

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele: 218/2023/OR
č. zhotovitele 841/SAWS/123/2023
„Mohelnice, asfaltování místních komunikací“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce:

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava

ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o. z. Morava

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ o. z. Morava

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

mob: 724 347 994

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, asfaltování místních komunikací**“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch (vícepráce, méněpráce).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla SO 01 do SO 06: **podpisem smlouvy o dílo**

Termín dokončení díla SO **01** nejpozději do **03. 11. 2023**

Termín dokončení díla SO **02 - 06** nejpozději do **30. 05. 2024**

Staveniště objednatel zhotoviteli nepředává. Jedná se veřejně o přístupné komunikace, na nichž si zhotovitel před zahájením díla musí zajistit zvláštní užívání i plnou nebo částečnou uzavírku.

Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:


Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	4 158 577,00Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	-257 909,42Kč
Celková cena díla	bez DPH	3 900 667,58Kč
	DPH 21 %	819 140,19Kč
	Celkem s DPH	4 719 807,77Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **13.11.2023** usnesením č. **851/34/RM/2023**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet



Smlouvu za zhotovitele přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

V Mohelnici dne

V Olomouci dne



Ing. Pavel Kuba
starosta



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ o.z. Morava



.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-SAWS - Mohelnice – asfaltování místních komunikací			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava Tovární 3 620 00 Brno	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Mohelnice Město Mohelnice U Brány 2 78985 Mohelnice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:/	e-mail:	Za objednatele: Tel.:/	e-mail:

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 01 Mohelnice - lokalita JIH				
1.1.		Plocha komunikace				
1.1.01.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.050,00	286,92	588.186,00
1.1.02.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2.050,00	48,92	100.286,00
1.1.03.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	2.050,00	17,07	34.993,50
1.1.04.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.050,00	233,31	478.285,50
1.1.05.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,00	33,91	406,92
1.1.06.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	12,00	50,87	610,44
1.1.07.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	584,763	4,86	2.841,95
1.1.	Celkem	Plocha komunikace				1.205.610,31
1.2.		1. Dodatek- lokalita Jih - méněpráce				
1.2.01.00	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	286,92	-83.206,80
1.2.02.00	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-2.050,00	48,92	-100.286,00
1.2.03.00	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	17,07	-4.950,30
1.2.04.00	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	233,31	-67.659,90
1.2.05.00	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m	-12,00	33,91	-406,92
1.2.06.00	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m	-12,00	50,87	-610,44
1.2.07.00	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (1. Dodatek- lokalita Jih)	t	-162,363	4,86	-789,08
1.2.	Celkem	1. Dodatek- lokalita Jih - méněpráce				-257.909,44
1.	Celkem	SO 01 Mohelnice - lokalita JIH				947.700,87
2.		SO 02 Mohelnice - ulice Severní-Stašk				

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.		Plocha komunikace				
2.1.01.	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500m2 do 1000m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1m, tloušťky vrstvy 50mm (50x6+140x3,5+50x2 + 10m2)	m2	900,00	76,28	68.652,00
2.1.02.	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	800,00	5,09	4.072,00
2.1.03.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km (900x0,05 = 45m3=108t)	t	108,00	97,50	10.530,00
2.1.04.	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km, příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	108,00	6,97	752,76
2.1.05.	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	108,00	40,32	4.354,56
2.1.06.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (900x0,05)	m3	45,00	24,19	1.088,55
2.1.07.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,00	297,58	38.685,40
2.1.08.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	130,00	50,05	6.506,50
2.1.09.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	930,00	18,20	16.926,00
2.1.10.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm v pruhu do šířky do 3 m po zhutnění z nemodifikovaného asfaltu	m2	930,00	331,27	308.081,10
2.1.11.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200mm zvýšením poklopu	ks	4,00	3.648,93	14.595,72
2.1.12.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	25,00	33,91	847,75
2.1.13.	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	25,00	50,87	1.271,75
2.1.14.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	137,44	4,86	667,96
2.1.	Celkem	Plocha komunikace				477.032,05
2.	Celkem	SO 02 Mohelnice - ulice Severní-Stašk				477.032,05
3.		SO 03 Mohelnice - ulice Komenského				
3.1.		Plocha komunikace				
3.1.01.	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500m2 do 1000m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1m, tloušťky vrstvy 50mm	m2	560,00	77,81	43.573,60

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
3.1.02.	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	560,00	5,09	2.850,40
3.1.03.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km (560x0,05 = 28m3=67,2t)	t	67,20	97,50	6.552,00
3.1.04.	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km, příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	67,20	6,97	468,38
3.1.05.	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	67,20	40,32	2.709,50
3.1.06.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (560x0,05)	m3	28,00	24,19	677,32
3.1.07.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,00	308,06	12.322,40
3.1.08.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	40,00	50,05	2.002,00
3.1.09.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	600,00	18,20	10.920,00
3.1.10.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm v pruhu do šířky do 3 m po zhutnění z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,00	341,75	205.050,00
3.1.11.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	2,00	3.648,93	7.297,86
3.1.12.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	13,00	33,91	440,83
3.1.13.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	13,00	50,87	661,31
3.1.14.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,982	4,86	403,29
3.1.	Celkem	Plocha komunikace				295.928,89
3.	Celkem	SO 03 Mohelnice - ulice Komenského				295.928,89
4.		SO 04 Mohelnice - ulice Polní				
4.1.		Plocha komunikace				
4.1.01.	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1m, tloušťky vrstvy 50mm	m2	320,00	76,28	24.409,60
4.1.02.	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	280,00	5,09	1.425,20

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
4.1.03.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km (320x0,05 = 16m3=38,4t)	t	38,40	97,50	3.744,00
4.1.04.	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km, příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	38,40	6,97	267,65
4.1.05.	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	38,40	40,32	1.548,29
4.1.06.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (600x0,05)	m3	16,00	24,19	387,04
4.1.07.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,00	308,06	9.857,92
4.1.08.	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	32,00	50,05	1.601,60
4.1.09.	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	280,00	18,20	5.096,00
4.1.10.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm v pruhu do šířky do 3 m po zhutnění z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,00	341,75	95.690,00
4.1.11.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200mm zvýšením poklopu	ks	6,00	3.648,93	21.893,58
4.1.12.	899331111	Výšková úprava šoupěte nebo hydrantu do 200mm zvýšením poklopu	ks	5,00	3.648,93	18.244,65
4.1.13.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	3,50	33,91	118,69
4.1.14.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	3,50	50,87	178,05
4.1.15.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,454	4,86	196,61
4.1.	Celkem	Plocha komunikace				184.658,88
4.	Celkem	SO 04 Mohelnice - ulice Polní				184.658,88
5.		SO 05 Libivá				
5.1.		Odstavná plocha				
5.1.01.	938909611	Odstranění nánosů na komunikaci a na krajnicích tl do 100 mm	m2	2.464,00	33,16	81.706,24
5.1.02.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	310,464	50,40	15.647,39
5.1.03.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	310,464	65,00	20.180,16
5.1.04.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2.173,248	6,97	15.147,54
5.1.05.	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3.060,00	5,09	15.575,40
5.1.06.	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou	m2	3.060,00	3,39	10.373,40

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
5.1.07.	113154123	Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	306,00	111,05	33.981,30
5.1.08.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,19	104,47	3.676,30
5.1.09.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	175,95	6,97	1.226,37
5.1.10.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	306,00	235,50	72.063,00
5.1.11.	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl přes 40 do 60 mm	m2	2.550,00	188,40	480.420,00
5.1.12.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2.550,00	48,92	124.746,00
5.1.13.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	2.970,00	17,07	50.697,90
5.1.14.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.970,00	269,19	799.494,30
5.1.15.	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	270,00	130,00	35.100,00
5.1.16.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	6,60	33,91	223,81
5.1.17.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	6,60	50,87	335,74
5.1.18.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	781,282	4,86	3.797,03
5.1.	Celkem	Odstavná plocha				1.764.391,88
5.	Celkem	SO 05 Libivá				1.764.391,88
6.		SO 06 Křemačov-Podolíčko				
6.1.		Odstavná plocha				
6.1.01.	938909611	Odstranění nánosu na komunikaci a na krajnicích tl do 100 mm	m2	60,00	66,32	3.979,20
6.1.02.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,56	50,40	381,02
6.1.03.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,56	97,50	737,10
6.1.04.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	52,92	6,97	368,85
6.1.05.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	280,00	7,63	2.136,40
6.1.06.	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	280,00	4,52	1.265,60
6.1.07.	113154123	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,00	252,46	7.573,80
6.1.08.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,60	97,50	351,00
6.1.09.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,00	6,97	125,46

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
6.1.10.	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl přes 40 do 60 mm	m2	120,00	383,46	46.015,20
6.1.11.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	280,00	50,05	14.014,00
6.1.12.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	280,00	18,20	5.096,00
6.1.13.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,00	513,02	143.645,60
6.1.14.	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm (80x0,4)	m2	32,00	130,00	4.160,00
6.1.15.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	10,00	33,91	339,10
6.1.16.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	10,00	50,87	508,70
6.1.17.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,082	4,86	257,98
6.1.	Celkem	Odstavná plocha				230.955,01
6.	Celkem	SO 06 Křemačov-Podolíčko				230.955,01

Celkem rozpočet	3.900.667,58 CZK
Částka DPH 21%	819.140,19 CZK
Celkem včetně DPH 21%	4.719.807,77 CZK

Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

Stavba: 841-SAWS - Mohelnice – asfaltování místních komunikací			Nákladové středisko:
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava Tovární 3 620 00 Brno	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Mohelnice Město Mohelnice U Brány 2 78985 Mohelnice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:/	e-mail:	Za objednatele: Tel.:/	e-mail:

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 01 Mohelnice - lokalita JIH				
1.1.		Plocha komunikace				
1.1.01.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.050,00	286,92	588.186,00
1.1.02.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2.050,00	48,92	100.286,00
1.1.03.	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	2.050,00	17,07	34.993,50
1.1.04.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.050,00	233,31	478.285,50
1.1.05.	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,00	33,91	406,92
1.1.06.	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	12,00	50,87	610,44
1.1.07.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	584,763	4,86	2.841,95
1.1.	Celkem	Plocha komunikace				1.205.610,31
1.2.		1. Dodatek- lokalita Jih - méněpráce				
1.2.01.00	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	286,92	-83.206,80
1.2.02.00	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-2.050,00	48,92	-100.286,00
1.2.03.00	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	17,07	-4.950,30
1.2.04.00	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m2	-290,00	233,31	-67.659,90
1.2.05.00	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m	-12,00	33,91	-406,92
1.2.06.00	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu (1. Dodatek- lokalita Jih)	m	-12,00	50,87	-610,44
1.2.07.00	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (1. Dodatek- lokalita Jih)	t	-162,363	4,86	-789,08
1.2.	Celkem	1. Dodatek- lokalita Jih - méněpráce				-257.909,44
1.	Celkem	SO 01 Mohelnice - lokalita JIH				947.700,87

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	947.700,87 CZK
Částka DPH 21%	199.017,18 CZK
Celkem včetně DPH 21%	1.146.718,05 CZK