

Dohoda o narovnání

Číslo smlouvy zhotovitele:

„MOST EV.Č. 44437-1, BĚLKOVICE“

Uzavřena níže uvedeného dne , měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])
Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ
Bc. Aleš Holý, mostní technik ([REDACTED])
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27- 4231420297/0100
Tel: [REDACTED]
DS: **ur4k8nn**
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **OLSIMO s.r.o.**
se sídlem: **Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc**
kontaktní adresa: **Dolní Hejčinská 31, 779 00 Olomouc**
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975
zastoupen: **Ing. Pavel Koláček, jednatel**
IČO: **06450229** DIČ: **CZ06450229**
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: **Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc**
číslo účtu: **240466002/5500**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Pavel Koláček, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Pavel Koláček, jednatel
[REDACTED], hlavní stavbyvedoucí
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
Ing. Pavel Koláček, č.aut.: 0201998

Uzavírají tuto Dohodu o narovnání pro stavbu : „Most ev.č. 44437-1, Bělkovice“

II. Předmět Dohody o narovnání

Předmětem této Dohody o narovnání je cena díla „Most ev.č. 44437-1, Bělkovice“ realizované zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo č. ze dne 18.5.2023, a to z důvodu změny rozsahu prací výše uvedené Smlouvy o dílo

III. Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce Článek 3. Cena díla, odstavce 3.2. Smlouvy se mění takto:

3.2 Celková cena díla činí:

Původní cena díla celkem, bez DPH	4.167.450,49 Kč
Vícepráce bez DPH	539.442,31 Kč
Méněpráce bez DPH	-77.256,38 Kč
Celková cena díla dle smlouvy a Dohody o narovnání bez DPH	4.629.636,42 Kč
DPH 21 %	972.223,65 Kč


Celková cena díla dle smlouvy a Dohody o narovnání, vč. DPH 5.601.860,07 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv).
2. Tato Dohoda je vyhotovena jako datový dokument opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran .
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek , a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha 1:Soupis Most ev.č. 44437-1, Bělkovice uvedením víceprací a méněprací

V Olomouci dne
Za objednatele:



V.Z. _____
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Koláček Digitálně podepsal
Ing. Pavel Koláček
Datum: 2023.11.16
13:27:22 +01'00'

OLSIMO s.r.o.
Ing. Pavel Koláček
jednatel

ZBV č. ZBV1 Vícepráce**Stavba:** 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Objekt:** 000, Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000, Vedlejší a ostatní náklady**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 496 267,85 Kč**Cena - celkem:** 501 850,10 Kč**DPH:** 105 388,52 Kč**Cena s daní:** 607 238,62 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 501 850,10 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 5 582,25 Kč**DPH:** 1 172,27 Kč**Cena s daní:** 6 754,52 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 16.10.2023**

Položky ZBV č. ZBV1

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 000, Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000, Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,810	225,00	5 582,25
		Cenová soustava:	2022_OTSKP-OTSKP 2022 Expertní ceny				
						Celkem	5 582,25
						Celkem za rozpočet	5 582,25

ZBV č. ZBV1 - VCP Vícepráce**Stavba:** 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Objekt:** 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Rozpočet:** 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 3 671 182,64 Kč**Cena - celkem:** 4 127 786,33 Kč**DPH:** 866 835,13 Kč**Cena s daní:** 4 994 621,46 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 127 786,33 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 533 860,06 Kč**DPH:** 112 110,61 Kč**Cena s daní:** 645 970,67 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 26.07.2023**

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Rozpočet: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
100	113378	N	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2023_OTSKP-OTSKP 2023 Expertní ceny	M3	10,500	916,11	9 619,16
						Celkem	9 619,16
2 - Základy							
25	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM vrty pro odvodňovací trubčky 6x (DN80) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M	1,530	3 899,00	5 965,47
26	272213		OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE Kamenný obklad patní zídky pod mostem š. 0,15 m Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	1,265	7 590,00	9 601,35
27	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Nová levobřežní patní zídka Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	2,160	6 290,00	13 586,40
						Celkem	29 153,22
3 - Svislé konstrukce							
31	311212		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC Vybudování nové části kamenné nábrežní zdi a doplnění chybějících kamenných kvádrů nábr. zdí u opěry I Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	7,400	9 122,00	67 502,80
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotva římsy do betonu, včetně povrchové ochrany, lepidla a vlepení kotvy, vrty - viz. pol. 261415 Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	KG	30,822	365,00	11 250,03

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Rozpočet: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 včetně bednění, úpravy pracovních a dilatačních spar (tmelení příčných spar trvale pružným tmelem) včetně úpravy horního povrchu příčnou striáží Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	4,372	16 105,00	70 411,06
36	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky záv. zdí a křídel Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	0,561	15 290,00	8 577,69
Celkem							157 741,58
4 - Vodorovné konstrukce							
38	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Spřažená mostovková deska - včetně výplně po mostních odvodňovačích Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M3	5,564	10 380,00	57 754,32
Celkem							57 754,32
5 - Komunikace							
52	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM na moště a v předmostích, celková plocha 140,0 m2 (odměřeno v AutoCADu) Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	63,283	500,00	31 641,50
102	574C45	N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM Cenová soustava: 2023_OTSKP-OTSKP 2023 Expertní ceny	M2	63,283	338,10	21 395,98
Celkem							53 037,48

Položky ZBV č. ZBV1 - VCP

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Rozpočet: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
57	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm - NK: 20%; opěry, křídla: 20%	M2	23,100	2 200,00	50 820,00
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
58	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm - NK: 10%; opěry, křídla: 10%	M2	36,000	4 055,00	145 980,00
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
62	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Spárování kamenného zdiva nábrežních zdí a zpevnění levého břehu	M2	25,240	605,00	15 270,20
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
						Celkem	212 070,20
9 - Ostatní konstrukce a práce							
95	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM římsová část NK, záv. zídek a křídel	M3	2,410	6 010,00	14 484,10
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
						Celkem	14 484,10
						Celkem za rozpočet	533 860,06

ZBV č. ZBV1 - MNP Méněpráce**Stavba:** 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Objekt:** 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Rozpočet:** 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Rozpočet:****Základní cena:** 3 671 182,64 Kč**Cena - celkem:** 4 127 786,33 Kč**DPH:** 866 835,13 Kč**Cena s daní:** 4 994 621,46 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 127 786,33 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -77 256,38 Kč**DPH:** -16 223,84 Kč**Cena s daní:** -93 480,22 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 27.10.2023**

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Rozpočet: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy						
30	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ hl.vrtu 110 mm - kotevní výztuž spřažené desky, dobetonávky záv. zídky a křídel - viz. pol. 261413 Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	KUS	-34,777	259,00	-9 007,24
Celkem						-9 007,24
3 - Svislé konstrukce						
35	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B cca 160 kg/m3 Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	-0,041	46 200,00	-1 894,20
Celkem						-1 894,20
4 - Vodorovné konstrukce						
39	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Kotevní výztuž spřažené mostovkové desky a dobetonávky závěrných zídek a křídel lepená do vývrtů hl. 0,11 m - D16 mm dl. 0,40 m Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	T	-0,057	48 255,00	-2 750,54
Celkem						-2 750,54
5 - Komunikace						
55	575F65	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK na mostovce a závěrných zídkách Cenová soustava: 2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny	M2	-63,283	906,00	-57 334,40
Celkem						-57 334,40

9 - Ostatní konstrukce a práce

Položky ZBV č. ZBV1 - MNP

Stavba: 2023, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Objekt: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice
Rozpočet: 201, Most ev. č. 44437-1 Bělkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Celkem 6 ks v úžlabích NK	KUS	-3,000	2 090,00	-6 270,00
		Cenová soustava:	2021_OTSKP-OTSKP 2021 Expertní ceny				
						Celkem	-6 270,00
						Celkem za rozpočet	-77 256,38