

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
<p>Při provádění odkopání okolo budovy, bylo zjištěno, že venkovní zdivo pod úrovní terénu je natřeno asfaltovým nátěrem, který nemohl GP ani GDS předpokládat. Před realizací nových venkovních izolací, musí být tento asfaltový nátěr odstraněn vč ekologické likvidace suti. Dále po otlučení omítek a obkladů, byla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva v 1.PP způsobená zejména poruchami dešťových svodů a poruchami na stávajících rozvodech ZTI. Oproti předpokladu v Zadávací Dokumentaci z roku 2013, bude tedy nezbytné realizovat vysušení zdiva tak ,aby bylo technologicky možné realizovat systém sanačních omítek. Je navržena technologie mikrovlnného vysoušení za současného odvodu vodních par.</p>				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dotatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	249 189,08		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	249 189,08		
	Výše DPH		52 329,71	
	Náklady na změnu vč. DPH	301 518,79		
Termíny	Termín realizace změny:	leden - květen 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	6.3.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	6.3.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	6.3.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	6.3.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	6.3.2017	
	Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	6.3.2017	
Přílohy:				

ZL 001 - Mikrovlnné vysoušení zdiva a odsekání asfaltu na venkovním zdivu

Stavba :	VFU Brno, Palackého	Sanace - odsekání asfaltu na venk.zdivu
Objekt :	Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32	a mikrovlnné vysoušení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
1	97807-1221	Osekání omítky vč. Podkladní a odstranění vodotěsné izolace lepenkové svislé	m2	410,00		0,00	0,00034	0,13940	-0,07300	-29,93000
		odsekávání asfaltu:		0,00						
		fasáda jih:74,6		74,60						
		fasáda sever:47,5		47,50						
		fasáda západ:399,9		399,90						
2	98745	Předsoušení zdiva mikrovlnnými generátory	m3	51,15		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	987451	Náklady na spotřebu elektrické energie pro práce na mikrovlnném vysoušení	kWh	2 500,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				0,00		0,13940		-29,93000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,14		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000
Díl: 711		Izolace proti vodě								
3	711170201R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně - geotextilie	m2	399,90		0,00	0,00000	0,00000	-0,00166	-0,66383
4	711180201R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svis.profil.fólie - nopová fol	m2	399,90		0,00	0,00000	0,00000	-0,00081	-0,32392
6	764430	Demontáž ukončovací lišty, rš do 250 mm	m	133,50		0,00	0,00000	0,00000	-0,00142	-0,18957
Celkem za		711 Izolace proti vodě				0,00		0,00000		-1,17732
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
757	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,11		0,00				
758	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	93,32		0,00				
759	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,11		0,00				
760	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	591,04		0,00				
761	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,11		0,00				
762	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	311,07		0,00				
763	979990001V01	Poplatek za skládku nebezpečný odpad	t	31,11		0,00				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00				
		Celkem bez DPH				0,00				
		Vedlejší a ostatní náklady				0,00				
		<small>poměrná část dle SOD</small>								
		CELKEM				0,00				

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
Na základě nově vydané legislativy na dodávku a montáž výtahů dle ČSN EN 81-50, zhotovitel ocenil doplnění potřebných úprav, tak aby plně akceptoval tuto novou ČSN.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	60 142,01		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	60 142,01		
	Výše DPH	12 629,82		
	Náklady na změnu vč. DPH	72 771,83		
Termíny	Termín realizace změny:	leden - květen 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	20.2.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	20.2.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	20.2.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	20.2.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	20.2.2017	
	Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	20.2.2017	
Přílohy:	Příloha č. A - Vybrané změny ČSN EN 81 - 20 a 81 - 50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/09 Objekt 32, areál VFU Brno
O:	PS 06 vertikální doprava
R:	1 Vertikální doprava

P.č.	Číslo pol	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, ka				Poznámka uchazeče
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				0,00
1	330 V02	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH V.02), kompl.dod+mtz VYČÍSLENÍ DOPADU ZMĚNY LEGISLATIVY - nová ČSN EN81-20(50) Navýšení počtu podélných a příčných výztuh stěn kabiny Zesílení výztuh šachetních dveří, pojistka proti vykopnutí křídel, další uzávěrka Zvýšení požadavku na osvětlení kabiny (z 50 na 100 luxů), změna nouzového osvětlení Zabezpečení žebříku v prohlubni Změna způsobu vyproštění osob z manuálního na elektronický, box + baterie Úprava elektroinstalace v rozvaděči - nové překlenovací spínače bez obvodu Zvýšení požadavku na osvětlení výtahové šachty Navýšení počtu ovládacích míst pro revizní jízdu (nově v prohlubni výtahu) Navýšení počtu montážních hodin z důvodu složitějších technologií	kus	1,00000		0,00
		Celkem bez DPH				0,00
		Vedlejší a ostatní náklady				0,00
		poměrná část dle SOD				
		CELKEM				0,00

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. 32			
Objekt:	SO 01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32			
Objednatel:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
TDI:	JM realing, s.r.o.			
Projektant:	PROJECT building s.r.o.			
Popis změny:				
Oprava početní chyby v položkovém rozpočtu. Úprava nemá vliv na konečnou cenu díla. Jednotlivé položky a jejich množství zůstávají beze změn.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Datum, podpis:	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X	
		nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné		X		
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota přípočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH	0,00		
	Výše DPH	0,00		
	Náklady na změnu vč. DPH	0,00		
Termíny	Termín realizace změny:	únor - červenec 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO / NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Bc. Radek Zatloukal	20.3.2017	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	Jiří Stacke	20.3.2017	
	TDI:	Ing. Jiří Meitner	20.3.2017	
	Projektant:	Ing. arch. Petr Stojan	20.3.2017	
	Objednatel (stat.zástupce):	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	20.3.2017	
	Objednatel (OISM):	Ing. Jaroslav Kunc	20.3.2017	
Přílohy:				

Slepý rozpočet

Stavba : 11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt : 0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
36	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování		0,00		0,00	
37	T/01	Repase stávajícího špaletového okna 1370x2760mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků (repase+dovoz+ + montáž na místě. Demontáž+zabalení+pasport+odvoz do dílny - součást bouracích prací	ks	38,00		0,00	
38	T/02	Repase stávajícího špaletového okna 1370x2630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků (repase+dovoz+ + montáž na místě. Demontáž+zabalení+pasport+odvoz do dílny - součást bouracích prací	ks	78,00		0,00	
39	T/03	Repase a oprava pův.vstup.dveří 880+850x3400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
40	T/04	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1240x2590mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00	
41	T/05	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 2215x2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
42	T/06	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1360x2260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
43	T/07	Oprava stávajících dřev.oken z europrofilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	79,00		0,00	
44	T/08	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1370x2630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00	
45	T/09	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1940x1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00		0,00	
46	T/10	Nové střešní okno kyvné 780x1600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	46,00		0,00	Velux, FYU G61
47	T/11	Nové střešní okno výklopné kyvné 780x980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	Velux, FPP G61
48	T/13	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 2770/650mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
49	T/14	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1850/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00		0,00	
50	T/15	Nové okno europrofil díterm 1150x1250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00		0,00	
51	T/16	Nové okno europrofil díterm 900x900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
52	T/17	Nové okno europrofil díterm 1200x900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00		0,00	
53	T/18	Nové okno europrofil díterm 1150x1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00		0,00	
54	T/19	Nové okno europrofil díterm 1200x500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00		0,00	
55	T/20	Nové okno europrofil díterm 1370x400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
56	T/21	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 800/500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
57	T/22	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1970/2610mm EI30 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
58	T/23	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 1370/2640mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
59	T/24	Nové dvoukř. okno europrofil díterm 650/1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
60	T/30	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 615+615x2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	24,00		0,00	
61	T/30A	Repase stáv.kazet.dvojitých dveří a zárubní 2x(615+615x2500)mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	ks	5,00		0,00	
62	T/32	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
63	T/33	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1100x2170mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
64	T/34	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00		0,00	
65	T/35	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1100x2230mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
66	T/40	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 900x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00		0,00	
67	T/41	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00		0,00	
68	T/42	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 615+615x2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00	
69	T/50	Nové dveře plně 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00	
70	T/51	Nové dveře část.prosklené 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	11,00		0,00	
71	T/52	Položka neobsazena				0,00	
71.1	T/52.1	Nové dveře plně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost	ks	12,00		0,00	
71.2	T/52.2	Nové dveře plně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 27 dB	ks	7,00		0,00	
71.3	T/52.3	Nové dveře plně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 32 dB	ks	2,00		0,00	

71.4	T/52.4	Nové dveře plně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 37 dB	ks	1,00		0,00
72	T/ 52a	Nové dveře plně 800/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00		0,00
73	T/ 53	Položka neobsazena				0,00
73.1	T/53.1	Nové dveře část.prosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00		0,00
73.2	T/53.2	Nové dveře část.prosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	1,00		0,00
74	T/ 54	Položka zrušena				0,00
74.1	T/54.1	Nové dveře plně 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	20,00		0,00
74.2	T/54.2	Nové dveře plně 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	1,00		0,00
74.3	T/54.4	Nové dveře plně 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	ks	2,00		0,00
75	T/ 54a	Nové dveře plně 900/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
76	T/ 55	Nové dveře celoprosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
77	T/ 56	Položka neobsazena				0,00
77.1	T/56.1	Nové dveře plně 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	5,00		0,00
77.2	T/56.2	Nové dveře plně 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	6,00		0,00
77.3	T/56.3	Nové dveře plně 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	6,00		0,00
77.4	T/56.4	Nové dveře plně 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	kd	2,00		0,00
78	T/ 57	Položka neobsazena				0,00
78.1	T/57.3	Nové dveře plně 900/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	7,00		0,00
79	T/ 58	Položka neobsazena				0,00
79.1	T/58.1	Nové dveře plně 1000/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00		0,00
79.2	T/58.3	Nové dveře plně 1000/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	1,00		0,00
80	T/ 59	Nové dveře plně 1100/1970mm posuvné vč.pouzdra, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
81	T/ 65	Protipožární dveře EI 30-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
82	T/ 67	Protipožární dveře - repase EW 30-C2 DP3 615+615/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
83	T/ 68	Protipožární dveře - replika EI 30-C2 DP3 1000/2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
84	T/ 70	Protipožární dveře - replika EW 30-C2 DP3 900/2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
85	T/ 71	Položka neobsazena				0,00
85.1	T/71.1	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	5,00		0,00
85.2	T/71.2	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	3,00		0,00
86	T/ 72	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
87	T/ 73	Položka neobsazena				0,00
87.1	T/73.1	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00		0,00
87.2	T/73.4	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	ks	1,00		0,00
88	T/ 74	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
89	T/ 75	Protipožární dveře - repase EI 30-C2 DP3 615+615/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
90	T/ 75A	Parapet vnitřní - HPL 1370/450+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00
91	T/ 76	Parapet vnitřní - HPL 1370/420+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00		0,00
92	T/ 78	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
93	T/ 79	Parapet vnitřní - HPL 1250/570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00
94	T/ 80	Parapet vnitřní - HPL 1400/570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00		0,00
95	T/ 81	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00		0,00
96	T/ 82	Parapet vnitřní - HPL 1200/610+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00
97	T/ 83	Parapet vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00		0,00
98	T/ 84	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00		0,00
99	T/ 85	Parapet vnitřní - HPL 1200/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00		0,00
100	T/ 86	Parapet vnitřní - HPL 1370-1200/110+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00

101	T/ 87	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/30+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
102	T/ 88	Parapet vnitřní - HPL 1200/40+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00	0,00
103	T/ 89	Parapet vnitřní - HPL 1200/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
104	T/ 90	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1400/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
105	T/ 91	Parapet vnitřní - masiv 1360-1370/360+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	45,00	0,00
106	T/ 92	Parapet vnitřní - masiv 1350/490+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
107	T/ 93	Parapet vnitřní - masiv 1360/200~220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00	0,00
108	T/ 94	Parapet vnitřní - masiv 1360-1370/480+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
109	T/ 95	Parapet vnitřní - masiv 1370/590+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
110	T/ 96	Parapet vnitřní - masiv 1370-1240/480+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00	0,00
111	T/ 97	Parapet vnitřní - masiv 1370/600~620+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00	0,00
112	T/ 98	Parapet vnitřní - HPL 990/500+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	18,00	0,00
113	T/ 99	Parapet vnitřní - HPL 1940/520+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00	0,00
114	T/100	Parapet vnitřní - masiv 1370-1360/600+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
115	T/101	Parapet vnitřní - masiv 1370/360+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00	0,00
116	T/102	Parapet vnitřní - HPL 1350-1220/490+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
117	T/103	Parapet vnitřní - masiv 1370~1360/245~260+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	18,00	0,00
118	T/104	Parapet vnitřní - masiv 1360~1390/380+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
119	T/105	Parapet vnitřní - masiv 1390/210~220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00	0,00
120	T/106	Parapet vnitřní - masiv 1370/450~460+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00	0,00
121	T/107	Parapet vnitřní - masiv 1370/470~490+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	19,00	0,00
122	T/108	Parapet vnitřní - masiv 1300-1220/435+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
123	T/109	Parapet vnitřní - masiv 1300~1350-1220/435+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00	0,00
124	T/110	Parapet vnitřní - masiv 1290-1220/290+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
125	T/111	Parapet vnitřní - masiv 1370/70+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
126	T/112	Parapet vnitřní - masiv 1390/250+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00	0,00
127	T/113	Parapet vnitřní - masiv 2330-2215/290+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
128	T/116	Parapet vnitřní - HPL 1360/350+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
129	T/117	Parapet vnitřní - HPL 1390/250+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00	0,00
130	T/118	Parapet vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00	0,00
131	T/119	Parapet vnitřní - masiv 1360/380+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
132	T/120	Parapet vnitřní - masiv 1360/320+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
133	T/121	Parapet vnitřní - masiv 1370/220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00	0,00
134	T/122	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
135	T/123	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1250/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
136	T/124	Parapet vnitřní - masiv 1370/450+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00	0,00
137	T/126	Parapet vnitřní - HPL 650/260+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
138	T/127	Parapet vnitřní - masiv 2770/520+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00	0,00
139	T/128	Parapet vnitřní - masiv 1970/300+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
140	T/129	Parapet vnitřní - masiv 1410/150+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00	0,00
141	T/130	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 800x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00	0,00
142	T/131	Kopie stáv.obkladové zárubně 1230/2500/320 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00	0,00
143	T/132	Nové dveře plné 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00	0,00
144	T/133	Protipožární dveře EW 30-C2 DP3 900/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00	0,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			0,00
Díl: 767H		Hliníkové výplně otvorů			
241	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00	0,00

vč.přesunu hmot, vč.zabudování						
242	AL/ 6	Vnější prosklené dveře ze systém. Al profilů ~1850/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00 Aluprof, MB-70
243	AL/ 7	Vnější prosklené dveře ze systém. Al profilů ~1200/2380mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-70
244	AL/ 8	Vnější plně dveře ze systém. Al profilů ~1000/2370mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00		0,00 Aluprof, MB-70
245	AL/12	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~1550/2590-2750mm, kompl.dod+mtz	ks	2,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
246	AL/13	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~1920/2600-2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-70
247	AL/14	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~1920/2700-2900mm, kompl.dod+mtz	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
248	AL/15	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2060/3400-3630mm, kompl.dod+mtz	ks	3,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
249	AL/16	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2060/3450-3690mm, kompl.dod+mtz	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
250	AL/17	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2200/3840-4140mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-45
251	AL/18	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2490/3260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-45
252	AL/19	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2470/3650-4000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-45
253	AL/20	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2310/3370-3580mm, kompl.dod+mtz	ks	2,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
254	AL/21	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2230/3330-3540mm, kompl.dod+mtz	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
255	AL/22	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2230/3330-3540mm, kompl.dod+mtz	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
256	AL/23	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2300/3350-3570mm, kompl.dod+mtz	ks	4,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		dle výpisu výrobků				
257	AL/24	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2300/3370-3580mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-45
258	AL/25	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2470/3780-4020mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-45
259	AL/26	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 15-C2 DP3, ~2400/2585mm, kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		výrobků				
260	AL/27	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 15-C2 DP3, ~2400/2585mm, kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-78EI
		výrobků				
261	AL/29	Vnější hliníková fasáda 10690/5695mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-SR50N
262	AL/30	Vnější hliníková fasáda 16990/5730mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00		0,00 Aluprof, MB-SR50N
	Celkem za	767H Hliníkové výplně otvorů				0,00

objekt 32 - Zlínstav

název	investice			neinvestice			poznámka
	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH	
Základní rozpočtové náklady							
SO - STAVEBNÍ OBJEKTY							
SO.01 Rekonstrukce a přístavba obj. č. 32							
D.1.1., 2, 3 stav.technické a kční řešení	41 415 505,00	8 697 256,05	50 112 761,05				součást budovy
D.1.1., 2, 3 výrobky PSV (vč. zabud. inter.)	14 897 835,00	3 128 545,35	18 026 380,35				součást budovy
D.1.4.1, 2 vytápění	2 936 410,00	616 646,10	3 553 056,10				součást budovy
D.1.4.4. MaR	1 012 702,00	212 667,42	1 225 369,42				součást budovy
D.1.4.5 ZTI	7 133 420,00	1 498 018,20	8 631 438,20				součást budovy
D.1.4.6 vnitřní plynovod	201 024,00	42 215,04	243 239,04				součást budovy
D.1.4.3 Zařízení VZT	4 814 899,00	1 011 128,79	5 826 027,79				součást budovy
1.01.VZT jednotka	314 994,00	66 148,74	381 142,74				zápis
2.01 VZT jednotka	77 095,00	16 189,95	93 284,95				zápis
3.01 VZT jednotka	215 138,00	45 178,98	260 316,98				zápis
20.01 venkovní jednotka	263 874,00	55 413,54	319 287,54				zápis
20.11 vnitřní nást. Jednotka				33 819,00	7 101,99	40 920,99	
20.12 vnitřní nást. Jednotka				94 181,00	19 778,01	113 959,01	
20.18 vnitřní nást. Jednotka				22 050,00	4 630,50	26 680,50	
D.1.4.7 Silnoproud	5 695 991,00	1 196 158,11	6 892 149,11				součást budovy
D.1.4.8 Slaboproud							
graf. monitorovací systém	108 915,30	22 872,21	131 787,51				zápis
EPS	599 118,70	125 814,93	724 933,63				součást budovy
strukturovaná kabeláž	5 259 296,20	1 104 452,20	6 363 748,40				součást budovy
aktivní prvky	2 407 373,70	505 548,48	2 912 922,18				zápis - soubor
kamerový systém			0,00	18 690,60	3 925,03	22 615,63	
EZS	299 125,50	62 816,36	361 941,86				součást budovy
přístupový systém	1 004 170,00	210 875,70	1 215 045,70				součást budovy
SO.03 Příprava území	382 995,96	80 429,15	463 425,11				součást budovy
IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY							
IO.01 Kácení zeleně	10 250,00	2 152,50	12 402,50				součást budovy
IO.03 Přípojka NN	459 366,00	96 466,86	555 832,86				samost. objekt
IO.04 Přípojka SLP	56 212,00	11 804,52	68 016,52				samost. objekt
IO.05 Venk. kanalizace, přípojka vody	329 698,00	69 236,58	398 934,58				samost. objekt
IO.06 Venkovní zpevněné plochy	943 421,99	198 118,62	1 141 540,61				samost. objekt
IO.07 Přeložka teplovodu	1 438 150,61	302 011,63	1 740 162,24				samost. objekt
PS - PROVOZNÍ SOUBORY							
PS 01a labor. přístrojová technologie							
21, 22, 23, 29, 45, 53, 62, 72, 91, 92, 102, 103, 108, 111, 113, 114, 120, 127, 128, 137, 138, 146, 153, 154, 161, 168, 169, 176, 183, 184, 192, 198, 199, 208, 209, 217, 223, 224, 229, 230, 236, 240, 241, 249-251, 254, 259	997 387,40	209 451,35	1 206 838,75			0,00	součást budovy
262, 263, 272, 275, 276, 282, 287-289, 291, 292, 296, 307, 310, 311, 322, 323, 329, 335, 336, 338, 343, 344							
9, 20, 25, 39, 41, 48, 85, 96, 116, 141, 157, 165, 172, 188, 213, 237, 239, 245, 266, 273, 300, 305, 308, 313, 320	3 249 792,28	682 456,38	3 932 248,66			0,00	zápisy
15-18, 24, 26-28, 30-35, 37, 38, 40, 46, 47, 49-52, 56-61, 66-71, 81-84, 89, 90, 93-95, 100, 101, 104, 105, 109, 112, 115, 121, 123-126, 129, 131-136, 139, 140, 145, 147, 149-152, 155, 156, 162, 164, 167, 170, 171, 177, 179, 181, 182, 185-187, 193				2 375 268,49	498 806,38	2 874 074,87	

název	investice			neinvestice			poznámka
	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH	
195-197, 200-207, 210-212, 218, 220-222, 225, 228, 231-233, 235, 238, 242-244, 248, 252, 253, 255-258, 264, 265, 270, 271, 274, 277-281, 283, 285, 286, 290, 293-295, 297, 304, 306, 309, 312, 317, 318, 321, 327, 331, 333, 334, 337, 339, 342							
PS.02 Technické plyny	32 690,20	6 864,94	39 555,14			0,00	součást budovy
PS.03 audiovizuální technika							
m.č. 104-pol. 4				6 645,10	1 395,47	8 040,57	
m.č. 104 - ost.pol.	155 612,98	32 678,73	188 291,71				zápis - soubor
m.č. 104: pol. 2,13, 15-18	50 588,70	10 623,63	61 212,33				součást budovy
m.č. 105 - pol. 4				6 645,10	1 395,47	8 040,57	
m.č. 105 - pol. 2, 13, 15-18	50 588,70	10 623,63	61 212,33				součást budovy
m.č. 105 - ost.pol.	155 656,56	32 687,88	188 344,44				zápis - soubor
m.č. 112 - pol. 2, 13, 15-19	36 485,40	7 661,93	44 147,33				součást budovy
m.č. 112 - ost.pol.	156 321,06	32 827,42	189 148,48				zápis - soubor
m.č. 112-- pol. 4				6 645,10	1 395,47	8 040,57	
m.č. 121 -ost.pol.	124 957,23	26 241,02	151 198,25				zápis - soubor
m.č. 121 - pol. 2, 14, 14-18	29 273,50	6 147,44	35 420,94				součást budovy
m.č. 121 - pol. 4				3 439,80	722,36	4 162,16	
m.č. 216 - ost. pol.	202 376,40	42 499,04	244 875,44				zápis - soubor
m.č. 216- pol. 2, 13, 15-19	40 671,80	8 541,08	49 212,88				součást budovy
m.č. 216 - pol. 4				17 199,00	3 611,79	20 810,79	
m.č. 224-ost.pol.	119 827,03	25 163,68	144 990,71				zápis - soubor
m.č. 224-pol.2, 9, 11-13	28 154,30	5 912,40	34 066,70				součást budovy
m.č. 318: ost.pol.	547 920,66	115 063,34	662 984,00				zápis - soubor
m.č. 318: pol. 12, 35-38	14 045,60	2 949,58	16 995,18				součást budovy
m.č. 319 - ost.pol.	104 527,33	21 950,74	126 478,07				zápis - soubor
m.č. 319 - pol. 12, 14-17	23 873,50	5 013,44	28 886,94				součást budovy
m.č. 319 - pol. 3				3 205,30	673,11	3 878,41	
m.č. 322 - ost.pol.	115 838,56	24 326,10	140 164,66				zápis - soubor
m.č. 322 - pol. 15, 16-20	56 202,80	11 802,59	68 005,39				součást budovy
m.č. 322 - pol. 7				20 445,70	4 293,60	24 739,30	
m.č. 335 - ost.pol.	216 375,99	45 438,96	261 814,95				zápis - soubor
m.č. 335 - pol. 11. 13-16	23 873,50	5 013,44	28 886,94				součást budovy
m.č. 335 - pol. 2				3 205,30	673,11	3 878,41	
PS.06 Vertikální doprava	794 770,00	166 901,70	961 671,70				součást budovy
INT - Interiérové vybavení							
Sanitární vybavení	389 120,30	81 715,26	470 835,56				zápis - soubor
06/SVY odp. koš nášlapný				17 748,00	3 727,08	21 475,08	
Informační systém	160 670,00	33 740,70	194 410,70				zápis - soubor
Vedlejší a ostatní náklady	1 109 042,00	232 898,82	1 341 940,82				součást budovy
Změnové listy							
ZL 001	249 189,08	52 329,71	301 518,79				
ZL 002	60 142,01	12 629,82	72 771,83				
ZL 003	0,00	0,00	0,00				
CELKEM	101 572 955,83	21 330 320,72	122 903 276,55	2 629 187,49	552 129,37	3 181 316,86	
							v SOD zaokr.
celkem bez DPH			104 202 143,32				103 892 812
celkem s DPH			126 084 593,41				125 710 303

