

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0299/J3300/21 – vybudování nových vstupů a sanace AK
č. 0300/J33Z0/21 – vybudování nových vstupů a sanace AK
č. 03/2022/ODB (zhotovitele)
ze dne 25.3.2022

pro provedení stavebních činností

„VDJ Spořilov - vybudování nových vstupů a sanace AK, P4“

a

„VDJ Spořilov - vybudování nových vstupů a sanace AK, P4“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.,

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112,

DIČ: CZ25656112

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost jednájí dva členové představenstva společně

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 (dále jen „**Objednatel**“),

a

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.,

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00, Praha 1

IČO: 25454501,

DIČ: CZ25454501

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17543 (dále jen „**Zhotovitel**“),

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, nutné k správné funkčnosti stavby. S neprovedenými a dodatečnými stavebními pracemi souvisí též změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3. a 2.1.4., které zní:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- **SO 01.5 Nový vstup do AN, nové konstrukce v AK - Okapový chodník**
Okapový chodník z betonových dlaždic uložený do betonu s bet. obrubníky
- **SO 02.1 Sanace vnitřních povrchů AK – Záměna nátěrů za stěrky**

část sanačních omítek a souvisejících prací
nátěry betonu na bázi silanu vč. spojovací vrstvy

- **SO 02.4 Sanace vnitřních povrchů AK – betonová mazanina**
betonová mazanina
- **SO 02.6 Sanace vnitřních povrchů AK – odstranění starého odvětrání**
vybourání otvorů ve zdivu
- **SO 03.1 Sanace vnitřních povrchů AN – doplnění injektáží**
neprováděné injektáže z D1
- **SO 03.3 Sanace vnitřních povrchů AN – úprava vnitřních povrchů stříkaným betonem**
neprováděny práce na sanacích pravé nádrže (stropy)
- **SO 04.3 Rekonstrukce střešní izolace AN – odečet nopové folie**
neprováděny práce na střešní konstrukci AN
- **SO 04.5 Rekonstrukce střešní izolace AN – dodatečná izolace AN – druhá etapa**
zemní práce v D1 (drenážní povrchový systém)

2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- **SO 01.1 Nový vstup do AN - doplnění hydroizolace**
mezi objektem AK a novým schodištěm byla doplněna nová hydroizolace
- **SO 01.2 Nový vstup do AN – oplechování vnitřní atiky, dilatace, doplnění dešťové kanalizace**
množství oplechování a dešťové kanalizace doplněno dle skutečnosti, úprava u dilatačních spár
- **SO 01.3 Nový vstup do AN – odstranění stávajících rozvodných skříní**
zrušení původní elektro skříně na fasádě a rozvodnice elektro byla přemístěna dovnitř obj. AK
- **SO 01.4 Nový vstup do AN – Příčné odvětrání prostor nového vstupu**
odvětrání vstupu, bylo nutno provést dodatečně vzhledem k budoucí možné vlhkosti ve vstupní chodbě do AN
- **SO 01.5 Nový vstup do AN – Okapový chodník**
dlažba uložena na terče a provedení obrub ocelovými T profily místo betonových obrubníků,
doplněno pozinkované madlo u vstupního schodiště, nerezové okopové plechy na schodištích o AN
- **SO 01.6 Nový vstup do AN – úprava betonového trámu A1/2**
úpravy vzhledem na jiné polohové umístění betonového průvlastku oproti části nového vstupu etapy 1 tak, aby došlo k sjednocení obvodové stěny objektu nového vstupu
- **SO 01.7 Nový vstup do AN – dodatečná úprava výztuže a bednění**
úprava již dodané výztuže na stavbě z důvodu nesouladu výšek skutečnost oproti projektu,
osazení nového schodiště do AN část 2 - úprava stupňů
- **SO 01.8 Nový vstup do AN – úpravy vnějších povrchů**
úpravy vně AK - zateplení obvodových stěn, včetně nové sjednocující finální vrstvy omítky
- **SO 02.1 -Sanace vnitřních povrchů AK – záměna nátěrů za stěrky**
opravy vnitřních prostor armaturní komory,
upřesnění sanací armaturní komory dle skutečnosti
původní nátěry betonu nahrazeny izolační stěrkou
opravy schodišťové konstrukce uvnitř armaturní komory.

- **SO 02.2 -Sanace vnitřních povrchů AK – oprava bet. ostění vstupu do AN**
napojení nového vstupu a stávajících průvlaků při vstupu do AN v obou částech
- **SO 02.4 -Sanace vnitřních povrchů AK – betonová mazanina**
upřesnění způsobu provedení a narovnání celkové výměry dle skutečnosti vč. oprav
jímky v AK
změna potěru za mazaninu s ohledem na stávající stav, včetně dodatečného vlepování
výztuže.
- **SO 02.5 -Sanace vnitřních povrchů AK – Povrchové úpravy ocelových konstrukcí**
nový nátěr korodující jeřábové dráhy v AK
- **SO 02.6 -Sanace vnitřních povrchů AK – Odstranění starého odvětrání**
odstranění stávajícího nefunkčního odvětrání, 2 otvory začištěné těsnící zálivkou a
betonem vč. výztuže.
- **SO 03.2 – Sanace vnitřních povrchů akumulčních nádrží – odstranění lokálních
průsaků**
lokální izolování průsaků v systému dvoustupňové hydroizolace v systému PCI
Polyfix,
- **SO 03.3 – Sanace vnitřních povrchů akumulčních nádrží – úprava povrchů
stříkaným betonem**
s ohledem na stávající stav obvodových stěn byla provedena úprava povrchu stříkaným
betonem - torkret, s následnou re profilací stěn
- **SO 04.1. Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu akumulčních nádrží –
odvodnění dutin prefa dílců**
provedení zbytku odvodňovacích děr nad rámec rozsahu dod.č. 1
- **SO 04.2. Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu akumulčních nádrží –
terénní úpravy**
doplnění ornice vzhledem k většímu rozsahu zemních prací u pravé nádrže (nádrž
odkopána až k základové desce)
- **SO 04.4. Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu akumulčních nádrží**
dodatečná izolace severovýchodního rohu akumulční nádrže
- **SO 04.5. Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu akumulčních nádrží**
dodatečná izolace akumulčních nádrží II. etapa z důvodu odkopání obvodových stěn
části vodojemu a provedení lokální sanace vnější části stěn a následně kompletní
hydroizolace stěn včetně drenáží s vsakovacími jímkami
zajištění základové spáry kamenivem
- **SO 04.6. Rekonstrukce střešní izolace a zemního násypu akumulčních nádrží –
doplnění mazaniny**
vzhledem k ubourání betonových hlav po obvodu objektu AN došlo k navýšení plochy
- **Opěrná zeď o délce 6,5 bm z palisád, úpravy terénu**

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění v odstavci 5.1.1, který nově zní:
- | | |
|---|------------------------|
| 5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3. a 2.1.4. činí bez DPH | 6 210 842,65 Kč |
| z toho cena dle čl. 2.1.3. | -3 169 814,81 Kč |
| a cena dle čl. 2.1.4. | 9 380 657,46 Kč |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	51 786 589,28 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11 769 252,91 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	6 210 842,65 Kč
Celková cena bez DPH	69 766 684,84 Kč
DPH 21%	

			Bez DPH
Číslo akce	1/4/J33/22	Vstupy+sanace	47 224 002,28 Kč
Dodatek č. 1	Méněpráce		-5 354 787,77 Kč
	Vícepráce		17 124 040,68 Kč
	Dod.č.1 celkem		11 769 252,91 Kč
Dodatek č. 2	Méněpráce		-3 169 814,81 Kč
	Vícepráce		9 380 657,46 Kč
Celkem za akci			65 204 097,84 Kč
Číslo akce	1/4/J33/Z0		4 562 587,00 Kč
Dodatek č. 1			0,00 Kč
Dodatek č. 2			0,00 Kč
Celkem za akci			4 562 587,00 Kč
Celkem za obě akce			69 766 684,84 Kč

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne