

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 10. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Hotel Thermal – stavební úpravy společných prostor hotelové věže“

mezi smluvními stranami

společnost: **THERMAL-F, a. s.**
sídlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 25401726
DIČ: CZ25401726
Zapsanou v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 813
číslo účtu: 2106267861/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jednající prostřednictvím: Vladimíra Nováka, MBA, předsedy představenstva
Ing. Petry Iždinské, místopředsedkyně představenstva

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **BAUING KV s.r.o.**
sídlo: V Březinkách 185. 360 01 Otovice
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou C 42805
číslo účtu: 2113318479/2700
jednající prostřednictvím: Ing. Jiřího Sáro, jednatele společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „**Hotel Thermal – stavební úpravy společných prostor hotelové věže**“. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Důvody změny závazku jsou následující:

ZL09 Stavební úpravy výtahové šachty

Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu (pomocné ocelové konstrukce pro vodítka, úprava dna výtahové šachty). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

ZL10 Úpravy VZT potrubí

Po obnažení stávajících podhledů v řešených prostorech a po obnažení stávajících konstrukcí instalačních šachet byly provedeny přeložky některých částí stávající VZT a upraveny byly dimenze a trasy svislého potrubí požární VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

ZL11 Suchovod

Po předběžné prohlídce a kontrole HZS byly provedeny doporučené drobné úpravy koncových prvků suchovodu (pootočení ventilů do vhodnější polohy). Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL12 Změny sádrokartonů

Po předběžné prohlídce a kontrole HZS a po obnažení stávajících konstrukcí v řešených prostorech bylo rozhodnuto o dodatečných stavebních úpravách a doplnění sádrokartonových konstrukcí, a to na zadních stranách výlevek v souvislosti odvětrávacích ventilů, doplnění sádrokartonového protipožárního podhledu na rozvaděči slaboproudu v technickém patře a dále protipožární opláštění stávajících obnažených kabelů mezi recepcí a serverovnou v mezipatře. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

ZL13 Ostatní drobné stavební úpravy

Při prováděných navržených stavebních úprav bylo rozhodnuto o dalších doplňkových stavebních úpravách v řešených prostorech – doplnění keramických soklů u podlahy v mezipatře, úprava WC ostrahy v mezipatře a výlevek v A-patře, přeložení kanalizačního potrubí a úprava podhledu v místnosti UPS apod. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

ZL14 Elektroinstalace

Po předběžné prohlídce a kontrole HZS a po obnažení stávajících konstrukcí v řešených prostorech vnikla potřeba upravit a doplnit řešení elektroinstalací (rozvaděčů, kabelových vedení apod.).

Zároveň bylo v této souvislosti rozhodnuto o repasi stávajících svítidel na chráněné únikové cestě.

Uvedené změny nebylo možné předvídat.

Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

ZL15 Neprováděné práce

Při prováděných navržených stavebních úprav bylo rozhodnuto o neprovedení některých navržených prací, případně byla zjištěna menší výměra.

Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnových listech č. 9 až č. 15, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL č. 11, ZL č. 13 a ZL č. 15) jsou z výše uvedených důvodů nezbytné a jejich hodnota (ani v součtu hodnot všech takových změn) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž změna v osobě dodavatele takových změn namísto zhotovitele není možná:
 - a) z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; když zároveň by taková změna
 - b) způsobila objednateli, jakožto zadavateli veřejné zakázky, značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
5. Potřeba výše uvedených změn provedených v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (viz ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 a ZL č. 14) vznikla z výše popsaných důvodů v důsledku skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 3 Smlouvy upravuje následovně:

Původní celková cena díla dle Smlouvy	39.480.000,00 Kč bez DPH
Původní celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1	40.457.710,61 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla o cenu víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 2	1.826.479,90 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 2	-1.721.209,13 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2	3.547.689,03 Kč bez DPH
Aktuální celková cena díla včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2	42.284.190,51 Kč bez DPH

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. Zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek uvedených v čl. V. Smlouvy.
3. Celková maximální závazná doba k provedení díla, jakož i další závazné termíny týkající se provádění díla jsou tímto dodatkem dotčeny. Doba provádění díla upravená v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Závazný termín předání a převzetí dokončeného díla: 6. 10. 2023.

Doba provádění díla je stanovena s ohledem na zvýšený rozsah prací zhotovitele týkající se zejména ZL č. 14. Po obnažení konstrukcí, zjištění skutečného stavu stávající elektroinstalace a požadavků vzniklých od HZS na základě předběžné prohlídky, bylo zjištěno, že významná část elektroinstalace musí být zhotovena jiným způsobem a jiném rozsahu, přičemž elektroinstalace musela být přeprojektována a na základě nové dokumentace muselo dojít k zadání nových komponent do výroby. Z tohoto důvodu nemohl zhotovitel pokračovat v této části díla, ani na ní navazujících pracích. Zároveň objednatel, ani přes veškerou péči řádného hospodáře, nemohl tyto změny předpokládat.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 9 až č. 15

V Karlových Varech dne 16. 11. 2023

Za Objednatele:



předseda představenstva THERMAL-F, a.s.



Ing. Petra Iždinská
místopředsdkyně představenstva THERMAL-F, a.s.

V Karlových Varech dne 16. 11. 2023

Za Zhotovitele:



Jednatel BAUING KV s.r.o.



Stavební úpravy společných prostor hotelové věže - dodatek č. 2

[illegible]

Stavební úpravy společných prostor hotelové věže - dodatek č. 2

P.č.ZL	Popis	Hodnota ZL	Odpochý	Připochý	Absolutní hodnota	Poznamka	Změna ote
010	Průmyslové, zemědělské, lesnické, živnostenské podnikání	555 372,46	3 530,91	138 193,49	453 552,72	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
011	Průmysl VET (předmět)	128 441,65	15 667,94	181 644,14	169 581,10	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
012	zemědělství	17 719,17	9,52	17 218,17	17 918,17	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
013	lesnictví	153 005,56	0,00	163 705,65	163 705,65	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
014	živnostenské podnikání	17 005,07	169 597,46	187 602,53	187 602,53	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
015	Průmysl, zemědělství, lesnictví	1 464 004,17	2 300 000,00	3 764 004,17	4 004 725,77	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
016	Průmysl, zemědělství, lesnictví	124 541,30	487 811,82	121 270,49	459 082,75	průmysl, zemědělství, lesnictví	8 272 000,00
017	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
018	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
019	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
020	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
021	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
022	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
023	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
024	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
025	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
026	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
027	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
028	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
029	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
030	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
031	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
032	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
033	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
034	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
035	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
036	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
037	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
038	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
039	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
040	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
041	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
042	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
043	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
044	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
045	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
046	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
047	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
048	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
049	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
050	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
051	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
052	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
053	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
054	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
055	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
056	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
057	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
058	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
059	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
060	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
061	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
062	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
063	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
064	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
065	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
066	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
067	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
068	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
069	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
070	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
071	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
072	Průmysl, zemědělství, lesnictví						
073							

39 480 000,00
7,10%
34,16%
20,31%
13,85%

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO				ZL 9	
název		Stavební úpravy výtahové šachty - dno + konstrukce vodítek			
název stavby:		Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže			
Etapa - SPP		2. etapa			
SoD:		SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022			
objednatel/investor		zhotovitel			
Zastoupen	THERMAL-F, a.s.		BAUING KV s.r.o.		
	I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary		Plaská 622/3 150 00 PRAHA		
			Thermal - F a.s., projektový manager		
Ing.		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti			
Generální projektant		Technický dozor investora			
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s.		Ing. Pavel Beran		
	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Podlesí 259, 35703 Svatava		
			ČKAIT 0300740		
			EBC a.s. - zodpovědný projektant		
		technický dozor investora			
Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,99400	3 840,00	3 816,96
279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	1,29600	1 300,00	1 684,80
279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	1,29600	223,00	289,01
279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,01300	53 700,00	698,10
877221611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnější závitem d 63 x 2" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00
316111115	přechodka lisovaná na vnější závit ocelová pro termoplasticky zesílené potrubí (TRSP), max 115 °C, PN16, d 63x2"	kus	2,00000	5 510,00	11 020,00
891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
42273464	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,00000	106,00	424,00
974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,60000	333,00	865,80
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	2,50532	115,73	289,94
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,19910	10,00	1,99
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,18560	5,00	15,93
979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,19910	10,00	1,99
979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,19910	5,00	1,00
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,19910	2 061,76	410,50
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,79640	5,00	3,98
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,19910	173,82	34,61
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,79640	6,23	4,96
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,19910	625,00	124,44
722140116	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	6,00000	1 910,00	11 460,00
722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00
998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	130,20000	1,07	139,31
767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	23,00000	38,70	890,10
55347047R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 900x1000mm	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	255,00000	110,00	28 050,00
13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,05000	57 900,00	2 895,00
13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,10200	49 600,00	5 059,20
13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,00600	57 500,00	345,00
13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,04300	46 700,00	2 008,10
13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,02000	44 300,00	886,00
13611301	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule	t	0,01600	46 200,00	739,20
13010176	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x10mm	t	0,00100	45 100,00	45,10
13214006	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 25x25mm	t	0,01600	47 000,00	752,00
13010284	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,00100	57 200,00	57,20
998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,29445	704,34	207,39
783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	15,08400	132,00	1 991,09
900 001R1	Kombinované konzole	kus	10,00000	2 220,00	22 200,00
900 001R2	Konzole protiváhy	kus	11,00000	3 709,09	40 799,99
900 001R3	Doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
900 001R4	Koordinální přírážka	%	679,99990	10,00	6 800,00
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					160 102,69 Kč

Měněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
857243931	Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	-1,00000	850,00	-850,00
55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75	kus	-1,00000	482,00	-482,00
721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	-4,00000	536,00	-2 144,00
998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	-21,44000	2,52	-54,03
CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE					-3 530,03 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	156 572,66 Kč
-------------------------------------	---------------

POPIS (důvod):	Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu (pomocné ocelové konstrukce pro vodítka, úprava dna výtahové šachty). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.
----------------	---

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:
7 - Nátěry schodiště přízemí a suterén

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 069,68
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 069,68	21,00%	1 064,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 134,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:

NG

7 - Nátěry schodiště přízemí a suterén

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 069,68

783 - Nátěry

5 069,68

SOUPIS PRACÍ

BAU
NG

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:

7 - Nátěry schodiště přízemí a suterén

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 069,68

D 783

Nátěry

5 069,68

220	K	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	153,50000	150,00	23 025,00
221	K	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	153,50000	151,50	23 255,25
224	K	783225601T00	Nátěr syntetický kovových zárubní	ks	11,00000	293,48	3 228,28
	VV		"SOD" -16		-16,00000		
	VV		"Skutečnost" 27		27,00000		
	VV		Součet		11,00000		
222	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-47,72000	132,00	-6 299,04
	VV		P.4 :				
	VV		IPE 100 - V tyčích délky 12 m, hmotnost 8,10 kg/m. :				
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"1.patro" -(1,5*21,15*2*2)*0,4		-50,76000		
	VV		"1.patro" (1,5*2+1,15*2*2)*0,4		3,04000		
	VV		Mezisoučet		-47,72000		
	VV		Součet		-47,72000		
223	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-300,00000	132,00	-39 600,00
227	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	153,50000	219,67	33 719,35
	VV		"SOD" -500		-500,00000		
	VV		"Skutečnost" 653,5		653,50000		
	VV		Součet		153,50000		
228	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	153,50000	159,24	24 443,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
229	K	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	-250,00000	226,81	-56 702,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

8 - Bezpečnostní značení schodišťových stupňů CHÚC1

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	16 320,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 320,00	21,00%	3 427,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 747,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

8 - Bezpečnostní značení schodišťových stupňů CHÚC1

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 320,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

8 - Bezpečnostní značení schodišťových stupňů CHÚC1

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 320,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				16 320,00	
0	K	783009421R	Bezpečnostní nátěr stěnových nebo podlahových hran	m	54,40000	300,00	16 320,00	
	VV		"1 rameno=4*0,4m" (0,4*4)*34		54,40000			
	VV		Součet		54,40000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

9 - Úprava dlažby u dveří W32 - zaměstnanecký vstup

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

IC:

25401726

DIČ:

CZ25401726

IC:

DIČ:

IC:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

4 353,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 353,55	21,00%	914,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 267,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

9 - Úprava dlažby u dveří W32 - zaměstnanecký vstup

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 353,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	217,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	492,82
771 - Podlahy z dlaždic	1 149,92
772 - Kamenné dlažby	2 493,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3: 9 - Úprava dlažby u dveří W32 - zaměstnanecký vstup

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 353,55

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					217,50	
0	K	965024121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	0,75000	177,00	132,75	CS ÚRS 2023 02	
	W		0,5*1,5		0,75000				
	W		Součet		0,75000				
0	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,75000	113,00	84,75	CS ÚRS 2023 02	

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				492,82
241	K	979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,17025	10,00	1,70
242	K	979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek k ceně za každých dalších podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,72400	5,00	13,62
VV		0,17025*16 'Přepočtené koeficientem množství		2,72400		
245	K	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17025	1 960,96	333,85
246	K	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,68100	5,00	3,41
VV		0,17025*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,68100		
247	K	979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,17025	173,82	29,59
248	K	979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,68100	6,23	4,24
VV		0,17025*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,68100		
249	K	979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,17025	625,00	106,41

D		771	Podlahy z dlaždic	1 149,92				
0	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,75000	860,00	645,00	CS ÚRS 2023 02
0	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,75000	503,00	377,25	CS ÚRS 2023 02
0	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,75000	90,70	68,03	CS ÚRS 2023 02
0	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	10,90280	5,47	59,64	CS ÚRS 2023 02

D		772	Kamenné dlažby				2 493,31
0	K	772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	0,75000	3 283,50	2 462,63
0	K	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	0,03292	932,00	30,68

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		ZL 14
název	Elektroinstalace	

název stavby:	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
Etapa - SPP	2. etapa
SoD:	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	28,00000	303,00	8 484,00
913 R00	Hzs - Stavební dělník - vysekání svítidel, úprava kotevních želez, spasování, převrtání sedla, osazení zpět	h	328,00000	228,00	74 784,00
58555529	směs suchá omítková cementová vícevrstvá pro ruční aplikaci	kg	350,00000	5,72	2 002,00
5855530R01	spojovací materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,65334	108,89	71,14
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	34,86800	75,10	2 618,59
783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	34,86800	169,00	5 892,69
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	141,00	4 916,39
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	123,00	4 288,76
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	127,00	4 428,24
210812011	kabel CYKY 3x1,5; 3x2,5 volně	m	1 526,00000	21,60	32 961,60
210812063	kabel CYKY 5x4 volně	m	192,00000	28,80	5 529,60
741122415	kabel CYKY 5x50 volně	m	15,00000	138,00	2 070,00
741120554	kabel CGTG 5x16 volně	m	17,00000	144,00	2 448,00
741120555	kabel CGTG 5x50 volně	m	26,00000	174,00	4 524,00
741120556	kabel CGTG 5x90 volně	m	25,00000	234,00	5 850,00
210813861	kabel CYKY 5x1,5 pevně	m	40,00000	33,60	1 344,00
741122005	kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou	m	415,00000	33,60	13 944,00
741122031	kabel CYKY 5x1,5 pod omítkou	m	35,00000	33,60	1 176,00
741910413	kovový kabelový žlab šířky do 125 mm bez víka	m	71,00000	210,00	14 910,00
741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	51,00000	235,00	11 985,00
741370032	žárovkové nástěnné svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	343,00000	354,00	121 422,00
741310101	jednopolový spínač pod omítkou	ks	8,00000	108,00	864,00
741310115	střídavý přepínač pod omítkou	ks	2,00000	114,00	228,00
741310115.1	seriový přepínač pod omítkou	ks	2,00000	66,10	132,20
741112061	přístrojová krabice pod omítkou	ks	79,00000	84,00	6 636,00
741112101	krabicová rozvodka pod omítkou	ks	69,00000	102,00	7 038,00
13	zednické výpomoci	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
26	PPV	soubor	0,70000	14 400,00	10 080,00
34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x1,5mm2	m	187,00000	49,00	9 163,00
34111346	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x150+70mm2	m	129,00000	2 130,00	274 770,00
Pol36	kabel H07RN-F 5x16	m	17,00000	427,20	7 262,40
Pol37	kabel H07RN-F 5x50	m	26,00000	1 238,40	32 198,40
34113287	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x95mm2	m	59,00000	1 790,00	105 610,00
34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	811,00000	31,50	25 546,50
34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	1 500,00000	32,60	48 900,00
34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	350,00000	45,60	15 960,00
34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	150,00000	49,40	7 410,00

34111368	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm ²	m	312,00000	105,00	32 760,00
34111370	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x10mm ²	m	15,00000	236,00	3 540,00
34111374	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x50mm ²	m	51,00000	1 130,00	57 630,00
34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm ²	m	60,00000	69,00	4 140,00
34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm ²	m	520,00000	44,70	23 244,00
34111367	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x2,5mm ²	m	26,00000	65,90	1 713,40
34111378	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 7x1,5mm ²	m	15,00000	52,10	781,50
34111376	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x95mm ²	m	25,00000	2 140,00	53 500,00
34111371	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm ²	m	26,00000	351,00	9 126,00
34111369	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm ²	m	20,00000	147,00	2 940,00
34111101R	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 1x6mm ²	m	100,00000	52,00	5 200,00
34111102R	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopností při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 1x10mm ²	m	75,00000	70,70	5 302,50
Pol47	žlab 50x62x0,7	m	31,00000	248,40	7 700,40
34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	4,00000	745,00	2 980,00
34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	36,00000	601,00	21 636,00
34575212	žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 300x60x1,50mm	m	28,00000	2 420,00	67 760,00
34575213	lávka kabelová ocelová děrovaná SZ protipožární P90-R 150x60x1,50mm	m	74,00000	802,00	59 348,00
Pol49	podružný materiál	soubor	1,60000	21 600,00	34 560,00
Pol50	profez	soubor	2,50000	5 400,00	13 500,00
Pol54.R1	svítidlo LED MOUNTED 18W 4000K čtverec	ks	18,00000	498,30	8 969,40
Pol54.R2	svítidlo LED Linea 2,4ft 6400lm/840 IP54	ks	74,00000	1 211,10	89 621,40
Pol54.R3	svítidlo LED PRIMA 6400lm/840 IP66 PC	ks	7,00000	1 244,10	8 708,70
Pol54.R4	svítidlo LED OFFICE 4000lm 4000K 60x60	ks	2,00000	1 366,20	2 732,40
Pol54.R5	svítidlo LED DAISY VIRGO 840-40W/WF LED 3400lm	ks	2,00000	759,00	1 518,00
Pol54.R6	žárovka LED Filament Globe 125mm Satén 16W E27	ks	158,00000	453,20	71 605,60
Pol54.R7	keramická objímka E27	ks	125,00000	467,50	58 437,50
Pol54.R8	sada ML-419 závěsů	ks	2,00000	283,80	567,60
Pol57.R1	nouzové svítidlo PRAKTIKA IP42/RN	ks	128,00000	2 503,60	320 460,80
Pol60	jednopolový spínač pod omítku	ks	8,00000	162,00	1 296,00
Pol61	střídavý přepínač pod omítku	ks	2,00000	174,00	348,00
1040088414R	ABB 3559-A05345 č.5 Ovládač přepínací, s krytem, řazení 6/0, IP44, bezšroubové svorky 25-IPxx	kus	2,00000	184,92	369,84
34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	33,00000	36,30	1 197,90
1040007847	ABB 2CDS272001R0105 S202M-B10	kus	31,00000	455,79	14 129,49
1040007849	ABB 2CDS272001R0165 S202M-B16	kus	1,00000	334,37	334,37
ABB.2CDD27111R0025	SHD201/25	kus	18,00000	158,56	2 854,08
ABB.2CDD281101R0016	SD201/16	kus	11,00000	158,56	1 744,16
ABB.2CDD281101R0025	SD201/25	kus	2,00000	222,00	444,00
10.054.782	HENSEL Skříň Ml 90301 prázdná	kus	2,00000	2 641,17	5 282,34
10.054.573	HENSEL Skříň Ml 90201 prázdná	kus	1,00000	1 968,92	1 968,92
10.056.471	SCHNEIDER Tlačítko XAL-D134 plastové	kus	1,00000	637,41	637,41
1757076	TLACÍTKO STOP KOMPLETNÍ 1Z+1R	kus	2,00000	1 278,81	2 557,62
35811462	zásuvka nástěnná pro smyčkování 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	4,00000	1 910,00	7 640,00
1000112428	KOPOS LK 80X28 2R HB KRABICE LIŠTOVÁ	kus	12,00000	37,40	448,80
10.081.327	ABB Zásuvka PRAKTIK s víčkem 5518-2929 S IP44, šedá	kus	4,00000	108,38	433,52
10.079.791	ABB Dvozásuvka PRAKTIK 5518-2069 S IP44	kus	2,00000	223,21	446,42
10.081.233	ABB Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1	kus	1,00000	79,48	79,48
10.079.558	ABB Zásuvka Tango 5519A-A02357 B, jednonásobná, chráněná s clonkami, bezšroubová, bílá	kus	3,00000	137,65	412,95
1738204	ZASUVKA S VÍČKEM IP44 5519A-A02997 B	kus	1,00000	177,83	177,83
10.075.345	PROTEC.CLASS Krabice PFRAD 8585 odbočná na omítku IP55	kus	57,00000	18,79	1 071,03
10.077.010	PROTEC.CLASS Krabice PFRAD 100100 odbočná na omítku IP55	kus	10,00000	34,61	346,10
10.079.613	ABB Dvozásuvka TANGO 5513A-C02357 B	kus	35,00000	202,69	7 094,15
10.887.856	KOPOS Lišta LHD 20x20 vkládací, bílá, délka 2m	m	20,00000	43,11	862,20
10.077.975	KOPOS Držák DT 300 žárovky zinek	kus	24,00000	403,85	9 692,40

10.697.103	KOPOS Koleno NO 90X50X250	kus	1,00000	640,58	640,58
10.697.102	KOPOS Koleno NO 90X100X250, pozink	kus	1,00000	641,22	641,22
10.697.121	KOPOS T kus NT 50X250	kus	2,00000	606,86	1 213,72
10.697.132	KOPOS Víko V 62_S žlabu MARS, délka 2m	m	10,00000	74,41	744,10
10.076.654	KOPOS Úchyt VU_GMT pro uchycení víka kabelového žlabu, 1 ks	kus	16,00000	10,16	162,56
10.063.660	Profil 41x21x3000 GS R21S3000 délka 3m	m	27,00000	180,74	4 879,98
10.854.075	KOPOS Krabice KP 68 přístrojová	kus	100,00000	6,92	692,00
11.225.036	KOPOS Krabice KUL 68-45/LD univerzální	kus	17,00000	29,35	498,95
1936558	DRIVER LED VIRGO 2Y 40W 1000MA GXRE316	kus	2,00000	275,03	550,06
1724820	SVITIDLO KX4000M4KO/ND/EU	kus	116,00000	1 412,78	163 882,48
Pol69	mimostaveništní doprava	soubor	0,50000	66 000,00	33 000,00
Pol70	horizontální přesun	soubor	0,70000	18 000,00	12 600,00
Pol71	vysekání kapsy pro krabici v cihelném zdivu	ks	4,00000	198,00	792,00
Pol72	vysekání drážky š 3, hl. 3 cm v cihelné zdi	m	352,10000	90,00	31 689,00
D701R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	6 084,00	6 084,00
D801R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	9 846,00	9 846,00
D901R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00
D1001R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	24 900,00	24 900,00
D1101R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	12 600,00	12 600,00
D1201R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	30 840,00	30 840,00
D1301R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
D1401R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	16 320,00	16 320,00
D1501R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	33 600,00	33 600,00
D1601R01	Doplnění prvků le aktualizované PD	kpl	1,00000	92 280,00	92 280,00
HL XI.	výchozí revize	hod	26,00000	1 200,00	31 200,00
HZS.1	funkční zkoušky	hod	88,00000	420,00	36 960,00
Pol126	dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	8 868,28	8 868,28
040001R01	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,00000	20 420,00	20 420,00
040001R02	Řešení napojení silnoproud na zámky ASSA	hod	16,00000	420,00	6 720,00
040001R03	Řešení napojení ER, EPS, UPS na silnoproud a odpinání - koordinace	hod	44,00000	420,00	18 480,00
040001R04	Konzultace TIČR	hod	22,00000	420,00	9 240,00
040001R05	Změna napojení hromosvodu VZT na stávající systém budovy	hod	6,00000	420,00	2 520,00
040001R06	Řešení napojení výtahů KONE na systém UPS, součinnost při provádění externí firmou	hod	16,00000	420,00	6 720,00
040001R07	Měření intenzity osvětlení CHUC, úprava svítidel a jejich parametrů na splnění intenzity osvětlení dané normou pro CHUC kat.B	hod	16,00000	420,00	6 720,00
040001R08	Konzultace s projektantem elektro, koordinace změn projektové dokumentace	hod	29,00000	420,00	12 180,00
040001001	TIČR - technická inspekce České republiky	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
741122005	kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou	m	250,00000	33,60	8 400,00
741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	135,00000	42,30	5 710,50
741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,00000	116,00	696,00
741110521	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm bez víčka	m	48,00000	63,60	3 052,80
741372022	přisazené LED panelové svítidlo	ks	28,00000	366,00	10 248,00
741310101	jednopolový spínač pod omítku	ks	6,00000	108,00	648,00
741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojité	kus	16,00000	86,80	1 388,80
13	zednické výpomoci	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
26	PPV	soubor	1,00000	991,00	991,00
Pol49	podružný materiál	soubor	1,00000	3 262,00	3 262,00
Pol50	prořez	soubor	1,00000	815,00	815,00
34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	250,00000	29,20	7 300,00
34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	135,00000	48,84	6 593,40
1818499R01	SVIT.ECODISC II MIDI 18W, 3/4/6K čidlo	kus	14,00000	1 240,32	17 364,48
1818499R02	SVIT.LED SPIRIT-72 1,4ft PCc	kus	14,00000	1 440,00	20 160,00
8500142041	Spínač kompletní řazení 1 ABB Tango bílá	kus	6,00000	158,98	953,88
10.079.558	ABB Zásuvka Tango 5519A-A02357 B, jednonásobná, chráněná s clonkami, bezšroubová, bílá	kus	6,00000	137,65	825,90
10.072.355	ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B	kus	6,00000	48,60	291,60
10.071.430	ABB Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-A651 B	kus	6,00000	42,98	257,88
10.887.856	KOPOS Lišta LHD 20x20 vkladací, bílá, délka 2m	m	50,40000	43,11	2 172,74
10.074.812	KOPOS Krabice LK 80x28 2T lištová	kus	6,00000	33,19	199,14
10.076.131	KOPOS Krabice Kopos LK 80R/1 lištová s oblými rohy	kus	10,00000	20,06	200,60
10.077.229	KOPOS Víčko VLK 80R(pro krabici LK 80R)	kus	10,00000	18,76	187,60
Pol71	vysekání kapsy pro krabici v cihelném zdivu	ks	20,00000	198,00	3 960,00
Pol72	vysekání drážky š 3, hl. 3 cm v cihelné zdi	m	10,00000	90,00	900,00
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE				2 704 664,97 Kč	

Měněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
210812065	kabel CYKY 5x10 volně	m	-5,00000	78,00	-390,00

210902141	kabel AYKY 3x120+70 pevně	m	-105,00000	270,00	-28 350,00
741910412	kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez vika	m	-25,00000	174,00	-4 350,00
741910362	kabelový rošt šířka 40 cm	m	-65,00000	234,00	-15 210,00
741372022	přisazené LED panelové svítidlo	ks	-96,00000	366,00	-35 136,00
741320101	jednopólový jistič do 25 A	ks	-10,00000	150,00	-1 500,00
S	čtečka karet	ks	-34,00000	480,00	-16 320,00
S.1	elektromagnet	ks	-2,00000	420,00	-840,00
Pol33	kabel CYKY 3Cx1,5	m	-605,00000	24,00	-14 520,00
Pol34	kabel CYKY 5Cx1,5	m	-25,00000	38,40	-960,00
Pol35	kabel AYKY 3x120+70	m	-215,00000	327,60	-70 434,00
Pol38	kabel H07RN-R 95	m	-100,00000	398,40	-39 840,00
Pol39	kabel silový 3Ax1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-340,00000	34,80	-11 832,00
Pol40	kabel silový 3Cx1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-435,00000	34,80	-15 138,00
Pol41	kabel silový 3Cx2,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-20,00000	50,40	-1 008,00
Pol42	kabel silový 5Cx1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-210,00000	51,60	-10 836,00
Pol43	kabel silový 5Cx4 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-120,00000	118,80	-14 256,00
Pol44	kabel silový 5Cx10 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-20,00000	284,40	-5 688,00
Pol45	kabel silový 5Cx50 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-30,00000	1 326,00	-39 780,00
Pol46	kabelový rošt šířka 40 cm	m	-65,00000	918,00	-59 670,00
Pol48	žlab 50x125x0,7	m	-45,00000	330,00	-14 850,00
Pol54	přisazené LED svítidlo 44 W, IP40	ks	-113,00000	4 140,00	-467 820,00
Pol55	nástěnné svítidlo LED 10 W, IP40	ks	-16,00000	720,00	-11 520,00
Pol56	nouzové svítidlo LED 4W, IP40, výdrž 3 hod.	ks	-88,00000	846,00	-74 448,00
Pol57	nouzové svítidlo LED 4W, IP40, výdrž 3 hod. s pikt	ks	-40,00000	1 020,00	-40 800,00
Pol58	čtečka čipových karet	ks	-34,00000	7 800,00	-265 200,00
Pol59	elektrický zámek	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
Pol62	přístrojová krabice 1901 pod omítku	ks	-21,00000	22,80	-478,80
Pol63	krabicová rozvodka 1903 pod omítku	ks	-60,00000	42,00	-2 520,00
Pol64	nouzový ovládač v pouzdře	ks	-2,00000	3 288,00	-6 576,00
Pol65	skříň s otočným ovládačem XLA D134	ks	-1,00000	1 446,00	-1 446,00
Pol66	jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A	ks	-74,00000	198,00	-14 652,00
Pol67	podpěra žlabu NPS62	ks	-27,00000	114,00	-3 078,00
Pol68	podpěra žlabu NPS125	ks	-47,00000	162,00	-7 614,00
CENA CELKEM ZA MENĚPRÁCE					-1 300 060,80 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	1 404 604,17 Kč
-------------------------------------	-----------------

POPIS (důvod):	Po předběžné prohlídce a kontrole HZS a po obnazezení stávajících konstrukcí v řešených prostorech vnikla potřeba upravit a doplnit řešení elektroinstalací (rozvaděčů, kabelových vedení apod.). Zároveň bylo v této souvislosti rozhodnuto o repasi stávajících svítidel na chráněné únikové cesty. Uvedené změny nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZZV.
----------------	--

	jmeno, prijmeni	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL14 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
1 - Repase svítidel

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 985,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 985,81	21,00%	22 887,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			131 872,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL14 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
1 - Repase svítidel

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 985,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 484,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	78 286,00
99 - Staveništní přesun hmot	71,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 144,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL14 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
1 - Repase svítidel

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 985,81

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 484,00	
0	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	28,00000	303,00	8 484,00
D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				78 286,00	
78	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník - vysekání svítidel, úprava kotevních želez, spasování, převrtání sedla, osazení zpět	h	328,00000	228,00	74 784,00
	VV		28ks svítidel, 112ks cylindrů				
	VV		"demontáže sesetav, 2 lidé, 4 dny" 2*8*4		64,00000		
	VV		"úprava kotevních želez, 2 lidé, 2 dny" 2*8*2		32,00000		
	VV		"demontáž patic, úprava svítidla, 2 lidé 2 dny" 2*8*2		32,00000		
	VV		"spasování cylindrů, 2 lidé 2 dny" 2*8*2		32,00000		
	VV		"zpětná montáž, osazení do zdi 3 lidé 7 dni" 3*8*7		168,00000		
	VV		Součet		328,00000		
0	M	58555529	směs suchá omítková cementová vícevrstvá pro ruční aplikaci	kg	350,00000	5,72	2 002,00
	VV		1 pytel na 2 svítidla				
	VV		(28/2)*25		350,00000		
	VV		Součet		350,00000		
0	M	58555530R01	spojovací materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 99 Staveništní přesun hmot							71,14
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,65334	108,89	71,14
D 783 Dokončovací práce - nátěry							22 144,67
0	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	34,86800	75,10	2 618,59
0	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	34,86800	169,00	5 892,69
	VV		28ks svítidel, 112ks cylindrů				
	VV		"Povrch vně" 112*(2*PI*0,1*0,1+2*PI*0,1*0,1)		14,07400		
	VV		"Povrch uvnitř" 112*(2*PI*0,1*0,1+2*PI*0,1*0,1)		14,07400		
	VV		"Nosné L profily 25x25x3" (2*1,2*0,1)*28		6,72000		
	VV		Součet		34,86800		
0	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	141,00	4 916,39
0	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	123,00	4 288,76
0	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,86800	127,00	4 428,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IC:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IC:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 197 039,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 459,04	21,00%	238 236,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 435 275,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

2 - Elektroinstalace

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 197 039,04

D1 - MONTÁŽ	150 646,40
D2 - MATERIÁL	635 370,10
D3 - DODÁVKA	-55 156,74
D4 - ZEDNICKÉ PRÁCE	32 481,00
D7 - ROZVADĚČ RVZT1 - MONTÁŽ	6 084,00
D8 - ROZVADĚČ RVZT1 - MATERIÁL	9 846,00
D9 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ RS1 - MONTÁŽ	15 600,00
D10 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ RS1 - MATERIÁL	24 900,00
D11.1 - ROZVADĚČ R12 - MONTÁŽ	12 600,00
D12.1 - ROZVADĚČ R12 - MATERIÁL	30 840,00
D13.1 - ROZVADĚČ V1-4 - MONTÁŽ	6 600,00
D14.1 - ROZVADĚČ V1-4 - MATERIÁL	16 320,00
D15.1 - ROZVADĚČ RKMUPS - MONTÁŽ	33 600,00
D16.1 - ROZVADĚČ RKMUPS - MATERIÁL	92 280,00
D17 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	185 028,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

2 - Elektroinstalace

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 197 039,04	
D	D1		MONTÁŽ				150 646,40	
1	K	210812011	kabel CYKY 3x1,5; 3x2,5 volně	m	1 526,00000	21,60	32 961,60	
			červené a zelené schodiště osvětlení					
	W		"SOD" -655		-655,00000			
	W		"Skutečnost" 2181		2 181,00000			
	W		Součet		1 526,00000			
2	K	210812063	kabel CYKY 5x4 volně	m	192,00000	28,80	5 529,60	
			napájení rozvaděčů Quadruplexu + ventilátory + ERO - STA Servis					
	W		"SOD" -120		-120,00000			
	W		"Skutečnost" 312		312,00000			
	W		Součet		192,00000			
3	K	210812065	kabel CYKY 5x10 volně	m	-5,00000	78,00	-390,00	
			propojení 16.NP - RVZT - změna projektu					
	W		"SOD" -20		-20,00000			
	W		"Skutečnost" 15		15,00000			
	W		Součet		-5,00000			
4	K	741122415	kabel CYKY 5x50 volně	m	15,00000	138,00	2 070,00	
			propojení 16.NP - baterkárna + UPS (změna projektu)					
	W		"SOD" -30		-30,00000			
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		15,00000			
5	K	741120554	kabel CGTG 5x16 volně	m	17,00000	144,00	2 448,00	
			propojení 16.NP - baterkárna + UPS					
	W		"SOD" -28		-28,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		17,00000			
6	K	741120555	kabel CGTG 5x50 volně	m	26,00000	174,00	4 524,00	
			propojení 16.NP - baterkárna, propoje RPO - PS2 - MX2 - změna projektu					
	W		"SOD" -19		-19,00000			
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		26,00000			
7	K	741120556	kabel CGTG 5x90 volně	m	25,00000	234,00	5 850,00	
			propojení 16.NP - baterkárna - změna projektu					
	W		"SOD" -20		-20,00000			
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		25,00000			
8	K	210813861	kabel CYKY 5x1,5 pevně	m	40,00000	33,60	1 344,00	
			odpočet/připočet - hlavního stoupacího vedení z RH do RS1(Nové RPO) - změna projektu					
	W		"SOD" -210		-210,00000			
	W		"Skutečnost" 250		250,00000			
	W		Součet		40,00000			
9	K	210902141	kabel AYKY 3x120+70 pevně	m	-105,00000	270,00	-28 350,00	
			hlavní stoupací vedení z RH do RS1(Nové RPO) - změna projektu					
	W		"SOD" -215		-215,00000			
	W		"Skutečnost" 110		110,00000			
	W		Součet		-105,00000			
10	K	741122005	kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou	m	415,00000	33,60	13 944,00	
	W		"SOD" -2085		-2 085,00000			
	W		"Skutečnost" 2500		2 500,00000			
	W		Součet		415,00000			
11	K	741122031	kabel CYKY 5x1,5 pod omítkou	m	35,00000	33,60	1 176,00	
	W		"SOD" -25		-25,00000			
	W		"Skutečnost" 60		60,00000			
	W		Součet		35,00000			
12	K	741910412	kovový kabelový žlab šířky do 100 mm bez víka	m	-25,00000	174,00	-4 350,00	
	W		"SOD" -25		-25,00000			
	W		Součet		-25,00000			
13	K	741910413	kovový kabelový žlab šířky do 125 mm bez víka	m	71,00000	210,00	14 910,00	
	W		"SOD" -45		-45,00000			
	W		"Skutečnost" 116		116,00000			
	W		Součet		71,00000			
0	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	51,00000	235,00	11 985,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 51		51,00000			
	W		Součet		51,00000			
15	K	741910362	kabelový rošt šířka 40 cm	m	-65,00000	234,00	-15 210,00	
	W		"SOD" -65		-65,00000			
	W		Součet		-65,00000			
30	K	741372022	přísazené LED panelové svítidlo	ks	-96,00000	366,00	-35 136,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -114		-114,00000			
	W		"Skutečnost" 18		18,00000			
	W		Součet		-96,00000			
31	K	741370034	žárovkové nástěnné svítidlo, nouzové	ks	0,00000	354,00	0,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -128		-128,00000			
	W		"Skutečnost" 128		128,00000			
	W		Součet		0,00000			
32	K	741370032	žárovkové nástěnné svítidlo, 1 zdroj s krytem	ks	343,00000	354,00	121 422,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -16		-16,00000			
	W		"Skutečnost" 359		359,00000			
	W		Součet		343,00000			
33	K	741310101	jednopolový spínač pod omítku	ks	8,00000	108,00	864,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -18		-18,00000			
	W		"Skutečnost" 26		26,00000			
	W		Součet		8,00000			
34	K	741310115	střídavý přepínač pod omítku	ks	2,00000	114,00	228,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -4		-4,00000			
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	K	741310115.1	seriový přepínač pod omítku	ks	2,00000	66,10	132,20	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
35	K	741112061	přístrojová krabice pod omítku	ks	79,00000	84,00	6 636,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -21		-21,00000			
	W		"Skutečnost" 100		100,00000			
	W		Součet		79,00000			
36	K	741112101	krabicová rozvodka pod omítku	ks	69,00000	102,00	7 038,00	
			montáž - (-2.NP - 16.NP)					
	W		"SOD" -60		-60,00000			
	W		"Skutečnost" 129		129,00000			
	W		Součet		69,00000			
38	K	741320101	jednopolový jistič do 25 A	ks	-10,00000	150,00	-1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			montáž - úpravy v patrových rozvaděcích 2.NP - 15.NP + 16.NP - změna projektu					
	W		"SOD" -74		-74,00000			
	W		"Skutečnost" 64		64,00000			
	W		Součet		-10,00000			
39	K	S	čtečka karet	ks	-34,00000	480,00	-16 320,00	
	W		"SOD" -34		-34,00000			
	W		Součet		-34,00000			
40	K	S.1	elektromagnet	ks	-2,00000	420,00	-840,00	
	W		"SOD" -2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
44	K	13	zednické výpomoci	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00	
	W		"SOD" -1		-1,00000			
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		1,00000			
45	K	26	PPV	soubor	0,70000	14 400,00	10 080,00	
	W		"SOD" -1		-1,00000			
	W		"Skutečnost" 1,7		1,70000			
	W		Součet		0,70000			
D	D2		MATERIÁL				635 370,10	
46	K	Pol33	kabel CYKY 3Cx1,5	m	-605,00000	24,00	-14 520,00	
			červené a zelené schodiště osvětlení + NO					
	W		"SOD" -2005		-2 005,00000			
	W		"Skutečnost" 1400		1 400,00000			
	W		Součet		-605,00000			
47	K	Pol34	kabel CYKY 5Cx1,5	m	-25,00000	38,40	-960,00	
			odpočet - napájení nouzového osvětlení hotelové chodby					
	W		"SOD" -25		-25,00000			
	W		Součet		-25,00000			
0	M	34111366	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x1,5mm2	m	187,00000	49,00	9 163,00	CS ÚRS 2023 02
			napájení nouzového osvětlení hotelové chodby 3.NP - 15.NP					
	W		"Skutečnost" 187		187,00000			
	W		Součet		187,00000			
48	K	Pol35	kabel AYKY 3x120+70	m	-215,00000	327,60	-70 434,00	
			odpočet - hlavního stoupacího vedení z RH do RS1(Nově RPO)					
	W		"SOD" -215		-215,00000			
	W		Součet		-215,00000			
0	M	34111346	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x150+70mm2	m	129,00000	2 130,00	274 770,00	CS ÚRS 2023 02
			hlavní stoupací vedení z RH do RS1(Nově RPO) - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 110+19		129,00000			
	W		Součet		129,00000			
45	K	Pol36	kabel H07RN-F 5x16	m	17,00000	427,20	7 262,40	
			propojení 16.NP - baterkárna - UPS - změna projektu					
	W		"SOD" -28		-28,00000			
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		17,00000			
46	K	Pol37	kabel H07RN-F 5x50	m	26,00000	1 238,40	32 198,40	
			propojení 16.NP - baterkárna - změna projektu					
	W		"SOD" -19		-19,00000			
	W		"Skutečnost" 45		45,00000			
	W		Součet		26,00000			
47	K	Pol38	kabel H07RN-R 95	m	-100,00000	398,40	-39 840,00	
			propojení 16.NP - baterkárna - změna projektu					
	W		"SOD" -100		-100,00000			
	W		Součet		-100,00000			
0	M	34113287	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x95mm2	m	59,00000	1 790,00	105 610,00	CS ÚRS 2022 02
			propojení 16.NP - baterkárna + UPS					
	W		"Skutečnost" 59		59,00000			
	W		Součet		59,00000			
48	K	Pol39	kabel silový 3Ax1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-340,00000	34,80	-11 832,00	
			odpočet - ovládání RVZT, CS,TS					
	W		"SOD" -340		-340,00000			
	W		Součet		-340,00000			
0	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	811,00000	31,50	25 546,50	CS ÚRS 2023 02
			ovládání RVZT,CS,TS + vypínání UPS propojení do hlavní rozvodny - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 396+415		811,00000			
	W		Součet		811,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol40	kabel silový 3Cx1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-435,00000	34,80	-15 138,00	
	W		odpočet - červené a zelené schodiště osvětlení + NO "SOD" -435		-435,00000			
	W		Součet		-435,00000			
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	1 500,00000	32,60	48 900,00	CS ÚRS 2023 02
			osvětlení červené a zelené schodiště, NO, sklad ostrahy, ostraha, sklad bagáže - změna projektu úprava osvětlení mezipatro - červené a zelené schodiště, osvětlení UPS, baterkárna, strojovna požárního výtahu - změna projektu úprava přívodů pro svítidla zeleného schodiště - změna typu svítidel					
	W		"Skutečnost" 1500		1 500,00000			
	W		Součet		1 500,00000			
50	K	Pol41	kabel silový 3Cx2,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-20,00000	50,40	-1 008,00	
	W		odpočet - červené a zelené schodiště osvětlení + NO "SOD" -20		-20,00000			
	W		Součet		-20,00000			
0	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	350,00000	45,60	15 960,00	CS ÚRS 2023 02
			zásuvky 230V mezipatro - červené a zelené schodiště, zásuvky UPS a baterkárna, strojovna požárního výtahu - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 350		350,00000			
	W		Součet		350,00000			
51	K	Pol42	kabel silový 5Cx1,5 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-210,00000	51,60	-10 836,00	
	W		"SOD" -210		-210,00000			
	W		Součet		-210,00000			
0	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	150,00000	49,40	7 410,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 150		150,00000			
	W		Součet		150,00000			
52	K	Pol43	kabel silový 5Cx4 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-120,00000	118,80	-14 256,00	
	W		odpočet - napájení rozvaděčů Quadruplexu "SOD" -120		-120,00000			
	W		Součet		-120,00000			
0	M	34111368	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2	m	312,00000	105,00	32 760,00	CS ÚRS 2023 02
			napájení - rozvaděčů výtahů Quadruplexu + technologie ERO, A - patro STA Servis - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 225+87		312,00000			
	W		Součet		312,00000			
53	K	Pol44	kabel silový 5Cx10 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-20,00000	284,40	-5 688,00	
	W		odpočet - propojení 16.NP - rozvaděče RVZT + PS "SOD" -20		-20,00000			
	W		Součet		-20,00000			
0	M	34111370	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x10mm2	m	15,00000	236,00	3 540,00	CS ÚRS 2023 02
			propojení 16.NP - rozvaděče RVZT + PS + R-TS - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 15		15,00000			
	W		Součet		15,00000			
54	K	Pol45	kabel silový 5Cx50 s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205r	m	-30,00000	1 326,00	-39 780,00	
	W		odpočet - propojení 16.NP - rozvaděče RPO + PS1 "SOD" -30		-30,00000			
	W		Součet		-30,00000			
0	M	34111374	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x50mm2	m	51,00000	1 130,00	57 630,00	CS ÚRS 2023 02
			propojení 16.NP - rozvaděče RPO + skříň MX1 + PS1 - změna projektu					
	W		"Skutečnost" 51		51,00000			
	W		Součet		51,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	60,00000	69,00	4 140,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 60		60,00000			
	W		Součet		60,00000			
0	M	34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2	m	520,00000	44,70	23 244,00	CS ÚRS 2023 02
	W		zásuvky 230V - ponorné čerpadlo, klimatizační jednotka, klíčový trezor, napájení čteček 7.NP		520,00000			
	W		"Skutečnost" 520		520,00000			
	W		Součet		520,00000			
0	M	34111367	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x2,5mm2	m	26,00000	65,90	1 713,40	CS ÚRS 2023 02
	W		ventilátory VZT 16.NP		26,00000			
	W		"Skutečnost" 26		26,00000			
	W		Součet		26,00000			
0	M	34111378	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 7x1,5mm2	m	15,00000	52,10	781,50	CS ÚRS 2023 02
	W		propojení 16.NP - rozvaděče RPO + RKM-UPS - ovládání - změna projektu		15,00000			
	W		"Skutečnost" 15		15,00000			
	W		Součet		15,00000			
0	M	34111376	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x95mm2	m	25,00000	2 140,00	53 500,00	CS ÚRS 2023 02
	W		propojení 16.NP - rozvaděče RPO - MX1 - PS1- změna projektu		25,00000			
	W		"Skutečnost" 25		25,00000			
	W		Součet		25,00000			
0	M	34111371	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x16mm2	m	26,00000	351,00	9 126,00	CS ÚRS 2023 02
	W		propojení 16.NP - rozvaděče RPO - MX3 - PS3- změna projektu		26,00000			
	W		"Skutečnost" 26		26,00000			
	W		Součet		26,00000			
0	M	34111369	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm2	m	20,00000	147,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
	W		propojení 16.NP - rozvaděč požárního výtahu - PS3 - změna projektu		20,00000			
	W		"Skutečnost" 20		20,00000			
	W		Součet		20,00000			
0	M	34111101R	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 1x6mm2	m	100,00000	52,00	5 200,00	
	W		ochranné pospojování - 16.NP		100,00000			
	W		"Skutečnost" 100		100,00000			
	W		Součet		100,00000			
0	M	34111102R	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 1x10mm2	m	75,00000	70,70	5 302,50	
	W		ochranné pospojování - 16.NP		75,00000			
	W		"Skutečnost" 75		75,00000			
	W		Součet		75,00000			
55	K	Pol46	kabelový rošt šířka 40 cm	m	-65,00000	918,00	-59 670,00	
	W		"SOD" -65		-65,00000			
	W		Součet		-65,00000			
56	K	Pol47	žlab 50x62x0,7	m	31,00000	248,40	7 700,40	
	W		kabelové trasy 0.NP + 16.NP		-25,00000			
	W		"SOD" -25		56,00000			
	W		"Skutečnost" 56		31,00000			
	W		Součet		31,00000			
57	K	Pol48	žlab 50x125x0,7	m	-45,00000	330,00	-14 850,00	
	W		"SOD" -45		-45,00000			
	W		Součet		-45,00000			
0	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	4,00000	745,00	2 980,00	CS ÚRS 2023 02
	W		kabelové trasy 0.NP + 16.NP		4,00000			
	W		"Skutečnost" 4		4,00000			
	W		Součet		4,00000			
0	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	36,00000	601,00	21 636,00	CS ÚRS 2023 02
	W		kabelové trasy 0.NP + 16.NP		36,00000			
	W		"Skutečnost" 36		36,00000			
	W		Součet		36,00000			
0	M	34575212	žlab kabelový ocelový děrovaný ŽZ protipožární P90-R 300x60x1,50mm	m	28,00000	2 420,00	67 760,00	CS ÚRS 2023 02
	W		trasy uložení kabelového vedení 16.NP stoupacího vedení		28,00000			
	W		"Skutečnost" 28		28,00000			
	W		Součet		28,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	34575213	lávka kabelová ocelová děrovaná SZ protipožární P90-R 150x60x1,50mm	m	74,00000	802,00	59 348,00	CS ÚRS 2023 02
	W		trasa stoupacího vedení					
	W		"Skutečnost" 74		74,00000			
	W		Součet		74,00000			
58	K	Pol49	podružný materiál	soubor	1,60000	21 600,00	34 560,00	
	W		"SOD" -1		-1,00000			
	W		"Skutečnost" 2,6		2,50000			
	W		Součet		1,60000			
59	K	Pol50	prořez	soubor	2,50000	5 400,00	13 500,00	
	W		"SOD" -1		-1,00000			
	W		"Skutečnost" 3,5		3,50000			
	W		Součet		2,50000			
D D3 DODÁVKA							-55 156,74	
63	K	Pol54	přisazené LED svítidlo 44 W, IP40	ks	-113,00000	4 140,00	-467 820,00	
	W		"SOD" -113		-113,00000			
	W		Součet		-113,00000			
0	K	Pol54.R1	svítidlo LED MOUNTED 18W 4000K čtverec	ks	18,00000	498,30	8 969,40	
			sociálky 2.NP - 15.NP, pomocné sklady					
	W		"Skutečnost" 18		18,00000			
	W		Součet		18,00000			
0	K	Pol54.R2	svítidlo LED Linea 2,4ft 6400lm/840 IP54	ks	74,00000	1 211,10	89 621,40	
			svítidla - červené schodiště - změna investora					
	W		"Skutečnost" 74		74,00000			
	W		Součet		74,00000			
0	K	Pol54.R3	svítidlo LED PRIMA 6400lm/840 IP66 PC	ks	7,00000	1 244,10	8 708,70	
	W		"Skutečnost" 7		7,00000			
	W		Součet		7,00000			
0	K	Pol54.R4	svítidlo LED OFFICE 4000lm 4000K 60x60	ks	2,00000	1 366,20	2 732,40	
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	K	Pol54.R5	svítidlo LED DAISY VIRGO 840-40W/WF LED 3400lm	ks	2,00000	759,00	1 518,00	
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	K	Pol54.R6	žárovka LED Filament Globe 125mm Satén 16W E27	ks	158,00000	453,20	71 605,60	
			svítidla - zelené schodiště - změna investora					
	W		"Skutečnost" 158		158,00000			
	W		Součet		158,00000			
0	K	Pol54.R7	keramická objímka E27	ks	125,00000	467,50	58 437,50	
			svítidla - zelené schodiště - změna investora					
	W		"Skutečnost" 125		125,00000			
	W		Součet		125,00000			
0	K	Pol54.R8	sada ML-419 závěsů	ks	2,00000	283,80	567,60	
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
64	K	Pol55	nástěnné svítidlo LED 10 W, IP40	ks	-16,00000	720,00	-11 520,00	
	W		"SOD" -16		-16,00000			
	W		Součet		-16,00000			
65	K	Pol56	nouzové svítidlo LED 4W, IP40, výdrž 3 hod.	ks	-88,00000	846,00	-74 448,00	
	W		"SOD" -88		-88,00000			
	W		Součet		-88,00000			
66	K	Pol57	nouzové svítidlo LED 4W, IP40, výdrž 3 hod. s pikt	ks	-40,00000	1 020,00	-40 800,00	
	W		"SOD" -40		-40,00000			
	W		Součet		-40,00000			
0	K	Pol57.R1	nouzové svítidlo PRAKTIKA IP42/RN	ks	128,00000	2 503,60	320 460,80	
			nouzová svítidla - zelené a červené schodiště - změna investora (osvětlenost)					
	W		"Skutečnost" 128		128,00000			
	W		Součet		128,00000			
67	K	Pol58	čtečka čipových karet	ks	-34,00000	7 800,00	-265 200,00	
	W		"SOD" -34		-34,00000			
	W		Součet		-34,00000			
68	K	Pol59	elektrický zámek	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	
	W		"SOD" -2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
69	K	Pol60	jednopolový spínač pod omítku	ks	8,00000	162,00	1 296,00	
			sociálky 2.NP - 15.NP a 16.NP, pomocné sklady					
	W		"SOD" -18		-18,00000			
	W		"Skutečnost" 26		26,00000			
	W		Součet		8,00000			
70	K	Pol61	střídavý přepínač pod omítku	ks	2,00000	174,00	348,00	
			16.NP, pomocné sklady, sklady багаže, ostražka, pomocný sklad ostražka					
	W		"SOD" -4		-4,00000			
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	M	1040088414R	ABB 3559-A05345 č.5 Ovládač přepínací, s krytem, řazení 6/0, IP44, bezšroubové svorky 25-IPxx	kus	2,00000	184,92	369,84	
			16.NP, pomocné sklady, sklady багаže, ostražka, pomocný sklad ostražka					
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
71	K	Pol62	přístrojová krabice 1901 pod omítku	ks	-21,00000	22,80	-478,80	
	W		"SOD" -21		-21,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		-21,00000			
0	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	33,00000	36,30	1 197,90	CS ÚRS 2023 02
	W		svítidla - zelené schodiště - změna investora		33,00000			
	W		"Skutečnost" 33		33,00000			
	W		Součet		33,00000			
72	K	Pol63	krabicová rozvodka 1903 pod omítku	ks	-60,00000	42,00	-2 520,00	
	W		"SOD" -60		-60,00000			
	W		Součet		-60,00000			
73	K	Pol64	nouzový ovládač v pouzdře	ks	-2,00000	3 288,00	-6 576,00	
	W		"SOD" -2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
74	K	Pol65	skříň s otočným ovládačem XLA D134	ks	-1,00000	1 446,00	-1 446,00	
	W		"SOD" -1		-1,00000			
	W		Součet		-1,00000			
75	K	Pol66	jednopolový jistič LTN-10B-1; 10 A	ks	-74,00000	198,00	-14 652,00	
	W		"SOD" -74		-74,00000			
	W		Součet		-74,00000			
76	K	Pol67	podpěra žlabu NPS62	ks	-27,00000	114,00	-3 078,00	
	W		"SOD" -27		-27,00000			
	W		Součet		-27,00000			
77	K	Pol68	podpěra žlabu NPS125	ks	-47,00000	162,00	-7 614,00	
	W		"SOD" -47		-47,00000			
	W		Součet		-47,00000			
0	M	1040007847	ABB 2CDS272001R0105 S202M-B10	kus	31,00000	455,79	14 129,49	
	W		úpravy v patrových rozvaděčích 2.NP - 15.NP - změna projektu		31,00000			
	W		"Skutečnost" 31		31,00000			
	W		Součet		31,00000			
0	M	1040007849	ABB 2CDS272001R0165 S202M-B16	kus	1,00000	334,37	334,37	
	W		úpravy v patrových rozvaděčích 2.NP - 15.NP - změna projektu		1,00000			
	W		"Skutečnost" 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
0	M	ABB.2CDD271111R0025	SHD201/25	kus	18,00000	158,56	2 854,08	
	W		úpravy v patrových rozvaděčích 2.NP - 15.NP - změna projektu		18,00000			
	W		"Skutečnost" 18		18,00000			
	W		Součet		18,00000			
0	M	ABB.2CDD281101R0016	SD201/16	kus	11,00000	158,56	1 744,16	
	W		úpravy v patrových rozvaděčích 2.NP - 15.NP - změna projektu		11,00000			
	W		"Skutečnost" 11		11,00000			
	W		Součet		11,00000			
0	M	ABB.2CDD281101R0025	SD201/25	kus	2,00000	222,00	444,00	
	W		úpravy v patrových rozvaděčích 2.NP - 15.NP - změna projektu		2,00000			
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	M	10.054.782	HENSEL Skříň Mi 90301 prázdná	kus	2,00000	2 641,17	5 282,34	
	W		přechodové skříň pro UPS - požadavek od UPS		2,00000			
	W		Technology - změna projektu		2,00000			
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	M	10.054.573	HENSEL Skříň Mi 90201 prázdná	kus	1,00000	1 968,92	1 968,92	
	W		přechodové skříň pro UPS - požadavek od UPS		1,00000			
	W		Technology - změna projektu		1,00000			
	W		"Skutečnost" 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
0	M	10.056.471	SCHNEIDER Tlačítko XAL-D134 plastové	kus	1,00000	637,41	637,41	
	W		ruční ovládání - VZT		1,00000			
	W		"Skutečnost" 1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
0	M	1757076	TLACITKO STOP KOMPLETNÍ 1Z+1R	kus	2,00000	1 278,81	2 557,62	
	W		tlačítko CS a TS		2,00000			
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	M	35811462	zásuvka nástěnná pro smyčkování 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	4,00000	1 910,00	7 640,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 4		4,00000			
	W		Součet		4,00000			
0	M	1000112428	KOPOS LK 80X28 2R HB KRABICE LIŠTOVÁ	kus	12,00000	37,40	448,80	
	W		"Skutečnost" 12		12,00000			
	W		Součet		12,00000			
0	M	10.081.327	ABB Zásuvka PRAKTIK s víčkem 5518-2929 S IP44, šedá	kus	4,00000	108,38	433,52	
	W		zásuvky 230V, 16.NP + výtahová šachta		4,00000			
	W		"Skutečnost" 4		4,00000			
	W		Součet		4,00000			
0	M	10.079.791	ABB Dvojzásuvka PRAKTIK 5518-2069 S IP44	kus	2,00000	223,21	446,42	
	W		zásuvky 230V, 16.NP		2,00000			
	W		"Skutečnost" 2		2,00000			
	W		Součet		2,00000			
0	M	10.081.233	ABB Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1	kus	1,00000	79,48	79,48	
	W		"Skutečnost" 1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,00000			
0	M	10.079.558	ABB Zásuvka Tango 5519A-A02357 B, jednonásobná, chráněná s clonkami, bezšroubová, bílá	kus	3,00000	137,65	412,95	
	VV		"Skutečnost" 3		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
0	M	1738204	ZASUVKA S VICKEM IP44 5519A-A02997 B	kus	1,00000	177,83	177,83	
	VV		"Skutečnost" 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
0	M	10.075.345	PROTEC.CLASS Krabice PFRAD 8585 odbočná na omítku IP55	kus	57,00000	18,79	1 071,03	
	VV		"Skutečnost" 57		57,00000			
	VV		Součet		57,00000			
0	M	10.077.010	PROTEC.CLASS Krabice PFRAD 100100 odbočná na omítku IP55	kus	10,00000	34,61	346,10	
	VV		"Skutečnost" 10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
0	M	10.079.613	ABB Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	kus	35,00000	202,69	7 094,15	
	VV		"Skutečnost" 35		35,00000			
	VV		Součet		35,00000			
0	M	10.887.856	KOPOS Lišta LHD 20x20 vkladací, bílá, délka 2m	m	20,00000	43,11	862,20	
	VV		"Skutečnost" 20		20,00000			
	VV		Součet		20,00000			
0	M	10.077.975	KOPOS Držák DT 300 žárový zinek	kus	24,00000	403,85	9 692,40	
	VV		"Skutečnost" 24		24,00000			
	VV		Součet		24,00000			
0	M	10.697.103	KOPOS Koleno NO 90X50X250	kus	1,00000	640,58	640,58	
	VV		"Skutečnost" 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
0	M	10.697.102	KOPOS Koleno NO 90X100X250, pozink	kus	1,00000	641,22	641,22	
	VV		"Skutečnost" 1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
0	M	10.697.121	KOPOS T kus NT 50X250	kus	2,00000	606,86	1 213,72	
	VV		"Skutečnost" 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
0	M	10.697.132	KOPOS Viko V 62_S žlabu MARS, délka 2m	m	10,00000	74,41	744,10	
	VV		"Skutečnost" 10		10,00000			
	VV		Součet		10,00000			
0	M	10.076.654	KOPOS Úchyt VU_GMT pro uchycení víka kabelového žlabu, 1 ks	kus	16,00000	10,16	162,56	
	VV		"Skutečnost" 16		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
0	M	10.063.660	Profil 41x21x3000 GS R21S3000 délka 3m	m	27,00000	180,74	4 879,98	
	VV		"Skutečnost" 27		27,00000			
	VV		Součet		27,00000			
0	M	10.854.075	KOPOS Krabice KP 68 přístrojová	kus	100,00000	6,92	692,00	
	VV		"Skutečnost" 100		100,00000			
	VV		Součet		100,00000			
0	M	11.225.036	KOPOS Krabice KUL 68-45/LD univerzální	kus	17,00000	29,35	498,95	
	VV		"Skutečnost" 17		17,00000			
	VV		Součet		17,00000			
0	M	1936558	DRIVER LED VIRGO 2Y 40W 1000MA GXRE316	kus	2,00000	275,03	550,06	
	VV		"Skutečnost" 2		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
0	M	1724820	SVITIDLO KX4000M4KO/ND/EU	kus	116,00000	1 412,78	163 882,48	
	VV		"Skutečnost" 28+88		116,00000			
	VV		Součet		116,00000			
78	K	Pol69	mimostaveništní doprava	soubor	0,50000	66 000,00	33 000,00	
	VV		"SOD" -1		-1,00000			
	VV		"Skutečnost" 1,5		1,50000			
	VV		Součet		0,50000			
79	K	Pol70	horizontální přesun	soubor	0,70000	18 000,00	12 600,00	
	VV		"SOD" -1		-1,00000			
	VV		"Skutečnost" 1,7		1,70000			
	VV		Součet		0,70000			
D	D4		ZEDNICKÉ PRÁCE				32 481,00	
80	K	Pol71	vysekání kapsy pro krabici v cihelném zdivu	ks	4,00000	198,00	792,00	
	VV		"SOD" -113		-113,00000			
	VV		"Skutečnost" 117		117,00000			
	VV		Součet		4,00000			
81	K	Pol72	vysekání drážky š 3, hl. 3 cm v cihelné zdi	m	352,10000	90,00	31 689,00	
	VV		"SOD" -2145		-2 145,00000			
	VV		"Skutečnost" 2497		2 497,10000			
	VV		Součet		352,10000			
D	D7		ROZVADĚČ RVZT1 - MONTÁŽ				6 084,00	
0	K	D701R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD rozšíření rozvaděče - změna PD (opravy ovládání + ovládání pro EPS)	kpl	1,00000	6 084,00	6 084,00	
D	D8		ROZVADĚČ RVZT1 - MATERIÁL				9 846,00	
0	K	D801R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD rozšíření rozvaděče - změna PD (opravy ovládání + ovládání pro EPS)	kpl	1,00000	9 846,00	9 846,00	
D	D9		ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ RS1 - MONTÁŽ				15 600,00	
0	K	D901R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rozšíření rozvaděče - změna PD (napájení ze dvou nezávislých zdrojů)					
D		D10	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ RS1 - MATERIÁL				24 900,00	
0	K	D1001R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	24 900,00	24 900,00	
			rozšíření rozvaděče - změna PD (napájení ze dvou nezávislých zdrojů)					
D		D11.1	ROZVADĚČ R12 - MONTÁŽ				12 600,00	
0	K	D1101R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	12 600,00	12 600,00	
			chybějící rozvaděč v PD - změna projektu					
D		D12.1	ROZVADĚČ R12 - MATERIÁL				30 840,00	
0	K	D1201R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	30 840,00	30 840,00	
			chybějící rozvaděč v PD - změna projektu					
D		D13.1	ROZVADĚČ V1-4 - MONTÁŽ				6 600,00	
0	K	D1301R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00	
			úprava rozvaděče z důvodu přepojení - špatné technické řešení					
D		D14.1	ROZVADĚČ V1-4 - MATERIÁL				16 320,00	
0	K	D1401R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	16 320,00	16 320,00	
			úprava rozvaděče z důvodu přepojení - špatné technické řešení					
D		D15.1	ROZVADĚČ RKMUPS - MONTÁŽ				33 600,00	
0	K	D1501R01	Doplnění prvků dle aktualizované PD	kpl	1,00000	33 600,00	33 600,00	
			chybějící rozvaděč v PD - změna projektu					
D		D16.1	ROZVADĚČ RKMUPS - MATERIÁL				92 280,00	
0	K	D1601R01	Doplnění prvků le aktualizované PD	kpl	1,00000	92 280,00	92 280,00	
			chybějící rozvaděč v PD - změna projektu					
D		D17	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				185 028,28	
173	K	HL XI.	výchozí revize	hod	26,00000	1 200,00	31 200,00	
	VV		"SOD" -24		-24,00000			
	VV		"Skutečnost" 50 - zvýšená konzultace s revizním technikem na stavbě z důvodu navýšení rozsahu projektu a jeho změn, zvýšení rozsahu revize spojené se změnami prvků v rozvaděčích + přílody pokoje č.23		50,00000			
	VV		Součet		26,00000			
175	K	HZS.1	funkční zkoušky	hod	88,00000	420,00	36 960,00	
	VV		"SOD" -72		-72,00000			
	VV		"Skutečnost" 160 - zvýšený rozsah projektu a jeho změn, včetně složitějšího provedení funkčních zkoušek, vícezrojané napájení UPS, včetně automatického odpínání		160,00000			
	VV		Součet		88,00000			
177	K	Pol126	dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	8 868,28	8 868,28	
	VV		"SOD" -1		-1,00000			
	VV		"Skutečnost" 2 celkové navýšení PD dle požadavků investora, které nebyly součástí PD(pokoje č.23, sklady prádla, osvětlení podružných místností dotčených stavbou...)		0,42000			
	VV		Součet		1,00000			
0	K	040001R01	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,00000	20 420,00	20 420,00	CS ÚRS 2023 02
0	K	040001R02	Řešení napojení silnoproud na zámky ASSA	hod	16,00000	420,00	6 720,00	
0	K	040001R03	Řešení napojení ER, EPS, UPS na silnoproud a odpínání - koordinace	hod	44,00000	420,00	18 480,00	
0	K	040001R04	Konzultace TIČR	hod	22,00000	420,00	9 240,00	
0	K	040001R05	Změna napojení hromosvodu VZT na stávající systém budovy	hod	6,00000	420,00	2 520,00	
0	K	040001R06	Řešení napojení výtahů KONE na systém UPS, součinnost při provádění externí firmou	hod	16,00000	420,00	6 720,00	
0	K	040001R07	Měření intenzity osvětlení CHUC, úprava svítidel a jejich parametrů na splnění intenzity osvětlení dané normou pro CHUC kat.B	hod	16,00000	420,00	6 720,00	
0	K	040001R08	Konzultace s projektantem elektro, koordinace změn projektové dokumentace	hod	29,00000	420,00	12 180,00	
0	K	040001001	TIČR - technická inspekce České republiky	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

3 - Místnosti m.23

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 579,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 579,32	21,00%	20 701,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 280,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

3 - Místnosti m.23

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 579,32
D1 - MONTÁŽ	33 135,10
D2 - MATERIÁL	60 584,22
D4 - ZEDNICKÉ PRÁCE	4 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL14 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
3 - Místnosti m.23

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 579,32

D	D1	MONTÁŽ					33 135,10	
11	K	741122005	kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou	m	250,00000	33,60	8 400,00	
	W		"Skutečnost" 250		250,00000			
	W		Součet		250,00000			
0	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	135,00000	42,30	5 710,50	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 135		135,00000			
	W		Součet		135,00000			
0	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,00000	116,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	K	741110521	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm bez víčka	m	48,00000	63,60	3 052,80	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 48		48,00000			
	W		Součet		48,00000			
30	K	741372022	přisazené LED panelové svítidlo	ks	28,00000	366,00	10 248,00	
	W		"Skutečnost" 14+14		28,00000			
	W		Součet		28,00000			
33	K	741310101	jednopólový spínač pod omítku	ks	6,00000	108,00	648,00	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	K	741112072	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá	kus	16,00000	86,80	1 388,80	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 6+10		16,00000			
	W		Součet		16,00000			
44	K	13	zednické výpomoci	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	
45	K	26	PPV	soubor	1,00000	991,00	991,00	

D	D2	MATERIÁL					60 584,22	
62	K	Pol49	podružný materiál	soubor	1,00000	3 262,00	3 262,00	
63	K	Pol50	prořez	soubor	1,00000	815,00	815,00	
0	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	250,00000	29,20	7 300,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 250		250,00000			
	W		Součet		250,00000			
0	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	135,00000	48,84	6 593,40	CS ÚRS 2023 02
	W		"Skutečnost" 135		135,00000			
	W		Součet		135,00000			
0	M	1818499R01	SVIT.ECODISC II MIDI 18W, 3/4/6K čidlo	kus	14,00000	1 240,32	17 364,48	
	W		"Skutečnost" 14		14,00000			
	W		Součet		14,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1818499R02	SVIT.LED SPIRIT-72 1,4ft PCc	kus	14,00000	1 440,00	20 160,00	
	W		"Skutečnost" 14		14,00000			
	W		Součet		14,00000			
0	M	8500142041	Spínač kompletní řazení 1 ABB Tango bílá	kus	6,00000	158,98	953,88	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	M	10.079.558	ABB Zásuvka Tango 5519A-A02357 B, jednonásobná, chráněná s clonkami, bezšroubová, bílá	kus	6,00000	137,65	825,90	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	M	10.072.355	ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B	kus	6,00000	48,60	291,60	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	M	10.071.430	ABB Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-A651 B	kus	6,00000	42,98	257,88	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	M	10.887.856	KOPOS Lišta LHD 20x20 vkladací, bílá, délka 2m	m	50,40000	43,11	2 172,74	
	W		"Skutečnost" 48		48,00000			
	W		Součet		48,00000			
	W		48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,40000			
0	M	10.074.812	KOPOS Krabice LK 80x28 2T lištová	kus	6,00000	33,19	199,14	
	W		"Skutečnost" 6		6,00000			
	W		Součet		6,00000			
0	M	10.076.131	KOPOS Krabice Kopos LK 80R/1 lištová s oblými rohy	kus	10,00000	20,06	200,60	
	W		"Skutečnost" 10		10,00000			
	W		Součet		10,00000			
0	M	10.077.229	KOPOS Víčko VLK 80/R(pro krabici LK 80/R)	kus	10,00000	18,76	187,60	
	W		"Skutečnost" 10		10,00000			
	W		Součet		10,00000			
D	D4		ZEDNICKÉ PRÁCE				4 860,00	
64	K	Pol71	vysekání kapsy pro krabici v cihelném zdivu	ks	20,00000	198,00	3 960,00	
65	K	Pol72	vysekání drážky š 3, hl. 3 cm v cihelné zdi	m	10,00000	90,00	900,00	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		ZL 15
název	Vyrovnání neprováděných prací	

název stavby:	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
Etapa - SPP	2. etapa
SoD:	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleší 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	351,00000	153,00	53 703,00
28342168R	hrana schodová Fatra PVC-P 1891-280 82x45x3mm	m	386,09958	175,00	67 567,43
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					121 270,43 Kč

Méněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
642200011RAA	Zřízení dveřních otvorů vybourání otvoru dveře 1 kř, překlad, zárubeň, práh, zdvo tloušťky 15 cm	kus	-1,00000	7 121,87	-7 121,87
962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	-31,88500	100,68	-3 210,18
M2410002RR00	Návrh statické zajištění VZT potrubí na střeše - 1120x800 mm	soubor	-1,00000	8 172,31	-8 172,31
60725017R	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	-3,30000	1 334,77	-4 404,74
762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	-3,00000	990,45	-2 971,35
998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	-0,13277	585,58	-77,75
783851213R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel	m2	-20,88000	344,18	-7 186,48
776210300R01	Lepení hran Al na stupně	m	-351,00000	177,50	-62 302,50
28342411X	Hrana na schody Al	m	-386,10000	394,63	-152 366,64
CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE					-247 813,82 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	-126 543,39 Kč
--	-----------------------

POPIS (důvod):	Při prováděných navržených stavebních úprav bylo rozhodnuto o neprovedení některých navržených prací, případně byla zjištěna menší výměra. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	---

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL15 - Nепrováděné práce
Úroveň 3:
1 - Nепrováděné práce

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-33 144,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-33 144,68 0,00	21,00% 15,00%	-6 960,38 0,00
Cena s DPH			-40 105,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL15 - Nепrováděné práce
 Úroveň 3:
1 - Nепrováděné práce

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-33 144,68
96 - Bourání konstrukcí	-10 332,05
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení	-8 172,31
766 - Konstrukce truhlářské	-7 453,84
783 - Nátěry	-7 186,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL15 - Nепrováděné práce
 Úroveň 3:
1 - Nепrováděné práce

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-33 144,68**

D 96		Bourání konstrukcí		-10 332,05			
129	K	642200011RAA	Zřízení dveřních otvorů vybourání otvoru dveře 1 kř, překlad, zárubeň, práh, zdivo tloušťky 15 cm	kus	-1,00000	7 121,87	-7 121,87
	VV		"mezopatro" -1		-1,00000		
	VV		Součet		-1,00000		
87	K	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	-31,88500	100,68	-3 210,18
	VV		"mezopatro" -(5,225+2,19)*4,3		-31,88500		
	VV		Součet		-31,88500		
D M24		Montáže vzduchotechnických zařízení		-8 172,31			
237	K	M2410002RR00	Návrh statické zajištění VZT potrubí na střeše - 1120x800 mm	soubor	-1,00000	8 172,31	-8 172,31
D 766		Konstrukce truhlářské		-7 453,84			
189	K	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	-3,30000	1 334,77	-4 404,74
	VV		"P31" -3*1,1		-3,30000		
	VV		Součet		-3,30000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	-3,00000	990,45	-2 971,35
	VV		"P31" -3		-3,00000		
	VV		Součet		-3,00000		
190	K	998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	-0,13277	585,58	-77,75
D 783			Nátěry				-7 186,48
225	K	783851213R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel	m2	-20,88000	344,18	-7 186,48
	VV		"P.24" -4,35*4,8		-20,88000		
	VV		Součet		-20,88000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL15 - Neprováděné práce
Úroveň 3:
2 - Změna schodišťových hran

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-93 398,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-93 398,71	21,00%	-19 613,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-113 012,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL15 - Neprováděné práce
Úroveň 3:
2 - Změna schodišťových hran

NG

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-93 398,71
776 - Podlahy povlakové	-93 398,71

SOUPIS PRACÍ

**BAU
NG**

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL15 - Neprováděné práce
Úroveň 3:
2 - Změna schodišťových hran

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	-93 398,71
-------------------------------	-------------------

D 776		Podlahy povlakové					-93 398,71
209	K	776210300R01	Lepení hran Al na stupně	m	-351,00000	177,50	-62 302,50
214	M	28342411X	Hrana na schody Al	m	-386,10000	394,63	-152 366,64
VV		-351*1,1			-386,10000		
VV		Součet			-386,10000		
0	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	351,00000	153,00	53 703,00
0	M	28342168R	hrana schodová Fatra PVC-P 1891-280 82x45x3mm	m	386,09958	175,00	67 567,43
VV		378,529*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			386,09958		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	16,10120	1 340,00	21 575,61
	VV		"A.patro" 1,22*1,05+1,17*0,6+2,22*1,02+1,22*1,02		5,49180		
	VV		"2.patro" 0,59*0,68+0,59*0,44+0,68*0,44		0,96000		
	VV		"3.patro" 0,66*0,68+0,66*0,42+0,68*0,42		1,01160		
	VV		"4.patro" 0,6*0,62+0,6*0,43+0,62*0,43		0,89660		
	VV		"5.patro" 0,6*0,65+0,6*0,45+0,65*0,45		0,95250		
	VV		"6.patro" 0,59*0,69+0,59*0,42+0,69*0,42		0,94470		
	VV		"7.patro" 0,6*0,67+0,6*0,41+0,67*0,41		0,92270		
	VV		"8.patro" 0,6*0,62+0,6*0,42+0,62*0,42		0,88440		
	VV		"9.patro" 0,62*0,62+0,62*0,43+0,62*0,43		0,91760		
	VV		"10.patro" nic				
	VV		"11.patro" 0,55*0,42+0,55*0,43+0,42*0,43		0,64810		
	VV		"12.patro" 0,6*0,6+0,6*0,42+0,6*0,42		0,86400		
	VV		"13.patro" 0,6*0,4+0,6*0,42+0,4*0,42		0,66000		
	VV		"14.patro" 0,64*0,64+0,64*0,42+0,64*0,42		0,94720		
	VV		"15.patro" nic				
	VV		Součet		16,10120		
0	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	215,75610	7,35	1 585,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změny sádrokartonů

Úroveň 3:

5 - Úprava podhledu v serverovně, mezipatro

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

IC:

25401726

DIČ:

CZ25401726

IC:

DIČ:

IC:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

5 260,18

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 260,18	21,00%	1 104,64
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 364,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změny sádrokartonů

Úroveň 3:

5 - Úprava podhledu v serverovně, mezipatro

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 260,18
4 - Vodorovné konstrukce	4 258,74
94 - Lešení a stavební výtahy	154,29
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	212,21
99 - Staveništní přesun hmot	8,58
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	186,82
763 - Konstrukce suché výstavby	277,20
784 - Malby	162,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádkartónů
Úroveň 3: 5 - Úprava podhledu v serverovně, mezipatro

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 260,18

D	4	Vodorovné konstrukce		4 258,74				
32	K	416044226R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádkartonovými zavěšený podhled, profil CD, rozteč 750 mm 2x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 60 mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 60	m2	2,20000	1 935,79	4 258,74	
D	94	Lešení a stavební výtahy		154,29				
63	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,20000	70,13	154,29	
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		212,21				
73	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	2,20000	96,46	212,21	
D	99	Staveništní přesun hmot		8,58				
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m.	t	0,07884	108,89	8,58	
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		186,82				
241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06237	10,00	0,62	
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek k každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,99792	5,00	4,99	
VV				0,06237*16 'Přepočtené koeficientem množství 0,99792				
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06237	2 061,76	128,59	
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24948	5,00	1,25	
VV				0,06237*4 'Přepočtené koeficientem množství 0,24948				
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,06237	173,82	10,84	
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,24948	6,23	1,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,06237*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,24948			
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,06237	625,00	38,98	
D 763			Konstrukce suché výstavby				277,20	
0	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	2,20000	126,00	277,20	CS ÚRS 2023 02
D 784			Malby				162,34	
230	K	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	2,20000	22,51	49,52	
231	K	784255132R00	Malby z maliřských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	2,20000	51,28	112,82	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

ZL 13

název Drobné stavební změny/úpravy

název stavby: Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

Etapa - SPP 2. etapa

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleš 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	56,04000	136,00	7 621,44
59761185	sokl keramický KERAVETTE mrazuvzdorný povrch matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	61,64400	154,71	9 536,94
998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	171,58380	6,58	1 129,02
416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	2,34000	1 020,58	2 388,16
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,03393	108,89	3,69
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,40199	10,00	4,02
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,43184	5,00	32,16
979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,40199	10,00	4,02
979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,40199	5,00	2,01
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,40199	2 061,76	828,81
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,60796	5,00	8,04
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,40199	173,82	69,87
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1,60796	6,23	10,02
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,40199	625,00	251,24
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	162,00	162,00
725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,00000	200,00	200,00
725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 570,00	1 570,00
64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
64286105	šrouby k umyvadlům	sada	1,00000	74,40	74,40
725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	6 100,00	6 100,00
725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,00000	187,00	187,00
55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00
711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnící hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	2,74000	1 035,98	2 838,59
771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	8,00000	93,50	748,00
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,86400	741,00	640,22
771574906	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2	m2	2,74000	189,00	517,86
771575024RAB	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , včetně dvousložkové hydroizolační stěrky	m2	2,74000	765,74	2 098,13
771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2	m2	2,74000	18,30	50,14
998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	68,92940	6,92	476,99
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,00000	7,04	28,16
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,00000	59,30	237,20
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,00000	132,00	528,00
781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,00000	657,00	2 628,00
59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	4,40000	501,00	2 204,40
998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	56,25760	2,80	157,52
783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	24,16000	101,00	2 440,16
784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	24,16000	22,51	543,84
784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	24,16000	51,28	1 238,92

601013208RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm, nehlazený	m2	5,56800	474,93	2 644,41
601013208RXX	Příplatek - Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární	m2	5,56800	206,02	1 147,12
610991112R00	Zakrývání zachovávaných konstrukcí	m2	6,00000	58,36	350,16
963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,44500	5 330,00	2 371,85
230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	4,00000	105,00	420,00
721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	468,00	468,00
721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,00000	772,00	4 632,00
998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	51,00000	2,52	128,52
763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	3,00000	1 500,00	4 500,00
998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	45,00000	8,78	395,10
764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00
998764206	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 48 do 60 m	%	13,90000	1,79	24,88
763101866	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovi dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,00000	439,00	878,00
963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	2,21717	2 383,80	5 285,29
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,00046	10,00	50,00
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	80,00736	5,00	400,04
979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	5,00046	10,00	50,00
979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	5,00046	5,00	25,00
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,00046	2 061,76	10 309,75
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,00184	5,00	100,01
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	5,00046	173,82	869,18
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	20,00184	6,23	124,61
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,00046	625,00	3 125,29
767583389XX	Demontáž a zpětná montáž protipožární AI stěny 3000x3350mm včetně zárubně a začištění	ks	1,00000	14 300,16	14 300,16
998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,00000	704,34	0,00
783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním	m2	153,50000	150,00	23 025,00
783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	153,50000	151,50	23 255,25
783225601T00	Nátěr syntetický kovových zárubní	ks	11,00000	293,48	3 228,28
783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	153,50000	219,67	33 719,35
783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	153,50000	159,24	24 443,34
783009421R	Bezpečnostní nátěr stěnových nebo podlahových hran	m	54,40000	300,00	16 320,00
965024121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	0,75000	177,00	132,75
965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,75000	113,00	84,75
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,17025	10,00	1,70
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,72400	5,00	13,62
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17025	1 960,96	333,85
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,68100	5,00	3,41
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,17025	173,82	29,59
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,68100	6,23	4,24
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,17025	625,00	106,41
771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,75000	860,00	645,00
59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,75000	503,00	377,25
771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,75000	90,70	68,03
998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	10,90280	5,47	59,64
772155029XX	Dodávka a montáž dlažby - mramorový konglomerát	m2	0,75000	3 283,50	2 462,63
998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	0,03292	932,00	30,68
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					232 833,11 Kč

Méněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby sítěkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	-2,74000	200,29	-548,79
776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	-2,74000	97,03	-265,86
28412285R11XX	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, protiskluzná, dle PD	m2	-3,01400	619,45	-1 867,02
998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 60 m	t	-0,01410	2 286,52	-32,24
416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	-40,99980	1 031,20	-42 278,99
963016151R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	-27,91458	103,73	-2 895,58

999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	-0,58258	115,73	-67,42
783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-47,72000	132,00	-6 299,04
783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	-300,00000	132,00	-39 600,00
783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	-250,00000	226,81	-56 702,50
CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE					-150 557,44 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	82 275,67 Kč
-------------------------------------	--------------

POPIS (důvod):	
----------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:
1 - Keramické sokly

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 287,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 287,40	21,00%	3 840,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			22 127,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3:
1 - Keramické sokly

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 287,40

771 - Podlahy z dlaždic

18 287,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3:
1 - Keramické sokly

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 287,40

D	771	Podlahy z dlaždic					18 287,40
0	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	56,04000	136,00	7 621,44
	vv		"suterén" 1+0,5+2+0,5+2*0,2		4,40000		
	vv		"přízemí" 0,15*4+0,1*2+1+0,2+2,5+2,04+1,8+0,7+0,9+1,3		11,24000		
	vv		"mezipatro				
	vv		schodiště"2,5+2,9+0,3*2+1,5*4+0,5+1,5+0,5+1,1+1+0,4+1,7+1+1,4+0,15*2+0,1*6		22,00000		
	vv		"mezipatro sklad 1" 2,5*2+1,8*2+0,7*2		10,00000		
	vv		"mezipatro sklad 2" 2,5		2,50000		
	vv		"mezipatro WC ostraha" 0,9*2+1,1+2*1,5		5,90000		
	vv		Součet		56,04000		
0	M	59761185	sokl keramický KERALETTE mrazuvzdorný povrch matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	61,64400	154,71	9 536,94
	vv		56,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		61,64400		
0	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	171,58380	6,58	1 129,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:
2 - Úprava WC ostrahy v mezipatře a výlevky v A.patře

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 497,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 497,66	21,00%	6 194,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			35 692,17
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3: **2 - Úprava WC ostrahy v mezipatře a výlevky v A.patře**

NG

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 497,66
4 - Vodorovné konstrukce	2 388,16
99 - Staveništní přesun hmot	3,69
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 210,19
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	11 233,40
771 - Podlahy z dlaždic	7 369,93
776 - Podlahy povlakové	-2 713,91
781 - Dokončovací práce - obklady	5 783,28
784 - Malby	4 222,92

SOUPIS PRACÍ

**BAU
NG**

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3: **2 - Úprava WC ostrahy v mezipatře a výlevky v A.patře**

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **29 497,66**

D 4		Vodorovné konstrukce		2 388,16			
31	K	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	2,34000	1 020,58	2 388,16
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Přízemí " 0,9*(1,1+1,5)		2,34000		
	VV		Součet		2,34000		
D 99		Staveništní přesun hmot		3,69			
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,03393	108,89	3,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

1 210,19

241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,40199	10,00	4,02
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,43184	5,00	32,16
VV					0,40199*16 'Přepočtené koeficientem množství	6,43184	
243	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t	0,40199	10,00	4,02
244	K	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,40199	5,00	2,01
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,40199	2 061,76	828,81
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,60796	5,00	8,04
VV					0,40199*4 'Přepočtené koeficientem množství	1,60796	
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,40199	173,82	69,87
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	1,60796	6,23	10,02
VV					0,40199*4 'Přepočtené koeficientem množství	1,60796	
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,40199	625,00	251,24

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

11 233,40

0	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	162,00	162,00
0	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,00000	200,00	200,00
0	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 570,00	1 570,00
0	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
0	M	64286105	šrouby k umyvadlům	sada	1,00000	74,40	74,40
0	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	6 100,00	6 100,00
0	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,00000	187,00	187,00
0	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00

D 771

Podlahy z dlaždic

7 369,93

203	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	2,74000	1 035,98	2 838,59
VV					Služební schodiště a výtah :		
VV					"Technické patro" 2,74	2,74000	
VV					Mezisoučet	2,74000	
VV					Součet	2,74000	
0	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	8,00000	93,50	748,00
0	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,86400	741,00	640,22
VV					8*0,108 'Přepočtené koeficientem množství	0,86400	
0	K	771574906	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2	m2	2,74000	189,00	517,86
VV					včetně dodávky dlažby dle TZ :		
VV					Služební schodiště a výtah :		
VV					"Technické patro" 2,74	2,74000	
VV					Mezisoučet	2,74000	
VV					Součet	2,74000	
204	K	771575024RAB	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, včetně dvousložkové hydroizolační stěrky	m2	2,74000	765,74	2 098,13
VV					včetně dodávky dlažby dle TZ :		
VV					Služební schodiště a výtah :		
VV					"Technické patro" 2,74	2,74000	
VV					Mezisoučet	2,74000	
VV					Součet	2,74000	
0	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2	m2	2,74000	18,30	50,14
0	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	68,92940	6,92	476,99

D 776

Podlahy povlakové

-2 713,91

210	K	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	-2,74000	200,29	-548,79
-----	---	--------------	---	----	----------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Linoleum" -2,74		-2,74000		
	VV		Součet		-2,74000		
212	K	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně sokliku, bez vyrovnání podkladu	m2	-2,74000	97,03	-265,86
	VV		Služební schodiště a výtah :		-2,74000		
	VV		"Technické patro" -2*1,37		-2,74000		
	VV		Mezisoučet		-2,74000		
	VV		Součet		-2,74000		
215	M	28412285R11XX	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm, protiskluzná, dle PD	m2	-3,01400	619,45	-1 867,02
	VV		"podesty a plochy" -(2,74)*1,1		-3,01400		
	VV		Součet		-3,01400		
218	K	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 60 m	t	-0,01410	2 286,52	-32,24
D 781 Dokončovací práce - obklady							5 783,28
0	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,00000	7,04	28,16
0	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,00000	59,30	237,20
0	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,00000	132,00	528,00
	VV		(0,9+1,1)*2		4,00000		
	VV		Součet		4,00000		
0	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,00000	657,00	2 628,00
0	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	4,40000	501,00	2 204,40
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,40000		
0	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	56,25760	2,80	157,52
D 784 Malby							4 222,92
0	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	24,16000	101,00	2 440,16
	VV		(0,9*4+2,6*2)*3,2-4		24,16000		
	VV		Součet		24,16000		
230	K	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	24,16000	22,51	543,84
231	K	784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, barevné, dvojnásobné	m2	24,16000	51,28	1 238,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

3 - Změna pohledu místnosti UPS v 16.patře

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 513,54

DPH základní
snížená

Základ daně
6 513,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 367,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 881,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3:
3 - Změna podhledu místnosti UPS v 16.patře

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit
 Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 513,54
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 141,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 371,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3:
3 - Změna podhledu místnosti UPS v 16.patře

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit
 Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **6 513,54**

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					4 141,69
44	K	601013208RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm, nehlazený	m2	5,56800	474,93	2 644,41
	VV		3,2*1,74		5,56800		
	VV		Součet		5,56800		
56	K	601013208RXX	Příplatek - Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární	m2	5,56800	206,02	1 147,12
57	K	610991112R00	Zakrývání zachovávaných konstrukcí	m2	6,00000	58,36	350,16
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 371,85
0	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,44500	5 330,00	2 371,85
	VV		3,2*1,74*0,08		0,44500		
	VV		Součet		0,44500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

4 - Přeložení kanalizačního potrubí v místnosti UPS

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

IČ:

DIČ:

IC:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

11 958,50

DPH základní
snížená

Základ daně

11 958,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 511,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 469,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

4 - Přeložení kanalizačního potrubí v místnosti UPS

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 958,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 648,52
763 - Konstrukce suché výstavby	4 895,10
764 - Konstrukce klempířské	1 414,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3: 4 - Přeložení kanalizačního potrubí v místnosti UPS

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 958,50	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							5 648,52	
0	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	4,00000	105,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	468,00	468,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,00000	772,00	4 632,00	CS ÚRS 2022 02
0	K	998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	51,00000	2,52	128,52	CS ÚRS 2023 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 895,10	
0	K	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	3,00000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	45,00000	8,78	395,10	CS ÚRS 2023 01
D 764 Konstrukce klempířské							1 414,88	
0	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	998764206	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 48 do 60 m	%	13,90000	1,79	24,88	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
Úroveň 3:
5 - Změna v bouraných pohledech v přízemí

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-24 024,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-24 024,82	21,00%	-5 045,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-29 070,03
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3: 5 - Změna v bouraných podhledech v přízemí

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-24 024,82
4 - Vodorovné konstrukce	-41 400,99
96 - Bourání konstrukcí	2 389,71
99 - Staveništní přesun hmot	-67,42
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	15 053,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy
 Úroveň 3: 5 - Změna v bouraných podhledech v přízemí

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-24 024,82**

D	4		Vodorovné konstrukce				-41 400,99
31	K	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	-40,99980	1 031,20	-42 278,99
	vv		Služební schodiště a výtah : "Přízemí" - (1*1,85+0,8*1,37+0,94*1,37+1,1*1+1,25*1+1,38*1,3+0,94*1,3)		-9,59980		
	vv		Mezisoučet		-9,59980		
	vv		Schodiště pro hosty :				
	vv		"Přízemí" -(23,7+7,7)		-31,40000		
	vv		Mezisoučet		-31,40000		
	vv		Součet		-40,99980		
0	K	763101866	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,00000	439,00	878,00

D	96		Bourání konstrukcí				2 389,71
89	K	963016151R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	-27,91458	103,73	-2 895,58
	vv		B.7 :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Přízemí" -				
	VV		(1,3*1,72+(2,95+1,3)*1,47+(2,04+0,41)*(1,82+0,1+0,92+0,46)		-21,32050		
	VV		+3,2*1,485)				
	VV		Mezisoučet		-21,32050		
	VV		Schodiště pro hosty :				
	VV		"Přízemí" -(1,755*1,065+3,15*1,5)		-6,59408		
	VV		Mezisoučet		-6,59408		
	VV		Součet		-27,91458		
91	K	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky do 80 mm	m3	2,21717	2 383,80	5 285,29
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Přízemí" -0,5*0,4*0,08		-0,01600		
	VV		"Přízemí"				
	VV		(1,3*1,72+(2,95+1,3)*1,47+(2,04+0,41)*(1,82+0,1+0,92+0,46)		1,70564		
	VV		+3,2*1,485)*0,08				
	VV		Mezisoučet		1,68964		
	VV		Schodiště pro hosty :				
	VV		"Přízemí" (1,755*1,065+3,15*1,5)*0,08		0,52753		
	VV		Mezisoučet		0,52753		
	VV		Součet		2,21717		
D	99		Staveništní přesun hmot				-67,42
131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	-0,58258	115,73	-67,42
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 053,88
241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,00046	10,00	50,00
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	80,00736	5,00	400,04
	VV		5,00046*16 'Přepočtené koeficientem množství		80,00736		
243	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	5,00046	10,00	50,00
244	K	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	5,00046	5,00	25,00
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,00046	2 061,76	10 309,75
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,00184	5,00	100,01
	VV		5,00046*4 'Přepočtené koeficientem množství		20,00184		
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	5,00046	173,82	869,18
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	20,00184	6,23	124,61
	VV		5,00046*4 'Přepočtené koeficientem množství		20,00184		
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,00046	625,00	3 125,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3:

6 - Posun AL stěny z recepce do CHUC1, mezipatro

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

IČ:

DIČ:

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 300,16

DPH základní
snížená

Základ daně

14 300,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 003,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 303,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3: 6 - Posun AL stěny z recepce do CHUC1, mezipatro

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 300,16

767 - Konstrukce zámečnické

14 300,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL13 - Ostatní drobné stavební úpravy

Úroveň 3: 6 - Posun AL stěny z recepce do CHUC1, mezipatro

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 300,16

D	767	Konstrukce zámečnické					14 300,16
199	K	767583389XX	Demontáž a zpětná montáž protipožární AL stěny 3000x3350mm včetně zárubně a začištění	ks	1,00000	14 300,16	14 300,16
202	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,00000	704,34	0,00

VV			"1.NP" 1		1,00000		
VV			4.NP				
VV			7.NP				
VV			10.NP				
VV			Součet		1,00000		
0	K	Pol157.R3	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x280 mm	kus	1,00000	2 610,00	2 610,00
VV			"Mezi patro" 1		1,00000		
VV			1.NP				
VV			4.NP				
VV			7.NP				
VV			10.NP				
VV			Součet		1,00000		
30	K	Pol158	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x200 mm	kus	-2,00000	1 995,84	-3 991,68
VV			"Mezipatro" -1		-1,00000		
VV			"1.NP" -1		-1,00000		
VV			Součet		-2,00000		
D D3 Potrubí							
31	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	4,24200	672,00	2 850,62
VV			Čtyřhranné potrubí 315 × 200				2 850,62
VV			"Mezipatro" -1,55				
VV			"1.NP" -3,45		-1,55000		
VV			Čtyřhranné potrubí 400 × 315		-3,45000		
VV			"1.NP" -1,15		-1,15000		
VV			"Technické patro" -3,65		-3,65000		
VV			Čtyřhranné potrubí 560 × 315				
VV			"Technické patro" -1,35		-1,35000		
VV			2.NP				
VV			3.NP				
VV			4.NP				
VV			Čtyřhranné potrubí 710 × 315				
VV			4.NP				
VV			5.NP				
VV			6.NP				
VV			7.NP				
VV			Čtyřhranné potrubí 850 × 315				
VV			7.NP				
VV			8.NP				
VV			9.NP				
VV			10.NP				
VV			Čtyřhranné potrubí 1000 × 315				
VV			10.NP				
VV			11.NP				
VV			12.NP				
VV			13.NP				
VV			Čtyřhranné potrubí 1050 × 315				
VV			13.NP				
VV			14.NP				
VV			15.NP				
VV			16.NP				
VV			Čtyřhranné potrubí 630 × 560				
VV			Strojovna				
VV			Čtyřhranné potrubí 1000 × 1000				
VV			Strojovna				
VV			Čtyřhranné potrubí 1000 × 800				
VV			Střecha				
VV			15,19		15,19000		
VV			Součet		4,04000		
VV			4,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,24200		
D D4 Tvarovky							
32	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	21,67500	672,00	14 565,60
VV			Koleno				14 565,60
VV			Koleno, 90°, 200 × 315, R=100				
VV			"Mezipatro" -0,32		-0,32000		
VV			Koleno přechodové, 90°, 200 × 315 - 200 × 800, R=50				
VV			"Mezipatro" -0,56		-0,56000		
VV			"1.NP" -0,56		-0,56000		
VV			Koleno, 90°, 560 × 630, R=100				
VV			Strojovna				
VV			Koleno, 90°, 630 × 560, R=100				
VV			Strojovna				
VV			Koleno, 30°, 560 x 630, R=100				
VV			Strojovna				
VV			Koleno, 30°, 560 x 630, R=100				
VV			Strojovna				
VV			Koleno, 90°, 1000 x 1000, R=100				
VV			Strojovna				

VV	Střecha	
VV	Koleno přechodové, 90°, 1000 x 1000 - 1000 x 800 , R=150	
VV	Střecha	
VV	Nástavec pro výustku	
VV	800 x 200 - 250	
VV	"Mezipatro" -0,6	-0,60000
VV	"1.NP" -0,6	-0,60000
VV	800 x 400 - 200	
VV	"Technické patro" -0,48	-0,48000
VV	4.NP	
VV	7.NP	
VV	10.NP	
VV	600 x 400 - 200	
VV	13.NP	
VV	Přechod čtyřhranné potrubí	
VV	400 x 315 - 200 x 315 - 250	
VV	"1.NP" -0,38	-0,38000
VV	560 x 315 - 400 x 315 - 250	
VV	"Technické patro" -0,48	-0,48000
VV	560 x 315 - 315 x 560 - 250	
VV	"Technické patro" -0,56	-0,56000
VV	710 x 315 - 560 x 315 - 250	
VV	4.NP	
VV	850 x 315 - 710 x 315 - 250	
VV	7.NP	
VV	1000 x 315 - 850 x 315 - 250	
VV	10.NP	
VV	1050 x 315 - 1000 x 315 - 250	
VV	13.NP	
VV	560 x 630 - 1050 x 315 - 600	
VV	15.NP	
VV	1000 x 1000 - 560 x 630 - 500	
VV	Strojovna	
VV	21,88	21,88000
VV	Součet	17,34000
VV	17,34*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	21,67500

D D5		Tepelné izolace		11 842,22		
33	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	21,80400	9 942,62
VV			"Potrubí" -3,5		-3,50000	
VV			"Přechody" -0		0,00000	
VV			"Kolena" -1,56		-1,56000	
VV			24,02		24,02000	
VV			Součet		18,96000	
VV			18,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,80400	
34	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	15,83000	1 899,60
VV			-5,06+20,89		15,83000	
VV			Součet		15,83000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL10 - Úpravy VZT potrubí

Úroveň 3:

2 - Přeložky pro vytvoření prostoru pro vedení nového potrubí požárního větrání

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 941,96

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	44 941,96	21,00%	9 437,81
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 379,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí

Úroveň 3:
2 - Přeložky pro vytvoření prostoru pro vedení nového potrubí požárního větrání

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 941,96

01 - 1.NP - WC muži (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)	16 872,48
D3 - Potrubí	564,48
D4 - Tvarovky	2 688,00
D5 - Tepelné izolace	0,00
D6 - Ostatní	13 620,00
02 - Mezipatro - serverovna (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)	11 244,00
D3 - Potrubí	3 360,00
D4 - Tvarovky	1 344,00
D6 - Ostatní	6 540,00
03 - Přízemí - strojovna VZT + chodba (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)	13 263,40
D3 - Potrubí	5 899,00
D4 - Tvarovky	2 264,40
D6 - Ostatní	5 100,00
04 - 16.NP - strojovna VZT - pož.výtah (protipožární izolování zaplechovaného stávajícího V	3 562,08
D5 - Tepelné izolace	2 902,08
D6 - Ostatní	660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí

Úroveň 3:
2 - Přeložky pro vytvoření prostoru pro vedení nového potrubí požárního větrání

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 941,96

D 01		1.NP - WC muži (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)					16 872,48
D D3		Potrubí					564,48
9	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	0,84000	672,00	564,48
D D4		Tvarovky					2 688,00
10	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	4,00000	672,00	2 688,00
D D5		Tepelné izolace					0,00
D D6		Ostatní					13 620,00
16	K	Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	8,00000	600,00	4 800,00
0	K	Pol144.R1	Demontážní práce stávajícího VZT zařízení	h	12,00000	600,00	7 200,00
18	K	Pol146	Závěsy, spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00000	960,00	960,00
21	K	Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
D 02		Mezipatro - serverovna (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)					11 244,00
D D3		Potrubí					3 360,00
9	K	Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	5,00000	672,00	3 360,00
D D4		Tvarovky					1 344,00
10	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	2,00000	672,00	1 344,00
D D6		Ostatní					6 540,00
16	K	Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	4,00000	600,00	2 400,00
0	K	Pol144.R1	Demontážní práce stávajícího VZT zařízení	h	5,00000	600,00	3 000,00
18	K	Pol146.1	Závěsy, spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00000	480,00	480,00
21	K	Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
D 03		Přízemí - strojovna VZT + chodba (přeložení a úprava stávajícího VZT potrubí - odtah)					13 263,40
D D3		Potrubí					5 899,00
0	K	751537013	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm	m	1,50000	194,00	291,00
0	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6,00000	848,00	5 088,00
0	M	42981627	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m	kus	0,50000	1 040,00	520,00
VV		0,416666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					0,50000
D D4		Tvarovky					2 264,40
0	K	Pol138.R1	Kruhové tvarovky SPIRO - D 200, pozink	soubor	1,00000	1 592,40	1 592,40
0	K	Pol138.R2	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	1,00000	672,00	672,00
D D6		Ostatní					5 100,00
16	K	Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	6,00000	600,00	3 600,00
18	K	Pol146.2	Závěsy, spojovací a těsnicí materiál	soubor	1,00000	840,00	840,00
21	K	Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
D 04		16.NP - strojovna VZT - pož.výtah (protipožární izolování zaplechovaných					3 562,08
D D5		Tepelné izolace					2 902,08
11	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	5,18000	456,00	2 362,08
12	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	4,50000	120,00	540,00
D D6		Ostatní					660,00
21	K	Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL10 - Úpravy VZT potrubí

Úroveň 3:

3 - Změna chlazení UPS v 16.patře

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 707,88

DPH základní
snížená

Základ daně
21 707,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 558,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 266,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí
 Úroveň 3:
3 - Změna chlazení UPS v 16.patře

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 707,88
SO04 - Chlazení prostoru UPS v 16. NP	19 442,40
766 - Konstrukce truhlářské	2 265,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí
 Úroveň 3:
3 - Změna chlazení UPS v 16.patře

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **21 707,88**

D SO04 Chlazení prostoru UPS v 16. NP **19 442,40**

64	K	Pol171	Izolované chladivové potrubí 1/4" - 1/2", včetně komunikačního kabelu	m	23,00000	420,00	9 660,00
	vv		-15+38		23,00000		
	vv		Součet		23,00000		
65	K	Pol172	Montáž klimatizačního zařízení	h	12,00000	852,00	10 224,00
	vv		-12+24		12,00000		
	vv		Součet		12,00000		
66	K	Pol173	Oplechování potrubního rozvodu vedeného ve venkovním prostředí	soubor	-1,00000	6 300,00	-6 300,00
0	K	Pol173.R	Oplechování potrubního rozvodu vedeného ve venkovním prostředí (pozink D125)	soubor	1,00000	9 350,40	9 350,40
68	K	Pol175	Potrubí odvodu kondenzátu včetně upevnění a zaústění do kanalizačního systému	m	-7,00000	336,00	-2 352,00
	vv		-12+5		-7,00000		
	vv		Součet		-7,00000		
71	K	Pol178	Přesun hmot pro klimatizační zařízení	soubor	-1,00000	1 140,00	-1 140,00

D 766 Konstrukce truhlářské **2 265,48**

189	K	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	1,00000	1 334,77	1 334,77
	vv		"4.2" 2*0,5		1,00000		
	vv		Součet		1,00000		
150	K	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	1,00000	925,26	925,26
	vv		"4.2" 1		1,00000		

VV		Součet		1,00000			
190	K	998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	0,04426	123,16	5,45

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		ZL 11
název	Suchovod 2	

název stavby:	Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
Etapa - SPP	2. etapa
SoD:	SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA
		Thermal - F a.s., projektový manager
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti
Generální projektant		Technický dozor investora
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleš 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740
		EBC a.s. - zodpovědný projektant
		technický dozor investora

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	1,00000	1 711,54	1 711,54
722259106	Armatura požární ostatní víčko spojky C 52	kus	1,00000	178,17	178,17
998722106	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m	t	0,00230	920,73	2,12
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00230	539,65	1,24
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - uvolnění potrubí, úprava směru ventilů, nové připojení	hod	30,00000	534,17	16 025,10
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					17 918,17 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	17 918,17 Kč
--	---------------------

POPIS (důvod):	Po předběžné prohlídce a kontrole HZS byly provedeny doporučené drobné úpravy koncových prvků suchovodu (pootočení ventilů do vhodnější polohy a instalace dalšího vývodu). Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
-----------------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - Suchovod

Uroveň 3:

1 - Úprava dle schváleného zadání, otočení, doplnění

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 918,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 918,17	21,00%	3 762,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 680,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - Suchovod

Uroveň 3:

1 - Úprava dle schváleného zadání, otočení, doplnění

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 918,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 893,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 025,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt: ZL2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL11 - Suchovod

Úroveň 3: 1 - Úprava dle schváleného zadání, otočení, doplnění

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 918,17

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 893,07	
6	K	722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	1,00000	1 711,54	1 711,54
7	K	722259106	Armatura požární ostatní víčko spojky C 52	kus	1,00000	178,17	178,17
9	K	998722106	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m	t	0,00230	920,73	2,12
10	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00230	539,65	1,24

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				16 025,10	
13	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - uvolnění potrubí, úprava směru ventilů, nové připojení	hod	30,00000	534,17	16 025,10

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

ZL 12

název Sádrokartoný

název stavby: Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

Etapa - SPP 2. etapa

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podleš 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
763122622	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK stěna šachtová	m2	27,30000	187,00	5 105,10
59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	57,33000	87,40	5 010,64
998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	101,15740	7,35	743,51
342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,	kus	2,00000	246,57	493,14
59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00
763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	21,00000	1 340,00	28 140,00
998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	281,40000	7,35	2 068,29
317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04100	6 048,11	247,97
342255022R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	6,50000	457,06	2 970,89
13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	0,04428	53 739,00	2 379,56
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,32678	108,89	35,58
763133111.KNFR01	SDK bezpečnostní mezistrop D131 RC3 profil UA 50 desky 4x RED 5 bez TI	m2	7,72000	4 481,48	34 597,03
998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	345,97030	8,78	3 037,62
767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,00000	1 190,00	1 190,00
59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	1,00000	8 340,00	8 340,00
998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,01193	150,30	1,79
783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,00000	132,00	264,00
342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,	kus	12,00000	246,57	2 958,84
59030761R	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 200x200 mm kouřotěsné	kus	12,00000	2 000,00	24 000,00
763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	16,10120	1 340,00	21 575,61
998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	215,75610	7,35	1 585,81
416044226R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, profil CD, rozeč 750 mm 2x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 60 mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 60	m2	2,20000	1 935,79	4 258,74
941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,20000	70,13	154,29
952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	2,20000	96,46	212,21
999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,07884	108,89	8,58
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06237	10,00	0,62
979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,99792	5,00	4,99
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06237	2 061,76	128,59
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24948	5,00	1,25
979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,06237	173,82	10,84
979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,24948	6,23	1,55
979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,06237	625,00	38,98
763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	2,20000	126,00	277,20
784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná	m2	2,20000	22,51	49,52

784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné	m2	2,20000	51,28	112,82
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					163 205,56 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH					163 205,56 Kč
-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

POPIS (důvod):	Po předběžné prohlídce a kontrole HZS a po obnažení stávajících konstrukcí v řešených prostorech bylo rozhodnuto o dodatečných stavebních úpravách a doplnění sádrokartonových konstrukcí, a to na zadních stranách výlevků v souvislosti odvětrávacích ventilů, doplnění sádrokartonového protipožárního podhledu na rozvaděči slaboproudu v technickém patře a dále protipožární opláštění stávajících obnažených kabelů mezi recepcí a serverovnou v mezipatře. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.				
----------------	--	--	--	--	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
---	--	--	--

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL12 - Změny sádrokartonů
Úroveň 3:
1 - Zesílení zadní stěny výlevek

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022
IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726
IČ:
DIČ:
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
IČ:
DIČ:

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:
Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH			10 859,25
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 859,25	21,00%	2 280,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			13 139,69
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádrokartonů

NG

Úroveň 3:
1 - Zesílení zadní stěny výlevek

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 859,25
SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2	10 859,25
763 - Konstrukce suché výstavby	10 859,25

SOUPIS PRACÍ

BAU
NG

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádrokartonů

Úroveň 3:
1 - Zesílení zadní stěny výlevek

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **10 859,25**

D		SO02	Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2				10 859,25
D		763	Konstrukce suché výstavby				10 859,25
0	K	763122622	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK stěna šachtová	m2	27,30000	187,00	5 105,10
	vv		15*(0,91*2)		27,30000		
	vv		Součet		27,30000		
0	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	57,33000	87,40	5 010,64
	vv		27,3*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,33000		
0	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	101,15740	7,35	743,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změny sádkartónů

Úroveň 3:

2 - Opláštění kabelů v podhledu mezi recepcí a serverovnou, mezipatro

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 901,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 901,43	21,00%	9 219,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 120,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádkartónů
Úroveň 3:

2 - Opláštění kabelů v podhledu mezi recepcí a serverovnou, mezipatro

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 901,43
4 - Vodorovné konstrukce	13 693,14
763 - Konstrukce suché výstavby	30 208,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádkartónů
Úroveň 3:

2 - Opláštění kabelů v podhledu mezi recepcí a serverovnou, mezipatro

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **43 901,43**

D		4	Vodorovné konstrukce				13 693,14
33	K	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	246,57	493,14
0	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				30 208,29
0	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	21,00000	1 340,00	28 140,00
VV			7*3		21,00000		
VV			Součet		21,00000		
0	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	281,40000	7,35	2 068,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změny sádrokartonů

Úroveň 3:

3 - Protipožární úprava podhledu rozvaděče slaboproudu v technickém patře

KSO:

Místo:

I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 064,44

DPH základní
snížená

Základ daně

53 064,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 143,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 207,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL12 - Změny sádrokartonů
 Úroveň 3: **3 - Protipožární úprava podhledu rozvaděče slaboproudu v technickém patře**

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 064,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 598,42
99 - Staveništní přesun hmot	35,58
763 - Konstrukce suché výstavby	37 634,65
767 - Konstrukce zámečnické	9 531,79
783 - Nátěry	264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL12 - Změny sádrokartonů
 Úroveň 3: **3 - Protipožární úprava podhledu rozvaděče slaboproudu v technickém patře**

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **53 064,44**

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 598,42
6	K	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04100	6 048,11	247,97
	VV		P.4 :				
	VV		IPE 100 - V tyčích délky 12 m, hmotnost 8,10 kg/m. : 0,5				
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Technické patro" 2,5*2*8,10/1000		0,04100		
	VV		Součet		0,04100		
15	K	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	6,50000	457,06	2 970,89
	VV		P.1. :				
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Technické patro" 2,5*(4,8-2,2)		6,50000		
	VV		Součet		6,50000		
26	M	13383315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm	t	0,04428	53 739,00	2 379,56
D	99		Staveništní přesun hmot				35,58

131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,32678	108,89	35,58
D 763			Konstrukce suché výstavby	37 634,65			
0	K	763133111.KNFR01	SDK bezpečnostní mezistrop D131 RC3 profil UA 50 desky 4x RED 5 bez TI	m2	7,72000	4 481,48	34 597,03
	VV		"Chodba" 2,3*2,2		5,06000		
	VV		"Úklidová místnost" 1,4*1,9		2,66000		
	VV		Součet		7,72000		
0	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	345,97030	8,78	3 037,62
D 767			Konstrukce zámečnické	9 531,79			
0	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,00000	1 190,00	1 190,00
0	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	1,00000	8 340,00	8 340,00
202	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,01193	150,30	1,79
D 783			Nátěry	264,00			
222	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,00000	132,00	264,00
	VV		P.4 :				
	VV		IPE 100 - V tyčích délky 12 m, hmotnost 8,10 kg/m. :				
	VV		Služební schodiště a výtah :				
	VV		"Technické patro" 2,5*2*0,4		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL12 - Změny sádrokartonů

Úroveň 3:

4 - SDK protipožární záklop kabelů z rozvaděče silnoprůdu do chodby pro hosty, CHUC1

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 120,26

DPH základní
snížená

Základ daně
50 120,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 525,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

60 645,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádkartónů



Úroveň 3:
4 - SDK protipožární záklop kabelů z rozvaděče silnoproudu do chodby pro hosty, CHUC1

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 120,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 958,84
763 - Konstrukce suché výstavby	23 161,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
Soupis: ZL12 - Změny sádkartónů

Úroveň 3:
4 - SDK protipožární záklop kabelů z rozvaděče silnoproudu do chodby pro hosty, CHUC1

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **50 120,26**

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 958,84	
33	K	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartónového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	12,00000	246,57	2 958,84
	VV		"A.patro" 0		0,00000		
	VV		"2.patro" 1		1,00000		
	VV		"3.patro" 1		1,00000		
	VV		"4.patro" 1		1,00000		
	VV		"5.patro" 1		1,00000		
	VV		"6.patro" 1		1,00000		
	VV		"7.patro" 1		1,00000		
	VV		"8.patro" 1		1,00000		
	VV		"9.patro" 1		1,00000		
	VV		"10.patro" nic				
	VV		"11.patro" 1		1,00000		
	VV		"12.patro" 1		1,00000		
	VV		"13.patro" 1		1,00000		
	VV		"14.patro" 1		1,00000		
	VV		"15.patro" nic				
	VV		Součet		12,00000		
0	M	59030761R	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 200x200 mm kouřotěsné	kus	12,00000	2 000,00	24 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 161,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty - dno + vodítka
Soupis:
ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty
Uroveň 3:
1 - Úprava dna výtahové šachty

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		81 772,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 772,67 0,00	21,00% 15,00%	17 172,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	98 944,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty

Úroveň 3:
1 - Úprava dna výtahové šachty

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 772,67
2 - Zakládání	6 488,87
8 - Trubní vedení	16 788,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 289,80
99 - Staveništní přesun hmot	289,94
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	599,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-2 198,03
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 159,31
767 - Konstrukce zámečnické	43 364,29
783 - Nátěry	1 991,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty

Úroveň 3:
1 - Úprava dna výtahové šachty

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **81 772,67**

D 2		Zakládání		6 488,87			
0	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,99400	3 840,00	3 816,96
	vv		1,62*0,7*0,8+0,6*0,18*0,8		0,99400		
	vv		Součet		0,99400		
0	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	1,29600	1 300,00	1 684,80
	vv		1,62*0,8		1,29600		
	vv		Součet		1,29600		
0	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	1,29600	223,00	289,01
0	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,01300	53 700,00	698,10

VV	KH30, 4,44kg/m2	
VV	(1,62*0,7+1,62*0,8)*4,44/1000	0,01100
VV	"ztratiné" 0,011*0,2	0,00200
VV	Součet	0,01300

D 8 Trubní vedení 16 788,00

0	K	857243931	Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	-1,00000	850,00	-850,00
VV			"ZL11" -1		-1,00000		
VV			Součet		-1,00000		
0	M	55161856	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75	kus	-1,00000	482,00	-482,00
0	K	877221611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnější závitem d 63 x 2" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00
0	M	31611115	přechodka lisovaná na vnější závit ocelová pro termoplasticky zesílené potrubí (TRSP), max 115 °C, PN16, d 63x2"	kus	2,00000	5 510,00	11 020,00
0	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
0	M	42273464	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2"	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 289,80

0	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,00000	106,00	424,00
0	K	974031167	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,60000	333,00	865,80
VV			1,3*2		2,60000		
VV			Součet		2,60000		

D 99 Staveništní přesun hmot 289,94

131	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	2,50532	115,73	289,94
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 599,40

241	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,19910	10,00	1,99
242	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,18560	5,00	15,93
VV			0,1991*16 'Přepočtené koeficientem množství		3,18560		
243	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,19910	10,00	1,99
244	K	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,19910	5,00	1,00
245	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,19910	2 061,76	410,50
246	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,79640	5,00	3,98
VV			0,1991*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,79640		
247	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,19910	173,82	34,61
248	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	0,79640	6,23	4,96
VV			0,1991*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,79640		
249	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,19910	625,00	124,44

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 198,03

0	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	-4,00000	536,00	-2 144,00
VV			"ZL11" -4		-4,00000		
VV			Součet		-4,00000		
0	K	998721206	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m	%	-21,44000	2,52	-54,03

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 159,31

0	K	722140116	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	6,00000	1 910,00	11 460,00
0	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00
0	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	130,20000	1,07	139,31

D 767 Konstrukce zámečnické 43 364,29

0	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	23,00000	38,70	890,10
VV			0,023*1000 'Přepočtené koeficientem množství		23,00000		

0	M	55347047R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 900x1000mm	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00
0	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	255,00000	110,00	28 050,00
	VV		0,255*1000 'Přepočtené koeficientem množství		255,00000		
0	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,05000	57 900,00	2 895,00
	VV		Hmotnost: 13,43 kg/m				
	VV		1,24*2*13,43/1000		0,03300		
	VV		0,65*2*13,43/1000		0,01700		
	VV		Součet		0,05000		
0	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,10200	49 600,00	5 059,20
	VV		Hmotnost: 27,20 kg/m				
	VV		3,6*27,2/1000		0,09800		
	VV		0,15*27,2/1000		0,00400		
	VV		Součet		0,10200		
0	M	13010222	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	t	0,00600	57 500,00	345,00
	VV		Hmotnost: 3,15 kg/m				
	VV		0,25*2*3,15/1000		0,00200		
	VV		0,65*2*3,15/1000		0,00400		
	VV		Součet		0,00600		
0	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,04300	46 700,00	2 008,10
	VV		Hmotnost: 7,64 kg/m				
	VV		1,62*2*7,64/1000		0,02500		
	VV		0,8*2*7,64/1000		0,01200		
	VV		Mezisoučet		0,03700		
	VV		"Ztratiné" 0,037*0,15		0,00600		
	VV		Součet		0,04300		
0	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,02000	44 300,00	886,00
	VV		Hmotnost: 3,06 kg/m				
	VV		0,93*2*3,06/1000		0,00600		
	VV		1*2*3,06/1000		0,00600		
	VV		1,6*1*3,06/1000		0,00500		
	VV		Mezisoučet		0,01700		
	VV		"Ztratiné" 0,017*0,15		0,00300		
	VV		Součet		0,02000		
0	M	13611301	plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule	t	0,01600	46 200,00	739,20
	VV		Hmotnost 26,55 kg/m2				
	VV		0,9*0,6*26,55/1000		0,01400		
	VV		Mezisoučet		0,01400		
	VV		"Ztratiné" 0,014*0,15		0,00200		
	VV		Součet		0,01600		
0	M	13010176	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x10mm	t	0,00100	45 100,00	45,10
	VV		Hmotnost: 1,96 kg/m				
	VV		0,25*2*1,96/1000		0,00100		
	VV		Součet		0,00100		
0	M	13214006	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 25x25mm	t	0,01600	47 000,00	752,00
	VV		Hmotnost: 4,91 kg/m				
	VV		0,93*3*4,91/1000		0,01400		
	VV		Mezisoučet		0,01400		
	VV		"Ztratiné" 0,014*0,15		0,00200		
	VV		Součet		0,01600		
0	M	13010284	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t	0,00100	57 200,00	57,20
	VV		Hmotnost: 4,71 kg/m				
	VV		0,1*2*4,71/1000		0,00100		
	VV		Mezisoučet		0,00100		
	VV		"Ztratiné" 0,001*0,15		0,00000		
	VV		Součet		0,00100		
202	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	0,29445	704,34	207,39

D		783	Nátěry	1 991,09			
222	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	15,08400	132,00	1 991,09
	VV		"U120"				
	VV		1,24*2*0,434		1,07600		
	VV		0,65*2*0,434		0,56400		
	VV		"UPE220"				
	VV		3,6*0,756		2,72200		
	VV		0,15*0,756		0,11300		
	VV		"50x8mm"				
	VV		0,25*2*0,116		0,05800		
	VV		0,65*2*0,116		0,15100		
	VV		"80x6mm"				
	VV		1,62*2*0,172		0,55700		
	VV		0,8*2*0,172		0,27500		
	VV		"50x4mm"				

VV	0,93*2*0,108	0,20100
VV	1*2*0,108	0,21600
VV	1,6*1*0,108	0,17300
VV	"25x10mm"	
VV	0,25*2*0,07	0,03500
VV	"25x25mm"	
VV	0,93*3*0,1	0,27900
VV	"100x6mm"	
VV	0,1*2*0,212	0,04200
VV	"Plech"	
VV	0,9*0,6*2	1,08000
VV	Mezisoučet	7,54200
VV	"2x" 7,542	7,54200
VV	Součet	15,08400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže

Objekt:

ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty - dno + vodítka

Soupis:

ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty

Úroveň 3:

2 - Konzole vodítek výtahu

KSO:

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

THERMAL-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		74 799,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 799,99	21,00%	15 708,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 507,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty
 Úroveň 3:
2 - Konzole vodítek výtahu

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit
 Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 799,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 799,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL09 - Stavební úpravy výtahové šachty
 Úroveň 3:
2 - Konzole vodítek výtahu

Místo: I.P.Pavlova 2001/11
 Zadavatel: THERMAL-F, a.s.
 Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022
 Projektant: Energy Benefit
 Centre a.s.
 Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 799,99

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 799,99	
0	K	900 001R1	Kombinované konzole	kus	10,00000	2 220,00	22 200,00
0	K	900 001R2	Konzole protiváhy	kus	11,00000	3 709,09	40 799,99
0	K	900 001R3	Doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
0	K	900 001R4	Koordinační přírážka	%	679,99990	10,00	6 800,00

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

ZL 10

název Úpravy VZT potrubí

název stavby: Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže
 Etapa - SPP 2. etapa
 SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor		zhotovitel	
Zastoupen	THERMAL-F, a.s. I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o. Plaská 622/3 150 00 PRAHA	
		Thermal - F a.s., projektový manager	
		BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti	
Generální projektant		Technický dozor investora	
Zastoupen	Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	Ing. Pavel Beran Podlesí 259, 35703 Svatava ČKAIT 0300740	
		EBC a.s. - zodpovědný projektant	
		technický dozor investora	

Vícepráce

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Pol135.1R	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 1225x325 mm	kus	1,00000	3 728,40	3 728,40
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	6,89850	672,00	4 635,79
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	20,17500	672,00	13 557,60
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	21,12550	456,00	9 633,23
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	13,62000	120,00	1 634,40
Pol157.R1	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 315x1025 mm	kus	1,00000	3 468,00	3 468,00
Pol157.R2	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 795x310 mm	kus	1,00000	2 726,40	2 726,40
Pol157.R3	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x280 mm	kus	1,00000	2 610,00	2 610,00
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	4,24200	672,00	2 850,62
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	21,67500	672,00	14 565,60
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	21,80400	456,00	9 942,62
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	15,83000	120,00	1 899,60
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	0,84000	672,00	564,48
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	4,00000	672,00	2 688,00
Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	8,00000	600,00	4 800,00
Pol144.R1	Demontážní práce stávajícího VZT zařízení	h	12,00000	600,00	7 200,00
Pol146	Závěsy, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	960,00	960,00
Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
Pol137	Potrubí čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	5,00000	672,00	3 360,00
Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	2,00000	672,00	1 344,00
Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	4,00000	600,00	2 400,00
Pol144.R1	Demontážní práce stávajícího VZT zařízení	h	5,00000	600,00	3 000,00
Pol146.1	Závěsy, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	480,00	480,00
Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
751537013	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 200 do 300 mm	m	1,50000	194,00	291,00
751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6,00000	848,00	5 088,00
42981627	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m	kus	0,50000	1 040,00	520,00
Pol138.R1	Kruhové tvarovky SPIRO - D 200, pozink	soubor	1,00000	1 592,40	1 592,40
Pol138.R2	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402, příruby "R", pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	1,00000	672,00	672,00
Pol144	Montážní práce VZT zařízení	h	6,00000	600,00	3 600,00
Pol146.2	Závěsy, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	840,00	840,00
Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	5,18000	456,00	2 362,08
Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	4,50000	120,00	540,00
Pol149	Přesun hmot pro VZT zařízení, včetně pronájmu jeřábu	soubor	1,00000	660,00	660,00
Pol171	Izolované chladivové potrubí 1/4" - 1/2", včetně komunikačního kabelu	m	23,00000	420,00	9 660,00
Pol172	Montáž klimatizačního zařízení	h	12,00000	852,00	10 224,00
Pol173.R	Oplechování potrubního rozvodu vedeného ve venkovním prostředí (pozink D125)	soubor	1,00000	9 350,40	9 350,40

60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	1,00000	1 334,77	1 334,77
762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	1,00000	925,26	925,26
998766106R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m	t	0,04426	123,16	5,45
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE					147 694,10 Kč

Měněpráce					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Pol135	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x500 mm	kus	-1,00000	2 939,04	-2 939,04
Pol157	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x400 mm	kus	-1,00000	2 524,32	-2 524,32
Pol158	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x200 mm	kus	-2,00000	1 995,84	-3 991,68
Pol173	Oplechování potrubního rozvodu vedeného ve venkovním prostředí	soubor	-1,00000	6 300,00	-6 300,00
Pol175	Potrubí odvodu kondenzátu včetně upevnění a zaústění do kanalizačního systému	m	-7,00000	336,00	-2 352,00
Pol178	Přesun hmot pro klimatizační zařízení	soubor	-1,00000	1 140,00	-1 140,00
CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE					-19 247,04 Kč

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH	128 447,06 Kč
--	----------------------

POPIS (důvod):	Po obnizení stávajících podhledů v řešených prostorech a po obnizení stávajících konstrukcí instalačních šachet byly provedeny přeložky některých částí stávající VZT a upraveny byly dimenze a trasy svislého potrubí požární VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ
-----------------------	--

	jméno, příjmení	datum	podpis
za zhotovitele			
za projektanta			
za TDI			
za objednatele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
Objekt:
ZL2 - Dodatek č.2
Soupis:
ZL10 - Úpravy VZT potrubí
Úroveň 3:
1 - Změny od 2.patra po suterén

KSO:
Místo: I.P.Pavlova 2001/11

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:
BAUING KV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 797,22
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 797,22	21,00%	12 977,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			74 774,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí
 Úroveň 3: 1 - Změny od 2.patru po suterén

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 797,22

SO01 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1	30 250,38
D2 - Koncové a distribuční elementy	789,36
D3 - Potrubí	4 635,79
D4 - Tvarovky	13 557,60
D5 - Tepelné izolace	11 267,63
SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2	31 546,84
D2 - Koncové a distribuční elementy	2 288,40
D3 - Potrubí	2 850,62
D4 - Tvarovky	14 565,60
D5 - Tepelné izolace	11 842,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotel Thermal - stavební úpravy - Společné prostory hotelové věže
 Objekt: ZL2 - Dodatek č.2
 Soupis: ZL10 - Úpravy VZT potrubí
 Úroveň 3: 1 - Změny od 2.patru po suterén

Místo: I.P.Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 27. 6. 2022

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 797,22

D	SO01	Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1					30 250,38
D	D2	Koncové a distribuční elementy					789,36
7	K	Pol135	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního ráměčku a regulace R1, rozměr 800x500 mm	kus	-1,00000	2 939,04	-2 939,04
	VV		-3		-3,00000		
	VV		Mezipatro				
	VV		"1.NP" 1		1,00000		
	VV		"Technické patro" 1		1,00000		
	VV		4.NP				
	VV		7.NP				
	VV		10.NP				

VV	Součet				-1,00000		
0	K	Pol135.1R	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 1225x325 mm	kus	1,00000	3 728,40	3 728,40
VV	"Mezipatro" 1				1,00000		
VV	Součet				1,00000		

D	D3	Potrubi					4 635,79
9	K	Pol137	Potrubi čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	6,89850	672,00	4 635,79

VV		Čtyřhranné potrubí 450 × 315					
VV		"Mezipatro" -7,05			-7,05000		
VV		"1.NP" -10,5			-10,50000		
VV		Čtyřhranné potrubí 630 × 400					
VV		"1.NP" -1,05			-1,05000		
VV		"Technické patro" -10,25			-10,25000		
VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 450					
VV		"Technické patro" -1,25			-1,25000		
VV		2.NP					
VV		3.NP					
VV		4.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 560					
VV		4.NP					
VV		5.NP					
VV		6.NP					
VV		7.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 630					
VV		7.NP					
VV		8.NP					
VV		9.NP					
VV		10.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 800 × 710					
VV		10.NP					
VV		11.NP					
VV		12.NP					
VV		13.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 850 × 710					
VV		13.NP					
VV		14.NP					
VV		15.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 1000 × 850					
VV		16.NP					
VV		Čtyřhranné potrubí 1120 × 630					
VV		Strojovna					
VV		Čtyřhranné potrubí 1120 × 1120					
VV		16.NP					
VV		Strojovna					
VV		Střecha					
VV		36,67			36,67000		
VV		Součet			6,57000		
VV		6,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			6,89850		

D	D4	Tvarovky					13 557,60
10	K	Pol138	Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)	m2	20,17500	672,00	13 557,60

VV		Koleno					
VV		Koleno, 90°, 315 × 450, R=100					
VV		"Mezipatro" -0,66			-0,66000		
VV		Koleno, 90°, 630 × 400, R=100					
VV		"Technické patro" -1,34			-1,34000		
VV		Koleno, 90°, 800 × 450, R=100					
VV		"Technické patro" -1,96			-1,96000		
VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150					
VV		16.NP					
VV		Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150					
VV		16.NP					
VV		Koleno přechodové, 90°, 850 × 1000 - 630 × 1120, R=150					
VV		16.NP					
VV		Koleno, 45°, 630 × 1120, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno přechodové, 45°, 630 × 1120 - 800 × 1120, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno, 45°, 1120 × 630, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno, 45°, 1120 × 800 - 1120 × 630, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno, 90°, 1120 × 1120, R=150					
VV		Strojovna					
VV		Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150					
VV		Střecha					
VV		Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150					
VV		Střecha					
VV		Koleno, 90°, 800 × 1120, R=150					

VV	Střecha	
VV	Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150	
VV	Střecha	
VV	Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150	
VV	Střecha	
VV	Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150	
VV	Střecha	
VV	Koleno přechodové, 90°, 1120 × 1120 - 1120 × 800, R=150	
VV	Střecha	
VV	Přechod čtyřhranné potrubí	
VV	800 × 500 - 400 × 315 - 250	
VV	"Mezipatro" -0,58	-0,58000
VV	"1.NP" -0,58	-0,58000
VV	630 × 400 - 450 × 315 - 200	
VV	"1.NP" -0,46	-0,46000
VV	800 × 450 - 630 × 400 - 250	
VV	"Technické patro" -0,68	-0,68000
VV	800 × 560 - 800 × 450 - 250	
VV	4.NP	
VV	800 × 630 - 800 × 560 - 250	
VV	7.NP	
VV	800 × 710 - 800 × 630 - 250	
VV	10.NP	
VV	850 × 710 - 800 × 710 - 250	
VV	13.NP	
VV	800 × 1000 - 800 × 710 - 250	
VV	16.NP	
VV	1120 × 1400 - 1200 × 1400 - 500	
VV	16.NP	
VV	1120 × 1120 - 1120 × 1400 - 500	
VV	16.NP	
VV	1120 × 800 - 1140 × 1140	
VV	Strojovna	
VV	Nástavec pro výustku	
VV	800 × 500 - 200	
VV	"Mezipatro" -0,56	-0,56000
VV	"1.NP" -0,56	-0,56000
VV	"Technické patro" -0,56	-0,56000
VV	4.NP	
VV	7.NP	
VV	10.NP	
VV	800 × 400 - 200	
VV	13.NP	
VV	24,08	24,08000
VV	Součet	16,14000
VV	16,14*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	20,17500

D		D5	Tepelné izolace		11 267,63		
11	K	Pol139	Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %)	m2	21,12550	456,00	9 633,23
	VV		"Potrubí" -15,29		-15,29000		
	VV		"Přechody" -1,53		-1,53000		
	VV		"Kolena" -1,25		-1,25000		
	VV		36,44		36,44000		
	VV		Součet		18,37000		
	VV		18,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,12550		
12	K	Pol140	Montáž izolace - deskami na trny	m2	13,62000	120,00	1 634,40
	VV		-18,07		-18,07000		
	VV		31,69		31,69000		
	VV		Součet		13,62000		

D SO02 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 31 546,84

D	D2	Koncové a distribuční elementy				2 288,40	
29	K	Pol157	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 800x400 mm	kus	-1,00000	2 524,32	-2 524,32
	VV		"Technické patro" -1		-1,00000		
	VV		4.NP				
	VV		7.NP				
	VV		10.NP				
	VV		Součet		-1,00000		
0	K	Pol157.R1	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 315x1025 mm	kus	1,00000	3 468,00	3 468,00
	VV		"Technické patro" 1		1,00000		
	VV		4.NP				
	VV		7.NP				
	VV		10.NP				
	VV		Součet		1,00000		
0	K	Pol157.R2	Vyústka přívodní čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, včetně montážního rámečku a regulace R1, rozměr 795x310 mm	kus	1,00000	2 726,40	2 726,40
	VV		Technické patro				