

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8016771
Název objektu	SO-01-4 - Elektroinstalace	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	17012-0000	06.04.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	202 652,51	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	95 981,53	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř.)		298 634,04	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17		Jiné VRN		18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 298 634,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	298 634,04	62 713,15

Cena s DPH 361 347,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: SO-01-4 - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	202 652,51	95 981,53	298 634,04	0,891	0,000
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	5 516,69	5 516,69	0,000	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	14 889,03	10 771,09	25 660,12	0,278	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	42 495,34	20 985,24	63 480,58	0,346	0,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	56 815,22	26 147,64	82 962,86	0,056	0,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	74 391,99	15 225,92	89 617,91	0,211	0,000
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	14 060,93	17 334,95	31 395,88	0,000	0,000
	Celkem	202 652,51	95 981,53	298 634,04	0,891	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-4 - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						298 634,04	0,891
740 Elektromontáže - zkoušky a revize						5 516,69	0,000
1	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,0000	5 516,69	5 516,69	0,000
743 Elektromontáže - hrubá montáž						25 660,12	0,278
2	743121115	Mtz trubka pancéřová D 23 mm pevně uložená do tuhých plast krabic	m	132,0000	19,42	2 563,44	0,000
3	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525 EAN 8595057619081	m	132,0000	31,78	4 194,96	0,041
4	743312150	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 120 mm s vičkem	m	104,0000	21,18	2 202,72	0,000
5	345700100	kanál instalační HD EKE 150x60 - 2m	ks	52,0000	52,96	2 753,92	0,000
6	743312160	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 180 mm s vičkem	m	28,0000	22,95	642,60	0,000
7	345700101	kanál instalační HD EKE 180x60 - 2m	ks	14,0000	105,92	1 482,88	0,000
8	743312260	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 180 mm bez vička	m	104,0000	30,89	3 212,56	0,000
9	345754931	žlab kabelový M2 150/50 GZ - 2m EAN 8595057687226	ks	52,0000	97,09	5 048,68	0,234
10	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	87,0000	24,71	2 149,77	0,000
11	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2 EAN 8595057600089	kus	87,0000	7,06	614,22	0,003
12	345715500	vičko krabic z PH KO 68 D80 mm EAN 8595057600539	kus	10,0000	4,41	44,10	0,000
13	345350001	MET hlavní ochranná svorkovnice vč. montáže	ks	1,0000	750,27	750,27	0,000
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						63 480,58	0,346
14	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	374,0000	9,71	3 631,54	0,000
15	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0	m	301,0000	15,89	4 782,89	0,036
16	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0	m	73,0000	14,12	1 030,76	0,004
17	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	1 558,0000	10,59	16 499,22	0,000
18	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	790,0000	18,54	14 646,60	0,134
19	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	621,0000	18,54	11 513,34	0,099
20	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0	m	147,0000	30,89	4 540,83	0,037
21	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	88,0000	9,71	854,48	0,000
22	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0	m	15,0000	38,84	582,60	0,004
23	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0	m	11,0000	26,48	291,28	0,001
24	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,235, Al =0	m	62,0000	73,26	4 542,12	0,026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	590711160	pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml <i>FM310 Pistolová pěna - firmy / živnostníci 750 ml</i>	kus	4,0000	141,23	564,92	0,004
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						82 962,86	0,056
26	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	40,0000	45,02	1 800,80	0,000
27	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	16,0000	74,14	1 186,24	0,000
28	345354050	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340	kus	6,0000	84,74	508,44	0,000
29	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	10,0000	74,14	741,40	0,001
30	345354070	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	1,0000	101,52	101,52	0,000
31	345354091	přístroj přepínače křížového 10A Tango 3558	kus	7,0000	127,99	895,93	0,000
32	747121210	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré	kus	7,0000	45,90	321,30	0,000
33	345320001	PIR čidlo, senzor 180 nástěnný	kus	6,0000	317,76	1 906,56	0,000
34	345320002	dveřní zámek otvírač elektrický 12V	kus	1,0000	635,52	635,52	0,000
35	747131100	Montáž spínač schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,0000	211,84	211,84	0,000
36	345320003	schodišťový tlačítkový automat	kus	1,0000	847,36	847,36	0,000
37	747141210	Montáž odpojovač třípólový do 500 V do 400 A bez zapojení	kus	9,0000	105,92	953,28	0,000
38	358254671	odpojovač pojistek OPVP 10-3	kus	9,0000	370,72	3 336,48	0,010
39	345234361	vložka pojistková válcová gG 20A	kus	54,0000	24,71	1 334,34	0,002
40	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	104,0000	51,19	5 323,76	0,000
41	345551010	zásuvka 1násobná 16A Swing bílý	kus	84,0000	68,85	5 783,40	0,005
42	374511201	zásuvka 230V	kus	1,0000	127,99	127,99	0,000
43	374511231	zásuvka krytá do vlhka	kus	15,0000	137,70	2 065,50	0,001
44	358895351	SPD T3 ochrana TNS 3kA EAN: 8590125347248	kus	4,0000	1 588,81	6 355,24	0,000
45	747161526	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	10,0000	63,55	635,50	0,000
46	358112530	zásuvka nástěnná ISG 3243 32 A, 400 V, 4pól.	kus	9,0000	211,84	1 906,56	0,003
47	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,0000	414,85	414,85	0,000
48	747231250	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni	kus	47,0000	153,58	7 218,26	0,000
49	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 EAN: 8590125338710	kus	13,0000	95,33	1 239,29	0,005
50	358221050	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1 EAN: 8590125338673	kus	1,0000	101,51	101,51	0,000
51	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 EAN: 8590125338697	kus	1,0000	101,51	101,51	0,000
52	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 EAN: 8590125338734	kus	32,0000	97,09	3 106,88	0,013
53	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	11,0000	194,19	2 136,09	0,000
54	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 EAN: 8590125340201	kus	11,0000	375,13	4 126,43	0,004
55	747240123	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni	kus	9,0000	238,32	2 144,88	0,000
56	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC EAN: 8590125352990	kus	9,0000	794,40	7 149,60	0,002
57	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	4,0000	211,84	847,36	0,000
58	358892120	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC EAN: 8590125368090	kus	4,0000	1 041,55	4 166,20	0,002
59	747251102	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1. stupeň jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	4,0000	476,64	1 906,56	0,000
60	358895211	SPD T1 ochrana TNS 75kA EAN: 8590125347217	kus	1,0000	2 542,09	2 542,09	0,000
61	747312124	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A	kus	1,0000	317,76	317,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62	358213610	stykač vzduchový 3pólový V85F AC	kus	1,0000	1 906,57	1 906,57	0,001
63	345317351	tlačítko XB6 červené TOTAL STOP	kus	1,0000	441,34	441,34	0,000
64	747512150	Montáž domácí telefon se zapojením vodičů	kus	1,0000	2 118,41	2 118,41	0,000
65	382261081	domácí videotelefon 7" barevný	kus	1,0000	3 309,83	3 309,83	0,003
66	747712100	Montáž miniusměrňovač se zapojením	kus	1,0000	211,84	211,84	0,000
67	554510391	napájecí zdroj - 12VDC / 120w	kus	1,0000	476,64	476,64	0,001

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 89 617,91 0,211

68	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	48,0000	185,36	8 897,28	0,000
69	348182100	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 WESTY 109, 1x9 W	kus	8,0000	317,76	2 542,08	0,004

Vhodné použití jako pochůzkové, nebo noční osvětlení, určena k osvětlování vnitřních, - indukční předřadník prostor.

70	348237361	svítidlo přisazené LED 29W	kus	39,0000	970,95	37 867,05	0,090
71	348237391	svítidlo kuchyňské 13W	kus	1,0000	441,34	441,34	0,003
72	748115100	Montáž světlomet žárovkový průmyslový 1 zdroj	kus	7,0000	238,32	1 668,24	0,000
73	348481101	LED reflektor 50W nástěnný venkovní	kus	7,0000	1 059,20	7 414,40	0,033
74	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	40,0000	116,51	4 660,40	0,000
75	348332060	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP54, PRACHO 531 31 01, 2x36W, délka 1280 mm	kus	16,0000	706,14	11 298,24	0,080
76	358895221	modul nouzového osvětlení 4-58W	kus	24,0000	617,87	14 828,88	0,001

EAN: 8590125347224

749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 31 395,88 0,000

77	749000001	montáž rozvodnic	ks	4,0000	1 271,04	5 084,16	0,000
78	357200100	rozvodnice 4x18M	ks	3,0000	3 230,57	9 691,71	0,000
79	357200101	rozvodnice 5x24M	ks	1,0000	4 369,22	4 369,22	0,000
80	749000002	vysekání kapes 7*7*5cm	ks	87,0000	29,13	2 534,31	0,000
81	749000003	vysekání rýh 7*10cm	m	64,0000	63,55	4 067,20	0,000
82	749000004	zaomítnutí rýh 7*10cm	m	64,0000	88,27	5 649,28	0,000

Celkem 298 634,04 0,891

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8225271
Název objektu	SO-02 - Venkovní úpravy	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	17012-0000	29.03.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	870 220,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	552 303,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	39 420,53	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	64 379,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		1 526 323,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 526 323,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 526 323,69	320 527,97

Cena s DPH 1 846 851,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: SO-02 - Venkovní úpravy

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	870 220,72	552 303,24	1 422 523,96	80,643	0,000
1	Zemní práce	101 110,09	182 836,05	283 946,14	0,228	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 793,00	57 150,00	72 943,00	17,489	0,000
5	Komunikace pozemní	687 414,81	113 771,26	801 186,07	26,327	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 902,82	136 839,73	202 742,55	36,599	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 885,13	122 856,26	125 741,39	0,011	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	685,89	685,89	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	61 706,20	61 706,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	39 420,53	64 379,20	103 799,73	0,736	0,000
767	Konstrukce zámečnické	39 420,53	61 818,95	101 239,48	0,736	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	2 560,25	2 560,25	0,000	0,000
	Celkem	909 641,25	616 682,44	1 526 323,69	81,379	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-02 - Venkovní úpravy

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 422 523,96	80,643
1		Zemní práce				283 946,14	0,228
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	243,4000	26,00	6 328,40	0,000
2	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	186,4980	58,00	10 816,88	0,000
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	124,3320	65,00	8 081,58	0,000
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,1200	478,00	1 491,36	0,000
5	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	4,7160	413,00	1 947,71	0,000
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,5000	31,00	139,50	0,000
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	554,6300	110,00	61 009,30	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,3050	135,00	986,18	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	311,2260	15,00	4 668,39	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	529,0840	158,00	83 595,27	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,3050	70,00	511,35	0,000
12	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	0,1440	230,00	33,12	0,000
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 349,9250	13,00	43 549,03	0,000
15	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,0000	46,00	13 800,00	0,000
16	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0000	54,00	162,00	0,000
17	183104112	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě nezabuřeněné zemina 2	kus	70,0000	44,00	3 080,00	0,000
18	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 177,5950	1,50	3 266,39	0,000
19	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 177,5950	0,50	1 088,80	0,000
20	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0000	80,00	240,00	0,000
21	184701112	Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5	kus	70,0000	38,00	2 660,00	0,000
23	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2	kus	3,0000	35,00	105,00	0,000
25	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 349,9250	3,00	10 049,78	0,000
26	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,7600	300,00	228,00	0,000
27	026603481	švestka domácí v. 100-150cm	kus	3,0000	265,00	795,00	0,011
28	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,0000	88,00	5 280,00	0,000
29	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,4000	14,00	3 407,60	0,000
30	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	201,0000	80,00	16 080,00	0,201
22	026604000	Smrk ztepilý /Picea abies/ 15 - 25 cm, PK	kus	70,0000	4,00	280,00	0,002
24	605912520	kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	3,0000	62,00	186,00	0,014
98	67511011	motouz jutový	kg	0,0300	2 650,00	79,50	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

72 943,00

17,489

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	318110011	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 250*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	69,0000	662,00	45 678,00	0,000
32	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	88,0000	230,00	20 240,00	15,390
33	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	12,0000	230,00	2 760,00	2,099
34	318110012	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 180*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	2,0000	615,00	1 230,00	0,000
35	318110013	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 130*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	440,00	440,00	0,000
36	318110014	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 240*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	660,00	660,00	0,000
37	318110015	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 120*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	2,0000	440,00	880,00	0,000
38	318110016	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 200*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	615,00	615,00	0,000
39	318110017	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 95*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	440,00	440,00	0,000

5 Komunikace pozemní

801 186,07

26,327

50	45157777	podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného tl. do 100 mm	m2	52,7000	88,00	4 637,60	8,533
41	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	62,0600	177,00	10 984,62	0,000
42	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	865,5000	177,00	153 193,50	0,000
43	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	865,5000	220,00	190 410,00	0,000
44	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	786,4000	22,00	17 300,80	5,127
45	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	786,4000	13,00	10 223,20	0,480
46	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	786,4000	220,00	173 008,00	0,000
47	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	786,4000	274,00	215 473,60	0,000
48	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	52,7000	230,00	12 121,00	4,440
49	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	55,3350	250,00	13 833,75	7,747

spotřeba: 36 kus/m2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

202 742,55

36,599

51	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	25,0000	97,00	2 425,00	0,002
53	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0,5000	309,00	154,50	0,000
54	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	25,0000	18,00	450,00	0,000
55	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,5000	27,00	13,50	0,000
56	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,2000	221,00	6 895,20	4,040
57	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,0000	274,00	1 918,00	1,415
58	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,5500	248,00	30 640,40	19,200
59	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	31,5120	106,00	3 340,27	1,134
60	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	1,0100	336,00	339,36	0,065
61	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	83,4260	134,00	11 179,08	7,091
62	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,0600	155,00	939,30	0,293
63	592174720	obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	16,1860	330,00	5 341,38	1,165

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
64	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	37,2920	340,00	12 679,28	2,182
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						125 741,39	0,011
65	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0000	442,00	442,00	0,001
68	919721211	výplň dilat. spár asf. zálivkou	m	18,2000	61,00	1 110,20	0,000
69	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,2000	80,00	1 456,00	0,000
70	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,0000	18,00	18,00	0,000
71	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,0000	177,00	177,00	0,000
72	562889541	sloupek silniční AL 70/5 hladký drážkový	m	3,5000	265,00	927,50	0,007
73	916562136	D+M obruba + odvodnění liniovým žlabem do bet. lože, vč. pojízdného roštu pozink D400	m	27,1000	4 414,00	119 619,40	0,000
74	919731401	řezání betonového obrubníku	ks	4,0000	177,00	708,00	0,000
66	404442580	značka svislá IP 12, 500 x 700 mm fól. 1, EG 7letá	kus	1,0000	1 150,29	1 150,29	0,003
67	40445962	patka AL 4ks kot. šroubů	ks	1,0000	133,00	133,00	0,000
96 Bourání konstrukcí						685,89	0,000
80	966996132	odstranění sil. sloupku s bet. patkouz	ks	2,0000	294,00	588,00	0,000
76	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,0300	428,00	12,84	0,000
79	966996211	odstranění dopravní značky ze sloupku	ks	2,0000	36,00	72,00	0,000
78	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,0300	435,00	13,05	0,000
998 Přesun hmot						61 706,20	0,000
81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 164,2680	53,00	61 706,20	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						103 799,73	0,736
767 Konstrukce zámečnické						101 239,48	0,736
82	767911120	montáž oplocení z pletiva v. 1,6m	m	183,8500	57,00	10 479,45	0,000
83	767920210	montáž vrat oplocení do 2m2	ks	1,0000	177,00	177,00	0,000
84	767920240	montáž vrat oplocení do 8m2	ks	1,0000	530,00	530,00	0,000
85	767920250	montáž vrat oplocení do 10m2	ks	1,0000	1 113,00	1 113,00	0,000
86	767920290	úprava ocel. brány š. 5,8m pro automatické ovládání	ks	1,0000	8 827,00	8 827,00	0,000
87	767920291	branka 1-křídla 120*175cm pozink	ks	1,0000	6 180,00	6 180,00	0,000
88	767920292	brána 2-křídla 580*175cm pozink	ks	1,0000	17 654,00	17 654,00	0,000
89	767920293	brána 2-křídla 400*175cm pozink	ks	1,0000	13 240,00	13 240,00	0,000
90	767920294	pojezd elektrický s příslušenstvím pro bránu 580cm	ks	1,0000	1 766,00	1 766,00	0,000
91	313247560	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 1600 mm	m	204,5790	54,00	11 047,27	0,405
Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit							
92	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	1m	579,1280	2,00	1 158,26	0,029
93	156153001	strojek napínací pvc	ks	5,0000	90,00	450,00	0,000
95	553422531	sloupek plotový průběžný SL 7 v. 210cm s úpravou pro podhr. desku	kus	88,8800	265,00	23 553,20	0,258
94	553422611	sloupek plotový rohový SL 8 VZ 2 v. 210cm s úpravou pro podhr. desku	kus	12,1200	265,00	3 211,80	0,044
96	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,2730	815,00	1 852,50	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						2 560,25	0,000
97	783222100	nátěr syntetický kovových kci dvojnásobný	m2	19,2500	133,00	2 560,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

1 526 323,69

81,379

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8272111
Název objektu	IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	17012-0000	29.03.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	488 143,53	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 504 079,93	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	164,59	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 499,21	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	1 993 887,26	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 993 887,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 993 887,26	418 716,32

Cena s DPH 2 412 603,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	488 143,53	1 504 079,93	1 992 223,46	158,625	0,000
1	Zemní práce	131 001,07	588 486,43	719 487,50	0,780	0,000
2	Zakládání	41 562,80	12 237,02	53 799,82	94,866	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 356,65	1 343,35	14 700,00	12,266	0,000
4	Vodorovné konstrukce	20 569,34	16 805,06	37 374,40	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	80 750,00	80 750,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	281 653,67	695 834,33	977 488,00	50,713	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	1 986,00	1 986,00	0,000	0,000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 986,00	1 986,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	106 637,74	106 637,74	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	164,59	1 499,21	1 663,80	0,004	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164,59	1 499,21	1 663,80	0,004	0,000
	Celkem	488 308,12	1 505 579,14	1 993 887,26	158,629	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 992 223,46	158,625
1		Zemní práce				719 487,50	0,780
1	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	235,5000	122,00	28 731,00	0,000
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	141,2000	196,00	27 675,20	0,000
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	94,2000	265,00	24 963,00	0,000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	141,2000	20,00	2 824,00	0,000
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	94,2000	42,00	3 956,40	0,000
6	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	187,7000	77,00	14 452,90	0,000
7	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	187,7000	130,00	24 401,00	0,000
8	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	93,8000	156,00	14 632,80	0,000
9	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	187,7000	18,00	3 378,60	0,000
10	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	93,8000	38,00	3 564,40	0,000
11	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	33,0000	214,00	7 062,00	0,000
12	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,7000	265,00	4 425,50	0,000
13	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	33,0000	353,00	11 649,00	0,000
14	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	16,7000	32,00	534,40	0,000
15	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	33,0000	45,00	1 485,00	0,000
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	784,8000	62,00	48 657,60	0,659
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	784,8000	14,00	10 987,20	0,000
18	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	103,8000	64,00	6 643,20	0,073
19	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	103,8000	19,00	1 972,20	0,000
20	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,8000	35,00	3 633,00	0,048
21	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,8000	8,00	830,40	0,000
22	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	391,8000	138,00	54 068,40	0,000
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	391,8000	49,00	19 198,20	0,000
24	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	391,8000	18,00	7 052,40	0,000
25	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	391,8000	318,00	124 592,40	0,000
26	175151102	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m vč. dodání šterkopisku	m3	155,5000	662,00	102 941,00	0,000
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	241,1000	69,00	16 635,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	386,8000	265,00	102 502,00	0,000
29	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	386,8000	88,00	34 038,40	0,000
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,0000	50,00	12 000,00	0,000

2 Zakládání 53 799,82 94,866

31	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	29,2000	935,00	27 302,00	63,072
32	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	9,7000	988,00	9 583,60	20,952
33	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,3000	2 269,00	9 756,70	10,549
34	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,3000	187,00	991,10	0,005
35	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,3000	45,00	238,50	0,000
36	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,2730	21 714,00	5 927,92	0,287

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 700,00 12,266

37	311322711	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 XA bez výztuže	m3	5,0000	2 940,00	14 700,00	12,266
----	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--------

4 Vodorovné konstrukce 37 374,40 0,000

38	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	49,7000	752,00	37 374,40	0,000
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

5 Komunikace pozemní 80 750,00 0,000

39	597101113	montáž odvodňovacího žlabu vč. bet. lože C25/30	m	22,5000	882,00	19 845,00	0,000
40	597109001	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. polymerbeton, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 12,50m	ks	1,0000	31 777,00	31 777,00	0,000
41	597109002	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. polymerbeton, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 5,50m	ks	1,0000	15 888,00	15 888,00	0,000
42	597109003	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. LT, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 4,50m	ks	1,0000	13 240,00	13 240,00	0,000

8 Trubní vedení 977 488,00 50,713

43	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	256,0000	10,00	2 560,00	0,023
44	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	256,0000	15,00	3 840,00	0,000
45	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	219,0000	89,00	19 491,00	0,000
46	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	37,0000	93,00	3 441,00	0,000
47	286151990	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 110 mm/ 1 m WAVIN, kód výrobku: UP642200W	kus	6,0000	176,00	1 056,00	0,027
48	286151995	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 125 mm/ 2 m WAVIN, kód výrobku: UP642200W	kus	34,0000	265,00	9 010,00	0,150
49	286152020	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 3 m WAVIN, kód výrobku: UP642300W	kus	50,0000	1 113,00	55 650,00	0,327
50	286152080	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 3 m WAVIN, kód výrobku: UP643300W	kus	13,0000	2 648,00	34 424,00	0,128
51	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,0000	249,00	747,00	0,000
53	286154820	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 160/125 mm WAVIN, kód výrobku: UF372200W	kus	2,0000	327,00	654,00	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
54	286154600	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 150/150 mm WAVIN, kód výrobku: UF362200W	kus	1,0000	327,00	327,00	0,001
55	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,0000	268,00	268,00	0,000
56	286154620	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 200/150 mm WAVIN, kód výrobku: UF363200W	kus	1,0000	530,00	530,00	0,002
57	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	42,0000	149,00	6 258,00	0,000
58	286154390	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 125/45° WAVIN, kód výrobku: UF352000W	kus	12,0000	221,00	2 652,00	0,006
62	286155021	redukce ULTRA RIB UR-2 DIN 125/110 mm WAVIN, kód výrobku: UF433200W	kus	6,0000	141,00	846,00	0,004
59	286154015	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 125/87° WAVIN, kód výrobku: UF352100W	kus	6,0000	141,00	846,00	0,003
63	286155022	redukce ULTRA RIB UR-2 DIN 160/125 mm WAVIN, kód výrobku: UF433200W	kus	2,0000	115,00	230,00	0,001
60	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45° WAVIN, kód výrobku: UF352300W	kus	14,0000	300,00	4 200,00	0,009
61	286154040	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30° WAVIN, kód výrobku: UF352200W	kus	2,0000	282,00	564,00	0,001
64	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	9,0000	7 405,00	66 645,00	17,345
65	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,0000	795,00	1 590,00	0,508
66	592241735	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x4x12 cm	kus	5,0000	203,00	1 015,00	0,195
67	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,0000	221,00	663,00	0,117
68	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	12,0000	265,00	3 180,00	0,768
69	592241775	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm	kus	5,0000	274,00	1 370,00	0,320
70	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,0000	1 148,00	4 592,00	2,340
71	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	8,0000	2 207,00	17 656,00	3,592
72	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	9,0000	5 296,00	47 664,00	18,900
73	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	11,0000	151,00	1 661,00	0,022
74	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,0000	5 296,00	5 296,00	0,145
75	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	13,0000	532,00	6 916,00	0,091
76	286617621	poklop s rámem kanal. (b+lt) bez odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	3,0000	1 792,00	5 376,00	0,075
77	286617622	poklop s rámem kanal. (b+lt) s odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	3,0000	2 400,00	7 200,00	0,075
78	286617623	poklop s rámem kanal. (lt) bez odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	2,0000	2 463,00	4 926,00	0,050
79	286617624	poklop s rámem kanal. (lt) s odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	5,0000	2 454,00	12 270,00	0,125
80	899750001	montáž vsakovacího objektu do v. 450 l	ks	228,0000	88,00	20 064,00	0,000
81	899750002	montáž geotextilie	m2	235,0000	13,00	3 055,00	0,000
82	899750003	dodávka vsak. objektu 45,60*3,60*0,61m, PP, 3x šachta, geotextilie	ks	1,0000	441 335,00	441 335,00	0,000
83	899800001	osazení dlučovače ropných látek	ks	3,0000	8 827,00	26 481,00	0,000
84	899800002	dodávka dlučovače RL 6 l, 0,5 mgNEL/l se sorp. st., ORL1, pvc pro výplň betonem	ks	1,0000	48 547,00	48 547,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
85	899800003	dodávka dlučovače RL 6 l, 3,0 mgNEL/l, ORL2, pvc pro výplň betonem	ks	1,0000	48 547,00	48 547,00	0,000
86	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,0000	8 827,00	8 827,00	0,009
87	592261001	šimka kruhová 1,5/1,5, víko 1,5/0,625, žbet., prefa	kus	1,0000	39 720,00	39 720,00	5,350
88	899900001	lapač střešních splavenin PP D 110	ks	6,0000	883,00	5 298,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 986,00	0,000
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 986,00	0,000
89	970051025	vrtání jádrové do žbet. D 25mm	m	1,0000	1 986,00	1 986,00	0,000
998		Přesun hmot				106 637,74	0,000
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	484,7170	220,00	106 637,74	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 663,80	0,004
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 663,80	0,004
91	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky asf. pásu se skle. tkaninou	m2	9,4000	177,00	1 663,80	0,004
		Celkem				1 993 887,26	158,629

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8271311
Název objektu	IO-02 - Venkovní vodovod	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DiČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	203 813,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	236 688,16	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 040,22	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 655,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		447 196,86	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 447 196,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	447 196,86	93 911,34

Cena s DPH 541 108,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-02 - Venkovní vodovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	203 813,28	236 688,16	440 501,44	45,076	0,000
1	Zemní práce	20 995,75	133 814,75	154 810,50	0,248	0,000
2	Zakládání	9 855,75	2 327,07	12 182,82	16,422	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 559,44	9 764,50	26 323,94	11,060	0,000
4	Vodorovné konstrukce	10 399,48	5 796,44	16 195,92	4,781	0,000
8	Trubní vedení	146 002,86	64 368,75	210 371,61	12,566	0,000
998	Přesun hmot	0,00	20 616,65	20 616,65	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 040,22	2 655,20	6 695,42	0,025	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 040,22	2 655,20	6 695,42	0,025	0,000
	Celkem	207 853,50	239 343,36	447 196,86	45,101	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-02 - Venkovní vodovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						440 501,44	45,076
1	Zemní práce					154 810,50	0,248
1	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	50,8000	178,00	9 042,40	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,6000	265,00	8 109,00	0,000
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,3000	353,00	7 165,90	0,000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,6000	20,00	612,00	0,000
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,3000	42,00	852,60	0,000
6	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	23,9000	215,00	5 138,50	0,000
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,6000	309,00	3 584,40	0,000
8	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,9000	397,00	9 488,30	0,000
9	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,6000	32,00	371,20	0,000
10	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	23,9000	45,00	1 075,50	0,000
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	203,4000	80,00	16 272,00	0,171
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	203,4000	14,00	2 847,60	0,000
13	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	66,3000	64,00	4 243,20	0,046
14	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	66,3000	19,00	1 259,70	0,000
15	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	66,3000	36,00	2 386,80	0,030
16	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	66,3000	8,00	530,40	0,000
17	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,1000	139,00	8 075,90	0,000
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,1000	135,00	7 843,50	0,000
19	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	58,1000	18,00	1 045,80	0,000
20	171201215	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	58,1000	318,00	18 475,80	0,000
21	175151102	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m vč. dodání šterkopisku	m3	24,5000	662,00	16 219,00	0,000
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	71,0000	69,00	4 899,00	0,000
23	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	32,0000	437,00	13 984,00	0,000
24	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m3	32,0000	169,00	5 408,00	0,000
25	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,0000	49,00	5 880,00	0,000
2	Zakládání					12 182,82	16,422
26	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,1000	935,00	3 833,50	8,856
27	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,3000	989,00	1 285,70	2,808

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,9000	2 357,00	4 478,30	4,661
29	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,7000	187,00	504,90	0,003
30	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,7000	46,00	124,20	0,000
31	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,0890	21 980,00	1 956,22	0,094

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 323,94 11,060

32	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,4000	2 490,00	10 956,00	10,794
33	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,7000	305,00	7 533,50	0,046
34	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,7000	132,00	3 260,40	0,000
35	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,2081	21 980,00	4 574,04	0,219

4 Vodorovné konstrukce 16 195,92 4,781

36	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,2000	752,00	4 662,40	0,000
37	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,2000	2 233,00	446,60	0,000
38	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,8000	317,00	253,60	0,005
39	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,9000	2 525,00	4 797,50	4,662
40	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	9,4000	333,00	3 130,20	0,020
41	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	9,4000	101,00	949,40	0,000
42	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,0890	21 980,00	1 956,22	0,094

8 Trubní vedení 210 371,61 12,566

43	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	13,5000	88,00	1 188,00	0,000
44	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	35,0000	88,00	3 080,00	0,000
45	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	12,0000	185,00	2 220,00	0,000
46	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	13,5000	62,00	837,00	0,004
47	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	35,0000	115,00	4 025,00	0,037
48	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	12,0000	221,00	2 652,00	0,038
49	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,0000	247,00	247,00	0,000
50	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	60,5000	5,00	302,50	0,005
51	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	60,5000	18,00	1 089,00	0,011
52	899911100	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 100 mm	kus	10,0000	424,00	4 240,00	0,001
53	899914110	D+M ocelová chránička DN 100 dl. 2000mm	ks	5,0000	609,00	3 045,00	0,002
54	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	1,0000	3 090,00	3 090,00	0,000
55	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
56	552597341	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - DN200 E-kus 7994	kus	2,0000	7 265,00	14 530,00	0,041
57	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,0000	618,00	2 472,00	0,000
58	552538111	tvarovka hrdlová s hrdlová, pružný spoj na PE DN 100	kus	4,0000	3 980,00	15 920,00	0,053
59	852261121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100	kus	3,0000	618,00	1 854,00	0,005
60	552592971	redukce přír. FFR tvárná litina DN100/80, 8550	kus	2,0000	1 800,00	3 600,00	0,015
61	552506431	koleno přírubové s patkou N-kus 90° litinové DN 100	kus	1,0000	2 015,00	2 015,00	0,017
62	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,0000	618,00	1 854,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	437811001	spojka ISO D63/DN50 vnitř. 6200	sada	1,0000	424,00	424,00	0,045
64	437811002	spojka ISO D32/DN25 vnitř. 6200	sada	1,0000	274,00	274,00	0,045
65	437811003	tvarovka litěná přír. na PE DN50, 0400	sada	1,0000	370,00	370,00	0,045
66	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,0000	618,00	3 090,00	0,000
67	552506422	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 FFK 90°	kus	1,0000	953,00	953,00	0,014
68	552506423	tvarovka přír. lit. DN 80/50, 8100	kus	2,0000	1 068,00	2 136,00	0,028
69	552506424	tvarovka přír. lit. zaslepovací DN 80, 8000	kus	2,0000	635,00	1 270,00	0,028
70	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
71	552537381	tvarovka přírubová z tvárné litiny T-kus DN 80/50 mm	kus	2,0000	2 427,00	4 854,00	0,021
72	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
73	552536811	tvarovka lit. ISO T D63/D32, 6531	kus	1,0000	662,00	662,00	0,003
74	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
75	552538210	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl. 250µm MMB-kus DN 200/100 mm	kus	1,0000	5 543,00	5 543,00	0,030
76	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,0000	221,00	442,00	0,002
77	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,0000	3 513,00	3 513,00	0,017
78	422211040	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 50 mm PN 16	kus	1,0000	2 242,00	2 242,00	0,011
79	422101010	kolo ruční pro DN EURO 20 65-80, D = 175 mm	kus	1,0000	124,00	124,00	0,001
		Kolo ruční D175 pro VENTEX DN 150 a šoupě EURO 20 DN 65-80, vč. šroubu s podložkou					
80	422101000	kolo ruční pro DN EURO 20 40-50, D = 150 mm	kus	1,0000	124,00	124,00	0,000
		Kolo ruční D150 pro VENTEX DN 50-100 a šoupě EURO 20 DN 40-50, vč. šroubu s podložkou					
81	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,0000	618,00	618,00	0,002
82	422211070	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16	kus	1,0000	4 025,00	4 025,00	0,021
83	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
84	422213701	šoupátko 2600 DN 1"	kus	2,0000	1 085,00	2 170,00	0,022
85	422910530	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	3,0000	1 015,00	3 045,00	0,011
86	422913519	deska nosná k šoupátkovému poklopu	kus	3,0000	159,00	477,00	0,040
87	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,0000	485,00	1 455,00	0,040
88	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
89	422736070	hydrant nadzemní tvárná litina, PREMIUM 12.6.1 stavební výška 1780 mm	kus	1,0000	33 243,11	33 243,11	0,033
90	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,0000	618,00	618,00	0,001
91	422666221	filtr přírubový 9910 DN80 mm	kus	1,0000	7 847,00	7 847,00	0,018
92	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců púdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,0000	20 478,00	20 478,00	11,497
93	893811135	D+M vodoměrné šachty z PP nesamonosné 400*150*150cm, poklop, žebřík	kus	1,0000	30 893,00	30 893,00	0,362
94	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	48,5000	44,00	2 134,00	0,000
95	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	48,5000	18,00	873,00	0,000
96	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,0000	44,00	528,00	0,000
97	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	12,0000	177,00	2 124,00	0,000
998	Přesun hmot					20 616,65	0,000
98	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	93,2880	221,00	20 616,65	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

6 695,42 0,025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 695,42	0,025
99	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	3,0000	600,00	1 800,00	0,019
100	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	1,0000	370,00	370,00	0,003
108	722230100	montáž vodoměru	kus	1,0000	1 898,00	1 898,00	0,001
102	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závitů	kus	1,0000	1 015,00	1 015,00	0,001
103	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	1,0000	371,00	371,00	0,001
104	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,0000	327,00	327,00	0,001
105	722280108	tlaková zkouška vodovodu DN 50	m	4,0000	44,00	176,00	0,000
106	722902340	proplach a dezinfekce vod. potrubí	m	4,0000	177,00	708,00	0,000
107	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,0780	390,00	30,42	0,000
Celkem						447 196,86	45,101

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8287511
Název objektu	IO-03 - Venkovní rozvody EI	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 72 312,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 39 276,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 18 356,79			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 33 302,08			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř.) 163 246,87	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 163 246,87																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>163 246,87</td> <td>34 281,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>197 528,71</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	163 246,87	34 281,84	Cena s DPH			197 528,71
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	163 246,87	34 281,84																		
Cena s DPH			197 528,71																		
				E Přípočty a odpočty																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: IO-03 - Venkovní rozvody EI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	72 312,00	39 276,00	111 588,00	0,880	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	15 147,00	20 900,00	36 047,00	0,416	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	18 980,00	3 500,00	22 480,00	0,122	0,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	6 761,00	2 264,00	9 025,00	0,004	0,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	31 424,00	12 612,00	44 036,00	0,338	0,000
M	Práce a dodávky M	18 356,79	33 302,08	51 658,87	3,019	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	18 356,79	33 302,08	51 658,87	3,019	0,000
	Celkem	90 668,79	72 578,08	163 246,87	3,899	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: IO-03 - Venkovní rozvody EI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 111 588,00 0,880

743 Elektromontáže - hrubá montáž 36 047,00 0,416

1	743131118	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložena pevně	m	213,0000	13,00	2 769,00	0,000
2	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 EAN 8595057698208	m	167,0000	20,00	3 340,00	0,058
3	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 EAN 8595057698260	m	46,0000	36,00	1 656,00	0,032
4	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	207,0000	18,00	3 726,00	0,000
5	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	202,0000	27,00	5 454,00	0,000
6	354414701	podpěra vedení PV21 FeZn betonová kostka + lepidlo	kus	72,0000	37,00	2 664,00	0,040
7	354415201	podpěra vedení PV1p plast 55mm vč. šroubu a montáže	kus	24,0000	14,00	336,00	0,005
8	354410771	drát průměr 8 mm AlMgSi Hmotnost: 0,135 kg/m	m	202,0000	15,00	3 030,00	0,202
9	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,0000	40,00	480,00	0,000
10	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,0000	30,00	180,00	0,001
11	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	6,0000	23,00	138,00	0,004
12	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	54,0000	44,00	2 376,00	0,000
13	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	22,0000	35,00	770,00	0,009
14	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	32,0000	12,00	384,00	0,005
15	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	7,0000	371,00	2 597,00	0,000
16	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	7,0000	119,00	833,00	0,029
17	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	12,0000	26,00	312,00	0,004
18	743631120	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci silikátovou	kus	1,0000	318,00	318,00	0,000
19	354410500	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,0 1000 mm FeZn	kus	1,0000	124,00	124,00	0,002
20	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	10,0000	318,00	3 180,00	0,000
21	354410550	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 1500 mm FeZn	kus	4,0000	159,00	636,00	0,012
22	354410500	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,0 1000 mm FeZn	kus	6,0000	124,00	744,00	0,012

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 22 480,00 0,122

23	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta zetažená	m	350,0000	10,00	3 500,00	0,000
24	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0	m	130,0000	48,00	6 240,00	0,038
25	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0	m	56,0000	141,00	7 896,00	0,050
26	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	56,0000	19,00	1 064,00	0,010
27	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	54,0000	31,00	1 674,00	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

28	341215580	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 14x1 mm	m	54,0000	39,00	2 106,00	0,011
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 9 025,00 0,004

29	747131200	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,0000	423,00	423,00	0,000
30	345359001	spínač soumrakový vč. čidla a zapojení	kus	1,0000	733,00	733,00	0,000
31	747141210	Montáž odpojovač třípólový do 500 V do 400 A bez zapojení	kus	1,0000	159,00	159,00	0,000
32	358252201	odpojovač pojistek válcových OPVP 10-3	kus	1,0000	370,00	370,00	0,000

EAN: 8590125343998

33	345234360	vložka pojistková E27 normální 2410 20A	kus	6,0000	25,00	150,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	-------

34	747162107	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,0000	159,00	159,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

35	358112580	zásuvka nástěnná IZG 3232 32 A, 250 V, 4pól.	kus	1,0000	212,00	212,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

36	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,0000	97,00	194,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------	-------

37	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	2,0000	106,00	212,00	0,001
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125338734

38	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,0000	106,00	212,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

39	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	2,0000	371,00	742,00	0,001
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125340201

40	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,0000	317,00	317,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

41	358892060	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC	kus	1,0000	900,00	900,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125353034

42	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,0000	371,00	371,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

43	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	1,0000	794,00	794,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125352990

44	747251111	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných	kus	3,0000	143,00	429,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	--------	-------

45	358895051	SPD T2 ochrana TNS 12,5kA/1,5kV/3f	kus	1,0000	2 648,00	2 648,00	0,000
----	-----------	------------------------------------	-----	--------	----------	----------	-------

EAN: 8590125347163

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 44 036,00 0,338

46	748431100	montáž kabelu do 1kV	m	32,0000	11,00	352,00	0,000
----	-----------	----------------------	---	---------	-------	--------	-------

47	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	32,0000	10,00	320,00	0,004
----	-----------	---	---	---------	-------	--------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

48	748211100	montáž pojistky závitové	ks	4,0000	64,00	256,00	0,000
----	-----------	--------------------------	----	--------	-------	--------	-------

49	345234130	vložka pojistková E27 normální 2410 4A	kus	4,0000	9,00	36,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	-------	-------

50	748135200	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní přes 10 kg	kus	4,0000	1 059,00	4 236,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	----------	----------	-------

51	348144051	svítidlo venkovní ploché LED 24W/1500lm	kus	4,0000	4 237,00	16 948,00	0,018
----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-------

T26 / G13, kompenzované, přímo-nepřímé osvětlení

52	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	4,0000	1 589,00	6 356,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	----------	----------	-------

53	316740681	stožár osvětlovací OS-UD-89/59	kus	4,0000	3 177,00	12 708,00	0,316
----	-----------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-------

54	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	4,0000	353,00	1 412,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------	-------

55	345232500	spodek pojistkový E27 vestavný 2113-A3 plastovým krytem	kus	4,0000	353,00	1 412,00	0,001
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

M Práce a dodávky M 51 658,87 3,019

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 51 658,87 3,019

56	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	207,0000	31,00	6 417,00	0,207
----	-----------	----------------------------	----	----------	-------	----------	-------

57	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,0000	26,00	260,00	0,003
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------	-------

58	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,0990	8 827,00	873,87	0,001
----	-----------	---	----	--------	----------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
59	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	4,0000	558,00	2 232,00	0,000
60	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	4,0000	447,00	1 788,00	0,096
62	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	57,0000	180,00	10 260,00	0,000
63	460150193	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	42,0000	270,00	11 340,00	0,000
64	460270113	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 60 cm a š do 60 cm	kus	1,0000	2 833,00	2 833,00	1,267
65	357131401	rozvodnice 3x18M, IP65, venkovní do pilíře kód výrobku: 40565	kus	1,0000	1 765,00	1 765,00	0,002
66	460270114	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 60 cm š do 75 cm	kus	1,0000	3 204,00	3 204,00	1,428
67	357117241	skříň přípojková plastová ER212/NVP7P 6x63A	kus	1,0000	3 795,00	3 795,00	0,006
68	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	99,0000	10,00	990,00	0,009
69	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	57,0000	49,00	2 793,00	0,000
70	460560193	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	42,0000	74,00	3 108,00	0,000

Celkem

163 246,87

3,899

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8275211
Název objektu	IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	9 924,76	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	70 742,44	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 276,35	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	14 439,65	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	35 663,06			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	21 996,94			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	156 043,20	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 156 043,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	156 043,20	32 769,07

Cena s DPH 188 812,27

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 924,76	70 742,44	80 667,20	0,017	0,000
1	Zemní práce	6 480,16	51 079,04	57 559,20	0,007	0,000
4	Vodorovné konstrukce	2 498,40	1 557,60	4 056,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	946,20	991,80	1 938,00	0,010	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	17 114,00	17 114,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 276,35	14 439,65	17 716,00	0,003	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 276,35	14 439,65	17 716,00	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M	35 663,06	21 996,94	57 660,00	0,151	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	2 764,00	2 764,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	35 663,06	14 112,94	49 776,00	0,151	0,000
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	5 120,00	5 120,00	0,000	0,000
	Celkem	48 864,17	107 179,03	156 043,20	0,171	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						80 667,20	0,017
1 Zemní práce						57 559,20	0,007
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	88,0000	265,00	23 320,00	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	88,0000	20,00	1 760,00	0,000
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,2000	26,00	395,20	0,000
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,0000	80,00	640,00	0,007
5	175151102	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vč. dodání šterkopísku	m3	22,0000	662,00	14 564,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	60,0000	69,00	4 140,00	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,0000	226,00	6 328,00	0,000
8	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	28,0000	229,00	6 412,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce						4 056,00	0,000
9	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	6,0000	676,00	4 056,00	0,000
8 Trubní vedení						1 938,00	0,010
10	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	114,0000	17,00	1 938,00	0,010
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						17 114,00	0,000
12	900000001	protlak neřízený z trub pvc D 135	m	15,0000	882,00	13 230,00	0,000
13	914991001	montáž dočasné značky vč. stojanu	ks	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
14	914992001	nájem dočasné dopravní značky vč. stojanu	ks	4,0000	652,00	2 648,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						17 716,00	0,003
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						17 716,00	0,003
15	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,0000	839,00	2 517,00	0,002
16	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,0000	989,00	989,00	0,001
17	723270001	pilíř zděný vč. základu pro skřín HUP min. 800 z cihel pálených plných	ks	1,0000	9 268,00	9 268,00	0,000
18	723270002	skřín ocelová na plyn UP 450/350/250	ks	1,0000	2 471,00	2 471,00	0,000
19	723270003	skřín ocelová na plyn HUP 500/500/250	ks	1,0000	2 471,00	2 471,00	0,000
M Práce a dodávky M						57 660,00	0,151
21-M Elektromontáže						2 764,00	0,000
20	210800525	Montáž měděných vodičů CY 2,5 mm2 uložených volně vč. dodávky kabelu	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	210100502	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm ²	kus	4,0000	106,00	424,00	0,000
23-M Montáže potrubí						49 776,00	0,151
22	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000
23	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,0000	750,00	750,00	0,000
24	230200005	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2")	m	5,0000	909,00	4 545,00	0,000
34	230160334	rozpěrka přípojky plynoměru G1	soub	1,0000	370,00	370,00	0,000
35	230160204	přípojka k plynoměru G1	soub	1,0000	635,00	635,00	0,000
36	230160205	regulátor tlaku plynu do 10m ³ /hod	ks	1,0000	3 707,00	3 707,00	0,000
28	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000
30	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	5,0000	136,00	680,00	0,001
31	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8, L=12m	m	125,0000	229,00	28 625,00	0,133
32	286139640	trubka ochranná pro plyn PEHD 90 x 3,5 mm <i>Černé se žlutými pruhy</i>	m	18,0000	313,00	5 634,00	0,017
37	230276101	přesun hmot trubní vedení výkop	t	0,2000	750,00	150,00	0,000
58-M Revize vyhrazených technických zařízení						5 120,00	0,000
38	5801	revize plynovodu	soub	1,0000	5 120,00	5 120,00	0,000
Celkem						156 043,20	0,171