

Smlouva o dílo

ID: 165497

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Dagmar Palánová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602204; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217828423/0300
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený:	Ing. Pavel Drbalem, Miloslavem Hrbkem - jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
zástupce pro věci technické:	Petr Šimánek
osoba pověřená vedením stavby:	Petr Šimánek
tel./email:	+420 565 432 243 / info@kamenicka.cz
IČO:	608 38 531
DIČ:	CZ620838531
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	193875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

- Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

- že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění

považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, Pelhřimov, IČO 280 94 026, pod názvem „ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč“.

Projektová dokumentace v listinné a elektronické podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána 3x v grafické (tištěné) podobě a 1 x v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude dohodnuto jinak.
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- U výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Zhotovitel je povinen doložit dle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změnu nařízení (EU) 2019/2088 („nařízení o taxonomii“) vyplněný dokument DNSH – naplnění požadavků (vzor struktury dokumentu je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídek).

2.2.2. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby
- vytýčení stavby bude provedeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.
- geodetické zaměření (polohopisné i výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v grafické (tištěné) a 1 x v digitální podobě ve formátech dwg a pdf.
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán objednateli 6x v grafické (tištěné) a 1x v digitální podobě. Před ověřením bude GP odsouhlasen objednatelem.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů je nutné nakládat podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu (zásada „významně nepoškozovat“ – DNSH). Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou

není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

2.13. Tato smlouva je realizována v rámci projektu „**Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Telč**“, **registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0003080.** (dále jen „Projekt“), který Objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 13.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Kraj Vysočina, okres Jihlava, město Telč 588 56, ulice Na Kotnově, st.p.č. 7305/2, p.č. 7482/10, 7482/2, 7305/13 k.ú. Telč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **listopad 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **12 měsíců ode dne předání staveniště.**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, - doplněno
- zhotovitel je povinen využívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel před zahájením prací provede pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajícího okolí stavby (objektů, oplocení, komunikací...) tak, aby byl zachycen stávající stav před zahájením stavebních prací. Jejich případné zjištěné poškození bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 17 492 586,14 Kč

DPH 21 %: 3 673 443,09 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 21 166 029,23 Kč

slovy: dvacetjednamilionůjednostošedesátšesttisícdevětakorunčeskýchdvacettríhaléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

1.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek. Položkový rozpočet změny závazku musí být předložen i v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou

.kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

Elektronický soupis prací za každý měsíc (čerpání) musí být zpracován formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (**tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování**), Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednatelům, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelům.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, případně další informace požadované objednatelům. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny

vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.4. této smlouvy).

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Telč**“ a **každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0003080.**

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavení deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady (např. vážní lístky, technické listy, stavební certifikaci, štítky výrobku EU), že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu je připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci dle čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 5, odst. 3.6 a čl. 7 odst. 7.1. této smlouvy.
- předložit doklady, že ostatní stavební odpady a sutě, které není možné recyklovat, byly uloženy na skládce včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dokladová část díla bude předána 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele
- podpis technického dozoru stavebníka

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastností stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez

ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.3. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění o odpadech stanovené v čl. 2, odst. 2.2.3., čl. 5, odst. 3.6 a čl. 7 odst. 7.1. této smlouvy.

Článek 14 – Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíci se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
jednatelé

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-042
Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

KSO:
Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH			17 492 586,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 492 586,14	Výše daně 3 673 443,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 166 029,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-042

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 492 586,14	21 166 029,23
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	213 000,00	257 730,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	213 000,00	257 730,00
SO-01	Výjezdové stanoviště ZZS	13 640 906,65	16 505 497,05
01_01	Architektonicko-stavební řešení	9 848 279,17	11 916 417,80
01A	Zařízení pro vytápění staveb	926 232,64	1 120 741,49
01B	Zařízení vzduchotechniky	822 165,73	994 820,53
01C	Zařízení zdravotnětechnických instalací	563 664,26	682 033,75
01D_a	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	678 502,53	820 988,06
01D_b	Bleskosvod	286 764,62	346 985,19
01E	Zařízení slaboproudé elektroinstalace	207 281,51	250 810,63
01F	Měření a regulace	308 016,19	372 699,59
SO-02	Příprava staveniště	294 048,13	355 798,24
02-01	Bourání	294 048,13	355 798,24
SO-03	Sadové a čisté terénní úpravy	11 584,49	14 017,23
03_01	Sadové a čisté terénní úpravy	11 584,49	14 017,23
SO-04	Fotovoltaická elektrárna	580 663,98	702 603,42
04_01	FVE technologie	580 663,98	702 603,42
IO-01	Zpevněné plochy a oplocení	1 772 019,53	2 144 143,63
IO-01a	Zpevněné plochy	1 635 798,80	1 979 316,55
IO-01b	Oplocení	136 220,73	164 827,08
IO-02	Kanalizace a vodovod	832 822,55	1 007 715,29
IO-02a	Přípojka jednotné kanalizace	75 870,07	91 802,78
IO-02b	Areálová splašková kanalizace	128 282,38	155 221,68
IO-02c	Areálová dešťová kanalizace	589 586,49	713 399,65
IO-02d	Vodovodní přípojka	39 083,61	47 291,17
IO-03	Přípojka NN a SLP-ROWANet	104 288,29	126 188,83
IO-03a	Přípojka NN	95 482,20	115 533,46
IO-03b	Přípojka SLP-ROWANet	8 806,09	10 655,37
IO-04	STL plynovodní přípojka	43 252,52	52 335,55
IO-04	STL plynovodní přípojka	43 252,52	52 335,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2023

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 823 2919, 823 2971, 815 2371, 827 2911, 827 1911, 828 7311, 828 8911, 827 5911

Cena bez DPH		213 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 000,00	21,00%	44 730,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	257 730,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	213 000,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	213 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem213 000,00

D	O02	Vedlejší a ostatní náklady					213 000,00
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00

PP

Všecké náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a uklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS.

3	K	0104	Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)

4	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.

Dle standardu Kraje : <https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/n1-36303>

5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Všecké náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a zástupce Nemocnice Pelhřimov.

6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby

7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby.

Vytýčení fixního bodu + zajištění po dobu stavby

8	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

9	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD
Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě.

11	K	0501	Měření radonu	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00	
----	---	------	---------------	-----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1x Měření objemové aktivity radonu po provedení HTÚ (pro ověření návrhových parametrů) 1x Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací.					
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací.					
14	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..					
15	K	0609	Díleňská dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zpracování díleňské dokumentace : - železobetonové prefa. stropní kce - ocelová kce pro VZT - nosná kce FVE - zachytňný systém - výtěz na střechu					
16	K	0720	Blower door test (vzduchotěsnost objektu)	kpl	2,000	7 000,00	14 000,00	
	PP		Blower door test (vzduchotěsnost objektu) - provedení testu, příprava + konzultace, vyhledání netěsností, kladný protokol, termovizní měření					
17	K	0810	Plán zdolávání požáru	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Plán zdolávání požáru					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 STŘECHA 1.1.04 ŘEZY A-A', B-B' 1.1.05 POHLEDY 1.1.06 VIZUALIZACE 1.1.07 TABULKY PSV 1.1.08 SCHÉMATICKÉ DETAILS 1.1.09 PŮDORYS 1.NP-RASTR PODHLEDU 1.1.10 PŮDORYS 1.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.02 ZÁKLADY 1.2.03 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP 1.2.04 OCELOVÁ KCE PRO VZT 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ 1.3.02 PŮDORYS 1.NP – PBŘ 1.3.03

Cena bez DPH

9 848 279,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 848 279,17	21,00%	2 068 138,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 916 417,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 848 279,17
HSV - Práce a dodávky HSV	5 467 390,03
1 - Zemní práce	292 591,72
2 - Zakládání	857 117,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 617 131,68
4 - Vodorovné konstrukce	741 413,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 533 382,23
61 - Úprava povrchů vnitřních	574 348,17
62 - Úprava povrchů vnějších	632 701,29
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	237 629,28
64 - Osazování výplní otvorů	88 703,49
8 - Trubní vedení	90 594,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	202 069,55
94 - Lešení a stavební výtahy	155 456,28
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	46 613,27
998 - Přesun hmot	133 089,11
PSV - Práce a dodávky PSV	4 380 889,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	251 172,51
712 - Povlakové krytiny	664 021,42
713 - Izolace tepelné	538 056,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 550,39
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 051,99
762 - Konstrukce tesařské	46 721,83
763 - Konstrukce suché výstavby	287 270,15
764 - Konstrukce klempířské	19 185,56
766 - Konstrukce truhlářské	654 693,91
767 - Konstrukce zámečnické	805 085,19
771 - Podlahy z dlaždic	44 403,51
776 - Podlahy povlakové	219 847,75
777 - Podlahy lité	194 341,57
781 - Dokončovací práce - obklady	318 232,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	206 214,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	41 367,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	78 672,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 848 279,17

D HSV Práce a dodávky HSV 5 467 390,03

D 1 Zemní práce 292 591,72

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	166,330	150,10	24 966,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		70%					
	VV		(1+27,24+1)*(1+12,24+1)*(0,65-0,1)		229,008			
	VV		(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2		8,606			
	VV		Mezisoučet		237,614			
	VV		-237,614*0,30		-71,284			
	VV		Součet		166,330			
2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	59,404	224,20	13 318,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		25%					
	VV		237,614*0,25		59,404			
	VV		Součet		59,404			
3	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	11,881	465,50	5 530,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	VV		5%					
	VV		237,614*0,05		11,881			
	VV		Součet		11,881			
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,939	457,90	26 988,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		70%					
	VV		(27,24-0,8-0,6*4)*0,8*(1,4-0,65)*2		28,848			
	VV		0,6*0,8*(1,8-0,65)*2		1,104			
	VV		0,6*0,8*(2,2-0,65)*2		1,488			
	VV		0,6*0,8*(2,6-0,65)*2		1,872			
	VV		0,6*0,8*(3-0,65)*2		2,256			
	VV		10,64*0,8*(1,4-0,65)*2		12,768			
	VV		10,64*0,8*(3-0,65)		20,003			
	VV		16,27*0,8*(1,4-0,65)		9,762			
	VV		(16,27+2,72*3)*0,5*(1,1-0,65)		5,497			
	VV		T.Č.					
	VV		1*0,3*1*2		0,600			
	VV		Mezisoučet		84,198			
	VV		-84,198*0,30		-25,259			
	VV		Součet		58,939			
5	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	21,050	621,30	13 078,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	VV		25%					
	VV		84,198*0,25		21,050			
	VV		Součet		21,050			
6	K	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	4,210	944,30	3 975,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	VV		5%					
	VV		84,198*0,05		4,210			
	VV		Součet		4,210			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,789	166,25	36 373,67	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		166,33		166,330			
	VV		58,939		58,939			
	VV		-6,48		-6,480			
	VV		Součet		218,789			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 750,312	12,35	21 616,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		218,789*8		1 750,312			
	VV		Součet		1 750,312			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	96,545	180,50	17 426,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		59,404		59,404			
	VV		11,881		11,881			
	VV		21,05		21,050			
	VV		4,21		4,210			
	VV		Součet		96,545			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	772,360	14,25	11 006,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		96,545*8		772,360			
	VV		Součet		772,360			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	662,202	161,50	106 945,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		218,789*2,1		459,457			
	VV		96,545*2,1		202,745			
	VV		Součet		662,202			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,480	228,00	1 477,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		$(0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)^2$		8,606			
	VV		$-1,35*1,05*(1,4-0,65)^2$		-2,126			
	VV		Součet		6,480			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	416,378	23,75	9 888,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		$(1+27,24+1)*(1+12,24+1)$		416,378			
	VV		Součet		416,378			
D		2	Zakládání				857 117,48	
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	64,000	56,05	3 587,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		16*4		64,000			
	VV		Součet		64,000			
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	8,000	137,75	1 102,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	543,456	16,15	8 776,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		11,04*9*2		198,720			
	VV		16,67*(11,04-0,4-0,3)*2		344,736			
	VV		Součet		543,456			
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	624,974	18,05	11 280,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		543,456*1,15		624,974			
	VV		Součet		624,974			
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	67,932	1 472,50	100 029,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		č.1.2.02 - Základy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,04*9*0,25		24,840			
	VV		16,67*(11,04-0,4-0,3)*0,25		43,092			
	VV		Součet		67,932			
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,290	3 135,00	909,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'					
	VV		1,38*1,05*0,1*2		0,290			
	VV		Součet		0,290			
20	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	48,366	3 230,00	156 222,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2)*0,15		48,366			
	VV		Součet		48,366			
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	51,568	484,50	24 984,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27,24-0,14*2+12,24-0,14*2)*2*0,65		50,596			
	VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'					
	VV		(1,38+1,05)*2*0,1*2		0,972			
	VV		Součet		51,568			
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	51,568	104,50	5 388,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,293	33 725,00	111 056,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2)*0,00444*2*1,15		3,293			
	VV		Součet		3,293			
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	67,089	3 087,50	207 137,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27,24-0,8-0,6*4)*0,8*(1,4-0,9)*2		19,232			
	VV		0,6*0,8*(1,8-0,9)*2		0,864			
	VV		0,6*0,8*(2,2-0,9)*2		1,248			
	VV		0,6*0,8*(2,6-0,9)*2		1,632			
	VV		0,6*0,8*(3-0,9)*2		2,016			
	VV		10,64*0,8*(1,4-0,9)*2		8,512			
	VV		10,64*0,8*(3-0,9)		17,875			
	VV		16,27*0,8*(1,4-0,9)		6,508			
	VV		(16,27+2,72*3)*0,5*(1,1-0,9)		2,443			
	VV		T.Č.					
	VV		1*0,3*(1+0,1)*2		0,660			
	VV		Mezisoučet		60,990			
	VV		60,99*0,10		6,099			
	VV		Součet		67,089			
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,600	380,00	988,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		T.Č.					
	VV		(1+0,3)*2*0,5*2		2,600			
	VV		Součet		2,600			
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,600	66,50	172,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
27	K	274353111	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	1,000	332,50	332,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	21,000	665,00	13 965,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	VV		1+4+3+5+3+1+1+1+1+1		21,000			
	VV		Součet		21,000			
30	K	274353151	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,256	37 525,00	47 131,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		č.1.2.02 - Základy = zavázání bednicích dílců					
	VV		tyč R12 dl.1,5m 8 kusů/bm - obvodové pasy					
	VV		1,5*0,0009*650		0,878			
	VV		tyč R12 dl.1,0m 8kusů/bm - vnitřní pasy					
	VV		1*0,0009*420		0,378			
	VV		Součet		1,256			
32	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	13,395	1 605,50	21 505,67	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm VV č.1.2.02 - Základy VV 16,7*0,52 VV (0,1+2,72+0,2)*0,52*3 VV Součet		8,684 4,711 13,395			
33	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	54,220	2 099,50	113 834,89	CS ÚRS 2023 01
			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm VV č.1.2.02 - Základy VV (27,24+11,04)*2*0,52 VV (11,04+16,67)*0,52 VV Součet		39,811 14,409 54,220			
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,674	37 525,00	25 291,85	CS ÚRS 2023 01
			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 VV č.1.2.02 - Základy VV tyč R12 2kusy/spára VV (27,24+11,04)*2*0,0009*2*2 VV (11,04+16,67)*0,0009*2*2 VV 16,7*0,0009*2*2 VV (0,1+2,72+0,2)*0,0009*2*2*3 VV rohy - tyč R12 dl.2,5m 4kusy/roh VV 2,5*0,0009*4*16 VV Mezisoučet VV 0,613*0,10 VV Součet		0,276 0,100 0,060 0,033 0,144 0,613 0,061 0,674			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 617 131,68	
35	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm	m2	56,100	2 793,00	156 687,30	CS ÚRS 2023 01
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm VV č.1.1.02 - Púdorys 1.NP VV Obvodové zdivo - 2.šár VV (27+12)*2*0,25 VV -3*0,25*2 VV -(1+1,1)*0,25 VV -1,5*0,25 VV atika VV (27+12)*2*0,5 VV Součet		19,500 -1,500 -0,525 -0,375 39,000 56,100			
36	K	311238939	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 300 do 380mm	m	78,000	251,75	19 636,50	CS ÚRS 2023 01
			Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm VV č.1.1.02 - Púdorys 1.NP VV Obvodové zdivo - 1.šár VV (27+12)*2 VV Součet		78,000 78,000			
37	K	311238656	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm	m2	188,368	3 401,00	640 639,57	CS ÚRS 2023 01
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm VV č.1.1.02 - Púdorys 1.NP VV Obvodové zdivo VV (27+12)*2*(3,27-0,27) VV -1,25*0,87*2 VV -1*0,87*(7+2) VV -1,5*(2,77-0,25)*1 VV -1,25*1,75*(1+5) VV -1,1*(2,27-0,25)*1 VV -3*(3-0,25)*2 VV Součet		234,000 -2,175 -7,830 -3,780 -13,125 -2,222 -16,500 188,368			
38	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	2,750	660,25	1 815,69	CS ÚRS 2023 01
			Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm VV č.1.1.02 - Púdorys 1.NP VV 11*0,25 VV Součet		2,750 2,750			
39	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	31,650	2 194,50	69 455,93	CS ÚRS 2023 01
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm VV č.1.1.02 - Púdorys 1.NP VV 11*3,25 VV -0,9*2,05 VV -1,1*2,05 VV Součet		35,750 -1,845 -2,255 31,650			
40	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	11,000	199,50	2 194,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
41	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	44,409	1 482,00	65 814,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		16,7*(3,27+0,25)		58,784			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		-1,65*(3,25+0,25)		-5,775			
	VV		Součet		44,409			
42	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	16,700	199,50	3 331,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Součet		16,700			
43	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	89,738	1 040,25	93 349,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		(16,7+3,05*3)*(3,5+0,25)		96,938			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		Součet		89,738			
44	K	311238933	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	25,850	142,50	3 683,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		(16,7+3,05*3)		25,850			
	VV		Součet		25,850			
45	K	311238650A	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	39,000	1 491,50	58 168,50	
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*0,50		39,000			
	VV		Součet		39,000			
46	K	311238912	Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky	m	71,820	104,50	7 505,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.29					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		(1,25+0,87*2)*2		5,980			
	VV		(1+0,87*2)*(7+2)		24,660			
	VV		(1,5+2,77*2)*1		7,040			
	VV		(1,25+1,75*2)*(1+5)		28,500			
	VV		(1,1+2,27*2)*1		5,640			
	VV		Součet		71,820			
47	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	5,000	206,15	1 030,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
48	M	59640022A	překlad keramický 1500x125mm - ozn.P13 - atyp	kus	5,000	950,00	4 750,00	
49	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	399,00	1 596,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		P2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	332,50	997,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	VV		P16					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	7,000	437,00	3 059,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	VV		P1					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	8,000	446,50	3 572,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	VV		P8					
	VV		4*1		4,000			
	VV		P17					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	65,000	565,25	36 741,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		P4					
	VV		2*4		8,000			
	VV		P7					
	VV		4*3		12,000			
	VV		P10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*9		45,000			
	VV		Součet		65,000			
54	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	56,000	655,50	36 708,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	VV		P3					
	VV		4*4		16,000			
	VV		P9					
	VV		5*4		20,000			
	VV		P15					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		56,000			
55	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	24,000	817,00	19 608,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	VV		P5					
	VV		4*1		4,000			
	VV		P11					
	VV		5*1		5,000			
	VV		P14					
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		24,000			
56	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	2,000	1 833,50	3 667,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
	VV		P6					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	317168252	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 1500 mm	kus	5,000	7 980,00	39 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 do 500 mm, délky 1500 mm					
	VV		P12					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
58	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,698	4 465,00	3 116,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,4*0,16*1		0,138			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,4*0,2*2		0,560			
	VV		Součet		0,698			
59	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	3,660	769,50	2 816,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném púdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,4*1		0,860			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,4*2		2,800			
	VV		Součet		3,660			
60	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	3,660	180,50	660,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném púdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
61	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,039	11 400,00	444,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		OP3					
	VV		0,039		0,039			
	VV		Součet		0,039			
62	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,042	34 865,00	1 464,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,039*1,08		0,042			
	VV		Součet		0,042			
63	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,567	10 450,00	5 925,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		OP1					
	VV		0,072		0,072			
	VV		OP2					
	VV		0,495		0,495			
	VV		Součet		0,567			
64	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,078	36 100,00	2 815,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	VV		0,072*1,08		0,078			
	VV		Součet		0,078			
65	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,535	36 100,00	19 313,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
	VV		0,495*1,08		0,535			
	VV		Součet		0,535			
66	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm	m	5,000	71,25	356,25	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	VV		P4					
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	21,000	85,50	1 795,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	VV		P9					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		P10					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P11					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		P17					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
68	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	175,000	61,75	10 806,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	VV		P9					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		P10					
	VV		1,25*9		11,250			
	VV		P11					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		detail nadpraží					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*2		156,000			
	VV		Součet		175,000			
69	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	43,553	788,50	34 341,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č108+111					
	VV		(3,25+1,25+3,25)*(3,52+0,25)		29,218			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		č119-120					
	VV		5,5*(3,52+0,25)		20,735			
	VV		Součet		43,553			
70	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	187,728	864,50	162 290,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č106-114					
	VV		5,8*(3,52+0,25)*6		131,196			
	VV		2,7*(3,52+0,25)		10,179			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,1*2		-2,200			
	VV		č116-118					
	VV		(9+2,83*2)*(3,52+0,25)		55,268			
	VV		0,5*(3,52+0,25)		1,885			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		Součet		187,728			
71	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	65,910	93,10	6 136,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č108+111					
	VV		(3,25+1,25+3,25)		7,750			
	VV		č119-120					
	VV		5,5		5,500			
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č106-114					
	VV		5,8*6		34,800			
	VV		2,7		2,700			
	VV		č116-118					
	VV		(9+2,83*2)		14,660			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		65,910			
72	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	60,320	102,60	6 188,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		(3,52+0,25)*(4+12)		60,320			
	VV		Součet		60,320			
73	K	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	11,040	769,50	8 495,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
	VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'					
	VV		(1,35+1,05)*2*1,15*2		11,040			
	VV		Součet		11,040			
74	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	16,640	950,00	15 808,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č109+112					
	VV		2,05*3,2*2		13,120			
	VV		č114					
	VV		1,1*3,2		3,520			
	VV		Součet		16,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	380321441	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm	m3	1,566	4 560,00	7 140,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm					
	VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'					
	VV		1,2*0,9*0,15*2		0,324			
	VV		(1,2+0,6)*2*0,15*1,15*2		1,242			
	VV		Součet		1,566			
76	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	17,820	617,50	11 003,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'					
	VV		(1,2+0,9)*2*0,15*2		1,260			
	VV		(1,2+0,9+0,9+0,6)*2*1,15*2		16,560			
	VV		Součet		17,820			
77	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	17,820	142,50	2 539,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
78	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,157	39 425,00	6 189,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		100kg/1m3					
	VV		1,566*0,1		0,157			
	VV		Součet		0,157			
79	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,332	36 575,00	12 142,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		dovyztužení spár 1x tyč R12					
	VV		(26,2*11,25)/1,2*0,0009*1,5		0,332			
	VV		Součet		0,332			
80	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,004	8 075,00	16 182,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		zalití spár 6,8L/1m2					
	VV		26,2*11,25*0,0068		2,004			
	VV		Součet		2,004			
81	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	33,000	123,50	4 075,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.13					
	VV		OP1					
	VV		0,2*5*5		5,000			
	VV		OP2					
	VV		0,4*5*(7+7)		28,000			
	VV		Součet		33,000			
82	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,033	35 435,00	1 169,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
D		4	Vodorovné konstrukce				741 413,41	
83	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	1 586,20	1 586,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	M	59346862A	panel stropní předpjatý š 300mm v 250mm	m	9,435	473,80	4 470,30	
	VV		9,25*1,02		9,435			
	VV		Součet		9,435			
85	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	28,000	2 163,00	60 564,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S01					
	VV		14		14,000			
	VV		S02					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		28,000			
86	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	9,000	2 585,79	23 272,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		S03					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
87	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm	m	244,851	1 926,59	471 727,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm					
	VV		S01					
	VV		5,15*14*1,02		73,542			
	VV		S02					
	VV		6,05*14*1,02		86,394			
	VV		S03					
	VV		9,25*9*1,02		84,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		244,851			
88	K	417238243	Obezdivka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	78,400	450,30	35 303,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
VV			č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
VV			V03					
VV			78,4		78,400			
VV			Součet		78,400			
89	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,931	3 800,00	56 737,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
VV			č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
VV			V01.1					
VV			76,08*0,26*0,25		4,945			
VV			V1.02					
VV			28,78*0,3*0,25		2,159			
VV			V02.1					
VV			45,12*0,14*0,25		1,579			
VV			V02.2					
VV			29,75*0,21*0,25		1,562			
VV			V02.3					
VV			11,52*0,13*0,25		0,374			
VV			V03					
VV			78,4*0,22*0,25		4,312			
VV			Součet		14,931			
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,410	465,50	15 552,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
VV			č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
VV			V01.1					
VV			76,08*0,25		19,020			
VV			V1.02					
VV			28,78*(0,25+0,25)		14,390			
VV			Součet		33,410			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,410	104,50	3 491,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,831	37 525,00	68 708,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
VV			V01.1					
VV			76,08*0,007		0,533			
VV			V1.02					
VV			28,78*0,007		0,201			
VV			V02.1					
VV			45,12*0,006		0,271			
VV			V02.2					
VV			29,75*0,007		0,208			
VV			V02.3					
VV			11,52*0,006		0,069			
VV			V03					
VV			78,4*0,007		0,549			
VV			Součet		1,831			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 533 382,23	
D	61	Úprava povrchů vnitřních					574 348,17	
93	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	126,610	71,25	9 020,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
VV			č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
VV			č.114-118 = podhled P2					
VV			19,95+11,21+5,51+11,89+6,56		55,120			
VV			č.119+120 = podhled P3					
VV			35,76+35,73		71,490			
VV			Součet		126,610			
94	K	611381006	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnitřních stropů rovných	m2	126,610	247,00	31 272,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
95	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	995,337	66,50	66 189,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
VV			skladba I01					
VV			č.1.1.02 - Půdorys 1.NP					
VV			č101					
VV			(5,8+1,65)*2*3,65		54,385			
VV			-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
VV			-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
VV			(16,7+1,65)*2*3,65		133,955			
VV			-1,65*3,45		-5,693			
VV			-0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15		-1,035			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2*7		-12,600			
VV			-1,25*1,75+(1,25+1,75*2)*0,35		-0,525			
VV			č102-105					
VV			(3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,65		206,590			
VV			-0,9*2*4		-7,200			
VV			-1,25*1,75*5+(1,25+1,75*2)*0,35*5		-2,625			
VV			č106					
VV			(5,8+2,8)*2*3,65		62,780			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
VV			-1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,15		-0,639			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*3,65*2		43,070			
	VV		(2,1+2,15)*2*3,65*2		62,050			
	VV		(2,03+1,55)*2*3,65*2		52,268			
	VV		-0,8*2*12+(1+2,15*2)*0,15*2		-17,610			
	VV		-1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2		0,178			
	VV		č113					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,65		62,780			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,35		-0,041			
	VV		č114+115					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,65		124,465			
	VV		-0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15		-0,990			
	VV		-1,1*2*3+(1,3+2,15*2)*0,15		-5,760			
	VV		-1*0,87+(1+0,87*2)*0,35		0,089			
	VV		č116-118					
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2*3,65		125,487			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-0,9*2,17+(1,1+2,27*2)*0,35		0,021			
	VV		-1*0,87*4+(1+0,87*2)*0,35*4		0,356			
	VV		č119+120					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,65		165,309			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-1,1*2,05+(1,3+2,15*2)*0,15		-1,415			
	VV		-0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15		-1,035			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		-1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2		0,178			
	VV		Součet		995,337			
96	K	612131121A	Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	995,337	55,10	54 843,07	
97	K	612211011	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	37,000	275,50	10 193,50	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.30					
	VV		(26+11)*2*0,5		37,000			
	VV		Součet		37,000			
98	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	38,850	133,95	5 203,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
	VV		37*1,05		38,850			
	VV		Součet		38,850			
99	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm	m2	995,337	229,90	228 827,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
100	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 990,674	47,50	94 557,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		995,337*2		1 990,674			
	VV		Součet		1 990,674			
101	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	298,601	223,25	66 662,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		30% plochy					
	VV		995,337*0,30		298,601			
	VV		Součet		298,601			
102	K	612143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	71,640	38,00	2 722,32	
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		(1+0,88*2)*9		24,840			
	VV		(1,25+1,75*2)*5		23,750			
	VV		(1,25+1,75*2)*1		4,750			
	VV		(1,25+0,88*2)*2		6,020			
	VV		(1,5+2,77*2)*1		7,040			
	VV		(0,9+2,17*2)*1		5,240			
	VV		Součet		71,640			
103	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	75,222	29,45	2 215,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		71,64*1,05		75,222			
	VV		Součet		75,222			
104	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	55,554	47,50	2 638,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		1*0,88*9		7,920			
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		1,5*2,77*1		4,155			
	VV		3*3*2		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2,17*1		1,953			
	VV		D06					
	VV		1,1*2,05*2*1		4,510			
	VV		D09					
	VV		0,9*2,05*2*1		3,690			
	VV		Součet		55,554			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				632 701,29	
105	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	72,000	114,00	8 208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		(27+12)*2		78,000			
	VV		-3*2		-6,000			
	VV		Součet		72,000			
106	M	55343010	profil soklový	m	75,600	99,75	7 541,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		72*1,05		75,600			
	VV		Součet		75,600			
107	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	71,640	38,00	2 722,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
108	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	75,222	29,45	2 215,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
109	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	227,840	42,75	9 740,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		94,24		94,240			
	VV		112		112,000			
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		227,840			
110	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	98,952	21,85	2 162,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		(0,88+0,88)*9		15,840			
	VV		(1,75+1,75)*5		17,500			
	VV		(1,75+1,75)*1		3,500			
	VV		(0,88+0,88)*2		3,520			
	VV		(2,77+2,77)*1		5,540			
	VV		(3+3)*4		24,000			
	VV		(2,17+2,17)*1		4,340			
	VV		rohů budovy					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Mezisoučet		94,240			
	VV		94,24*0,05		4,712			
	VV		Součet		98,952			
111	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	117,600	28,50	3 351,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		1*9		9,000			
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		3*4		12,000			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		detail atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2		78,400			
	VV		Mezisoučet		112,000			
	VV		112*0,05		5,600			
	VV		Součet		117,600			
112	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	22,680	39,90	904,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		1*9		9,000			
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		21,6*0,05		1,080			
	VV		Součet		22,680			
113	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení	m2	346,658	66,50	23 052,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		Skladba K01+K03					
	VV		(27+12)*2*(4,65-0,27+0,05)		345,540			
	VV		-1*0,88*9		-7,920			
	VV		-1,25*1,75*5		-10,938			
	VV		-1,25*1,75*1		-2,188			
	VV		-1,25*0,88*2		-2,200			
	VV		1,5*(2,77-0,25)*1		3,780			
	VV		-3*(3-0,25)*2+(3+2,75*2)*0,5*2		-8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*(2,17-0,25)*1+(1,1+2,15*2)*0,2		-0,648			
	VV		ostění - skladba K05					
	VV		146,16*0,20		29,232			
	VV		Součet		346,658			
114	K	622811002	Tepleně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	346,658	513,00	177 835,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tepleně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
115	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	346,658	47,50	16 466,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
116	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	346,658	213,75	74 098,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn					
117	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	21,000	285,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*3*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
118	M	28375800	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm	m2	6,930	93,10	645,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm					
	VV		detail nadpraží nad vraty					
	VV		3,5*(0,2+0,5+0,2)*2*1,1		6,930			
	VV		Součet		6,930			
119	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	146,160	193,80	28 325,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.29 - skladba K05					
	VV		(1+0,88)*2*9		33,840			
	VV		(1,25+1,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,25+1,75)*2*1		6,000			
	VV		(1,25+0,88)*2*2		8,520			
	VV		(1,65+29)*2*1		61,300			
	VV		(1,1+2,15)*2*1		6,500			
	VV		Součet		146,160			
120	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	32,155	53,20	1 710,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm					
	VV		146,16*0,2*1,1		32,155			
	VV		Součet		32,155			
121	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	377,858	44,65	16 871,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	VV		skladba K01+K03+K05					
	VV		346,658		346,658			
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*0,4		31,200			
	VV		Součet		377,858			
122	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K01+K03	m2	377,858	451,25	170 508,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn					
123	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	93,600	666,90	62 421,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		(27+12)*2*1,2		93,600			
	VV		Součet		93,600			
124	M	28376349	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm	m2	98,280	159,60	15 685,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm					
	VV		93,6*1,05		98,280			
	VV		Součet		98,280			
125	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,354	47,50	2 249,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou viz tab.PSV ozn.W01-W07					
	VV		1*0,88*9		7,920			
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		1,5*2,77*1		4,155			
	VV		3*3*2		18,000			
	VV		0,9*2,17*1		1,953			
	VV		Součet		47,354			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				237 629,28	
126	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,267	4 465,00	1 192,16	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	VV		rohož Z01					
	VV		2,05*1,3*0,1		0,267			
	VV		Součet		0,267			
127	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,318	4 227,50	60 529,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	VV		F105*0,15		14,318			
	VV		Součet		14,318			
128	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,267	171,00	45,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
129	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,318	76,00	1 088,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
130	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,670	437,00	292,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	VV		rohož Z01					
	VV		(2,05+1,3)*2*0,1		0,670			
	VV		Součet		0,670			
131	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,670	85,50	57,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
132	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,497	35 625,00	17 705,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		F105*0,00444*1,15		0,487			
	VV		rohož Z01					
	VV		2,05*1,3*0,0031*1,15		0,010			
	VV		Součet		0,497			
133	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	35 625,00	356,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		rohož Z01					
	VV		2,05*1,3*0,0031*1,15		0,010			
	VV		Součet		0,010			
134	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,250	520,00	86 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		F101		87,240			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,430			
	VV		F104		31,160			
	VV		Součet		167,250			
135	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	970,640	30,00	29 119,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	VV		F101*6		523,440			
	VV		F102*6		194,520			
	VV		F103*4		65,720			
	VV		F104*6		186,960			
	VV		Součet		970,640			
136	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700	18,05	4 741,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		F101		87,240			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,430			
	VV		F104		31,160			
	VV		F105		95,450			
	VV		Součet		262,700			
137	K	632481215	Separální vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700	32,30	8 485,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	VV		F101		87,240			
	VV		F102		32,420			
	VV		F103		16,430			
	VV		F104		31,160			
	VV		F105		95,450			
	VV		Součet		262,700			
138	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	167,250	55,10	9 215,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
139	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	167,250	17,10	2 859,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
140	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	344,780	24,70	8 516,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(5,8+1,65+16,7+1,65)*2		51,600			
	VV		č102-105					
	VV		(3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2		56,600			
	VV		č106					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č113					
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200			
	VV		č114+115					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2		34,100			
	VV		č116-118					
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2		34,380			
	VV		č119+120					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*2		90,580			
	VV		Součet		344,780			
141	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	39,500	87,40	3 452,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.8					
	VV		4,5*4*2		36,000			
	VV		1,45+2,05		3,500			
	VV		Součet		39,500			
142	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	39,500	76,00	3 002,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
	D	64	Osazování výplní otvorů				88 703,49	
143	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	522,50	1 045,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
144	M	55343548-Z05	dvířka revizní s otvory na plynová měřidla dvoukřídla 900x600mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z05	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	
145	M	55343547-Z10	dvířka revizní otvory na plynová měřidla 700x500mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z10	kus	1,000	4 845,00	4 845,00	
146	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	522,50	6 792,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
147	M	55331568	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm	kus	4,000	2 781,00	11 124,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Zr03					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
148	M	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm	kus	7,000	2 369,00	16 583,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Zr04					
	VV		2		2,000			
	VV		Zr05					
	VV		4		4,000			
	VV		zr07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
149	M	55331563	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970mm	kus	2,000	2 472,00	4 944,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Zr08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
150	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné přičky	kus	1,000	1 634,00	1 634,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
151	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2023 01
152	M	553-D07	pouzdro pro posuvné dveře vč. ocelové zárubně, vodících lišt. povrchová úprava 1100x1970mm - viz tab.PSV ozn.D07 + Zr06	kus	1,000	8 703,99	8 703,99	
153	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	760,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 01
154	M	55331452	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970mm	kus	2,000	4 429,00	8 858,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Zr01					
	VV		2		2,000			
155	M	55331453	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970mm	kus	3,000	4 429,00	13 287,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Zr02					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
156	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,000	85,50	342,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.14					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
157	M	55341421	průvětrník bez klapek se sítí 200x250mm	kus	4,000	213,75	855,00	CS ÚRS 2023 01
	D	8	Trubní vedení				90 594,85	
158	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	1,000	199,50	199,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110					
	VV		č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	61,75	61,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
160	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	237,50	237,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
161	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	145,35	145,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°					
162	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	4,000	399,00	1 596,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
163	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	3,000	199,50	598,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
164	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	242,25	242,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°					
165	K	893811111A	Osazení šachty hranaté pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m	kus	2,000	3 325,00	6 650,00	
166	M	562001	sorpční vpust' 900x600x1015mm - viz výkres č.1.4C.04 s mříží a rámem pro mříž 40T vč.dopravy	kus	2,000	37 249,50	74 499,00	
167	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 182,50	6 365,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 069,55	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				155 456,28	
168	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	383,520	49,40	18 945,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		(27+12+0,9*2)*2*4,7		383,520			
	VV		Součet		383,520			
169	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	103 550,400	0,57	59 023,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		pronájem 9 měsíců					
	VV		383,52*30*9		103 550,400			
	VV		Součet		103 550,400			
170	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	383,520	30,40	11 659,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového pracovního s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
171	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	383,520	17,10	6 558,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
172	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	103 550,400	0,14	14 497,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
173	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	383,520	11,40	4 372,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
174	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	525,340	66,50	34 935,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		262,67*2		525,340			
	VV		Součet		525,340			
175	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení	m2	383,520	14,25	5 465,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				46 613,27	
176	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	324,000	76,00	24 624,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		27*12		324,000			
	VV		Součet		324,000			
177	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	2,000	498,75	997,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		pozn.7					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		2,000				
178	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm	t	0,048	34 865,00	1 673,52	CS ÚRS 2023 01
VV		3,2*0,0064		0,020				
VV		0,25*0,002*7		0,004				
VV		Mezisoučet		0,024				
VV		0,024		0,024				
VV		Součet		0,048				
179	M	13010428A	příplatek za úpravu žárový pozink	kg	48,000	28,50	1 368,00	
180	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	171,00	1 197,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje						
181	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B	kus	5,000	1 064,00	5 320,00	CS ÚRS 2023 01
182	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový 183/B	kus	2,000	997,50	1 995,00	CS ÚRS 2023 01
183	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj						
184	M	44983131-Z07	skříňka na RHP - specifikace viz tab.PSV ozn.Z07	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	
PP		skříňka na RHP						
185	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	105,45	1 054,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm						
VV		sloupek Z08						
VV		4		4,000				
VV		stojan U09						
VV		6		6,000				
VV		Součet		10,000				
186	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	3,000	71,25	213,75	CS ÚRS 2023 01
PP		tyč závitová Pz 4.6 M12						
187	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	71,25	3 562,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí						
188	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepicí	kus	50,000	52,25	2 612,50	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot					
							133 089,11	
189	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 000,670	133,00	133 089,11	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
							4 380 889,14	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							251 172,51	
190	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	322,442	11,40	3 675,84	CS ÚRS 2023 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
VV		č.1.2.02 - Základy						
VV		(27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2)		322,442				
VV		Součet		322,442				
191	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	120,592	20,90	2 520,37	CS ÚRS 2023 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
VV		č.1.4C.04 - Sorpční vpust'						
VV		(1,35+1,05)*2*1,15*2		11,040				
VV		č.1.2.02 - Základy						
VV		skladba K02						
VV		(27,24+12,24)*2*(0,2+1)		94,752				
VV		viz detail soklu						
VV		(26+11)*2*0,20		14,800				
VV		Součet		120,592				
192	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,139	52 725,00	7 328,78	CS ÚRS 2023 01
PP		lak penetrační asfaltový						
VV		322,442*0,0003		0,097				
VV		120,592*0,00035		0,042				
VV		Součet		0,139				
193	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	644,884	89,30	57 588,14	CS ÚRS 2023 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
VV		322,442*2		644,884				
VV		Součet		644,884				
194	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	241,184	98,80	23 828,98	CS ÚRS 2023 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
VV		120,592*2		241,184				
VV		Součet		241,184				
195	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	515,518	105,45	54 361,37	CS ÚRS 2023 01
PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu						
VV		322,442*1,15		370,808				
VV		120,592*1,20		144,710				
VV		Součet		515,518				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	515,518	108,30	55 830,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
197	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	93,600	60,80	5 690,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*1,2		93,600			
	VV		Součet		93,600			
198	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková vyztužená vlákny proti zemní vlhkosti	kg	205,920	76,00	15 649,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,6*2*1,1		205,920			
	VV		Součet		205,920			
199	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	78,000	105,45	8 225,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		č.1.2.02 - Základy					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*1		78,000			
	VV		Součet		78,000			
200	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	78,000	123,50	9 633,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
201	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	5,950	1 149,50	6 839,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		712	Povlakové krytiny		664 021,42			
202	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	327,910	30,90	10 132,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		27,1*12,1		327,910			
	VV		Součet		327,910			
203	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	63,240	30,90	1 954,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	VV		(26,2+11)*2*0,85		63,240			
	VV		Součet		63,240			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,120	62 315,00	7 477,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		327,91*0,0003		0,098			
	VV		63,24*0,00035		0,022			
	VV		Součet		0,120			
205	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	327,910	128,75	42 218,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
206	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	63,240	156,95	9 925,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
207	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	452,985	160,88	72 876,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		327,91*1,15		377,097			
	VV		63,24*1,20		75,888			
	VV		Součet		452,985			
208	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	327,910	10,30	3 377,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
209	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	63,240	15,45	977,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
210	M	2615301110	sklovláknitá separační netkaná textilie	m2	452,985	25,75	11 664,36	
211	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	327,910	437,75	143 542,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
212	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	63,240	695,25	43 967,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	28322012	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá - specifikace viz skladba S.1</i>	m2	452,985	231,75	104 979,27	CS ÚRS 2023 01
PP			folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
214	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	22,000	772,50	16 995,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
VV			Záchytný systém					
VV			10		10,000			
VV			ostatní prostupy					
VV			10+2		12,000			
VV			Součet		22,000			
215	M	28342011	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70</i>	kus	20,000	257,50	5 150,00	CS ÚRS 2023 01
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
216	M	28342014	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180</i>	kus	2,000	288,40	576,80	CS ÚRS 2023 01
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
217	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 300 mm	m	87,000	375,95	32 707,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 300 mm					
VV			KV1					
VV			87		87,000			
VV			Součet		87,000			
218	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	135,000	159,65	21 552,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
VV			KV2					
VV			83+26*2		135,000			
VV			Součet		135,000			
219	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	135,000	159,65	21 552,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
VV			KV3					
VV			83+26*2		135,000			
VV			Součet		135,000			
220	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC	kus	2,000	772,50	1 545,00	CS ÚRS 2023 01
VV			č.1.1.03 - Púdorys střechy - pozn.9					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
221	M	56231128	<i>pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci</i>	kus	2,000	2 575,00	5 150,00	CS ÚRS 2023 01
222	K	712999003	Montáž PVC-P manžety pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů včetně dodávky AL. výztuhy a vrtulů	m	115,000	103,00	11 845,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety					
223	M	28341000	<i>manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC folie</i>	m	115,000	360,50	41 457,50	CS ÚRS 2023 01
PP			manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace					
224	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	10,000	772,50	7 725,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
VV			prostup pro kabely					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
225	M	28399001A	<i>prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm</i>	kus	10,000	2 317,50	23 175,00	
226	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,174	5 150,00	21 496,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné				538 056,90	
227	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250	57,00	9 533,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
VV			F101		87,240			
VV			F102		32,420			
VV			F103		16,430			
VV			F104		31,160			
VV			Součet		167,250			
228	M	28372306	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm</i>	m2	175,613	96,90	17 016,90	CS ÚRS 2023 01
PP			deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm					
VV			167,25*1,05		175,613			
VV			Součet		175,613			
229	M	28372307	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm</i>	m2	175,613	119,70	21 020,88	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 70mm					
230	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	95,450	57,00	5 440,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		F105		95,450			
	VV		Součet		95,450			
231	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	200,445	113,05	22 660,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm					
	VV		95,45*2*1,05		200,445			
	VV		Součet		200,445			
232	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,000	195,70	7 632,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP					
	VV		obezdívka stropu a věnce					
	VV		(27+12)*2*0,50		39,000			
	VV		Součet		39,000			
233	M	28375944	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	40,950	64,60	2 645,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 40mm					
	VV		39*1,05		40,950			
	VV		Součet		40,950			
234	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,800	195,70	10 920,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		skladba K04					
	VV		(26,2+11)*2*0,75		55,800			
	VV		Součet		55,800			
235	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	58,590	226,10	13 247,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		55,8*1,05		58,590			
	VV		Součet		58,590			
236	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	586,880	87,55	51 381,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		skladba S1					
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		Součet		586,880			
237	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	308,112	200,85	61 884,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		293,44*1,05		308,112			
	VV		Součet		308,112			
238	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	308,112	236,90	72 991,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm					
239	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	293,440	139,05	40 802,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		skladba S1					
	VV		26,2*11,2		293,440			
	VV		Součet		293,440			
240	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	55,460	2 266,00	125 672,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		klín izolační EPS 150 spád do 5%					
	VV		293,44*(0,04+0,32)/2		52,819			
	VV		52,819*0,05		2,641			
	VV		Součet		55,460			
241	K	713141351	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna	m	78,400	504,70	39 568,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna					
	VV		deatil atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2		78,400			
	VV		Součet		78,400			
242	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	2,587	2 266,00	5 862,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	VV		78,4*0,5*0,06		2,352			
	VV		2,352*0,1		0,235			
	VV		Součet		2,587			
243	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	6,071	4 904,76	29 776,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálů vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				7 550,39	
244	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	6,000	684,95	4 109,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
	VV		č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží					
	VV		1+5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
245	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN ostatní typ	kus	1,000	772,50	772,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č.1.1.03 - Púdorys střechy - odvětrání radonu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
246	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 150 s manžetou PVC-P	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
247	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,019	4 904,76	93,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 051,99	
248	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	2 755,00	2 755,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou					
249	K	725980123	Dvířka do 30/30cm	kus	2,000	646,00	1 292,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.20					
	VV		č107+110					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
250	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,006	830,92	4,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				46 721,83	
251	K	762361312A	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek březových tl 21 mm	m2	39,200	1 009,40	39 568,48	
	VV		detail atiky					
	VV		(27,1+12,1)*2*0,5		39,200			
	VV		Součet		39,200			
252	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,823	5 150,00	4 238,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		39,2*0,021		0,823			
	VV		Součet		0,823			
253	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,566	5 150,00	2 914,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				287 270,15	
254	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	126,610	813,70	103 022,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č.114-118 = podhled P2					
	VV		19,95+11,21+5,51+11,89+6,56		55,120			
	VV		č.119+120 = podhled P3					
	VV		35,76+35,73		71,490			
	VV		Součet		126,610			
255	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	55,120	25,75	1 419,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
256	K	763164541	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	12,000	669,50	8 034,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.5					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
257	K	763164561	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	5,400	710,70	3 837,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP - pozn.17					
	VV		(1,3+0,5)*3		5,400			
	VV		Součet		5,400			
258	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kčí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000	154,50	618,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
259	M	59030750	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm pro obložení keramickým obkladem	kus	4,000	978,50	3 914,00	CS ÚRS 2023 01
260	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování	m2	87,240	401,70	35 044,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101-105					
	VV		38,18+9,76+9,76+9,71+19,83		87,240			
	VV		Součet		87,240			
261	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm - specifikace viz podhled P1	m2	91,602	527,75	48 342,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		87,24*1,05		91,602			
	VV		Součet		91,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování	m2	48,850	401,70	19 623,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č106-113					
	VV		16,24+2,17+3,23+2,84+2,12+3,23+2,84+16,18		48,850			
	VV		Součet		48,850			
263	M	63126354	panel akustický hygienický povrch vodoodpudivé - specifikace viz podhled P4	m2	51,293	1 092,78	56 051,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		48,85*1,05		51,293			
	VV		Součet		51,293			
264	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	136,090	25,75	3 504,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
265	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,497	1 545,00	3 857,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				19 185,56	
266	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně bočních krytek	m	13,470	364,80	4 913,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		K01-02					
	VV		1,06*9		9,540			
	VV		1,31*3		3,930			
	VV		Součet		13,470			
267	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm včetně bočních krytek	m	6,550	425,60	2 787,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		K03					
	VV		1,31*5		6,550			
	VV		Součet		6,550			
268	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	7,000	1 596,00	11 172,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	VV		č.1.1.03 - Púdorys střechy					
	VV		prostup DN400					
	VV		2*2		4,000			
	VV		prostup 300x100mm					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		7,000			
269	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,138	2 261,00	312,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				654 693,91	
270	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,200	725,12	1 595,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		1,25*0,88*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
271	M	611-W07	okno plast 1250x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W07	kus	2,000	12 732,76	25 465,52	
272	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	13,126	504,70	6 624,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		1,25*1,75*5		10,938			
	VV		1,25*1,75*1		2,188			
	VV		Součet		13,126			
273	M	611-W02	okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	5,000	12 360,00	61 800,00	
274	M	611-W03	okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03	kus	1,000	13 184,00	13 184,00	
275	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	9,000	684,95	6 164,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva					
276	M	611-W01	okno plast 1000x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	9,000	11 927,40	107 346,60	
277	K	766629215	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	84,500	82,40	6 962,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm viz tab.PSV plastové výplně					
	VV		(1+0,88)*2*9		33,840			
	VV		(1,25+1,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,25+1,75)*2*1		6,000			
	VV		(1,25+0,88)*2*2		8,520			
	VV		(0,9+2,17)*2*1		6,140			
	VV		Součet		84,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	1 594,05	12 752,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
279	M	MSN.0027536.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197cm	kus	8,000	8 126,21	65 009,68	
	VV		D01					
	VV		2		2,000			
	VV		D04					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
280	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	1 594,05	11 158,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
281	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový CPL plné 900x1970mm	kus	4,000	6 128,99	24 515,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		D02					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
282	M	MSN.0027537.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197cm	kus	3,000	8 126,21	24 378,63	
	VV		D03					
	VV		2		2,000			
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
410	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
411	M	61162098	dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL, odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64)	kus	1,000	7 673,99	7 673,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		D10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
408	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 575,00	5 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
409	M	6116531R	dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL, odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64)	kus	2,000	7 798,57	15 597,14	
	VV		D08					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
283	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	2 481,81	2 481,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
284	M	MSN.0027539.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, plné, 110x197cm	kus	1,000	10 908,19	10 908,19	
	VV		D07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
285	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč.rámu	kus	1,000	1 802,50	1 802,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
286	M	611-W06	dveře plast 900x2170mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W06	kus	1,000	41 921,00	41 921,00	
287	K	766660718	Montáž stavěče dveřního křídla	kus	17,000	360,50	6 128,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků stavěče křídla					
288	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	17,000	279,57	4 752,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování dveřní stavěč dveří					
289	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000	669,50	4 686,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
	VV		D04					
	VV		6		6,000			
	VV		D05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
290	M	5536001	větrací mřížka kovová oboustranná 475x80mm vč. spojovacích prvků	kus	7,000	608,19	4 257,33	
291	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	16,000	154,50	2 472,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
292	M	54924011	zámek	kus	16,000	257,50	4 120,00	CS ÚRS 2023 01
293	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	14,000	154,50	2 163,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
294	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	14,000	608,19	8 514,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
295	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	154,50	309,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
296	M	54914128	kování rozetové pro WC	kus	2,000	917,19	1 834,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování rozetové pro WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	15,000	185,40	2 781,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	VV		T01-02					
	VV		1*5		5,000			
	VV		1,25*3		3,750			
	VV		T03					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		Součet		15,000			
298	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	6,875	306,05	2 104,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm					
	VV		T03					
	VV		1,25*5*1,1		6,875			
	VV		Součet		6,875			
299	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	9,625	421,81	4 059,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm					
	VV		T01-02					
	VV		1*5*1,1		5,500			
	VV		1,25*3*1,1		4,125			
	VV		Součet		9,625			
300	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	13,000	86,32	1 122,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
301	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby	kus	2,000	1 236,00	2 472,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby					
302	M	61190001A	vestavná pečící trouba	kus	1,000	6 283,00	6 283,00	
303	M	61190002A	vestavná mikrovlnná trouba	kus	1,000	4 892,50	4 892,50	
304	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí	kus	1,000	1 236,00	1 236,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí					
305	M	61190003A	myčka na nádobí	kus	1,000	13 905,00	13 905,00	
306	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	1 545,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice					
307	M	61190004A	lednice kombinovaná s mrazákem	kus	1,000	15 965,00	15 965,00	
308	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
309	M	61190005A	digestoř	kus	1,000	1 564,62	1 564,62	
310	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	1 545,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)					
311	M	61190006A	indukční varná deska integrovaná do pracovní desky	kus	1,000	12 875,00	12 875,00	
	PP		indukční varná deska integrovaná do pracovní desky					
312	K	76681p001A	M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV dřevěná kuchyňská linka	kus	1,000	85 401,72	85 401,72	
313	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,559	1 030,00	1 605,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				805 085,19	
314	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5,710	103,00	588,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		1,65*1,2*2		3,960			
	VV		Součet		5,710			
315	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák včetně rámu	m2	1,925	5 880,81	11 320,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		rohož vstupní samonosná kovová - škrabák					
	VV		Z01					
	VV		1,75*1*1,1		1,925			
	VV		Součet		1,925			
316	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	4,356	1 400,80	6 101,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
	VV		Z02					
	VV		1,65*1,2*2		3,960			
	VV		Součet		3,960			
	VV		3,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,356			
317	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	16,900	112,81	1 906,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		(1,75+1)*2*1		5,500			
	VV		(1,65+1,2)*2*2		11,400			
	VV		Součet		16,900			
318	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	12,540	394,35	4 945,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		Z02					
	VV		(1,65+1,2)*2*2*1,1		12,540			
	VV		Součet		12,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	737-W04	M+D AL dveře 1500x2770mm vč.kování, samozavírače a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04	kus	1,000	123 183,10	123 183,10	
320	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	20,740	46,35	961,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska viz tab.PSV AL dveře					
	VV				8,540			
	VV		(1,5+2,77)*2*1		6,300			
	VV		(1,1+2,05)*2*1		5,900			
	VV		(0,9+2,05)*2*1		20,740			
	VV		Součet					
321	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	20,740	46,35	961,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska					
325	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	257,50	772,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického					
326	M	54917250A	samoavírač dveří s hřebenovou technologií 10000 cyklů	kus	3,000	2 884,00	8 652,00	
327	K	767649193	Montáž dveří - stavěče křidel	kus	3,000	360,50	1 081,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křidel					
328	M	54916362	kování dveří stavěč dveří	kus	3,000	279,57	838,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		kování dveří stavěč dveří					
329	K	767812611	Montáž markýz fasádních do 2000 mm	kus	2,000	4 885,15	9 770,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm					
330	M	553-Z04	markýza 1000x2000mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04	kus	2,000	23 601,72	47 203,44	
331	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	431,30	431,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
332	M	55348116-Z06	schránka listová - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z06	kus	1,000	1 016,50	1 016,50	
333	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	5,730	1 824,57	10 454,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem					
	VV		4,63+1,1		5,730			
	VV		Součet		5,730			
334	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem a zábradlím v provedení žárový Zn - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03	m	5,730	9 760,48	55 927,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
335	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	10,000	2 060,00	20 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením					
336	M	70921336	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm	kus	10,000	2 575,00	25 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm					
337	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	9 682,00	9 682,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
338	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	72,000	154,50	11 124,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
339	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	1,000	2 884,00	2 884,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
340	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	1,000	772,50	772,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm					
341	M	314523-01	štítek	kus	1,000	309,00	309,00	
	PP		štítek					
342	M	31452206	oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení	kus	1,000	1 390,50	1 390,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení					
343	M	314523-02	kladka zlomového bodu	kus	3,000	927,00	2 781,00	
344	K	767889001	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	4 944,00	4 944,00	
345	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	734,000	53,46	39 239,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
346	M	13010746-OK	ocelová konstrukce pro VZT včetně kotvení	t	0,734	67 362,00	49 443,71	
347	M	13010746-OKA	Příplatek za žárový Pz	kg	734,000	31,88	23 399,92	
348	K	767-D06	M+D AL dveře EW protipožární 1100x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D06	kus	1,000	96 035,24	96 035,24	
349	K	767-D09	M+D AL dveře EW protipožární 900x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D09	kus	1,000	97 580,24	97 580,24	
350	K	767-W05	M+D sekčních vrat včetně motoru, ovládání, doplňky - specifikace viz tab.PSV ozn.W05	kus	2,000	65 405,00	130 810,00	
351	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,462	1 520,48	2 222,94	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				44 403,51	
352	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,430	10,30	169,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		F103		16,430			
	VV		Součet		16,430			
353	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,430	36,05	592,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
354	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	16,430	679,80	11 169,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2					
355	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná R10 pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F.1.03	m2	18,895	648,90	12 260,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		16,43*1,15		18,895			
	VV		Součet		18,895			
356	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	16,430	15,45	253,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
357	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,430	375,95	6 176,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
358	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	26,000	185,40	4 820,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		4+4		8,000			
	VV		5+5		10,000			
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		26,000			
359	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	3,000	185,40	556,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		1		1,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
360	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	43,120	139,05	5 995,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		Součet		43,120			
361	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	16,430	20,60	338,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
362	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,670	3 090,00	2 070,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				219 847,75	
363	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	119,660	25,75	3 081,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		F101		87,240			
	VV		F102		32,420			
	VV		Součet		119,660			
364	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	119,660	25,75	3 081,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
365	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	119,660	257,50	30 812,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
366	K	776241121	Lepení pásů z vinylu včetně lepidla	m2	95,964	154,50	14 826,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných					
367	M	284-F.1.01	zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01	m2	95,964	699,00	67 078,84	
	VV		F101*1,1		95,964			
	VV		Součet		95,964			
368	M	284-F.1.02	zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02	m2	35,662	699,00	24 927,74	
	VV		F102*1,1		35,662			
	VV		Součet		35,662			
369	K	776411212	Vytažení vinylu na sokl	m	124,200	293,55	36 458,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101					
	VV		(5,8+1,65)*2		14,900			
	VV		-1,5+0,35*2		-0,800			
	VV		-1,65+0,3*2		-1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(16,7+1,65)*2		36,700				
	VV		-1,65		-1,650				
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600				
	VV		-0,8*2		-1,600				
	VV		-0,9*7		-6,300				
	VV		č102-105						
	VV		(3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2		56,600				
	VV		-0,9*4		-3,600				
	VV		Mezisoučet		92,600				
	VV		č106						
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200				
	VV		-0,8		-0,800				
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600				
	VV		č113						
	VV		(5,8+2,8)*2		17,200				
	VV		-0,9+0,15*2		-0,600				
	VV		-0,8		-0,800				
	VV		Mezisoučet		31,600				
	VV		Součet		124,200				
370	M	284-F.1.01	zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01	m2	10,649	699,00	7 443,65		
	VV		92,6*0,1*1,15		10,649				
	VV		Součet		10,649				
371	M	284-F.1.02	zátěžová protisklzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02	m2	3,634	699,00	2 540,17		
	VV		31,6*0,1*1,15		3,634				
	VV		Součet		3,634				
372	K	28499001	M+D obrubového soklu včetně rohů	m	124,200	128,75	15 990,75		
373	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,321	10 300,00	13 606,30	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	D	777	Podlahy lité				194 341,57		
374	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,610	139,05	17 605,12	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání						
	VV		F104		31,160				
	VV		F105		95,450				
	VV		Součet		126,610				
375	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,610	25,75	3 260,21	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí						
376	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	142,860	30,90	4 414,37	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)						
	VV		č114+115						
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2		34,100				
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500				
	VV		-1,1*3+0,2*2		-2,900				
	VV		č116-118						
	VV		(2+4,2+2,5+2,83*3)*2		34,380				
	VV		-0,9*4+0,35*2		-2,900				
	VV		č119+120						
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*2		90,580				
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500				
	VV		-1,1+0,2*2		-0,700				
	VV		-0,9*3		-2,700				
	VV		-3*2		-6,000				
	VV		Součet		142,860				
377	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	126,610	303,85	38 470,45	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu						
378	K	777511155A	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	126,610	674,65	85 417,44		
	PP		Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm						
379	K	777911113	Nápojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem	m	142,860	293,55	41 936,55	CS ÚRS 2023 01	
380	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	4,516	716,88	3 237,43	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				318 232,24		
381	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	152,340	36,05	5 491,86	CS ÚRS 2023 01	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu						
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP						
	VV		č105						
	VV		(2,1+3,05+0,6)*0,6		3,450				
	VV		1,5*1,5		2,250				
	VV		č107-112						
	VV		(1,55+1,4)*2*2*2		23,600				
	VV		(2,1+2,15)*2*2*2		34,000				
	VV		(2,03+1,55)*2*2*2		28,640				
	VV		-0,8*2*10		-16,000				
	VV		-0,9*2*2+0,2*2*2*2		-2,000				
	VV		č114						
	VV		(5,8+3,45)*2*2		37,000				
	VV		-0,9*2+0,2*2*2		-1,000				
	VV		-1,1*2*3+0,2*2*2		-5,800				
	VV		č115						
	VV		(5,8+2)*2*2		31,200				
	VV		-1,1*2		-2,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2*2		21,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2+0,3*2*2		-0,600			
	VV		Součet		152,340			
382	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	152,340	515,00	78 455,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
383	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	152,340	669,50	101 991,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
384	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	175,191	504,70	88 418,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		152,34*1,15		175,191			
	VV		Součet		175,191			
385	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	114,770	128,75	14 776,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č105					
	VV		2,1+3,05+0,6+0,6*2		6,950			
	VV		1,5+1,5*2		4,500			
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		-0,8*10		-8,000			
	VV		-0,9*2+0,2*2*2+2*6		11,000			
	VV		č114					
	VV		(5,8+3,45)*2		18,500			
	VV		-0,9+0,2*2*2*2		3,500			
	VV		-1,1*3+0,2*2*2*4		5,100			
	VV		č115					
	VV		(5,8+2)*2		15,600			
	VV		-1,1+2		0,900			
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2		10,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9+0,3*2+2*2		3,700			
	VV		Součet		114,770			
386	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	73,320	77,25	5 663,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č107-112					
	VV		(1,55+1,4)*2*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*2		14,320			
	VV		-0,8*10		-8,000			
	VV		-0,9*2+0,2*2*2		-1,000			
	VV		č114					
	VV		(5,8+3,45)*2		18,500			
	VV		-0,9+0,2*2		-0,500			
	VV		-1,1*3+0,2*2		-2,900			
	VV		č115					
	VV		(5,8+2)*2		15,600			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		č118					
	VV		(2,85+2,5)*2		10,700			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,9+0,3*2		-0,300			
	VV		Součet		73,320			
387	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	20,000	113,30	2 266,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
388	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	20,000	118,45	2 369,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
389	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	5,000	123,60	618,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
390	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	152,340	20,60	3 138,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
391	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	5,216	2 884,00	15 042,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				206 214,72	
392	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,633	121,60	5 305,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		OP1					
	VV		2,15*0,6223*2*2*1,05		5,619			
	VV		OP2					
	VV		3,5*0,768*6*2*1,05		33,869			
	VV		OP3					
	VV		3,3*0,314*2*2		4,145			
	VV		Součet		43,633			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
393	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,682	114,95	6 285,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zárubně					
	VV		(0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*2		3,840			
	VV		(0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*3		5,880			
	VV		(0,9+2*2)*(0,2+0,05*2)*4		5,880			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,400			
	VV		(0,8+2*2)*(0,13+0,05*2)*4		4,416			
	VV		(1,1+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,275			
	VV		(0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1		1,200			
	VV		(0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2		2,450			
	VV		Mezisoučet		27,341			
	VV		27,341		27,341			
	VV		Součet		54,682			
394	K	783337101A	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - specifikace viz skladba povrchová úprava N5 + N6	m2	322,371	163,40	52 675,42	
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č114+115 = N5					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0		102,300			
	VV		č116-118 = N5					
	VV		(2+4,2+2,83*2)*2*3,0		71,160			
	VV		(2,5+2,83)*2*(3-2)		10,660			
	VV		č119+120 = N6					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45		156,251			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		Mezisoučet		322,371			
	VV		Součet		322,371			
395	K	783347101A	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek - specifikace viz skladba povrchová úprava N1 + N3	m2	247,631	178,60	44 226,90	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101 = N1					
	VV		(5,8+1,65)*2*3,0		44,700			
	VV		-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
	VV		-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
	VV		(16,7+1,65)*2*3,0		110,100			
	VV		-1,65*3,45		-5,693			
	VV		č106 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č113 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		Mezisoučet		247,631			
	VV		Součet		247,631			
396	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	377,858	48,45	18 307,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový K01+K03+púdorys pozn.29 - K05					
	VV		346,658		346,658			
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*0,4		31,200			
	VV		Součet		377,858			
397	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K01+K03	m2	377,858	199,50	75 382,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
398	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	62,400	64,60	4 031,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	VV		skladba K02					
	VV		(27+12)*2*0,4*2		62,400			
	VV		Součet		62,400			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				41 367,10	
399	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	782,922	16,15	12 644,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č101 = N1					
	VV		(5,8+1,65)*2*3,0		44,700			
	VV		-1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35		-1,548			
	VV		-1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3		-3,128			
	VV		(16,7+1,65)*2*3,0		110,100			
	VV		-1,65*3,45		-5,693			
	VV		č102-105 = N2					
	VV		(3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,0		169,800			
	VV		č106 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č107-112 = N4					
	VV		(1,55+1,4)*2*(3-2)*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*(3-2)*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*(3-2)*2		14,320			
	VV		č113 = N3					
	VV		(5,8+2,8)*2*3,0		51,600			
	VV		č114+115 = N5					
	VV		(5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0		102,300			
	VV		č116-118 = N5					
	VV		(2+4,2+2,83*2)*2*3,0		71,160			
	VV		(2,5+2,83)*2*(3-2)		10,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č119+120 = N6					
	VV		(9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45		156,251			
	VV		-3*3*2		-18,000			
	VV		Součet		782,922			
400	K	784351031-1	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N2	m2	169,800	134,90	22 906,02	
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č102-105 = N2					
	VV		(3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,0		169,800			
	VV		Součet		169,800			
401	K	784351031-2	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N4	m2	43,120	134,90	5 816,89	
	VV		č.1.1.02 - Púdorys 1.NP					
	VV		č107-112 = N4					
	VV		(1,55+1,4)*2*(3-2)*2		11,800			
	VV		(2,1+2,15)*2*(3-2)*2		17,000			
	VV		(2,03+1,55)*2*(3-2)*2		14,320			
	VV		Součet		43,120			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				78 672,40	
412	K	786614001	Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2	kus	5,000	2 060,00	10 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
413	M	6312801R	Exteriérová stínicí roleta s integrovanou sítí proti hmyzu - rozměr okna 1250/1750 mm (viz. PSV - R01)	m2	5,000	13 674,48	68 372,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4A.02 PŮDORYS 1.NP – UT 1.4A.03 SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT

Cena bez DPH

926 232,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	926 232,64	21,00%	194 508,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 120 741,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:

01A - Zařízení pro vytápění staveb		
Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum: 06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	926 232,64
PSV - Práce a dodávky PSV	892 412,24
713 - Izolace tepelné	12 034,30
732 - Ústřední vytápění - strojovny	425 700,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	93 588,77
734 - Ústřední vytápění - armatury	67 079,32
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	255 014,58
741 - Elektroinstalace - silnoproud	38 994,93
OST - Ostatní	33 820,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 926 232,64

D PSV Práce a dodávky PSV 892 412,24

D 713 Izolace tepelné 12 034,30

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	20,000	67,72	1 354,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
2	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	10,000	116,86	1 168,60	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
3	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	10,000	120,70	1 207,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
4	M	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	20,000	1,45	29,00	CS ÚRS 2023 01
PP			páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m					
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návkovými izolačními pouzdry	m	110,000	16,38	1 801,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů					
VV			20+30+30+30		110,000			
6	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	20,000	23,75	475,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
7	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	30,000	29,50	885,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm					
8	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	30,000	57,19	1 715,70	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm					
9	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	30,000	60,83	1 824,90	CS ÚRS 2023 01
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm					
10	M	24747001	lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů	litr	2,750	562,29	1 546,30	CS ÚRS 2023 01
PP			lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů					
VV			110/40		2,750			
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	1 108,48	26,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	425 700,34				
12	K	73252211R1	Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace	soubor	1,000	39 140,00	39 140,00	
PP			Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace					
13	M	484X76014	Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ	soubor	1,000	227 630,00	227 630,00	
PP			Reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s inverterovou technologií o topném výkonu 11,7 kW A2/W35 dle EN14511 při 100% výkonu invertoru (COP=3,64 A2/W35 dle EN14825). Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/3,300 kg/GWP2.088 /6,890 toCO2e Hermeticky uzavřeno Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, elektrický kotel s modulací od 2 do 9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo. Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball Paket obsahuje: - Vnitřní jednotku TČ - Venkovní jednotku TČ - Topný kabel odvodu kondenzátu - Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku Tepelné čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace!					
14	K	73221930R2	Montáž akumulačního zásobníku do objemu 300l	soubor	1,000	2 575,00	2 575,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
15	M	4844122R1	nádrž akumulací topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l	kus	1,000	16 995,00	16 995,00	
PP			nádrž akumulací topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l					
16	K	73221930R1	Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l	soubor	1,000	2 575,00	2 575,00	
PP			Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l					
17	M	4844122R2	nepřímoohřívavý zásobník TV o objemu 277 l s jedním výměníkem s tepelnou izolací	kus	1,000	25 235,00	25 235,00	
PP			nepřímoohřívavý zásobník TV o objemu 277l s jedním výměníkem s tepelnou izolací					
18	M	484vp2b.8	El.patrona 6 kW do zásobníku TUV	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
PP			El.patrona 6 kW do zásobníku TUV					
19	M	484vp2b.81	Třicestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru	kus	2,000	2 575,00	5 150,00	
PP			Třicestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru					
20	K	73221930R3	Montáž prvků regulace	soubor	1,000	8 755,00	8 755,00	
PP			Montáž prvků regulace					
21	M	484Xvp21	Prvky regulace systému	soubor	1,000	2 575,00	2 575,00	
PP			Prvky systému regulace - regulace - hlavní regulátor tepelného čerpadla - IP modul, převodník EMSplus protokolu na webovou zprávu ze serveru - KNX modul - čidlo venkovní teploty - 2x digitální regulátor prostoru - 1x čidlo do akumulací nádrže - 1x čidlo do zásobníku vody - 1x čidlo topného okruhu - kabeláž					
22	M	484vp2b.7	Termostat příl.20-90st. AT90	kus	1,000	875,50	875,50	
PP			Termostat příl.20-90st. AT90					
23	M	484Xvp21b	Software na parametrování převodníku MaR	soubor	1,000	9 506,90	9 506,90	
PP			Software na parametrování převodníku MaR					
24	M	484Xvp22	Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo	soubor	1,000	2 575,00	2 575,00	
PP			Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo					
25	K	73211212R8	Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25	kus	1,000	1 905,50	1 905,50	
PP			Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25					
26	M	4848773R11	Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25	kus	1,000	6 695,00	6 695,00	
PP			Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25 včetně izolace					
27	M	484r61	Sada pro nástěnnou montáž	kus	1,000	1 905,50	1 905,50	
PP			Sada pro nástěnnou montáž					
28	K	23119000R1	Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo	m	14,000	257,50	3 605,00	
PP			Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo					
29	M	484Xvp23	Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160	m	14,000	1 081,50	15 141,00	
PP			Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160					
30	M	484vp2b.4	Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32	kus	2,000	463,50	927,00	
PP			Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32					
31	M	484Xvp24	Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta	kus	2,000	360,50	721,00	
PP			Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta					
32	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	119,48	119,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž štítků orientačních					
33	M	484xvp25	Identifikační štítky, šipky toku média apod.	soubor	1,000	515,00	515,00	
PP			Identifikační štítky, šipky toku média apod.					
34	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	soubor	1,000	2 394,75	2 394,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l					
35	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	803,68	803,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou					
36	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 101,59	1 101,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
37	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	8 113,41	8 113,41	CS ÚRS 2023 01
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
38	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	9 176,68	9 176,68	CS ÚRS 2022 01
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (např. Grundfos Alpha2 25-60 180)					
39	K	X731vp11	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,000	2 575,00	2 575,00	
PP			Kontrola zařízení před uvedením do provozu					
40	K	X731vp12	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize	soubor	1,000	9 785,00	9 785,00	
PP			Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele.					
41	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,854	1 982,85	1 693,35	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				93 588,77	
42	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	20,000	428,18	8 563,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	VV		10*2		20,000			
43	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	30,000	488,67	14 660,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
	VV		15*2		30,000			
44	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	40,000	560,37	22 414,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	VV		16*2+4*2		40,000			
45	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	40,000	916,71	36 668,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
	VV		20*2		40,000			
46	K	X733291101	Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí	soubor	1,000	1 101,59	1 101,59	
	PP		Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí					
47	M	286xvp1	Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50	soubor	1,000	1 436,85	1 436,85	
	PP		Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50					
48	M	286Xvp21	Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160	soubor	1,000	2 394,75	2 394,75	
	PP		Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160					
49	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	130,000	23,75	3 087,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	VV		20+30+40+40		130,000			
50	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	4,000	239,48	957,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40					
51	M	286vp2	Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu	kus	4,000	526,85	2 107,40	
	PP		Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč. atestu					
52	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,127	1 542,22	195,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				67 079,32	
53	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	14,000	275,88	3 862,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
	VV		2+2+2+2+2+4		14,000			
54	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	434,89	2 609,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
55	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	488,53	977,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
56	K	73429502R1	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	6 178,46	6 178,46	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1/2 24V DC					
57	K	73429502R2	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem 24V DC	kus	1,000	6 657,41	6 657,41	
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4 24V DC					
58	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	405,19	405,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
59	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	716,51	1 433,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
60	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	709,80	709,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4					
61	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	957,90	5 747,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	VV		3+1+2		6,000			
62	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	16,000	282,58	4 521,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	VV		6+2+4+4		16,000			
63	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	2,000	532,59	1 065,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1					
64	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	816,13	816,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	734291275	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000	1 009,63	1 009,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1 1/4					
66	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	419,56	1 258,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
67	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	601,56	4 812,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
VV			4+4		8,000			
68	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	729,92	7 299,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
VV			4+4+2		10,000			
69	K	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	714,59	5 716,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm					
VV			2+2+2+2		8,000			
70	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	2,000	1 226,11	2 452,22	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm					
71	K	734494212	Návarek s trubkovým závitem G 3/8	kus	14,000	242,35	3 392,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8					
72	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	16,000	232,77	3 724,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
73	M	RGL.9109	Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m	kus	4,000	594,31	2 377,24	
PP			Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m					
74	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,048	1 111,16	53,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D			Ústřední vytápění - otopná tělesa				255 014,58	
75	K	735152293	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 836 W	kus	2,000	3 337,20	6 674,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W					
76	K	735152296	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1255W	kus	1,000	3 938,72	3 938,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1255 W					
77	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	2,000	6 056,40	12 112,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W					
78	K	735152698	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W	kus	1,000	8 899,20	8 899,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W					
79	K	73516426R1	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/500 mm	kus	2,000	3 708,00	7 416,00	
PP			Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 500 mm včetně el.patrony					
80	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	85,000	15,42	1 310,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
81	K	73551101R1	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	900,000	51,73	46 557,00	
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm					
VV			380+520		900,000			
82	K	735511026	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	178,000	427,22	76 045,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm					
VV			40+10+10+10+20+18+3+4+3+3+4+3+18+20+12		178,000			
83	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepicí s folií	m	220,000	45,02	9 904,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
VV			14+14+13+18+18+22+18+18+18+15+16+18		220,000			
84	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	52,000	45,11	2 345,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
85	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	6,000	216,49	1 298,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	735511085R1	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový s automat.reg.průtoku	kus	1,000	7 310,69	7 310,69	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové s automat.reg.průtoku					
87	K	735511086R2	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový s automat.reg.průtoku	kus	1,000	8 362,47	8 362,47	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové s automat.reg.průtoku					
88	K	735511123	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	2,000	3 630,44	7 260,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňné rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9					
89	K	735511137	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač	kus	26,000	135,06	3 511,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm					
	VV		(6+7)*2		26,000			
90	M	GCM.R259X007	Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1"	kus	4,000	758,88	3 035,52	
	PP		Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1"					
91	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	8,000	1 063,27	8 506,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice					
	VV		4+4		8,000			
92	K	735511144	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	2,000	2 816,23	5 632,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč					
93	M	24552540	plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	20,000	113,99	2 279,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		plastifikátor do betonu pro podlahové topení					
94	K	73519191R1	Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	1 101,59	1 101,59	
	PP		Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy					
95	M	541xvp25	Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy	kus	1,000	19 589,06	19 589,06	
	PP		Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy např. Reflex Fillcontrol Plus Compact					
	PP		Sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače zkontrolovaného DVGW (BA) dle DIN EN 12729, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem a mikroprocesorového řízení. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nenáročné na místo, jsou integrovány do krytu.					
	PP		Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak					
96	M	541xvp26	Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody	kus	1,000	11 015,85	11 015,85	
	PP		Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035 kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení					
97	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,690	1 312,32	905,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			38 994,93		
98	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	46,35	556,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
99	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	12,000	123,60	1 483,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm					
100	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,000	56,65	1 133,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
101	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	21,84	436,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
102	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	59,74	1 792,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
103	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	30,000	32,96	988,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		10+10+10		30,000			
104	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	320,000	52,19	16 700,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
105	M	34143154	kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2	m	300,000	39,24	11 772,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2					
	VV		80+120+80+20		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	20,000	31,98	639,60	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2					
107	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	24,000	108,15	2 595,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2					
108	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	20,80	83,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
109	K	741132128	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	97,85	782,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					
110	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,035	877,95	30,73	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST			Ostatní					33 820,40
111	K	xOSTvp1	Topná zkouška	hod	8,000	401,70	3 213,60	
PP			Topná zkouška					
112	K	xOSTvp2	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	8,000	412,00	3 296,00	
PP			Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění					
113	K	XOSTvp3	Koordinace řemesel	hod	14,000	401,70	5 623,80	
PP			Koordinace řemesel					
114	K	XOSTvp4	Zednické přípomocce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení	hod	24,000	350,00	8 400,00	
PP			Zednické přípomocce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení					
115	K	XOSTvp5	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	412,00	3 296,00	
PP			Zaškolení obsluhy					
116	K	XOSTvp6	Zkušební provoz	hod	8,000	412,00	3 296,00	
PP			Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod.					
117	K	XOSTvp7	Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo	kpl	1,000	2 575,00	2 575,00	
PP			Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo					
118	K	XOSTvp8	Kompletní zaregulování systému vytápění	kpl	10,000	412,00	4 120,00	
PP			Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01B - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT PŘÍLOHA Č. 1 TABULKA VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT 1.4B.03 STŘECHA – VZT 1.4R 04 ŘEZY – VZT

Cena bez DPH		822 165,73	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	822 165,73	21,00%	172 654,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	994 820,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	822 165,73
PSV - Práce a dodávky PSV	822 165,73
751-1 - VZT - Zařízení 1	525 135,79
751-2 - VZT - Zařízení 2	67 858,29
751-3 - VZT - Zařízení 3	66 410,54
751-4 - VZT - Zařízení 4	11 272,51
751-CH1 - CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka	57 126,60
OST - Ostatní	94 362,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 822 165,73

D PSV Práce a dodávky PSV 822 165,73

D 751-1 VZT - Zařízení 1 525 135,79

1	K	751611141	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000	26 142,38	26 142,38	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h
POZOR!! Včetně dopravy na střechu objektu, např. Autojeřáb min. do výšky 14m.

2	M	x1.01	1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa)	kus	1,000	237 930,00	237 930,00	
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	--

PP 1.01
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem
nástřešní provedení, ležaté provedení, vývody dle PD
Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa)
el. parametry: 230V, 20A, 4,52kW
el.ohříváč 3,6kW
přímý výparník reverzibilní
ethernet
hmotnost: 750kg
Akustický výkon na plášti jednotky 62 [dB(A)]
Akustický výkon sání 64 [dB(A)]
Akustický výkon výtlač 76 [dB(A)]
protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohříváč, přímý chladič (chlazení/topení, reverzibilní), přípojovací hrdla, pružné manžety, (by-passová klapka+ servopohon), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu, podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné.
+ systém kotvení VZT jednotky
Systémová regulace pro řízení s možností připojení do nadřazeného systému (ModBus)
Jedná se o jednotný systém VZT jednotky, regulace a regulačních boxů.
Při realizaci bude jednotný systém vyžadován!

3	K	751344114	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 030,00	4 120,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

4	M	x1.02	tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm	kus	4,000	8 569,60	34 278,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem Pz, D 315mm, l=1500mm
průtok vzduchu 1000m3/h
připojení na SPIRO
celková délka tlumiče 1700mm
hmotnost 34,8 kg

5	K	751526751	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	2,000	360,50	721,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm

6	M	x1.03	Výfukový díl prům. 315mm se sítí proti vniknutí ptačtva - pozink.	kus	2,000	2 636,80	5 273,60	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP 1.03 Výfukový díl prům. 315mm se sítí proti vniknutí ptačtva - pozink.

7	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	16,000	300,17	4 802,72	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

8	M	42971002x	klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm	kus	12,000	659,20	7 910,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP 1.4
klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm

9	M	42971004x	klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm	kus	4,000	659,20	2 636,80	
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP 1.5
klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm

10	K	751322131	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříňí do 0,100 m2	kus	6,000	360,50	2 163,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříňí, průřezu do 0,100 m2

11	M	x1.06	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel	kus	6,000	1 977,60	11 865,60	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel
včetně boxu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	154,50	2 472,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
13	M	42972212x	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	10,000	131,84	1 318,40	CS ÚRS 2023 01
PP			1.7 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
14	M	42972206x	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	6,000	131,84	791,04	CS ÚRS 2023 01
PP			1.8 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm					
15	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	154,50	1 236,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
16	M	42972213x	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	8,000	158,62	1 268,96	
PP			1.9 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
17	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	8,000	257,50	2 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
18	M	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	8,000	988,80	7 910,40	CS ÚRS 2023 01
PP			1.10 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm					
19	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,568	373,89	2 829,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			SPIRO 100; 5,62% tvarovek					
VV			1,1*6,88	7,568				
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	71,786	531,78	38 174,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			SPIRO 125; 8,62% tvarovek					
VV			1,1*14,3	15,730				
VV			SPIRO 140; 13,83% tvarovek					
VV			1,1*23,18	25,498				
VV			SPIRO 180; 10,06% tvarovek					
VV			1,1*10,14	11,154				
VV			SPIRO 200; 11,37% tvarovek					
VV			1,1*17,64	19,404				
VV			Součet	71,786				
21	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	15,114	746,75	11 286,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
VV			SPIRO 225; 16,34% tvarovek					
VV			1,1*1,77	1,947				
VV			SPIRO 250; 34,71% tvarovek					
VV			1,1*3,97	4,367				
VV			SPIRO 315; 26,53% tvarovek					
VV			1,1*8	8,800				
VV			Součet	15,114				
22	K	751537146	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm	m	23,000	61,80	1 421,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm					
23	M	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	2,000	178,19	356,38	CS ÚRS 2023 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm					
24	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	0,300	211,15	63,35	CS ÚRS 2023 01
PP			hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm					
25	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	62,386	149,60	9 332,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
26	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm	m2	62,386	772,50	48 193,19	CS ÚRS 2023 01
PP			izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm					
VV			(Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*7,6)	3,104				
VV			(Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*72)	52,025				
VV			(Pi*(0,3+2*0,015+2*0)*7)	7,257				
VV			Součet	62,386				
27	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	24,410	149,60	3 651,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
28	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	24,410	463,50	11 314,04	CS ÚRS 2023 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm					
VV			(Pi*(0,315+2*0,06+2*0)*10)	13,666				
VV			(Pi*(0,45+2*0,06+2*0)*6)	10,744				
VV			Součet	24,410				
29	K	713391144	Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové	m2	24,400	257,50	6 283,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování lících otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch tvarových					
30	M	19420845	plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule	kg	98,820	167,20	16 522,70	CS ÚRS 2023 01
PP			plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule					
VV			24,4*4,05 *Přepočtené koeficientem množství	98,820				
31	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	46,000	206,00	9 476,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
32	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	11,000	1 030,00	11 330,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
D			751-2	VZT - Zařízení 2			67 858,29	
33	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	566,50	1 133,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
34	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní třítláčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	2,000	4 614,40	9 228,80	CS ÚRS 2023 01
PP			2.01 ventilátor axiální diagonální potrubní třítláčkový plastový IP44 připojení D 160mm					
35	M	2.01.02	Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí	kus	4,000	158,62	634,48	
PP			Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí					
36	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	300,17	600,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
37	M	2.02	160 zpětná klapka	kus	2,000	329,60	659,20	
PP			160 zpětná klapka					
38	K	751322012.1	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	4,000	154,50	618,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
39	M	42972213	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	2,000	158,62	317,24	CS ÚRS 2023 01
PP			2.3 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
40	M	42972207	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm	kus	2,000	158,62	317,24	CS ÚRS 2023 01
PP			2.4 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm					
41	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	257,50	515,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
42	M	42973103x2	výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm	kus	2,000	1 713,92	3 427,84	CS ÚRS 2023 01
PP			2.5 výust' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm					
43	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	4,000	360,50	1 442,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
44	M	42972915x2	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	4,000	1 582,08	6 328,32	CS ÚRS 2023 01
PP			2.6 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm					
45	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	300,17	600,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
46	M	x2.07	klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO	kus	2,000	4 091,16	8 182,32	
PP			2.7 klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO					
47	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	4,000	746,75	2 987,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
48	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	30,921	531,78	16 443,17	CS ÚRS 2023 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			SPIRO 125; 13,71% tvarovek					
VV			1,1*7,16	7,876				
VV			SPIRO 160; 14,16% tvarovek					
VV			1,1*(6,95+7+7)	23,045				
VV			Součet	30,921				
49	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	15,126	154,50	2 336,97	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
50	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm	m2	15,126	772,50	11 684,84	CS ÚRS 2023 01
PP			izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm					
VV			(Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*24)	14,326				
VV			0,8	0,800				
VV			Součet	15,126				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	2 010,95	402,19	CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m								
D		751-3	VZT - Zařízení 3	66 410,54				
52	K	751122113	Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2								
53	M	3.01	potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa)	kus	1,000	23 731,20	23 731,20	
PP radiální ventilátor na potrubí 500x300mm potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) 400V, 0,93kW, 1,77A								
54	M	5.01.01	pružná spojka 500x300mm	kus	2,000	988,80	1 977,60	
PP pružná spojka								
55	M	5.01.02	regulátor otáček	kus	1,000	10 547,20	10 547,20	
PP regulátor otáček								
56	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2								
57	M	3.02	tlumič hluku 500x300x1000mm	kus	1,000	2 900,48	2 900,48	
58	K	751311092	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	2,000	257,50	515,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2								
59	M	3.03	jednořadá výústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm	kus	2,000	856,96	1 713,92	
PP jednořadá výústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm 1A 560x140								
60	K	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	1,000	360,50	360,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2								
61	M	3.04	žaluziová klapka samotížná 500x500mm	kus	1,000	1 977,60	1 977,60	
PP žaluziová klapka samotížná přetlaková hlínik								
62	K	751311113	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	1,000	257,50	257,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2								
63	M	42973103x3	výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm	kus	1,000	1 713,92	1 713,92	CS ÚRS 2023 01
PP 3.5 výúst' jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm								
64	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	7,000	971,29	6 799,03	CS ÚRS 2023 01
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2								
65	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,000	531,78	1 595,34	CS ÚRS 2023 01
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
66	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	10,191	154,50	1 574,51	
PP Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x								
67	M	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm	m2	10,191	772,50	7 872,55	CS ÚRS 2023 01
PP izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm								
					8,400			
					1,791			
					10,191			
68	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,200	2 010,95	402,19	CS ÚRS 2021 02
PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m								
D		751-4	VZT - Zařízení 4	11 272,51				
69	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	772,50	772,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového								
70	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod	kus	1,000	2 636,80	2 636,80	CS ÚRS 2023 01
PP 4.1 odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod								
71	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	300,17	300,17	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
72	M	4.02	150 zpětná klapka	kus	1,000	329,60	329,60	
PP 150 zpětná klapka								
73	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	4,000	597,40	2 389,60	CS ÚRS 2021 02
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm								
74	K	751398051.1	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	360,50	360,50	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2								
75	M	42972915.1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	1,000	1 582,08	1 582,08	CS ÚRS 2023 01
PP žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	2,262	154,50	349,48	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x					
77	M	631izol_001	Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící	m2	2,262	772,50	1 747,40	
PP			Nezasílený pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou					
VV			(Pi*(0,15+2*0,015+2*0)*4)					
78	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,400	2 010,95	804,38	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
D			751-CH1	CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka			57 126,60	
79	K	751741111	Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové					
80	M	xCH1.1.1	Venkovní kondenzační jednotka (chlazení 3,4 kW, 230V)	kus	1,000	25 708,80	25 708,80	
PP			Zdroj chladu pro VZT jednotku s přímým výparníkem (chlazení 3,2 kW, 230V) EL.PARAMETRY-0,8kW/230V/3,3A JIŠTĚNÍ 16 AKUSTICKÝ TLAK- 52dB(A) CHLADIVO-R32					
81	M	xCH1.1.02	Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR	kus	1,000	17 692,31	17 692,31	
PP			Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR ModBus					
82	M	xCH1.1.03	Systémový regulace	kus	1,000	1 977,60	1 977,60	
PP			Systémový regulace propojení s regulací VZT jednotky					
83	M	xCH1.02.05	Chladivo R32	l	2,000	988,80	1 977,60	
PP			Chladivo					
84	K	x429CH-s	Rozvody Cu, vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu	m	5,000	597,40	2 987,00	
PP			Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou.					
85	K	vp_pr_002	Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, uvedení do provozu	kus	1,000	2 060,00	2 060,00	
86	K	998751101.1	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,300	2 010,95	603,29	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
D			OST	Ostatní			94 362,00	
87	K	x_ost001	Stavební přímopoce	hod	20,000	206,00	4 120,00	
PP			Stavební výpomocce					
88	K	x_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	16,000	206,00	3 296,00	
PP			Zaregulování zařízení vzduchotechniky					
89	K	x_ost004	Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky	kus	1,000	515,00	515,00	
PP			Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky					
90	K	x_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	2,000	15 450,00	30 900,00	
PP			Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení					
91	K	x_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	2,000	309,00	618,00	
PP			Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení					
92	K	x_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	15 450,00	15 450,00	
PP			Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál					
93	K	x_ost008	Vypracování protokolů o funkčních zkouškách	hod	8,000	206,00	1 648,00	
PP			Vypracování protokolů o funkčních zkouškách					
94	K	x_ost009	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdívem - vzduchotěsnost	kus	6,000	1 830,00	10 980,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdívem - vzduchotěsnost 1x 500x500mm 5x 200x200mm					
95	K	x_ost010	Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost	kus	2,000	1 830,00	3 660,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm					
96	K	x_ost011	Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu	soubor	1,000	7 725,00	7 725,00	
PP			Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků					
97	K	x_ost012	Náklady spojené se stíženou montáží - požadavek na vzduchotěsnost	kus	1,000	15 450,00	15 450,00	
PP			Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI 1.4C.02 ZÁKLADY – LEŽATÁ KANALIZACE 1.4C.03 PŮDORYS 1.NP – ZTI 1.4C.04 SORPČNÍ VPUST

Cena bez DPH

563 664,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	563 664,26	21,00%	118 369,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

682 033,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	563 664,26
HSV - Práce a dodávky HSV	52 166,08
1 - Zemní práce	42 869,02
4 - Vodorovné konstrukce	9 297,06
PSV - Práce a dodávky PSV	511 498,18
713 - Izolace tepelné	10 104,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	170 446,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	181 290,18
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	7 566,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	122 502,29
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	19 588,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

563 664,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV			52 166,08		
D		1	Zemní práce			42 869,02		
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,050	457,90	19 712,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 (10.5+53+6.5)*0.6*((0.75+1.3)/2)					
VV			43,050					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,892	166,25	2 974,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			43,050-25,158					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,136	12,35	1 767,73	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			17,892*8 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			143,136					
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,892	161,50	2 889,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			0,278128400435256*64,33 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			17,892					
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,158	137,75	3 465,51	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			43,05-4,2-13,692					
VV			25,158					
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,692	196,65	2 692,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			10.5*(0.2+0.110)*0.6					
VV			1,953					
VV			53*(0.2+0.125)*0.6					
VV			10,335					
VV			6.5*(0.2+0.160)*0.6					
VV			1,404					
VV			Součet					
VV			13,692					
7	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	25,878	361,95	9 366,54	CS ÚRS 2023 01
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			13,692*1,89 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			25,878					
D		4	Vodorovné konstrukce			9 297,06		
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,200	1 529,50	6 423,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
VV			(10.5+53+6.5)*0.6*0.1					
VV			4,200					
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,938	361,95	2 873,16	CS ÚRS 2023 01
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			4,2*1,89 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			7,938					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			511 498,18		
D		713	Izolace tepelné			10 104,21		
12	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	13,000	56,14	729,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
VV			4+4+5					
VV			13,000					
13	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	4,000	96,75	387,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
	VV		3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
14	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	5,000	107,28	536,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
	VV		4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
15	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	4,000	258,63	1 034,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
	VV		3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
16	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	18,500	65,62	1 213,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
	VV		9,5+9		18,500			
17	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	18,500	335,27	6 202,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm					
	VV		18,1372549019608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,500			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				170 446,53	
18	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	24,500	408,07	9 997,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	VV		2+1+1+2.5		6,500			
	VV		3+1		4,000			
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		24,500			
19	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	53,000	534,51	28 329,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	VV		8+8		16,000			
	VV		9+6+6+10		31,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		53,000			
20	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160	m	6,500	606,35	3 941,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160					
	VV		6.5		6,500			
21	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	15,000	81,42	1 221,30	
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
	VV		5+1+9		15,000			
22	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	kus	5,000	1 615,98	8 079,90	
23	M	HLE.HL8006375	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou	kus	1,000	1 689,74	1 689,74	
	PP		Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou					
24	M	HLE.HL800110	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	kus	9,000	2 470,42	22 233,78	
	PP		Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou					
25	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,000	580,49	580,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
26	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	2,000	726,09	1 452,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	VV		1+1		2,000			
27	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	12,000	501,94	6 023,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
	VV		2+8+2		12,000			
28	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	481,82	2 890,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	VV		1+1+2+2		6,000			
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,500	537,38	5 642,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	VV		2+1+1+2+1+1+1+0.5+1		10,500			
30	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	796,97	1 593,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	VV		1+1		2,000			
31	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	9,000	504,81	4 543,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110					
	VV		4.5*2		9,000			
32	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	9,500	411,90	3 913,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	VV		4.5+5		9,500			
33	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	76,34	76,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
34	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	88,80	355,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		2+1+1		4,000			
35	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	98,66	690,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		2+2+2+1		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	146,56	879,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	VV		2+1+3		6,000			
37	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	5,000	258,63	1 293,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
	VV		1+3+1		5,000			
38	M	HLE.HL510NPR	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkcí jak s tak i bez vody	kus	1,000	1 101,59	1 101,59	
	PP		Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkcí jak s tak i bez vody; min. kapacita 0,50 l/s min. třída zatížení K - 300 kg					
39	M	HLE.HL310NPR	Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkcí jak s tak i bez vody	kus	3,000	1 101,59	3 304,77	
	PP		Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkcí jak s tak i bez vody min. kapacita 0,50 l/s min. třída zatížení K - 300 kg					
40	M	HLE.HL310N2	Balkónový a terasový vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrazou zápachovou klapkou	kus	1,000	2 730,02	2 730,02	
	PP		kapacita □ 0,90 l/s třída zatížení K3 - 300 kg					
41	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 484,75	2 969,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
42	M	AZP.PZ013800A LFA1	Podlahový sprchový žlábek délky 800 mm - technický list ZTI č. 11	kus	2,000	5 268,45	10 536,90	
	PP		podlahový žlábek do prostoru; viditelná délka 800 mm; celková výška včetně odpadu 100 mm; odpad (d=50 mm) včetně zápachové uzávěry je situován na střed žlabu; směr výtoku je nastavitelný o 360°; bez stavěcích nožek; materiál nerez AISI 304; povrch matný - tryskáno balotinou; krycí rošt, lesklý					
43	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	5,000	96,75	483,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
44	M	HLE.HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,000	622,64	622,64	
	PP		Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
45	M	HLE.HL138H	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm	kus	1,000	526,85	526,85	
	PP		Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm					
46	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,000	497,94	497,94	
	PP		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav					
47	M	55161834	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody DN 40/50 - technický list ZTI č. 7 a 8	kus	2,000	1 781,69	3 563,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody DN 40/50					
48	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	885,10	1 770,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Střešní vtoky (vpustí) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
49	M	TWT.TWE110BIT S	Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s integrovanou bitumenovou manžetou - technický list ZTI č. 10	kus	2,000	3 151,49	6 302,98	
50	M	TWT.TWNEV500 PVC	Nástavec střešní vpustí (příslušenství ke vpustí), s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 120 -500 mm - technický list ZTI č. 10	kus	2,000	2 241,49	4 482,98	
51	M	TWT.TWT3528	Termostat univerzální vnitřní, 90×50 mm - příslušenství vpustí	kus	1,000	4 300,97	4 300,97	
	PP		Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné skříňové včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků).					
52	K	721279153	Montáž vč. propojení s vpustí řeší část EI. Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	98,10	196,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110					
53	M	TWT.TWOP110P VC	Odvětrání kanalizace DN100, s integrovanou PVC manžetou	kus	2,000	1 216,53	2 433,06	
54	M	TWT.TWOD110 BIT	Prostup parozábranou DN100, s integrovanou bitumenovou manžetou	kus	2,000	1 187,80	2 375,60	
55	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocy pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
56	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	129,500	27,87	3 609,17	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			24,5+53+1+2+2+6+10,5+2+9+9,5+10		129,500			
57	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	6,500	36,49	237,19	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,606	781,82	473,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				181 290,18	
59	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	0,500	629,34	314,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
60	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	20,500	662,87	13 588,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
VV			18+1.5+1		20,500			
61	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	98,000	405,19	39 708,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
VV			2+1.5+6*2+2+2*2+4+4		29,500			
VV			5+2+12		19,000			
VV			17		17,000			
VV			2*2+12+4+5		25,000			
VV			3+1.5+3		7,500			
VV			Součet		98,000			
62	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	12,000	498,11	5 977,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
VV			7+3+2		12,000			
63	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	37,000	599,65	22 187,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
VV			17+7		24,000			
VV			5+5+3		13,000			
VV			Součet		37,000			
64	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	22,000	732,79	16 121,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
VV			11+10+1		22,000			
65	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	94,000	72,60	6 824,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
VV			98-4		94,000			
66	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	83,000	80,84	6 709,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
VV			0.5+20.5+12+37+22		92,000			
VV			-4*2-1		-9,000			
VV			Součet		83,000			
67	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	17,000	261,51	4 445,67	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
VV			2*2+2+1+1		8,000			
VV			2*2+1		5,000			
VV			1+1+2		4,000			
VV			Součet		17,000			
68	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	521,10	2 084,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
VV			2+2		4,000			
69	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem - viz. technický list č. 5	soubor	2,000	539,30	1 078,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
70	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	288,33	2 018,31	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
71	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	50,77	50,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
72	M	6000005113	Ventil nezámrazný s rukojetí DN15 délka 435 mm	kus	1,000	3 496,34	3 496,34	
73	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	295,99	295,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"					
74	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	480,87	480,87	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"								
75	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	706,93	706,93	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"								
76	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C (třída EA)	kus	1,000	3 343,07	3 343,07	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"								
77	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	1 293,17	2 586,34	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"								
78	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	288,33	576,66	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"								
79	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	419,56	419,56	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"								
80	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	601,56	1 203,12	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"								
81	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	730,81	3 654,05	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"								
82	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	427,22	427,22	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"								
83	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	553,67	2 214,68	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"								
84	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	217,44	217,44	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"								
85	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	1,000	96,75	96,75	CS ÚRS 2023 01
PP Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"								
86	M	42611280	Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN15 cirkulační pro TV (od systému pitné vody)	kus	1,000	4 358,45	4 358,45	CS ÚRS 2023 01
PP Parametry Dopravní výška1,4 m Typ připojeníZávitové Velikost1/2" Síťová připojka1~230 V, 50/60 Hz Max. průtok3 m3/h s funkcí AUTOADPAT přizpůsobující provoz čerpadla								
87	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	12 329,10	12 329,10	CS ÚRS 2023 01
PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m								
88	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	190,000	37,95	7 210,50	CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
VV 0.5+20.5+98+12+37+22					190,000			
89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	190,000	32,82	6 235,80	CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
90	K	72229900R	Informační štítek s popisem armatur /D+M/	kus	7,000	239,48	1 676,36	
91	K	722303R	Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (výfrezování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a vstupů po provedení instalace potrubí								
92	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,378	400,00	151,20	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							7 566,95	
93	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační 0 - 1 MPa	soubor	1,000	2 369,00	2 369,00	CS ÚRS 2023 01
PP Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační								
94	K	724233011	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l vč. průtočné armatury 3/4"	soubor	1,000	5 191,20	5 191,20	CS ÚRS 2023 01
PP Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l								
95	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,005	1 349,30	6,75	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							122 502,29	
96	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění (splachování výlevky)	soubor	1,000	3 048,80	3 048,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění					
97	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 586,20	3 172,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
98	M	64236031	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm - technický list ZTI č. 2	kus	2,000	2 760,40	5 520,80	CS ÚRS 2023 01
PP			klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm					
99	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	172,01	344,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
100	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - technický list ZTI č. 2	kus	2,000	1 998,20	3 996,40	CS ÚRS 2023 01
PP			sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem					
101	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	750,87	750,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
102	M	64251334X	pisoár automatický se sifonem kapacitní s automatickým inteligentním splachovačem - technický list ZTI č. 3	kus	1,000	12 051,00	12 051,00	
PP			MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 LITR.					
103	M	6425134X	Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz (příslušenství k pisoáru) - technický list ZTI č. 3	kus	1,000	1 617,10	1 617,10	
104	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	4,000	2 101,20	8 404,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly					
105	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm - technický list ZTI č. 1	kus	4,000	2 791,30	11 165,20	CS ÚRS 2023 01
PP			umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm					
106	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,000	1 637,70	1 637,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Bidety montáž ostatních typů					
107	M	64240414	bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý - technický list ZTI č. 9	kus	1,000	5 160,30	5 160,30	CS ÚRS 2023 01
PP			bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý					
108	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000	1 926,10	3 852,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
109	M	55495007X	sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment - technický list ZTI č. 11	kus	2,000	7 489,13	14 978,26	
PP			sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment Stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla chrom					
110	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	1 050,60	1 050,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
111	M	55231100X	Nerezový pracovní stůl s jednodřezem 700x2000x850 - technický list ZTI č. 13	kus	1,000	12 875,00	12 875,00	
PP			Mýcí stůl bude kotven do zdiva šrouby.					
112	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 205,10	1 205,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Výlevky montáž výlevky					
113	M	64271101	výlevka keramická bílá - technický list ZTI č. 4	kus	1,000	5 077,90	5 077,90	CS ÚRS 2023 01
PP			výlevka keramická bílá					
114	K	725813111	Ventil rohový včetně připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	296,64	3 559,68	CS ÚRS 2023 01
VV			1+1+2+8			12,000		
115	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	356,38	712,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
116	M	55143169X	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - technický list ZTI č. 4	kus	1,000	2 049,70	2 049,70	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
117	M	55143975X	baterie dřezová páková nástěnná - technický list ZTI č. 13	kus	1,000	1 215,40	1 215,40	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
118	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	270,89	270,89	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
119	M	55143974X	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - technický list ZTI č. 6	kus	1,000	1 565,60	1 565,60	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
120	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	202,91	811,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
121	M	55145686X	baterie umyvadlová stojánková páková - technický list ZTI č. 1	kus	4,000	1 678,90	6 715,60	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min.					
122	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	1,000	129,78	129,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav					
123	M	55145514X	baterie bidetová stojánková páková chrom - technický list ZTI č. 9	kus	1,000	2 029,10	2 029,10	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min.					
124	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	499,55	999,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
125	M	55145537X	baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím - technický list ZTI č. 11	kus	2,000	991,89	1 983,78	
PP			MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min.					
126	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	180,25	721,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem 5/4" – 32 mm, chrom - technický list ZTI č. 1	kus	4,000	791,04	3 164,16	CS ÚRS 2023 01
128	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	1,000	190,55	190,55	CS ÚRS 2023 01
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50								
129	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50 - technický list ZTI č. 6	kus	1,000	291,49	291,49	CS ÚRS 2023 01
PP uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50								
130	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,214	857,99	183,61	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							19 588,02	
131	K	726111202	Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 297,80	1 297,80	CS ÚRS 2023 01
PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů bidetů								
132	M	55281748	montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm	kus	1,000	5 314,80	5 314,80	CS ÚRS 2023 01
PP montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm								
133	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000	1 596,50	3 193,00	CS ÚRS 2023 01
PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů								
134	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm vč. ovládacího tlačítka - technický list ZTI č. 2	kus	2,000	4 882,20	9 764,40	CS ÚRS 2023 01
PP POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY WC 6 LITRŮ.								
135	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,021	857,99	18,02	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLVIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04 SCHÉMA RH1 1.4D.05 SCHÉMA RH2

Cena bez DPH

678 502,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 502,53	21,00%	142 485,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

820 988,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01D_a - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	678 502,53
PSV - Práce a dodávky PSV	641 429,88
741 - Elektroinstalace - silnoprůdn	641 429,88
742 - Elektroinstalace - slaboprůdn	0,00
M - Práce a dodávky M	37 072,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 678 502,53

D PSV Práce a dodávky PSV 641 429,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 641 429,88

1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	250,000	22,66	5 665,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	250,000	26,37	6 592,50	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
VV			250					
					250,000			
3	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	20,000	25,75	515,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm					
4	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	20,000	43,26	865,20	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
5	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	16,000	53,56	856,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm					
6	M	34571221	kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm	m	16,000	181,28	2 900,48	CS ÚRS 2023 01
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm					
VV			11+5					
					16,000			
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	85,000	47,38	4 027,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
8	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	70,000	14,91	1 043,70	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
9	M	X34571450	vzduchotěsná krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	20,000	77,25	1 545,00	
10	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,000	25,75	128,75	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
11	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	10,000	70,04	700,40	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
12	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	131,84	131,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
13	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus	1,000	297,67	297,67	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm					
14	K	741124603	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	10,000	32,96	329,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci					
15	M	X1000320082	Automoatický topný kabel 10m, 120W	kus	1,000	5 479,60	5 479,60	
16	K	741331062	Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů	kus	3,000	128,75	386,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů spínače mechanického s týdenním programem					
17	M	35889830	hodiny spínací týdenní 1 kanál	kus	1,000	633,45	633,45	CS ÚRS 2023 01
PP			hodiny spínací týdenní 1 kanál					
18	M	35826000	multifunkční časové relé s 1c/o	kus	2,000	731,30	1 462,60	CS ÚRS 2023 01
PP			multifunkční časové relé s 1c/o					
19	K	741331075	Montáž termostatu se zapojení vodičů	kus	1,000	139,05	139,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
20	K	741350011	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	139,05	556,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 2x sekundár do 200 VA					
21	M	X10.867.834	jednofázový bezpečnostní transformátor 230V AC /24V DC, 4A, 100W	kus	1,000	469,68	469,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	X10.867.834.2	jednofázový bezpečnostní transformátor 230V AC /24V DC, 1.5A, 36W	kus	2,000	432,60	865,20	
23	M	X10.867.834.3	jednofázový zvonkový transformátor 230V AC /24V AC, 20VA	kus	1,000	412,00	412,00	
24	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	27,27	2 727,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
25	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	120,000	31,98	3 837,60	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2					
VV			100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			120,000		
26	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	290,000	18,54	5 376,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
27	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	130,000	18,64	2 423,20	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2					
VV			15+20+30+30+35			130,000		
28	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	126,500	22,97	2 905,71	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
VV			60+50			110,000		
VV			110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			126,500		
29	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	57,500	27,71	1 593,33	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
VV			50			50,000		
VV			50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			57,500		
30	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	100,000	18,54	1 854,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2					
31	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	23,000	43,26	994,98	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2					
VV			20			20,000		
VV			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			23,000		
32	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	92,000	72,10	6 633,20	CS ÚRS 2023 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			40+20+20			80,000		
VV			80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			92,000		
33	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	26,53	795,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
34	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	34,500	19,88	685,86	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
VV			30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			34,500		
35	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	740,000	29,87	22 103,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
36	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	851,000	21,84	18 585,84	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			50+40+30+30+30+35+35+40+30+20+30			370,000		
VV			50+50+30+40+50+150			370,000		
VV			Součet			740,000		
VV			740*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			851,000		
37	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 255,000	32,96	41 364,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
38	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 385,750	30,18	41 821,94	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			20+20			40,000		
VV			200+15+30+40+50+30+25+25+50+25+25+150			665,000		
VV			20+20+20+30+30+30+30+150+50+40+40+40			500,000		
VV			Součet			1 205,000		
VV			1205*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1 385,750		
39	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	57,500	90,64	5 211,80	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			50			50,000		
VV			50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			57,500		
40	K	741122021	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	32,96	1 648,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34111569	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2	m	57,500	49,44	2 842,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
42	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	297,000	32,96	9 789,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
43	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	195,500	33,99	6 645,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		50+20+50+50		170,000			
	VV		170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		195,500			
44	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	143,750	63,86	9 179,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		20+20+10+20+30+25		125,000			
	VV		125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		143,750			
45	M	34113030	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2	m	2,000	77,25	154,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2					
46	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	32,96	1 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
47	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	57,500	149,35	8 587,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
48	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	820,000	20,80	17 056,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	VV		205*4		820,000			
49	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	26,78	53,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
50	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	37,08	74,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
51	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	24,92	299,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2					
	VV		12		12,000			
52	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	22,66	90,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
53	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	576,80	576,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
54	M	35713138	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	1,000	485,57	485,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek					
55	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	1 219,32	2 438,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
56	M	X1526702	rozvodnice osleovoplechová vestavná 11x33 modulů, 2021x806x250, včetně příslušenství	kus	1,000	14 486,22	14 486,22	
57	M	X1526702.1	rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x13 modulů, 825x380x110, včetně příslušenství	kus	1,000	7 750,50	7 750,50	
58	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	66,95	133,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
59	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,000	156,56	313,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
60	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	66,95	133,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
61	M	34535073	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky	kus	2,000	169,95	339,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky					
62	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	66,95	401,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
63	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, bezšroubové svorky	kus	6,000	164,80	988,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
64	K	741310111	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů	kus	10,000	66,95	669,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínačích					
65	M	ABB.3558A01340	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	6,000	162,74	976,44	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
66	M	x558A01340	Přístroj tlačítka jednopólového, řazení 1, 1So	kus	4,000	162,74	650,96	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
67	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	3,000	66,95	200,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
68	M	ABB.3558A05340	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	3,000	164,80	494,40	
	PP		Přístroj přepínače sériového, řazení 5					
69	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	66,95	267,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
70	M	ABB.3558A06340	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	4,000	177,16	708,64	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
71	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	5,000	66,95	334,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
72	M	10.029.267	Žaluziový spínač	kus	5,000	1 816,82	9 084,10	
	PP		ABB Tělo 6410-0-0380 žaluziového spínače					
73	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	3,000	177,16	531,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
74	M	X40461058	čidlo pohybové a přítomnostní stropní 360°	kus	3,000	1 668,60	5 005,80	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
75	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	177,16	354,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
76	M	X40461059	čidlo pohybové nástěnné 210°	kus	2,000	1 153,60	2 307,20	
	PP		čidlo přítomnosti nástěnné					
77	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	49,000	66,95	3 280,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
78	M	34555241	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	26,000	180,25	4 686,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
79	M	X34555241	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, modul 45x45	kus	23,000	191,58	4 406,34	
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
80	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	9,000	66,95	602,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
81	M	X513JC02357B1	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Swing@L	kus	9,000	195,70	1 761,30	
	PP		Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Swing@L					
82	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	6,000	66,95	401,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
83	M	X34555244	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky modul 45x45	kus	5,000	966,14	4 830,70	
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
84	M	34555244	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	922,88	922,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
85	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	21,000	66,95	1 405,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
86	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	21,000	180,25	3 785,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky					
87	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	51,000	25,75	1 313,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně					
88	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	18,000	136,94	2 464,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
	VV		18		18,000			
89	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000	135,96	815,76	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
90	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	22,000	133,90	2 945,80	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
VV 22					22,000			
91	M	X35822129	jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	142,14	142,14	
PP jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA								
92	M	X10.840.358	Odpínač 1-válcových pojistek	kus	4,000	438,78	1 755,12	
93	M	X10.081.639	Pojistka válcová 2A-GG	kus	2,000	115,36	230,72	
94	M	X10.081.619	Pojistka válcová 6A-GG	kus	2,000	109,18	218,36	
95	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	13,000	38,16	496,08	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní								
96	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	9,000	469,09	4 221,81	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
164	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	465,56	465,56	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
97	M	35822160	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	407,88	407,88	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA								
98	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	66,95	133,90	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní								
99	M	35822178	vypínač 3-pólový 40 A vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	576,80	1 153,60	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
100	K	741320201	Montáž jističů deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A								
101	M	X1621609	AUTO PREPINAC SITI 40A/4P	kus	1,000	4 494,92	4 494,92	
102	K	741320405	Montáž jističů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	66,95	66,95	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní								
103	M	RMAT0014	jistič 4-pólový 25/3N/B vypínací schopnost 10 kA		1,000	525,30	525,30	
PP jistič -25/3N/B 25A 10kA								
104	K	X741320105	Montáž signálky se zapojením vodičů	kus	3,000	115,36	346,08	
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní								
105	M	34535092	signálka 115-230V~, červená/zelená	kus	3,000	154,50	463,50	CS ÚRS 2023 01
PP signálka 115-230V~, červená/zelená								
106	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	15,000	66,95	1 004,25	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A								
107	M	X10.059.862	Kontakty pomocné	kus	6,000	263,68	1 582,08	
108	M	35822632	spoušť vypínací (podpěťová), AC/DC 24,48V	kus	5,000	194,67	973,35	CS ÚRS 2023 01
PP spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 24,48V								
109	M	X1239908	INST. STYKAC 20A/2V/24V	kus	1,000	638,60	638,60	
110	M	35826003	relé instalační 230V AC/ 2V/ 20A	kus	2,000	527,36	1 054,72	CS ÚRS 2023 01
PP relé instalační 230V AC/ 110V DC 2No								
111	M	X35826003	relé instalační 230V AC/ 2Z/ 20A	kus	1,000	525,30	525,30	
112	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	66,95	66,95	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A								
113	M	X35826003.1	relé instalační 230V AC/ 4V/ 20A	kus	1,000	525,30	525,30	
114	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	19,000	66,95	1 272,05	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní								
115	M	RMAT0015	Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA		5,000	1 307,07	6 535,35	
PP Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA								
116	M	RMAT0016	Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA		14,000	1 351,36	18 919,04	
PP Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA								
117	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	66,95	669,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní								
118	M	RMAT0017	proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA		10,000	1 636,67	16 366,70	
PP proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA								
119	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	3,000	66,95	200,85	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA								
120	M	X1168555	SVODIC PREPETI 12,5 V/4 T1+T2, TN-C-S	kus	3,000	1 947,39	5 842,17	
PP SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	X7413130V4	Montáž požárního tlačítka	kus	1,000	123,60	123,60	
122	M	X358112592.32	požární tlačítko T STOP	kus	1,000	772,50	772,50	
123	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	3,000	130,81	392,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A					
124	M	35811308	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	3,000	324,45	973,35	CS ÚRS 2023 01
PP			zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky					
125	K	741314122	Montáž vidlic průmyslových nástěnných 32 A, 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	130,81	130,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vidlic průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení 3P+N+PE 32 A					
126	M	35811631	přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky	kus	1,000	634,48	634,48	CS ÚRS 2023 01
PP			přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky					
127	K	741370021	Montáž svítidlo LED bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	51,000	216,30	11 031,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj					
VV			11+4+14+4+8+10			51,000		
128	M	RMAT0001	svítidlo C1 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40	kus	11,000	2 384,20	26 226,20	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
129	M	RMAT0001.1	svítidlo C1/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min.	kus	4,000	2 282,48	9 129,92	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
130	M	RMAT0001.0	svítidlo C2 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, DALI	kus	14,000	2 492,60	34 896,40	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
131	M	RMAT0001.2	svítidlo C2/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min., DALI	kus	4,000	2 708,90	10 835,60	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
132	M	RMAT0002	svítidlo D1 vestavné kruhové pr. 210mm, 19W 1950lm, 4000K, IP 54	kus	8,000	618,00	4 944,00	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
134	M	RMAT0004	svítidlo NS nouzové s piktogramem, LED 3W, s nouzovým zdrojem 60 min.	kus	10,000	837,39	8 373,90	
PP			svítidlo žárovkové vestavné					
135	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	29,000	216,30	6 272,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše					
136	M	RMAT0006	svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65	kus	22,000	2 385,48	52 480,56	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
137	M	RMAT0007	svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65, nouzový zdroj 60 min	kus	2,000	2 976,70	5 953,40	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
138	M	RMAT0008	svítidlo F LED reflektor 50W, 6000lm, 4000K, IP 65	kus	5,000	877,56	4 387,80	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
139	K	X741313003	Montáž čidla	kus	2,000	130,81	261,62	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
140	M	RMAT0009	čidlo CO+NO2	kus	2,000	2 785,90	5 571,80	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
141	K	X741313003.1	Montáž komponent pro detekci kouře	kus	2,000	130,81	261,62	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
142	M	RMAT0010	akustická siréna	kus	1,000	2 224,80	2 224,80	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
143	M	RMAT0011	informační tabule LED - ÚNIK PLYNU	kus	1,000	4 326,00	4 326,00	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
144	K	X741313003.2	Montáž řídicí jednotky pro detekci kouře, včetně nastavení	kus	1,000	257,50	257,50	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
145	M	RMAT0013	řídící jednotka detekce plynů CO A NO2	kus	1,000	7 323,30	7 323,30	
PP			svítidlo průmyslové žárovkové přisazené					
146	K	X741320115.1	Montáž řídicí jednotky kouře	kus	1,000	257,50	257,50	
147	M	X35822917.4	řídící jednotka por kouřové detektory	kus	1,000	8 755,00	8 755,00	
PP			referenční výrobek ABV24-300/D výrobce Regin					
148	K	X741320115.2	Montáž detektoru kouře do VZT potrubí	kus	1,000	257,50	257,50	
149	M	X35822917.5	detektor kouře pro VZT potrubí	kus	1,000	16 171,00	16 171,00	
PP			referenční výrobek SDD - S60 - R výrobce Regin					
150	K	X741320115.3	Montáž baterie do skříně	kus	2,000	159,65	319,30	
151	M	X35822917.6	AKU 12V 9Ah	kus	2,000	2 296,90	4 593,80	
152	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	404,65	1 213,95	
153	M	X354421102	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná	kus	3,000	566,50	1 699,50	
154	K	X741313003.4	Montáž bezpečnostního oka	kus	1,000	257,50	257,50	
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	M	RMAT0012	bezpečnostní oko pro motorgenerátor	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	
PP svítidlo průmyslové žárovkové přisazené								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00	
D M Práce a dodávky M							37 072,65	
156	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	4 885,15	4 885,15	CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč								
157	K	X.1016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	56,000	257,50	14 420,00	
158	K	X0168	Koordinace s E.G.D připojení FVE	hod	16,000	463,50	7 416,00	
PP Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jednotek								
159	K	X018.123	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	2 575,00	2 575,00	
160	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00	
PP wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.								
161	K	x016	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdívkem - vzduchotěsnost	kus	30,000	154,50	4 635,00	
162	K	X0161	Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost	kus	3,000	360,50	1 081,50	
163	K	X01623	Systémová těsnící manžeta DN100	kus	2,000	257,50	515,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01D_b - Bleskosvod

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04 SCHÉMA RH1 1.4D.05 SCHÉMA RH2

Cena bez DPH

286 764,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 764,62	21,00%	60 220,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 985,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01D_b - Bleskosvod

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	286 764,62
PSV - Práce a dodávky PSV	286 764,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	286 764,62

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01D_b - Bleskosvod

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 286 764,62

D		PSV	Práce a dodávky PSV		286 764,62			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud		286 764,62			
1	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	105,000	56,96	5 980,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,000	105,06	10 506,00	CS ÚRS 2023 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			105/1,05					
			100,000					
3	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	105,000	36,05	3 785,25	CS ÚRS 2023 01
PP			držák zemnicí pásky					
4	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	60,000	56,96	3 417,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
VV			20+40					
			60,000					
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,200	92,39	2 974,96	CS ÚRS 2023 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			20*1,61					
			32,200					
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	5,400	344,51	1 860,35	CS ÚRS 2023 01
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			40*0,135					
			5,400					
7	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	40,000	71,07	2 842,80	CS ÚRS 2023 01
PP			podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
8	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou	m	48,000	57,68	2 768,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
9	M	X1000300386	vodič s vysokonapětovou izolací, dostatečná vzdálenost pro vzduch min. s = 45cm	m	48,000	1 296,77	62 244,96	
VV			6*8					
			48,000					
10	M	X1000300405	Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez	kus	30,000	276,04	8 281,20	
VV			6*5					
			30,000					
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	42,000	47,38	1 989,96	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
12	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus	6,000	105,06	630,36	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm					
13	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	30,000	89,61	2 688,30	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez spojovací					
VV			30					
			30,000					
14	M	X1000300404	Uzemňovací svorka pro oblast koncovky	kus	6,000	89,61	537,66	
PP			DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitěm M8					
VV			nerez					
			6					
			6,000					
15	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	47,38	947,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
16	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	10,000	91,67	916,70	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku					
17	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	10,000	91,67	916,70	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát					
18	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	27,81	166,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
19	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000	25,75	154,50	CS ÚRS 2023 01
PP			štítek plastový - čísla svodů					
20	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	6,000	263,68	1 582,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
21	M	X1030039911	Jímací stožár d 30mm pro vodič s vysokonapětovou izolací, s třínohým stativem celková délka 3100mm	kus	6,000	22 227,40	133 364,40	
22	M	X1327474	BETON. PODST. 337/17KG S PODLOŽ. A KLIN.	kus	18,000	643,75	11 587,50	
PP			BETON. PODST. 337/17KG S PODLOŽ. A KLIN.					
VV			3*6					
			18,000					
23	M	X1000313139	Podložka plast D 280mm černá	kus	6,000	111,24	667,44	
24	M	X1030039833	Upevňovací sada pro podpůrnou trubku D 30mm pro čtyři vodiče	kus	6,000	535,60	3 213,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 465,30	4 465,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
26	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
27	K	X74362930	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	263,68	791,04	
PP			Montáž ekvipotencionální svorkovnice					
28	M	X35442110	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	3,000	741,60	2 224,80	
PP			uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice					
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,536	877,95	470,58	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
30	K	X741420002	Montáž propojovacího prvku na kabel s vysokonapětovou izolací	kus	6,000	469,68	2 818,08	
31	M	X1000300389	Připojovací členy + montážní materiál pro vodič vysokonapětovou izolací	kus	6,000	535,60	3 213,60	
PP			DEHN Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVL-light					
32	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	8,000	515,00	4 120,00	
PP			Svařované spoje					
33	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	8,000	257,50	2 060,00	
PP			Ochranný nátěr spojů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP 1.4E.02 PŮDORYS 1.NP – SLP 1.4E.03 BLOKOVÉ SCHÉMA – SLP

Cena bez DPH			207 281,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 281,51	21,00%	43 529,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			250 810,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 281,51
PSV - Práce a dodávky PSV	207 281,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 772,67
742 - Elektroinstalace - slaboproud	115 621,39
742-1 - Elektroinstalace - slaboproud STA	42 673,55
21-M - Elektromontáže	43 213,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis: 01E - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Telč, ul. Na Kotnově Datum: 06.10.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 281,51

D PSV Práce a dodávky PSV 207 281,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 772,67

1	K	X210010132	Montáž bytového zvonku	kus	1,000	128,75	128,75	
2	M	X377141350	zvonek bytový	kus	1,000	463,50	463,50	
3	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	26,53	265,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
4	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	11,500	19,88	228,62	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
VV			10			10,000		
VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			11,500		
5	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	576,80	1 153,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
6	M	35711021	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	2,000	1 627,40	3 254,80	CS ÚRS 2023 01
PP			rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE					
7	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	66,95	66,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
8	M	34535010	ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápusťný, řazení 1/0So, šroubové svorky	kus	1,000	211,15	211,15	CS ÚRS 2023 01
PP			ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápusťný, řazení 1/0So, šroubové svorky					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud			115 621,39		
9	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	255,000	22,66	5 778,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
10	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	105,000	26,37	2 768,85	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
VV			15+10+10+10+10+30+20			105,000		
11	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	130,000	25,41	3 303,30	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
VV			30+20+20+30+30			130,000		
12	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	20,000	32,96	659,20	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340					
VV			10+5+5			20,000		
13	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	38,000	129,78	4 931,64	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
VV			25+13			38,000		
14	M	X34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/50mm	m	25,000	218,36	5 459,00	
PP			žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm					
VV			25			25,000		
15	M	x1000287692	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm	m	13,000	203,94	2 651,22	
PP			ARKYS ARK-211110 Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cc					
VV			7+6			13,000		
16	M	34575383	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová	sada	19,000	32,96	626,24	CS ÚRS 2023 01
PP			spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová					
VV			38/2			19,000		
VV			Součet			19,000		
17	M	34575388	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	21,000	46,35	973,35	CS ÚRS 2023 01
PP			nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm					
18	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	42,000	12,36	519,12	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8					
VV			21*2			42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	8,000	46,21	369,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
20	M	X1381211	ŽLAB PLNÝ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF.	m	8,000	265,74	2 125,92	
21	M	X1231268	SPOJKA 2/50 ZZ (210MM)	kus	8,000	36,05	288,40	
22	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	7,000	105,06	735,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
23	M	ADI.0062589.UR S	Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu	kus	1,000	3 357,80	3 357,80	
	PP		Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
24	M	X0062589	Přepětová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST1)	kus	1,000	721,00	721,00	
	PP		Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
25	M	X0062589.2	Přepětová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3)	kus	1,000	721,00	721,00	
	PP		Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
26	M	X0062589.1	Přepětová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu	kus	2,000	824,00	1 648,00	
	PP		Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
27	M	X0062589.3	Přepětová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3)	kus	2,000	824,00	1 648,00	
	PP		Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu					
28	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	257,50	257,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U					
29	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"					
30	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany					
31	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	1,000	3 355,74	3 355,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
32	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,153	2 575,00	393,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
33	K	X741711011	Montáž nosných podpěr pod žlab	kus	7,000	32,96	230,72	
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
34	M	X1231269	Betonová podděra 400x400x50 + PVC podložka	kus	7,000	669,50	4 686,50	
35	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	36,000	27,27	981,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
36	M	34121120	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2	m	36,000	15,45	556,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2					
	VV		20+10		30,000			
	VV		30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
37	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
38	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	267,80	267,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
39	M	X1327484	Napájecí panel PRIVOD RACK-1U 8x zásuvka + SPD III se signalizací	kus	1,000	3 201,24	3 201,24	
40	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	463,50	463,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů					
41	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	2 636,80	2 636,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP					
42	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	12,000	265,74	3 188,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
43	M	X37451170	modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm do parapetního žlabu	kus	5,000	232,78	1 163,90	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
44	M	X374511701	datová zásuvka 2xRJ45 včetně rámečku	kus	7,000	263,68	1 845,76	
	PP		modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm					
45	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,000	46,35	46,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		rámeček trojnásobný					
46	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	32,96	32,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		rámeček dvojnásobný					
47	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	28,84	86,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		rámeček jednonásobný					
48	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	15,000	36,05	540,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
49	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	30,000	36,05	1 081,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
50	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	28,000	66,95	1 874,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
51	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	15,000	47,38	710,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
52	M	34571475	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká	kus	5,000	40,17	200,85	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká					
53	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	14,91	149,10	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
54	K	742110505	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	16,000	47,38	758,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
55	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem	kus	15,000	53,56	803,40	CS ÚRS 2023 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					
56	M	34571544	skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm	kus	1,000	183,34	183,34	CS ÚRS 2023 01
PP			skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm					
57	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	696,000	15,45	10 753,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
VV			660+36	696,000				
58	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	36,000	28,12	1 012,32	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 5e					
VV			30	30,000				
VV			30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	36,000				
59	M	34121325	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně (F/UTP) kategorie 6	m	660,000	17,72	11 695,20	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně (F/UTP) kategorie 6					
VV			2*(30+20+20+40+40+15+20+20+20+15+20)	550,000				
VV			110	110,000				
VV			Součet	660,000				
60	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	60,000	26,78	1 606,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
61	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	58,000	292,72	16 977,76	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný					
VV			14*4	56,000				
VV			2	2,000				
VV			Součet	58,000				
62	M	37459010	konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	2,000	100,94	201,88	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný					
63	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	40,000	51,50	2 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech					
64	M	34572331	páska stahovací kabelová 12,6x230mm	100 kus	5,000	2,58	12,90	CS ÚRS 2023 01
PP			páska stahovací kabelová 12,6x230mm					
D	742-1	Elektroinstalace - slaboproud STA						42 673,55
65	K	X742330001	Montáž zapuštěného rozvaděče STA	kus	1,000	1 740,70	1 740,70	
68	M	X35712018	Vestavná multi rozvodnice rozměr 400x600x110, včetně příslušenství	kus	1,000	3 465,95	3 465,95	
66	K	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 318,40	1 318,40	CS ÚRS 2023 01
67	M	31686012	tříramenný antennní stožár, polohovatelný (+- 10°) včetně upevňovacího materiálu a 9x beton. dlaždice 500x500x50	kus	1,000	15 244,00	15 244,00	CS ÚRS 2023 01
69	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	180,000	27,27	4 908,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
70	M	34121301	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm	m	72,000	20,60	1 483,20	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm					
VV			20+20+20	60,000				
VV			60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	72,000				
71	M	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm	m	48,000	25,75	1 236,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
VV			40	40,000				
VV			40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	48,000				
72	M	X34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 50 ohm, UV odolné,	m	96,000	28,84	2 768,64	
PP			kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm					
VV			80	80,000				
VV			80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	96,000				
73	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	1 545,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
74	M	38454001	anténa pro příjem DVB-T2 19 dBí bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	1,000	1 009,40	1 009,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
75	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	2 575,00	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače					
76	M	38445003	zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB	kus	1,000	1 946,70	1 946,70	CS ÚRS 2023 01
PP			zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB					
77	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	227,63	227,63	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény anténního rozbočovače					
78	M	34539090	rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV	kus	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2023 01
PP			rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV					
79	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	257,50	257,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
80	M	35671260	zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy	kus	1,000	597,40	597,40	CS ÚRS 2023 01
PP			zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy					
81	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	6,000	57,68	346,08	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény F konektoru					
82	M	37459004	konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm	kus	6,000	22,66	135,96	CS ÚRS 2023 01
PP			konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm					
VV			4+2					
83	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	4,000	128,75	515,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
84	M	X37451028	zásuvka koncová TV/R/SAT do parapetního žlabu	kus	3,000	265,74	797,22	
85	M	37451006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	1,000	297,67	297,67	CS ÚRS 2023 01
PP			přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)					
86	K	742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách					
D 21-M			Elektromontáže					43 213,90
87	K	X016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod	48,000	257,50	12 360,00	
VV			3*8*2					
88	K	X017	Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdívem - vzduchotěsnost	kus	1,000	154,50	154,50	
VV			DN 20					
VV			1					
89	K	X018	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00	
90	K	X01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	hod	32,000	463,50	14 832,00	
VV			2*16					
91	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 465,30	4 465,30	CS ÚRS 2023 01
92	K	X9720540	Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení	kus	2,000	324,45	648,90	
93	M	XPR2	Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100	kus	1,000	190,55	190,55	
PP			atest proti pronikání radonu					
94	M	XPR4	těsnící vložka DN100 s prostupy 2x DN40	kus	1,000	257,50	257,50	
PP			atest proti pronikání radonu					
95	M	XPR3	těsnící vložka DN100 s prostupy 8-12mm	kus	1,000	360,50	360,50	
PP			atest proti pronikání radonu					
96	K	741920363	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 140 mm					
97	K	741920395	Ucpávka prostupu kabelového svazku rukávem otvorem přes D 113 do D 122 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou tl 300 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	2 317,50	6 952,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm					
98	K	X97205402	Montáž tesnicí vložky	kus	1,000	159,65	159,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis:

01F - Měření a regulace

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4F.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – MaR 1.4F.02 PŮDORYS 1NP 1.4F.03 SCHÉMA DT1

Cena bez DPH			308 016,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	308 016,19	21,00%	64 683,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			372 699,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:

01F - Měření a regulace		
Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum: 06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	308 016,19
PSV - Práce a dodávky PSV	262 078,19
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	246 633,64
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	15 444,55
M - Práce a dodávky M	45 938,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS

Soupis: 01F - Měření a regulace

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 308 016,19

D		PSV	Práce a dodávky PSV	262 078,19				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	246 633,64				
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	40,000	22,66	906,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
2	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	42,000	55,62	2 336,04	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	100,000	22,66	2 266,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
4	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	105,000	25,41	2 668,05	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
VV			100					
VV			100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	29,87	2 090,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,500	21,84	1 758,12	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
VV			3x1,5mm2					
VV			40+30					
VV			70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	45,000	32,96	1 483,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
8	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	51,750	32,96	1 705,68	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
VV			4x1,5mm2					
VV			45					
VV			45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	32,96	494,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
10	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	17,250	154,20	2 659,95	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)					
VV			5x4mm2					
VV			15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	130,000	52,19	6 784,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
12	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	46,000	32,96	1 516,16	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2					
VV			40					
VV			40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
13	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	90,000	15,45	1 390,50	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
VV			90					
VV			90,000					
14	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	1 219,32	1 219,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
15	M	X1526702.1	rozvodnice ocelovoplechová vestavná 6x13 modulů, 917x380x110, včetně příslušenství	kus	1,000	6 509,60	6 509,60	
16	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	10,000	25,75	257,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní								
17	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	166,86	166,86	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA								
18	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	136,94	684,70	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA								
19	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	146,26	438,78	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
20	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	135,96	135,96	CS ÚRS 2023 01
PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
21	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	38,16	76,32	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní								
22	M	X8500134120	Odpínač pojistkový 10-3	kus	1,000	540,75	540,75	
PP Odpínač pojistkový OEP OPVP10-3								
23	M	X35822404	vypínáče 3-pólový 32 A vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	650,96	650,96	
PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA								
24	M	X10.081.619	Pojistka válcová 6A-GG	kus	3,000	109,18	327,54	
25	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu								
26	M	8501510912	Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4	kus	1,000	5 366,30	5 366,30	
PP Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4								
27	K	741322141	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových								
28	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, s vř. filtrem, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	5 005,80	5 005,80	CS ÚRS 2023 01
PP svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu								
29	K	741350001	Montáž transformátoru jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	6,000	128,75	772,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA								
30	M	RMAT0002	transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 3,84A, 100W	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
31	M	RMAT0003	transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W	kus	5,000	1 318,40	6 592,00	
32	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	267,80	267,80	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového								
33	M	35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče	kus	1,000	13 101,60	13 101,60	CS ÚRS 2023 01
PP obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče								
34	M	RMAT0001	měřicí transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A	kus	1,000	3 419,60	3 419,60	
PP měřicí transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A								
35	K	X001	Montáž řídicí jednotky	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	
36	M	RMAT004	Řídicí jednotka PLC	kus	1,000	18 869,60	18 869,60	
37	M	RMAT005	modul 2x RS 485	kus	2,000	10 522,48	21 044,96	
38	K	X002	Montáž aktorů, modulů	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	
39	M	RMAT006	převodník M-bus - RS 323	kus	1,000	9 197,90	9 197,90	
40	M	RMAT007	rozšiřující modul 4xAO: 0-10V/4-20mA	kus	1,000	7 276,95	7 276,95	
41	M	RMAT009	reléový modul 11xRO, spínací kontak, 230V/16A zatížení náběhovým proudem 800A	kus	1,000	14 749,60	14 749,60	
42	M	RMAT010	rozšiřující modul 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V,	kus	2,000	12 905,90	25 811,80	
43	K	X004	Montáž žaluziových aktorů	kus	5,000	1 287,50	6 437,50	
44	M	RMAT011	žaluziový aktor 2x RO závislé spínání, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI	kus	5,000	2 947,27	14 736,35	
45	K	X003	Montáž SSR polovodičového spínače	kus	3,000	66,95	200,85	
PP Montáž řídicí jednotky								
46	M	RMAT008	SSR 230V, 15A, 24V DC/AC, integrovaný chladič	kus	3,000	2 529,68	7 589,04	
47	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	7,000	257,50	1 802,50	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu								
48	M	RMAT013	Termosat, nástěnný ovladač	kus	7,000	2 945,80	20 620,60	
49	K	X005	Montáž meteorostanice	kus	1,000	600,00	600,00	
50	M	RMAT012	Metostanice - rychlost a směr větru, vlhkost, rosný bod, abs. tlak, sluneční záření, napájení 12V/60mA, POE pasivní	kus	1,000	8 229,70	8 229,70	
51	K	X741331075	Montáž teplotního čidla	kus	16,000	128,75	2 060,00	
PP Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu								
52	M	RMAT014	Teplotní senzor podlahový 12kohm	kus	6,000	525,30	3 151,80	
VV 6 6,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	RMAT015	Teplotní senzor příložný/jímka 12kohm	kus	10,000	646,84	6 468,40	
VV		10		10,000				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				15 444,55	
54	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	55,000	28,84	1 586,20	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně						
55	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	40,000	23,28	931,20	CS ÚRS 2023 01
PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6						
56	M	x34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 UV	m	15,000	33,78	506,70	
PP		kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6						
57	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	125,000	27,27	3 408,75	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
58	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	150,000	31,98	4 797,00	CS ÚRS 2023 01
PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2						
VV		125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		150,000				
59	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	10,000	128,75	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem						
60	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	10,000	292,72	2 927,20	CS ÚRS 2023 01
PP		konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný						
D		M	Práce a dodávky M				45 938,00	
61	K	X008	Zprovoznění	kpl	1,000	5 356,00	5 356,00	
62	K	X006	Programování, nastavení MaR	kpl	1,000	16 171,00	16 171,00	
63	K	X007	Proškolení a zaškolení obsluhy	hod	8,000	360,50	2 884,00	
64	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00	
PP		wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.						
65	K	X009	SW vybavení řídicího systému	soubor	1,000	16 377,00	16 377,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-02 - Příprava staveniště

Soupis:

02-01 - Bourání

KSO:

8011911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 2_3.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SPOLEČNÁ PRO SO-02 A SO-03 2.01 SITUAČNÍ VÝKRES – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Cena bez DPH

294 048,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294 048,13	21,00%	61 750,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 798,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-02 - Příprava staveniště

Soupis: 02-01 - Bourání

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	294 048,13
HSV - Práce a dodávky HSV	294 048,13
1 - Zemní práce	42 045,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 925,14
997 - Přesun sutě	196 077,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-02 - Příprava staveniště

Soupis: 02-01 - Bourání

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 294 048,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV	294 048,13
D	1	Zemní práce	42 045,85

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	68,75	687,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
2	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	577,50	577,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
3	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	302,50	1 210,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
6	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	75,000	71,50	5 362,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
VV					75,000			
VV			Součet		75,000			
7	K	113107221A	Odstranění podkladu z antuky tl do 100 mm strojně	m2	576,000	11,00	6 336,00	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
VV			35*16		560,000			
VV			4*4		16,000			
VV			Součet		576,000			
8	K	113107211A	Odstranění podkladu z škváry tl do 100 mm strojně	m2	576,000	8,80	5 068,80	
9	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	576,000	17,60	10 137,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	170,000	20,90	3 553,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
11	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
12	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000	2,75	99,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			4*9		36,000			
VV			Součet		36,000			
13	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	467,50	1 870,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
14	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000	5,50	198,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	4,000	162,25	649,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
16	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	36,000	2,75	99,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
17	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	456,50	456,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
18	K	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	9,000	11,00	99,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
19	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	379,50	379,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
20	K	162301935	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	9,000	13,75	123,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
21	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 952,50	1 952,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm					
22	K	162301955	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	9,000	36,30	326,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm					
23	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,000	33,00	330,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
24	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	50,000	5,50	275,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			10*5			50,000		
VV			Součet			50,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 925,14	
25	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 100 do 150 mm	m	30,000	68,20	2 046,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,480	1 072,50	6 949,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
VV			kamenná podezdívka					
VV			12*0,6*0,9			6,480		
VV			Součet			6,480		
27	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	8,100	429,00	3 474,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
VV			kamenná nadezdívka					
VV			12*0,45*1,5			8,100		
VV			Součet			8,100		
28	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,527	517,00	272,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2					
VV			plotový sloupek					
VV			0,45*0,45*1,3*2			0,527		
VV			Součet			0,527		
29	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,280	1 325,50	10 975,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
VV			železobetonová stěna					
VV			8*0,3*3			7,200		
VV			krycí deska kamenné podezdívky					
VV			12*0,6*0,15			1,080		
VV			Součet			8,280		
30	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	37,333	63,25	2 361,31	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových					
VV			112/3			37,333		
VV			Součet			37,333		
31	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	15,000	159,50	2 392,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
32	K	966052121A	Bourání sloupků kamenných plotových s betonovou patkou	kus	4,000	132,00	528,00	
33	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných s betonovou patkou	kus	52,000	123,75	6 435,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hřiště					
	VV		2		2,000			
	VV		oplocení					
	VV		38+12		50,000			
	VV		Součet		52,000			
34	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	120,000	34,65	4 158,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m					
	VV		(35+25)*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
35	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	VV		plot na kamenné podezdívce					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
36	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	52,500	31,90	1 674,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
	VV		5*3*3,5		52,500			
	VV		Součet		52,500			
37	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	53,520	264,00	14 129,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého					
	VV		sklad - patky					
	VV		1*1*1*4		4,000			
	VV		oplocení					
	VV		1*1*1*38		38,000			
	VV		železobetonová stěna - základ					
	VV		8*1,2*1,2		11,520			
	VV		Součet		53,520			
D 997			Přesun sutě				196 077,14	
38	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	584,348	70,00	40 904,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředky a složením přes 100 m do 1 km					
39	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 933,916	6,00	59 603,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		584,348*17		9 933,916			
	VV		Součet		9 933,916			
40	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	48,067	160,00	7 690,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		584,348		584,348			
	VV		-103,68		-103,680			
	VV		Součet		480,668			
	VV		480,668*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,067			
41	K	997013601A	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škváry	t	103,680	180,00	18 662,40	
42	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	432,601	160,00	69 216,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		480,668*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		432,601			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis:

03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy

KSO:

823 29 19

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 2_3.00 ECHNICKÁ ZPRÁVA – SPOLEČNÁ PRO SO-02 A SO-03 C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Cena bez DPH			11 584,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 584,49	21,00%	2 432,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			14 017,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis: 03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 584,49
HSV - Práce a dodávky HSV	11 584,49
1 - Zemní práce	11 283,69
998 - Přesun hmot	300,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy

Soupis: 03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 584,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV			11 584,49			
D	1	Zemní práce			11 283,69			
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	34,000	42,00	1 428,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,600	81,00	1 101,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			34*0,20		6,800			
VV			34*0,20		6,800			
VV			Součet		13,600			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,600	143,00	1 944,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			odvoz ornice na meziskládku					
VV			6,8		6,800			
VV			dovoz ornice z meziskládky					
VV			6,8		6,800			
VV			Součet		13,600			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,800	21,00	142,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	34,000	54,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	27,00	918,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,000	30,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	M	00572450	osivo směs travní golfová I	kg	0,680	115,00	78,20	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo směs travní golfová I					
VV			34*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,680			
9	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	17,00	578,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	1,785	950,00	1 695,75	CS ÚRS 2023 01
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			34*0,05		1,700			
VV			1,7*0,05		0,085			
VV			Součet		1,785			
11	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	1,57	53,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	4,00	136,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	34,000	1,00	34,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,007	1 500,00	10,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
VV			0,0034*2		0,007			
VV			Součet		0,007			
15	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,123	420,00	51,66	CS ÚRS 2023 01
PP			herbicid totální systémový neselektivní					
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,510	500,00	255,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
VV			trávník 5L/1m2					
VV			34*0,005*3		0,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,510			
D		998	Přesun hmot				300,80	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,376	800,00	300,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

SO-04 - Fotovoltaická elektrárna

Soupis:

04_01 - FVE technologie

KSO:

801 19 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – FVE 4.02 PŮDORYS STŘECHY – FVE 4.03 BLOKOVÉ SCHÉMA FVE 4.04 SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE

Cena bez DPH

580 663,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	580 663,98	21,00%	121 939,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

702 603,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: SO-04 - Fotovoltaická elektrárna
Soupis: 04_01 - FVE technologie

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	580 663,98
PSV - Práce a dodávky PSV	580 663,98
741 - Elektroinstalace - silnopr	198 221,34
741-1 - FVE - konstrukce	174 533,50
741-2 - FVE - technologie	95 410,96
741-3 - Elektroinstalce - silnopr	27 179,99
741-4 - Elektroinstalce - kabeláž	61 621,12
741-5 - Elektroinstalce - ostatní	20 129,15
742 - Elektroinstalace - slabopr	3 567,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: SO-04 - Fotovoltaická elektrárna

Soupis: 04_01 - FVE technologie

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 580 663,98

D PSV Práce a dodávky PSV 580 663,98

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 198 221,34

1	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	362,000	32,96	11 931,52	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm								
2	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	434,400	37,08	16 107,55	CS ÚRS 2023 01
PP kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm								
VV (25+21+30)*2 152,000								
VV 40+30 70,000								
VV Mezisoučet 222,000								
VV (25+10)*2 70,000								
VV 40+30 70,000								
VV Součet 362,000								
VV 362*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 434,400								
3	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	10,000	1 596,50	15 965,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických								
4	M	X35001006	panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 450Wp, rozměr 2108x1048x35mm	kus	20,000	6 540,50	130 810,00	
5	M	Pol3	MC4 konektory pro solární panely	kus	52,000	77,25	4 017,00	
PP MC4 konektory pro solární panely								
VV 40+12 52,000								
6	K	741732062	Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W	kus	10,000	257,50	2 575,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W								
7	M	35671255	optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W	kus	10,000	1 678,90	16 789,00	CS ÚRS 2023 01
PP optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W								
8	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	2 626,50	26,27	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 741-1 FVE - konstrukce 174 533,50								
9	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	10,000	2 575,00	25 750,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše								
10	M	X42412413	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 4 panelů	sada	10,000	8 476,90	84 769,00	
PP konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 6 panelů								
11	M	Pol13	Držák kabelů	kus	40,000	57,68	2 307,20	
PP Držák kabelů								
12	M	Pol16	Zadní větrný deflektor	kus	20,000	950,69	19 013,80	
PP Zadní větrný deflektor								
13	M	Pol18	Krajní větrný deflektor - XL	kus	20,000	937,30	18 746,00	
PP Krajní větrný deflektor - XL								
14	M	Pol17	Držák nosné konstrukce pro kotvení do jeklových profilů na střeše	kus	150,000	159,65	23 947,50	
PP Držák pro zátěž								
VV 10*15 150,000								
D 741-2 FVE - technologie 95 410,96								
15	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	1,000	2 369,00	2 369,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W								
16	M	Pol25	Třífázový střídač nástěnný 10 kVA, beztransformátorový IP65, LAN	kus	1,000	76 149,96	76 149,96	
17	K	X741730076	Montáž měřicího modulu	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	
18	M	Pol26	Třífázový měřicí modul, RS 485, FTP CAT6	kus	1,000	9 167,00	9 167,00	
PP Třífázový měřicí modul, RS 485, FTP CAT6								
19	K	X741730076.1	Montáž, nastavení, zprovoznění technologie	kpl	1,000	6 437,50	6 437,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-3			Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				27 179,99	
20	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
21	M	Pol36	Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řády, 550 x 328 x 140 mm	kus	1,000	5 077,90	5 077,90	
PP			Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řády, 550 x 328 x 140 mm					
22	M	Pol37	Spojovací materiál	soubor	1,000	1 287,50	1 287,50	
PP			Spojovací materiál					
23	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	25,75	25,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
24	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	135,96	135,96	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
25	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	36,05	432,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
VV			4+4+4			12,000		
26	M	Pol28	Držák pojistkový, 2modulový, In=32A, DC 1000V	kus	4,000	366,68	1 466,72	
PP			Držák pojistkový, 2modulový, In=32A, DC 1000V					
27	M	Pol29	Pojistka válcová 16A gPV, 1000V DC	kus	4,000	159,65	638,60	
PP			Pojistka válcová 16A gG					
28	M	X1000169334	Odpínač 1000 V DC, 20 A, 2pól	kus	4,000	1 297,80	5 191,20	
VV			2+2			4,000		
29	M	X10.059.768	Podpětová vypínací cívka 230V/50Hz	kus	4,000	1 349,30	5 397,20	
30	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	38,16	38,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
31	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	469,09	469,09	CS ÚRS 2023 01
PP			jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
32	K	741322052	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů	kus	2,000	56,65	113,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu					
33	M	Pol30	Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC	kus	2,000	937,30	1 874,60	
PP			Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC					
34	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	56,65	56,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných					
35	M	Pol31	Svodič přepětí AC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.připustné U svodiče= 280V AC	kus	1,000	1 967,30	1 967,30	
PP			Svodič přepětí AC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.připustné U svodiče= 280V AC					
36	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	77,25	77,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
37	M	Pol32	Instalační stykač, 4modulový, In= 20A, V= 400V	kus	1,000	568,56	568,56	
PP			Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V					
38	K	X74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	404,65	404,65	
39	M	X354421102	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	669,50	669,50	
D 741-4			Elektroinstalce - kabeláž			61 621,12		
40	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	5,000	26,37	131,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
41	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	5,000	67,16	335,80	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m					
42	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	105,000	57,68	6 056,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
VV			55+50			105,000		
43	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	14,175	344,51	4 883,43	CS ÚRS 2023 01
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			105°0,135			14,175		
44	M	35442252	podpěra vedení na ploché střeše k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	55,000	71,07	3 908,85	CS ÚRS 2023 01
PP			podpěra vedení na ploché střeše k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm					
45	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	25,000	47,38	1 184,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
46	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	25,000	91,67	2 291,75	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka uzemnění nerez připojovací					
VV			25			25,000		
47	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	25,000	47,38	1 184,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
48	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	25,000	63,86	1 596,50	CS ÚRS 2023 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
VV			10+5+10			25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	21,63	216,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
50	M	Pol41	Zelenožlutý vodič CY 6	m	10,000	29,77	297,70	
PP			Zelenožlutý vodič CY 6					
VV			10					
			10,000					
51	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	25,75	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
52	M	Pol43	Zelenožlutý vodič CY 16	m	40,000	74,16	2 966,40	
PP			Zelenožlutý vodič CY 16					
VV			30+10					
			40,000					
53	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	29,87	896,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
54	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	21,84	655,20	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
55	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	32,96	988,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
56	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	30,000	154,20	4 626,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
VV			30					
			30,000					
57	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	40,000	129,78	5 191,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
58	M	Pol44	Plechový kabelový žlab 50/100 délka 2m, žárový zinek, bez preforace	m	40,000	337,84	13 513,60	
59	M	Pol45	Zemnicí spojky	kus	20,000	53,56	1 071,20	
PP			Zemnicí spojky SUM 1					
VV			20					
			20,000					
60	M	Pol46	Spojky žlabů	kus	20,000	51,50	1 030,00	
PP			Spojky žlabů SZM1					
61	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	35,000	46,21	1 617,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm					
62	M	Pol47	Držáky, včetně kotvících šroubů, hmoždinky atd.)	kus	35,000	57,68	2 018,80	
VV			35					
			35,000					
63	M	Pol48	Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou	kus	35,000	66,95	2 343,25	
PP			Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou					
64	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	27,27	545,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
65	M	Pol39	FTP CAT6 UV	m	20,000	34,09	681,80	
PP			FTP CAT6					
66	K	X742330028	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	78,28	156,56	
67	M	Pol40	Konektor RJ45 CAT6	ks	2,000	100,94	201,88	
PP			Konektor RJ45 CAT6					
D	741-5	Elektroinstalace - ostatní					20 129,15	
68	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	4 885,15	4 885,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
69	K	0168	Koordinace s EG.D první paralelní připojení	hod	16,000	463,50	7 416,00	
PP			Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jednotek					
70	K	X016	Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	8,000	257,50	2 060,00	
PP			Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace					
71	K	X01681	Nastavení střídače dle parametrů smlovy s EG.D	hod	8,000	721,00	5 768,00	
PP			Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jednotek					
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					3 567,92	
72	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	3 357,80	3 357,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
73	M	ADI.0062588.UR S	Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu	kus	2,000	105,06	210,12	
PP			Přepětová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01a - Zpevněn plochy

KSO:

823 29 71

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

Cena bez DPH

1 635 798,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 635 798,80	21,00%	343 517,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 979 316,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis: IO-01a - Zpevněn plochy

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 635 798,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 635 798,80
1 - Zemní práce	271 227,67
2 - Zakládání	1 977,52
5 - Komunikace pozemní	982 149,98
V-01 - Skladba V-01	746 593,40
V-02 - Skladba V-02	11 406,23
V-03 - Skladba V-03	10 893,54
V-04 - Skladba V-04	113 937,30
V-05 - Skladba V-05	13 069,96
V-06 - Skladba V-06	15 974,40
V-07 - Skladba V-07	49 631,65
V-08 - Skladba V-08	20 643,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	330 821,12
998 - Přesun hmot	49 622,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01a - Zpevněn plochy

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 635 798,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 635 798,80

D 1 Zemní práce 271 227,67

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	348,425	93,10	32 438,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		V01					
	VV		580*0,41*1,1		261,580			
	VV		V02					
	VV		4*0,41*1,1		1,804			
	VV		V03					
	VV		8*0,35*1,1		3,080			
	VV		V04					
	VV		150*0,24*1,1		39,600			
	VV		V05					
	VV		9*0,47*1,1		4,653			
	VV		V06					
	VV		11*0,47*1,1		5,687			
	VV		V07					
	VV		41*0,47*1,1		21,197			
	VV		V08					
	VV		41*0,24*1,1		10,824			
	VV		Součet		348,425			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,230	1 662,50	382,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		sloupek Z08					
	VV		0,4*0,4*0,5		0,080			
	VV		stojan na kola					
	VV		0,5*0,3*0,5*2		0,150			
	VV		Součet		0,230			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	348,655	166,25	57 963,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		348,425		348,425			
	VV		0,230		0,230			
	VV		Součet		348,655			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 789,240	12,35	34 447,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		348,655*8		2 789,240			
	VV		Součet		2 789,240			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	732,176	161,50	118 246,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		348,655*2,1		732,176			
	VV		Součet		732,176			
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	928,400	23,75	22 049,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		V01					
	VV		580*1,1		638,000			
	VV		V02					
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		V03					
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		V04					
	VV		150*1,1		165,000			
	VV		V05					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		V06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11*1,1		12,100			
	VV		V07					
	VV		41*1,1		45,100			
	VV		V08					
	VV		41*1,1		45,100			
	VV		Součet		928,400			
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	D	2	Zakládání				1 977,52	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,230	3 344,00	769,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		sloupek Z08					
	VV		0,4*0,4*0,5		0,080			
	VV		stojan na kola					
	VV		0,5*0,3*0,5*2		0,150			
	VV		Součet		0,230			
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,400	427,50	1 026,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		sloupek Z08					
	VV		(0,4+0,4)*2*0,5		0,800			
	VV		stojan na kola					
	VV		(0,5+0,3)*2*0,5*2		1,600			
	VV		Součet		2,400			
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,400	76,00	182,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	D	5	Komunikace pozemní				982 149,98	
	D	V-01	Skladba V-01				746 593,40	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	638,000	161,50	103 037,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/63					
	VV		580*1,1		638,000			
	VV		Součet		638,000			
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	580,000	161,50	93 670,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		580		580,000			
	VV		Součet		580,000			
13	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	580,000	31,88	18 490,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
14	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	580,000	521,87	302 684,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
15	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	580,000	17,65	10 237,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	580,000	376,68	218 474,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	D	V-02	Skladba V-02				11 406,23	
17	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/63					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	4,000	111,15	444,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu nebo přídlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	4,000	269,80	1 079,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
20	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	16,000	129,20	2 067,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		4/0,25		16,000			
	VV		Součet		16,000			
21	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	16,320	197,60	3 224,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
	VV		16*1,02		16,320			
	VV		Součet		16,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	16,000	239,40	3 830,40	CS ÚRS 2023 01
D		V-03	Skladba V-03	10 893,54				
23	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	267,90	2 143,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Frakce 0/32		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
24	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu nebo přídlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	8,000	269,80	2 158,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
25	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	8,000	420,85	3 366,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
26	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní	m2	8,240	391,40	3 225,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní					
	VV		8*1,03		8,240			
	VV		Součet		8,240			
D		V-04	Skladba V-04	113 937,30				
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	161,50	24 225,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
28	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	150,000	280,25	42 037,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
29	M	59245018	dlažba obdélník betonová 200x100x60mm přírodní vč.tvarovek	m2	153,000	311,60	47 674,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		150*1,02		153,000			
	VV		Součet		153,000			
D		V-05	Skladba V-05	13 069,96				
30	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,900	249,85	2 473,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Frakce 0/63					
	VV		9*1,1		9,900			
	VV		Součet		9,900			
31	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,000	190,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	356,25	3 206,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
33	M	59245226	dlažba obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná vč.tvarovek	m2	9,270	612,75	5 680,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		9*1,03		9,270			
	VV		Součet		9,270			
D		V-06	Skladba V-06	15 974,40				
34	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,100	249,85	3 023,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Frakce 0/63					
	VV		11*1,1		12,100			
	VV		Součet		12,100			
35	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,000	190,00	2 090,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
36	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	356,25	3 918,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
37	M	59245226	dlažba obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná vč.tvarovek	m2	11,330	612,75	6 942,46	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11*1,03		11,330			
	VV		Součet		11,330			
D	V-07		Skladba V-07				49 631,65	
38	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	45,100	249,85	11 268,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Frakce 0/63					
	VV		41*1,1		45,100			
	VV		Součet		45,100			
39	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	41,000	190,00	7 790,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
40	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,000	356,25	14 606,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
41	M	59245020	dlažba obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vč.tvarovek	m2	42,230	378,10	15 967,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		41*1,03		42,230			
	VV		Součet		42,230			
D	V-08		Skladba V-08				20 643,50	
42	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	41,000	190,00	7 790,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Frakce 0/32					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (dlažba použita stávající)	m2	41,000	313,50	12 853,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				330 821,12	
44	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol					
45	M	74910151-Z09	stojan na kola na 5 kol - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z09	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
46	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou včetně kotvení	kus	1,000	750,50	750,50	CS ÚRS 2023 01
47	M	553-Z08	ochranný sloupek - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08	kus	1,000	3 895,00	3 895,00	
	PP		ochranný sloupek - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08					
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	427,50	1 710,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
49	M	40445626	informativní značky provozní IP22 750x1000mm reflexní	kus	2,000	3 230,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	40445650	dodatkové tabulky E13 500x300mm	kus	1,000	712,50	712,50	CS ÚRS 2023 01
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm s dodávkou patky	kus	3,000	2 185,00	6 555,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
53	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 273,00	3 819,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m					
54	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	19,95	59,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
55	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	91,20	729,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
56	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	26,000	20,90	543,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,000	302,10	54 680,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
58	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	184,620	209,00	38 585,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		181*1,02		184,620			
	VV		Součet		184,620			
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	257,45	31 151,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4+117		121,000			
	VV		Součet		121,000			
60	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	119,340	114,95	13 718,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		117*1,02		119,340			
	VV		Součet		119,340			
61	M	59217001	obrubník betonový 1000x50x250mm	m	4,080	100,70	410,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	28,080	3 372,50	94 699,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		181*0,35*0,3		19,005			
	VV		121*0,3*0,25		9,075			
	VV		Součet		28,080			
63	K	919121222	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	260,000	129,48	33 664,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
64	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	260,000	111,83	29 075,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
65	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m2	41,000	99,75	4 089,75	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							49 622,51	
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	322,270	76,00	24 492,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		910,106		910,106			
	VV		-587,836		-587,836			
	VV		Součet		322,270			
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	587,836	42,75	25 129,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis:

IO-01b - Oplocení

KSO:

815 23 71

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

Cena bez DPH

136 220,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 220,73	21,00%	28 606,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 827,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01b - Oplocení

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	136 220,73
HSV - Práce a dodávky HSV	136 220,73
1 - Zemní práce	12 250,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	119 772,78
998 - Přesun hmot	4 197,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení

Soupis: IO-01b - Oplocení

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 220,73

D HSV Práce a dodávky HSV 136 220,73

D 1 Zemní práce 12 250,18

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	38,500	275,50	10 606,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
VV			0,7*(39+16)		38,500			
VV			Součet		38,500			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,720	166,25	452,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			3,14*0,15*0,15*38,5		2,720			
VV			Součet		2,720			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	21,760	12,35	268,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
VV			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		21,760			
VV			2,72*8		21,760			
VV			Součet		21,760			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,712	161,50	922,49	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			2,72*2,1		5,712			
VV			Součet		5,712			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				119 772,78	
5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	39,000	463,50	18 076,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
6	M	55342243	sloupek plotový Pz a poplastovaný 2600/48x1,5mm	kus	39,000	355,35	13 858,65	CS ÚRS 2023 01
VV			15+9+15		39,000			
VV			Součet		39,000			
7	M	55342274	vzpěra plotová Pz a poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2300mm	kus	16,000	381,10	6 097,60	CS ÚRS 2023 01
VV			6+4+6		16,000			
VV			Součet		16,000			
8	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	37,000	535,60	19 817,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
VV			14+9+14		37,000			
VV			Součet		37,000			
9	M	59233120	deska plotová betonová 2950x50x200mm	kus	37,000	509,85	18 864,45	CS ÚRS 2023 01
PP			deska plotová betonová 2950x50x200mm					
10	M	59232549	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	34,000	375,95	12 782,30	CS ÚRS 2023 01
PP			držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek					
11	M	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	6,000	146,26	877,56	CS ÚRS 2023 01
PP			držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek					
12	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	107,000	128,75	13 776,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
13	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm s napínacími dráty včetně napínačů	m	112,350	139,05	15 622,27	CS ÚRS 2023 01
VV			107*1,05		112,350			
VV			Součet		112,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				4 197,77				
14	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic popř. kovovou v do 3 m	t	10,725	391,40	4 197,77	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace

KSO:

8272911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06ULIČNÍ VPUST IO-02.07ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Cena bez DPH

75 870,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 870,07	21,00%	15 932,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 802,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: **IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace**

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 870,07
HSV - Práce a dodávky HSV	75 870,07
1 - Zemní práce	29 317,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	225,63
4 - Vodorovné konstrukce	929,78
8 - Trubní vedení	41 226,31
998 - Přesun hmot	4 170,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 870,07

D HSV Práce a dodávky HSV 75 870,07

D 1 Zemní práce 29 317,47

1	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm					
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,112	1 244,50	12 584,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	VV		3,5*((5.09+4.54)/2)*1.2		20,223			
	VV		20,223*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,112			
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	10,112	741,00	7 492,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		3,5*((5.09+4.54)/2)*1.2		20,223			
	VV		20,223*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,112			
4	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	33,705	66,50	2 241,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m					
	VV		3,5*((5.09+4.54)/2)*2		33,705			
5	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	33,705	33,25	1 120,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	20,223	19,00	384,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,932	166,25	321,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		10,112*2		20,224			
	VV		-18,292		-18,292			
	VV		Součet		1,932			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,456	12,35	190,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,932*8 'Přepočtené koeficientem množství		15,456			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,057	161,50	655,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,932*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,057			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,292	137,75	2 519,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		10,112*2		20,224			
	VV		-0,42-1,512		-1,932			
	VV		Součet		18,292			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,512	196,65	297,33	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození svpaniny 3.5*1.2*0.36		1,512			
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,858	361,95	1 034,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		1,512*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,858			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				225,63	
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	2,500	90,25	225,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	D	4	Vodorovné konstrukce				929,78	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,420	1 529,50	642,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		3.5*1.2*0.1		0,420			
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	0,794	361,95	287,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		0,42*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,794			
	D	8	Trubní vedení				41 226,31	
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	2,500	131,10	327,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
17	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	2,500	487,35	1 218,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10					
	VV		2,46305418719212*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
18	K	877315251	Montáž samostatného nalepovacího hrdla nebo sedlové navrtávací odbočky	kus	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	28651090	sedlová odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90°	kus	1,000	4 474,50	4 474,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90°					
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	2,500	26,60	66,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
21	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
22	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	3,000	902,50	2 707,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky					
23	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	211,88	211,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
24	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	1 802,50	1 802,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm					
25	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	3,000	2 379,30	7 137,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
26	M	PFB.1135103	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/626 KOM tl. 15 cm	kus	1,000	11 592,90	11 592,90	
27	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
28	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	465,50	465,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
29	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	2 987,00	2 987,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace					
	D	998	Přesun hmot				4 170,88	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,976	380,00	4 170,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-02b - Areálová splašková kanalizace

KSO:

8272911

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06ULIČNÍ VPUST IO-02.07ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Cena bez DPH

128 282,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 282,38	21,00%	26 939,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 221,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis: IO-02b - Areálová splašková kanalizace

Místo:	Telč, ul. Na Kotnově	Datum:	06.10.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA
Uchazeč:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	128 282,38
HSV - Práce a dodávky HSV	128 282,38
1 - Zemní práce	56 394,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 339,25
4 - Vodorovné konstrukce	9 283,98
8 - Trubní vedení	47 332,57
998 - Přesun hmot	11 931,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02b - Areálová splašková kanalizace

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 282,38

D HSV Práce a dodávky HSV128 282,38

D 1 Zemní práce56 394,96

1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	56,204	460,75	25 895,99	CS ÚRS 2023 01
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	VV	1.5*((4.42+4.58)/2)*1.2			8,100			
	VV	(24.70-1.5)*((1.25+1.69)/2)*1			34,104			
	VV	10*((1.5+1.3)/2)*1			14,000			
	VV	Součet			56,204			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	96,208	38,00	3 655,90	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
	VV	(24.70-1.5)*((1.25+1.69)/2)*2			68,208			
	VV	10*((1.5+1.3)/2)*2			28,000			
	VV	Součet			96,208			
3	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	13,500	66,50	897,75	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m						
	VV	1.5*((4.42+4.58)/2)*2			13,500			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	96,208	19,00	1 827,95	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
5	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	13,500	33,25	448,88	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m						
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	8,100	19,00	153,90	CS ÚRS 2023 01
	PP	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m						
	VV	1.5*((4.42+4.58)/2)*1.2			8,100			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,295	166,25	2 709,04	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	56,204-39,909			16,295			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	130,360	12,35	1 609,95	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	VV	16,295*8 'Přepočtené koeficientem množství			130,360			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,295	161,50	2 631,64	CS ÚRS 2023 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	VV	0,253303279962692*64,33 'Přepočtené koeficientem množství			16,295			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,909	137,75	5 497,46	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	VV	56,204-3,730-12,565			39,909			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,565	196,65	2 470,91	CS ÚRS 2023 01
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	VV	6*(0.2+0.110)*1			1,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13*(0.2+0.125)*1		4,225			
	VV		(18-1.5)*(0.2+0.160)*1		5,940			
	VV		1.5*(0.2+0.160)*1		0,540			
	VV		Součet		12,565			
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	23,748	361,95	8 595,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		12,565*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		23,748			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 339,25	
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	37,000	90,25	3 339,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		6+13+18		37,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 283,98	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,730	1 529,50	5 705,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		1.5*1.2*0.1		0,180			
	VV		(37-1.5)*1*0.1		3,550			
	VV		Součet		3,730			
15	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,050	361,95	2 551,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		3,73*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		7,050			
16	K	452321162	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,125	4 037,50	504,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	VV		0,5*0,5*0,5		0,125			
17	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění	m2	1,000	522,50	522,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		(0.5*4)*0.5		1,000			
	D	8	Trubní vedení				47 332,57	
18	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	6,000	161,50	969,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
19	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	13,000	174,80	2 272,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		13		13,000			
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	18,000	372,40	6 703,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		13+5		18,000			
21	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	199,50	399,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110					
22	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	1,000	39,90	39,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 110x30°					
23	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	61,75	61,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
24	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	237,50	950,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
25	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	105,45	105,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
26	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	116,85	233,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
27	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	145,35	145,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x87°					
28	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
29	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	199,50	199,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
30	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	223,25	223,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
31	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	19,000	20,43	388,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		6+13		19,000			
32	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	18,000	26,60	478,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
33	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	3 296,00	3 296,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
34	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	3 399,00	3 399,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X					
35	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 874,60	1 874,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
36	K	894812237	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	6 952,50	6 952,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm					
37	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 050,60	2 101,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
38	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	82,40	164,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
39	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 038,50	6 077,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
40	K	89481226R	Příplatek za provedení spadišťové revizní šachty	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Příplatek za provedení spadišťové revizní šachty					
D 998			Přesun hmot				11 931,62	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,399	380,00	11 931,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-02c - Areálová dešťová kanalizace

KSO:

827 29 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06ULIČNÍ VPUST IO-02.07ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Cena bez DPH

589 586,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 586,49	21,00%	123 813,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

713 399,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: **IO-02c - Areálová dešťová kanalizace**

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		589 586,49
HSV - Práce a dodávky HSV		589 586,49
1 - Zemní práce		176 591,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce		196 872,88
4 - Vodorovné konstrukce		41 405,93
8 - Trubní vedení		102 335,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 354,70
998 - Přesun hmot		33 025,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – vjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02c - Areálová dešťová kanalizace

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 589 586,49

D HSV Práce a dodávky HSV 589 586,49

D 1 Zemní práce 176 591,42

1	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	62,280	342,00	21 299,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
VV			5.8*2.8*3.835		62,280			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	126,205	353,40	44 600,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			4*((4.54+3.49)/2)*1.2		19,272			
VV			(34.7-11.7)*((1.96+1.3)/2)*1		37,490			
VV			(9+6)*((1.95+1.4)/2)*1		25,125			
VV			28.5*((1.86+1.25)/2)*1		44,318			
VV			Součet		126,205			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	213,865	38,00	8 126,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			(34.7-11.7)*((1.96+1.3)/2)*2		74,980			
VV			(9+6)*((1.95+1.4)/2)*2		50,250			
VV			28.5*((1.86+1.25)/2)*2		88,635			
VV			Součet		213,865			
4	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	97,279	66,50	6 469,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m					
VV			(5.8+2.8)*2*3.835		65,962			
VV			(6.4-2.5)*((4.54+3.49)/2)*2		31,317			
VV			Součet		97,279			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	213,865	19,00	4 063,44	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
6	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	97,279	33,25	3 234,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
7	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	81,070	19,00	1 540,33	CS ÚRS 2023 01
PP			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
VV			62,28		62,280			
VV			(6.4-2.5)*((4.54+3.49)/2)*1.2		18,790			
VV			Součet		81,070			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,330	166,25	10 694,86	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			62.28+126.205		188,485			
VV			-124.155		-124,155			
VV			Součet		64,330			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	514,640	12,35	6 355,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			64,33*8 'Přepočtené koeficientem množství		514,640			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	135,093	161,50	21 817,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*64,33 'Přepočtené koeficientem množství		135,093			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	124,155	137,75	17 102,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		62.28+126.205		188,485			
	VV		-3.248-7.23-25.815-2.3*5.3*2.3		-64,330			
	VV		Součet		124,155			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,815	196,65	5 076,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		15*(0.2+0.125)*1		4,875			
	VV		49.5*(0.2+0.16)*1		17,820			
	VV		(7-4)*(0.2+0.2)*1		1,200			
	VV		4*(0.2+0.2)*1.2		1,920			
	VV		Součet		25,815			
13	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	48,790	361,95	17 659,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		25,815*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		48,790			
68	K	X871004VD	Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu	sada	3,000	2 850,00	8 550,00	
	PP		Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu - statika					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				196 872,88	
14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	71,500	90,25	6 452,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		15+49,5+7		71,500			
15	K	38212212R	Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00	
16	M	030303R	Retenční prefabrikovaná nádrž objemu min. 19,9 m3; pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.04	kpl	1,000	179 020,00	179 020,00	
	PP		Retenční prefabrikovaná nádrž objemu min. 19,9 m3; pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.04					
D 4			Vodorovné konstrukce				41 405,93	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,230	1 529,50	11 058,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		4*1.2*0.1		0,480			
	VV		(15+49.5+7-4)*1*0.1		6,750			
	VV		Součet		7,230			
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	13,665	361,95	4 946,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		7,23*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		13,665			
19	K	452321162	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,598	4 037,50	14 526,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	VV		Nádrž					
	VV		5.8*2.8*0.2		3,248			
	VV		Odvodňovací žlab					
	VV		0.1*0.25*14		0,350			
	VV		Součet		3,598			
20	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění	m2	6,290	522,50	3 286,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		Nádrž					
	VV		(5.8+2.8)*2*0.2		3,440			
	VV		Odvodňovací žlab					
	VV		(14+0.25)*2*0.1		2,850			
	VV		Součet		6,290			
21	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,213	35 625,00	7 588,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		1m2 = 5,4 kg					
	VV		(5.8+2.8)*2*0.2		3,440			
	VV		5.8*2.8*2+(5.8+2.8)*2*0.2		35,920			
	VV		Součet		39,360			
	VV		39,36*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství		0,213			
D 8			Trubní vedení				102 335,95	
22	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	15,000	174,80	2 622,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		6+9		15,000			
23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	49,500	372,40	18 433,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		4+16.5+29		49,500			
24	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	7,000	478,80	3 351,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
26	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	77,90	77,90	CS ÚRS 2023 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
27	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	7,000	237,50	1 662,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
28	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	116,85	467,40	CS ÚRS 2023 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
29	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	105,45	210,90	CS ÚRS 2023 01
PP			redukce kanalizační PVC 160/125					
30	M	020103R	Regulační prvek typ T 160 (odtok 0,5 l/s)	kus	1,000	13 775,00	13 775,00	
PP			Regulační prvek typ T 160 (odtok 0,5 l/s)					
31	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
32	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,000	234,65	234,65	CS ÚRS 2023 01
PP			odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°					
33	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	266,00	266,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
34	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	162,45	162,45	CS ÚRS 2023 01
PP			redukce kanalizační PVC 200/160					
35	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000	451,25	902,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200					
36	M	28611918	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°	kus	2,000	350,55	701,10	CS ÚRS 2023 01
PP			odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45°					
37	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	15,000	20,43	306,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
38	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	56,500	26,60	1 502,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
VV			49,5+7					
					56,500			
39	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	7 125,00	14 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
40	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	1,000	902,50	902,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky					
41	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	1 802,50	3 605,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm					
42	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	2 379,30	4 758,60	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
43	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,000	1 730,40	1 730,40	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm					
44	M	PFB.113510R	Dno jednolitě šachtové DN1000 MM, výšky 1000 mm (bez kynety, bez nášlapu)	kus	1,000	11 592,90	11 592,90	
45	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	206,00	618,00	CS ÚRS 2023 01
PP			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
59	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 092,50	2 185,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
60	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	278,10	556,20	CS ÚRS 2023 01
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
61	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	226,60	453,20	CS ÚRS 2023 01
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
62	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	329,60	659,20	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm					
63	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	339,90	679,80	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					
64	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	2,000	247,20	494,40	CS ÚRS 2023 01
PP			skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm					
65	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	731,30	1 462,60	CS ÚRS 2023 01
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla					
66	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotností přes 50 do 100 kg	kus	2,000	617,50	1 235,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg					
67	M	KSI.KM05	Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400	kus	2,000	2 472,00	4 944,00	
PP			Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	465,50	931,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
47	M	55241015	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací</i>	kus	2,000	2 987,00	5 974,00	CS ÚRS 2023 01
PP			poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 354,70				
48	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	14,000	1 092,50	15 295,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm					
49	M	X0101R	<i>Žlab s průběžnou šterbinou TZD-Q 220/250/1000 (D400)</i>	kus	12,000	1 415,50	16 986,00	
50	M	X0102R	<i>Záslepka TZD - Q 220</i>	kus	2,000	242,25	484,50	
51	M	X0103R	<i>Čistící dílec TZD - Q 220/250/1000 M vč. roštu</i>	kus	1,000	2 432,00	2 432,00	
52	M	X0104R	<i>Čistící dílec se spodním výtokem TZD - Q 220/250/1000 MV vč. roštu</i>	kus	1,000	2 565,00	2 565,00	
53	M	X0105R	<i>Přechodový prstenec TBV-Q 600/45</i>	kus	1,000	408,50	408,50	
54	M	X0106R	<i>Kalový koš</i>	kus	1,000	466,45	466,45	
55	M	X0107R	<i>Skruž středová TBV-Q 450/570/6d</i>	kus	1,000	384,75	384,75	
56	M	X0108R	<i>Dno s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC</i>	kus	1,000	332,50	332,50	
D 998			Přesun hmot	33 025,61				
57	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	29,387	204,25	6 002,29	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,114	380,00	27 023,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
VV			100.501-29.387			71,114		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

IO-02d - Vodovodní přípojka

KSO:

827 19 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.08 PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-02.09 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-02.10 KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Cena bez DPH

39 083,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 083,61	21,00%	8 207,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 291,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02d - Vodovodní přípojka

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 083,61
HSV - Práce a dodávky HSV		37 080,06
1 - Zemní práce		8 818,69
4 - Vodorovné konstrukce		951,37
8 - Trubní vedení		25 892,22
998 - Přesun hmot		1 417,78
PSV - Práce a dodávky PSV		2 003,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		2 003,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-02 - Kanalizace a vodovod

Soupis: IO-02d - Vodovodní přípojka

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 083,61

D HSV Práce a dodávky HSV 37 080,06

D 1 Zemní práce 8 818,69

1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	237,50	712,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,700	1 178,00	2 002,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		2*1.7*0.5		1,700			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,250	741,00	3 149,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		7*1.7*0.5		5,950			
	VV		-2*1.7*0.5		-1,700			
	VV		Součet		4,250			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,836	166,25	305,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		4,25+1,7		5,950			
	VV		-4,114		-4,114			
	VV		Součet		1,836			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,688	12,35	181,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,836*8 'Přepočtené koeficientem množství		14,688			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,856	161,50	622,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,836*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,856			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,114	137,75	566,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		4,25+1,7		5,950			
	VV		-0,425-1,411		-1,836			
	VV		Součet		4,114			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,411	196,65	277,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		8.5*0.332*0.5		1,411			
9	M	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	2,667	375,25	1 000,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt frakce 0/8					
	VV		1,411*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		2,667			
	D	4	Vodorovné konstrukce				951,37	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,425	1 529,50	650,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		8.5*0.5*0.1		0,425			
11	M	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	0,803	375,25	301,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt frakce 0/8					
	VV		0,425*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	25 892,22				
12	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	8,500	66,50	565,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
VV			6.5+2	8,500				
13	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	8,628	41,80	360,65	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm					
VV			8,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	8,628				
14	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	227,05	227,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40					
15	M	286101R	Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32	kus	1,000	1 149,50	1 149,50	
16	K	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	220,40	220,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40					
17	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	1,000	199,50	199,50	CS ÚRS 2023 01
PP			elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm					
18	K	23020501R	Montáž těsnící manžety	kus	1,000	190,00	190,00	
PP			Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm					
19	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	kus	1,000	2 365,50	2 365,50	
20	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	3,000	826,50	2 479,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
21	M	HWL.280005404 016	Litínové šoupátko s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem 40-1 1/2" (DN32)	kus	1,000	4 702,50	4 702,50	
PP			Konstrukční charakteristika - šoupátko z tvárné litiny - měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem - vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky - šroubové napojení pro zemní soupravu - 100% vhodné pro instalaci do země Materiál - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - klín z masazi s navulkanizovaným elastomerem - vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnící kluznou plochou - pouzdro O-kroužků z masazi - O-kroužek z elastomeru - zpětné těsnění z elastomeru - pojistný kroužek z POM - těsnění vrchního dílu z elastomeru - šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním vřka zcela chráněné proti korozi elastický kroužek z elastomeru					
22	M	HWL.960113018 004	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 111,50	1 111,50	
23	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 083,00	1 083,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
24	M	HWL.527009000 216	Litínový navrtávací pas pro PE potrubí 90-2"	kus	1,000	1 691,00	1 691,00	
PP			Konstrukční charakteristika - pro PE a PVC potrubí - robustní konstrukce - utěsnění vrtaného otvoru O-kroužkem uloženým v drážce v horní části pasu - dolní část pasu s nalepenou pryžovou vložkou Materiál - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - pryžová vložka z elastomeru - O-kroužek z elastomeru - šrouby, matice a podložky z nerezové oceli, matice s molybdenovou povrchovou úpravou					
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,500	28,79	244,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
26	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	8,500	20,24	172,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
27	K	89901R	Krácený rozbor vody z nově provedené vodovodní přípojky	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00	
PP			Dle požadavku KHS bude k řízení o uvedení stavby do provozu předložen krácený rozbor z nové části vodovodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratorní, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.					
28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 349,00	1 349,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
29	M	HWL.1650KAS10 006	Litínový poklop samonivelační šoupátkový	kus	1,000	1 406,00	1 406,00	
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,775	56,86	555,81	CS ÚRS 2023 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
VV			8,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	9,775				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	7,475	15,96	119,30	CS ÚRS 2023 01
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm						
VV		6,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			7,475			
D		998	Přesun hmot					1 417,78
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,731	380,00	1 417,78	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 003,55
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					2 003,55
33	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	2,000	646,00	1 292,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32						
34	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	707,75	707,75	CS ÚRS 2023 01
PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"						
35	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	380,00	3,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis:

IO-03a - Přípojka NN

KSO:

828 73 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SI P A NN VFDFNÍ

Cena bez DPH			95 482,20
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 482,20	21,00%	20 051,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			115 533,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis: IO-03a - Přípojka NN

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 482,20
PSV - Práce a dodávky PSV	44 610,50
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	44 610,50
M - Práce a dodávky M	50 871,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	50 871,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis: IO-03a - Přípojka NN

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 482,20

D PSV Práce a dodávky PSV 44 610,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 610,50

1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	100,000	29,87	2 987,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

2	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	100,000	65,10	6 510,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
VV 100 100,000

3	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	32,96	1 318,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2

4	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	40,000	155,53	6 221,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
VV 40 40,000

5	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	37,08	1 854,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

6	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	50,000	509,85	25 492,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2
VV 50 50,000

7	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	26,78	53,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

8	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	37,08	74,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2

9	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	24,92	99,68	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

D M Práce a dodávky M 50 871,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 50 871,70

10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	2 698,60	134,93	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

11	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	162,74	8 137,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

12	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	20,000	163,77	3 275,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m
VV 50*0,5*0,8 20,000

13	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,500	471,74	4 953,27	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV 50*0,2*0,5 5,000
VV 5*2,1 *Přepočtené koeficientem množství 10,500

14	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	56,65	2 832,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

15	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	50,000	27,81	1 390,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

16	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	100,000	12,36	1 236,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
17	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	100,000	10,30	1 030,00	
PP			EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
18	K	460905141	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)	kus	2,000	2 626,50	5 253,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222)					
19	M	35711866	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NVP7P)	kus	2,000	9 795,30	19 590,60	CS ÚRS 2023 01
PP			skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NVP7P)					
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	5,000	257,50	1 287,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
VV			5			5,000		
21	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	85,000	20,60	1 751,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			5			5,000		
VV			5*17 'Přepočtené koeficientem množství			85,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis:

IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet

KSO:

828 89 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SI P A NN VFDFNÍ

Cena bez DPH			8 806,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 806,09	21,00%	1 849,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			10 655,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis: IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 806,09
PSV - Práce a dodávky PSV	4 751,56
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	4 751,56
M - Práce a dodávky M	4 054,53
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 054,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet

Soupis: IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 806,09

D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 751,56	
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				4 751,56	
1	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	44,000	29,87	1 314,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
2	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 33/40mm	m	52,800	65,10	3 437,28	CS ÚRS 2023 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
VV			22*2		44,000			
VV			44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		52,800			
D		M	Práce a dodávky M				4 054,53	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 054,53	
3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,010	2 698,60	26,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
4	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1,000	162,74	162,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
5	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,000	105,06	945,54	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
6	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	3,200	163,77	524,06	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
VV			10*0,4*0,8		3,200			
7	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,680	471,74	792,52	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			10*0,2*0,4		0,800			
VV			0,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
8	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	56,65	566,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
9	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	10,000	27,81	278,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
10	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	12,000	12,36	148,32	CS ÚRS 2023 01
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
11	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	12,000	10,30	123,60	
PP			EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,800	257,50	206,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
VV			0,8		0,800			
13	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m	t	13,600	20,60	280,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			0,8		0,800			
VV			0,8*17 'Přepočtené koeficientem množství		13,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt:

IO-04 - STL plynovodní přípojka

Soupis:

IO-04 - STL plynovodní přípojka

KSO:

827 59 11

Místo:

Telč, ul. Na Kotnově

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U veškerých souavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. souavky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-04.01TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA IO-04.02PODÉLNÝ PROFIL STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-04.03VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍH PŘÍPOJKY

Cena bez DPH

43 252,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 252,52	21,00%	9 083,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 335,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt: IO-04 - STL plynovodní přípojka

Soupis: IO-04 - STL plynovodní přípojka

Místo: Telč, ul. Na Kotnově
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: PROJEKT
Zpracovatel: CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 252,52
HSV - Práce a dodávky HSV	23 363,00
1 - Zemní práce	16 959,34
4 - Vodorovné konstrukce	1 776,61
8 - Trubní vedení	1 390,21
998 - Přesun hmot	3 236,84
PSV - Práce a dodávky PSV	1 177,29
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 177,29
M - Práce a dodávky M	18 712,23
23-M - Montáže potrubí	18 712,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Objekt: IO-04 - STL plynovodní přípojka

Soupis: IO-04 - STL plynovodní přípojka

Místo: Telč, ul. Na Kotnově

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 252,52

D HSV Práce a dodávky HSV 23 363,00

D 1 Zemní práce 16 959,34

1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	237,50	1 187,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	237,50	1 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,900	1 178,00	4 594,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
VV			6.5*1.2*0.5	3,900				
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	741,00	3 112,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV			13.5*1.2*0.5	8,100				
VV			-6.5*1.2*0.5	-3,900				
VV			Součet	4,200				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,256	166,25	707,56	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			3,9+4,2	8,100				
VV			-3,844	-3,844				
VV			Součet	4,256				
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,024	12,35	420,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			4,253*8 'Přepočtené koeficientem množství	34,024				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,938	161,50	1 443,49	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			4,256*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,938				
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,844	137,75	529,51	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			3,9+4,2	8,100				
VV			-3,456-0,8	-4,256				
VV			Součet	3,844				
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,456	196,65	679,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			16*0.432*0.5	3,456				
10	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	6,521	365,75	2 385,06	CS ÚRS 2023 01
PP			kamenivo těžené drobné frakce 0/2					
VV			3,45*1,89 'Přepočtené koeficientem množství	6,521				
D	4	Vodorovné konstrukce						1 776,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,800	1 529,50	1 223,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		16*0.5*0.1		0,800			
12	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	1,512	365,75	553,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/2					
	VV		0,8*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,512			
	D	8	Trubní vedení				1 390,21	
13	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	18,400	61,65	1 134,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,400			
14	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,525	16,48	255,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	VV		13,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,525			
	D	998	Přesun hmot				3 236,84	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,518	380,00	3 236,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 177,29	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 177,29	
16	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1" ostatní typ	kus	1,000	147,29	147,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"					
17	M	723301R	HUP - DN25 (1") - Vodka ISIFLO	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	
	PP		HUP - DN25 (1") - Vodka ISIFLO					
	D	M	Práce a dodávky M				18 712,23	
	D	23-M	Montáže potrubí				18 712,23	
18	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	16,000	117,42	1 878,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm					
	VV		13.5+2.5		16,000			
19	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	16,000	54,59	873,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm					
20	K	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	6,000	140,08	840,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 3,6 mm					
	VV		2.5+1+2.5		6,000			
21	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	6,000	39,66	237,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
22	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	2,000	269,86	539,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm					
23	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	119,48	119,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
24	M	286100R	Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25	kus	1,000	1 648,00	1 648,00	
	PP		Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25					
25	K	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm	kus	1,000	435,69	435,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm					
26	M	230301R	Navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem d90/32 mm		1,000	1 081,50	1 081,50	
27	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	16,000	15,14	242,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50					
28	K	230302R	Celoplastová plynová skříň 470/640/250 mm pro osazení do niky /D+M/	soubor	1,000	10 815,00	10 815,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 22-042
 Stavba: ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč

Datum: 06.10.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-01/ 01_01	Architektonicko-stavební řešení		
F101	Skladba F.1.01	m2	87,240
	38,18+9,76+9,76+9,71+19,83		87,240
	Součet		87,240
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,250
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	970,640
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700
632481215	Separální vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	119,660
284-F.1.01	zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01	m2	95,964
F102	Skladba F.1.02	m2	32,420
	16,24+16,18		32,420
	Součet		32,420
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,250
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	970,640
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700
632481215	Separální vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	119,660
284-F.1.02	zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02	m2	35,662
F103	Skladba F.1.03	m2	16,430
	2,17+3,23+2,84+2,12+3,23+2,84		16,430
	Součet		16,430
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,250
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	970,640
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700
632481215	Separální vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,430
F104	Skladba F.1.04	m2	31,160
	19,95+11,21		31,160
	Součet		31,160
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	167,250
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	970,640
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700
632481215	Separální vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,610
F105	Skladba F.1.05	m2	95,450
	5,51+11,89+6,56+35,76+35,73		95,450
	Součet		95,450
Použití figury:			
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,318
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,497
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	262,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
632481215	Separční vrstva z geotextilie (min.200g/1m2)	m2	262,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	95,450
777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	126,610