

**Dodatek č. 3**

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2023/0886****Smluvní strany:****1) Objednatel:****Statutární město Hradec Králové**

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
Datová schránka: bebb2in  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru  
- tel. 495 707 680  
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz  
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik  
- tel. 495 707 692  
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“*

a

**2) Zhotovitel:****CE - ING s.r.o.**

Sídlo: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod  
Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti  
IČO: 04475631  
DIČ: CZ04475631  
Datová schránka: 7fraaps  
Spisová značka: C 35921 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. října 2015  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3959710399/0800

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a provozu díla, ze dne 26.05.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 05.09.2023 a ve znění jejího dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023 (dále jen „smlouva o dílo“):

**„Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace - IV“**

## I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 1.1.b), odrážkou 21 a čl. V. odst. 4 až 6 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 12, 13, 15, 16, 17 a 20 které jsou přílohou tohoto dodatku:
  - **Změnový list č. 11** – při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající vstupní dveře jsou ve vyhovujícím stavu a není třeba je vyměnit za nové.
  - **Změnový list č. 12** – vnitřní výmalba – v projektové dokumentaci se uvažovalo pouze s částečnou výmalbou stěn v místech poškození stávající výmalby. Z důvodu sjednocení výmalby bude provedena výmalba celých stěn. Zmiňované prostory budou vymalovány barvami odpovídající stávajícím barvám a to včetně očištění, oškrábání, vyspravení podkladu.
  - **Změnový list č. 13** – do rozpočtu nebyly započteny všechny klempířské prvky, došlo k záměně závětrné lišty za okapovou lištu.
  - **Změnový list č. 15** – na severní straně objektu bude nově sokl z polystyrenu tl. 140 mm, namísto 100 mm. Sokl bude vytažen výše, čímž vytvoří jednotnou stěnu. Umyvadlo bude umístěno na původní pozici a zapraveno do polystyrenu. Z důvodu nutnosti usazení umyvadla do původní výšky (výška dětí) muselo dojít k sjednocení tloušťky izolantu a fasády.
  - **Změnový list č. 16** – z důvodu že se ve školce pohybují i velmi malé děti a došlo k zásahu do rozvodů pitné vody bylo dohodnuto provedení rozboru pitné vody před zahájením provozu školky.
  - **Změnový list č. 17** – uživatel požadoval vyměnit výplňový panel s větrákem v kuchyňském okně za izolační sklo. Odtah z kuchyně bude nově zajišťovat rekuperace a tudíž je tento větrák nepotřebný a z důvodu tlakových poměrů nežádoucí.
  - **Změnový list č. 20** – projekt nepočítal s úpravami vstupů do školky, respektive do bytu školníka. Po domluvě s projektantem bylo navrženo řešení úprav těchto dvou stříšek. Stříšky budou přetaženy polystyrenem, fasádou a oplechovány. Na stříšku vstupu školky bude namontováno nové světlo.
  - **Změnový list č. 21** – práce na fasádě, které byly v průběhu stavby domluveny s investorem, TDI a projektantem. Byly vyvolány stavem budovy MŠ Třebechovická. Jedná se o navýšení počtu okapnic, úprav pro sloupy a parapety, výplně rohů, broušení a dolepení EPS žaluziových kastlíků.
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 1.1.b), odrážkou 21 a čl. V. odst. 4 až 6 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 10, 11, 14, 18, 19, 21 a 22, které jsou přílohou tohoto dodatku:
  - **Změnový list č. 10** – stávající rozvod elektroinstalace nebyl zakreslen v projektu ani ve straších plánech budovy a je v kolizi s nově instalovanou vzduchotechnikou, proto bylo rozhodnuto o úpravě elektroinstalace.
  - **Změnový list č. 14** – vzhledem k nerovnosti stávajících obvodových zdí bylo domluveno vyrovnání podkladu stěn při montáži kontaktního zateplovacího systému, při tomto vyrovnání bylo třeba použít více lepidla. Při probourávání otvorů pro průchod vzduchotechniky z kuchyně do přilehlého skladu, bylo nepředvídatelně zjištěno použití dutinových panelů. Z rozhodnutí statika byly dutinové panely vybetonovány. Aby nebylo poškozeno stávající dřevěné obložení v hernách, bylo toto obložení demontováno. Dále muselo být z důvodu budoucích revizi doplněno několik sádrokartonových dvířek do podhledů se kterými projektová dokumentace nepočítala.
  - **Změnový list č. 18** – původní zábradlí na terase a vstupu do bytu školníka bylo navrženo k výměně za nové, vyplněné tahokovem. Po odmontování zábradlí bylo zjištěno, že je již v havarijním stavu, a nelze ho pouze opravit, jak navrhoval projekt.
  - **Změnový list č. 19** – z důvodu kolize nové vzduchotechniky a stávajících inženýrských sítí, které nebyly uvedeny v projektu ani ve starších plánech budovy, dojde k přeložce vody, plynu a rozvodu



elektro. Nově budou tyto inženýrské sítě vedeny ve vybouraných drážkách vedených v podlaze. Do podlahy budou umístěny 2 ks odtokových hygienických žlábků.

- **Změnový list č. 22** – v průběhu stavby byla zjištěna jiná skladba střechy. Z toho důvodu byl projektantem vytvořen nový výkaz výměr, odpovídající skutečnosti. Na stávající střeše bylo oproti projektu o mnoho více vrstev asfaltových pásů, vrstva litého asfaltu a plynosilikátové bloky, které byly vybourány. K vyrovnání nerovností a zafixování bude použito podlepení EPS desek a následné vyplnění spár PUR pěnou dle návrhu A.D.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném zadávacím řízení s názvem „Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace – IV“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
  4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona** činí 478 204,86 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 3,81 % původní hodnoty závazku a dále -91 647,52 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,73 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku tak činí 4,54 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku vč. dodatku č. 1 činí 11,09 % původní hodnoty závazku.
  5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222, odst. 6 zákona** činí 2 785 674,51 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 22,24 % původní hodnoty závazku a dále -759 688,44 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 6,07 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku tak činí 28,31 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku vč. dodatku č. 1 činí 37,67 % původní hodnoty závazku.
  6. V souladu s ustanovením § 222 odst. 9 strany uvádí, že cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a činí 17,32 %.
  7. Změnové listy č. 10 až 22 jsou jako přílohy č. 1 až 13 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V., odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným změním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) <b>Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 01</b>  | 7 192 719,72 Kč bez DPH |
| b) <b>Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 02</b>  | 5 307 324,40 Kč bez DPH |
| c) <b>Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 03</b>  | 894 220,65 Kč bez DPH   |
| <i>Cena za realizaci díla je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele</i>  |                         |
| d) <b>Cena za provozní náklady (6 let) dle Přílohy č. 1 smlouvy - Návrh a propočet konečné ceny na provoz technických a technologických zařízení</b> | 2 279 189,29 Kč bez DPH |

**Cena celkem bez DPH (součet za písm. a) až d) 15 673 454,06 Kč, výše DPH 3 291 425,35 Kč, cena celkem s DPH 18 964 879,41 Kč.“**



Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			12 527 264,17 Kč
Dodatek č. 1	1 600 543,48 Kč	-866 897,00 Kč	733 646,48 Kč
Dodatek č. 3	3 263 879,37 Kč	-851 335,96 Kč	2 412 543,41 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>15 673 454,06 Kč</b>

2. Objednatel se zavazuje do 30 dnů od změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením č. RM/2023/1292 na 15. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 31.10.2023.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČO: 00268810  
DS: bebb2in

a CE – ING s.r.o.  
Polská 375, 547 01 Náchod  
IČO: 04475631

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo a provozu díla – dodatek č. 3 – méněpráce a vícepráce  
změna ceny díla: 2 412 543,41 Kč bez DPH, 2 919 177,53 Kč včetně DPH  
datum uzavření dodatku: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou  
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.




Přílohy: změnové listy č. 10 až 22

V ..... dne 21. 11. 2023




za zhotovitele  
Jan Čejchan  
jednatel společnosti




21. 11. 2023

V Hradci Králové dne .....



za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce: <b>Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011688)</b>				
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Elektroinstalace</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při stavebních pracích byly zjištěny elektroinstalace, které zabraňoval v pokračování a dokončení stavebních prací. Elektroinstalace je kolize s VZT. Bylo tedy rozhodnuto, že elektroinstalace bude upravena. Bude upravena trasa vedení elektroinstalace a zároveň budou výměny špatné materiály a prvky.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 10				

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Čejchan	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Elektroinstalace</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Při stavebních pracích byly zjištěny elektroinstalace, které zabraňoval v pokračování a dokončení stavebních prací. Elektroinstalace je kolize s VZT. Bylo tedy rozhodnuto, že elektroinstalace bude upravena. Bude upravena trasa vedení elektroinstalace a zároveň budou výměny špatné materiály a prvky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Kč	Cena víceprací bez DPH: 125 982,84 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 125 982,84 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 10 - Elektroinstalace

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>125 982,84</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 125 982,84 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 458,40 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>152 439,24</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

# CE-ING

Stavba: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 10 - Elektroinstalace

Datum: 16. 2. 2023  
 Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
 Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

125 982,84

125 982,84

### D PSV Práce a dodávky PSV

125 982,84

#### D 741/1 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	R-002	Demontáž stávajících kabelů v kuchyni	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	R
2	K	R-003	Přemostění krabiček vč. zasekání a demontáže + montáže světel, CYKY, Wago svorky	kpl	4,000	1 280,00	5 120,00	R
			"Místnost 2.12 - Hema" 2		2,000			
			"Místnost 3.12 - Hema" 2		2,000			
			Součet		4,000			
3	K	R-004	Přemostění kabelů vč. zasekání, smřřovačky, Wago svorky	kpl	2,000	910,00	1 820,00	R
			"Místnost 2.11 - Pracovna" 1		1,000			
			"Místnost 3.11 - Pracovna" 1		1,000			
			Součet		2,000			
4	K	R-005	Přemostění kabelů vč. zasekání, oživení světel, smřřovačky, Wago svorky	kpl	2,000	1 785,80	3 571,60	R
			"Místnost 2.07 - Pracovna" 1		1,000			
			"Místnost 3.07 - Pracovna" 1		1,000			
			Součet		2,000			
5	K	R-006	Přemostění krabiček vč. zasekání a demontáže + montáže světel, oživení světel, smřřovačky, Wago svorky	kpl	4,000	1 425,30	5 701,20	R
			"Místnost 2.06 - Hema" 2		2,000			
			"Místnost 3.06 - Hema" 2		2,000			
			Součet		4,000			
6	K	R-007	Přívody světel k digestoři, kabel CYKY 3x1,5, vypínač, jistič + úpravy	kpl	1,000	3 499,90	3 499,90	R
			"Místnost 1.07 - Kuchyně" 1		1,000			
7	K	R-008	Příprava 380V zásuvky + úpravy rozvaděče	kpl	1,000	806,40	806,40	R
			"Místnost 1.07 - Kuchyně" 1		1,000			
8	K	R-009	Úpravy původní kabeláže, napojení přívodů	kpl	1,000	1 850,76	1 850,76	R
			"Místnost 1.07 - Kuchyně" 1		1,000			
9	K	R-010	Příprava pro ventilátor s doběhem, kabely, prostup, zapojení	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	R
			"Místnost 1.12 - Sprcha" 1		1,000			
10	K	R-011	Zpětná montáž svítidel v objektu	kpl	1,000	1 638,70	1 638,70	R
11	K	R-012	Instalační krabice do zateplení - světla, zásuvky	ks	3,000	920,51	2 761,53	R
12	K	R-013	Napojení kabelů + úpravy a přípomoce	kpl	1,000	900,00	900,00	R
			"Chodba v přízemí" 1		1,000			
13	K	R-014	Výměna zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	R
14	K	K051	Montáž	hod	150,000	400,40	60 080,00	SOD
15	M	M002	Jistič 10A/1B	kus	1,000	147,63	147,63	SOD
			"Kuchyně" 1		1,000			
16	M	M003	Zdroj 230V/24VAC, 100VA	kus	1,000	2 037,16	2 037,16	SOD
			"Byt školník" 1		1,000			
17	M	M006	Žaluziový spínač kompletní ABB Tango včetně rámečků a krabiček	kus	14,000	314,94	4 409,16	SOD
			"Ovládání žaluzií 1.NP" 10		10,000			
			"Ovládání osvětlení v kuchyni" 4		4,000			
			Součet		14,000			
18	M	M011	Vodič zž CYY 1x10	m	5,000	40,31	201,55	SOD
			"1.NP" 5		5,000			
19	M	M012	Vodič zž CYY 1x6	m	70,000	24,33	1 703,10	SOD
			"1.NP" 70		70,000			
20	M	M013	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,000	15,30	2 907,00	SOD
			"1.NP" 100		100,000			
			"Osvětlení" 90		90,000			
			Součet		190,000			
21	M	M014	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	25,28	2 528,00	SOD
			"1.NP" 100		100,000			
22	M	M015	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	75,000	8,01	600,75	SOD
			"Kabel pro MaR" 75		75,000			
23	M	M018	Lišta bílá 50x30x200	m	70,000	78,12	5 468,40	SOD
			"Byt školník" 10		10,000			
			"1.NP" 60		60,000			
			Součet		70,000			
24	M	R-001	Podružný materiál	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	R
25	M	R-014	Svítilno vestavné LED 12W 4000K 1020lm kruh 155 bílá IP20	kpl	11,000	500,00	5 500,00	R
			"Osvětlení kuchyně" 11		11,000			

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 10 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**


Vyjádření se týká změnového listu č. 10 – elektroinstalace.

Jedná se o přeložení rozvodů, světel a vypínačů v souvislosti s instalací potrubí vzduchotechnické jednotky. Dále došlo k doplnění silového připojení a ovládání venkovních žaluzií v 1. NP objektu.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 11. 10. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce: Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011690)				
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vchodové dveře Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající vstupní dveře jsou ve vyhovujícím stavu a není třeba je vyměnit za nové. Toto rozhodnutí bylo navrženo uživatelem a odsouhlaseno investorem a A.D.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 11				



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

KRYCÍ LIST  
Stavba: MŠ Třebov  
Objekt: ZL 11  
KSO:  
Místo:  
Za

ZNA MENĚNÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Vchodové dveře</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající vstupní dveře jsou ve vyhovujícím stavu a není třeba je vyměnit za nové. Toto rozhodnutí bylo navrženo uživatelem a odsouhlaseno investorem a A.D.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Kč
-78 970,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-78 970,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
MŠ Třebechovická  
**Objekt:**  
ZL 11 - Vchodové dveře

**CE-ING**

**KSO:**  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**  
CE - ING s.r.o.  
**Projektant:**  
Anylopex plus s.r.o.


**Zpracovatel:**  
[REDACTED]  
**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 16. 2. 2023  
**IČ:** 002 68 810  
**DIČ:** CZ00268810  
**IČ:** 044 75 631  
**DIČ:** CZ04475631  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**IČ:**  
**DIČ:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-78 970,00</b>
<b>DPH základní snížená</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
	-78 970,00	21,00%	-16 583,70	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-95 553,70</b>
<b>v CZK</b>				

**Projektant**

**Zpracovatel**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# SOUPIS PRACÍ

**CE-ING**

Stavba: MŠ Třebechovická  
Objekt: ZL 11 - Vchodové dveře

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
Projektant: Anyloplex plus s.r.o.  
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-78 970,00</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>-78 970,00</b>	
D		766	Konstrukce truhlářské				<b>-78 970,00</b>	
1	K	766.Rpol.DV1b	Montáž hliníkových dveří	kus	-1,000	7 630,00	-7 630,00	SOD
2	M	Rpol.DV1b	vstupní dveře 2křídlé, celkový rozměr 1520x2600 mm, rám hliníkový, osazený do stávajícího stavebního otvoru, barva dle výběru investora, výplň hliník, částečné prosklení, stejné členění jako stávající dveře, barva dle výběru investora, doplňky - paníkové	kus	-1,000	68 500,00	-68 500,00	SOD
3	K	766.Rpol.ORb.1	Demontáž stávajících dveří	kus	-1,000	2 840,00	-2 840,00	SOD

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651



**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 11 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**

Vyjádření se týká změnového listu č. 11 – vchodové dveře.

V rámci změnového listu dochází k nerealizaci nových vstupních dveří na základě rozhodnutí investora.


Proti změně nemáme připomínky.

V Praze dne 20. 10. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS				číslo OZ: 12
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce:	Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011688)			
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	
Datum:		13.10.2023	Osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Vnitřní výmalby</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci se uvažovalo pouze s částečnou výmalbou v místech poškození stávající výmalby. Z důvodu sjednocení výmalby byla domluvena výmalba celých stěn. Zmiňované prostory budou vymalovány barvami odpovídající stávajícím barvám a to včetně očištění, oškrábání, vyspravení podkladu a provedení odbornou firmou. Odsouhlaseno v Kolegiem primátorky.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 12				





KRYCÍ LIST  
Stavba: MŠ Třebor  
Objekt: ZL 12  
KSO:  
Místo:  
Zad

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 12
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Vnitřní výmalby</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
V projektové dokumentaci se uvažovalo pouze s částečnou výmalbou v místech poškození stávající výmalby. Z důvodu sjednocení výmalby byla domluvena výmalba celých stěn. Zmiňované prostory budou vymalovány barvami odpovídající stávajícím barvám a to včetně očištění, oškrábání, vyspravení podkladu a provedení odbornou firmou. Odsouhlaseno v Kolegiem primátorky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	164 249,39 Kč
	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	164 249,39 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce	[redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele
	[redacted]	[redacted]
Datum: 13.10.2023	[redacted]	Datum: 13.10.2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
MŠ Třebechovická  
**Objekt:**  
ZL 12 - Vnitřní výmalby

**CE-ING**

**KSO:**  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**  
CE - ING s.r.o.

**Projektant:**  
Anylopex plus s.r.o.

**Zpracovatel:**  
[REDACTED]


**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 16. 2. 2023  
**IČ:** 002 68 810  
**DIČ:** CZ00268810  
**IČ:** 044 75 631  
**DIČ:** CZ04475631  
**IČ:**  
**DIČ:**  
**IČ:**  
**DIČ:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>164 249,39</b>
<b>DPH základní snížená</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
	164 249,39	21,00%	34 492,37	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>198 741,76</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 12 - Vnitřní výmalby

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
 Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
 Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>164 249,39</b>	
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>164 249,39</b>	
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>164 249,39</b>	
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	595,200	5,93	3 529,54	CS ÚRS 2023 02
2	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	350,000	17,50	6 125,00	CS ÚRS 2023 02
VV					*Podklady nových maleb* 350		350,000	
3	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	450,000	36,60	16 470,00	CS ÚRS 2023 02
VV					*Podklady nových maleb* 450		450,000	
4	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	30,000	77,90	2 337,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	7,90	1 580,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	250,000	5,93	1 482,50	CS ÚRS 2023 02
7	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m	m2	517,500	6,10	3 158,75	CS ÚRS 2023 02
VV					450*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		517,500	
8	M	62750105	páska papírová výztužná	m	400,000	1,65	660,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	25,000	6,92	173,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	595,200	77,80	46 187,52	SOD
VV					*Malby bílé* (12,1+47+10+18,5+12,38)*2		199,960	
VV					*Malby barevné			
VV					*Žlutá barva* (15,05+13,15+12,88+20,3+19,55)*2		161,820	
VV					*Zelená barva* (33,1+20)*2		106,200	
VV					*Oranžová barva* (44,25+19,36)*2		127,220	
VV					Součet		595,200	
11	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	120,000	7,90	948,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v systém odstinu	m2	395,240	42,00	16 600,08	CS ÚRS 2023 02
VV					*Žlutá barva* (15,05+13,15+12,88+20,3+19,55)*2		161,820	
VV					*Zelená barva* (33,1+20)*2		106,200	
VV					*Oranžová barva* (44,25+19,36)*2		127,220	
VV					Součet		395,240	
13	K	R-001	Provedení a dokončení maleb odbornou firmou	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	R
VV					*Výmalba vnitřních prostor školky* 1		1,000	

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

[REDACTED]

[REDACTED]

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 12 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**

Vyjádření se týká změnového listu č. 12 – vnitřní výmalby.

Změnový list se týká navýšení rozsahu výmalb v prostorách školky oproti původním rozsahu, který řešil pouze výmalbu v místech poškození. Součástí rozpočtu výmalb je také ošetření podkladu.

Proti změně nemáme připomínky.

V Praze dne 20. 10. 2023

[REDACTED]

**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS**

číslo OZ: 13

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 13.10.2023

Název akce:

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011690)

Způsob odeslání / předání Poštou

e-mailem   
13.10.2023

Faxem

Osobně

Datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Klempířské prvky**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po konzultaci s projektantem, bylo zjištěno, že do rozpočtu nebyly započteny všechny klempířské prvky. Při realizaci stavby byla dohodnuta záměna závětrné lišty za okapovou lištu. Změnový list obsahuje všechny tyto klempířské prvky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: ano

Stanovisko projektanta stavby: ano

Stanovisko energetického specialisty: ne

Příloha: soupis prací ke změnovému listu 13



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014- PO5</b>		číslo OZ: 13
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Klempířské prvky</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Po konzultaci s projektantem, bylo zjištěno, že do rozpočtu nebyly započteny všechny klempířské prvky. Při realizaci stavby byla dohodnuta záměna závětrné lišty za okapovou lištu. Změnový list obsahuje všechny tyto klempířské prvky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	105 494,90 Kč
	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	105 494,90 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce o [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele / [redacted]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: [redacted]

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 13 - Klempířské prvky

**CE-ING**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anyloplex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

105 494,90

DPH základní  
snížená

Základ daně  
105 494,90  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
22 153,93  
0,00


Cena s DPH

v CZK

127 648,83

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 13 - Klempířské prvky

Datum: 16. 2. 2023

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
 Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Projektant: Anyiopex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>105 494,90</b>	
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>105 494,90</b>	
<b>D 712 Poviakové krytiny</b>							<b>105 361,90</b>	
1	K	R-001	Koutová vnitřní lišta pro střechy z poviakové krytiny, délky 2m, rš 100 mm	m	82,900	250,00	20 725,00	R
2	K	R-002	Koutová vnější lišta pro střechy z poviakové krytiny, délky 2m, rš 100 mm	m	82,900	250,00	20 725,00	R
3	K	R-003	Okapnice pro střechy z poviakové krytiny, délky 2m, rš 200 mm	m	85,200	350,00	29 820,00	R
4	K	R-004	D+M oplechování odakoku soklu r.š. 170mm, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8mm	m	54,000	600,00	32 400,00	R
5	K	R-005	D+M oplechování stříšky el. r.š. 380mm, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8mm	m	0,600	700,00	420,00	R
6	M	31951901	páska stahovací nerezová š. 8 mm	m	13,000	36,30	471,90	CS ÚRS 2023 02
7	M	R-006	Napojovací kus dešťového svodu průměr 100,50 mm, materiál lakovaný pozink	ks	1,000	800,00	800,00	R
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>133,00</b>	
8	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2023 02



**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

[REDACTED]

[REDACTED]

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 13 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**

Vyjádření se týká změnového listu č. 13 – klempířské prvky.

Změnový list se týká klempířských výrobků, které byly v projektu řešeny, ale nebyly součástí výkazu výměr.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 11. 10. 2023

[REDACTED]

**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 14

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 13.10.2023

Název akce:

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011690)

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011688)

Způsob odeslání / předání Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně

Datum:

13.10.2023

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Vícepráce a materiály**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Vzhledem k nerovnosti stávajících obvodových zdí bylo domluveno vyrovnání podkladu stěn při montáži kontaktního zateplovacího systému, při tomto vyrovnání byla zjištěna nadspotřeba lepidla. Při probourávání otvorů pro průchod vzduchotechniky z kuchyně do přilehlého skladu, bylo nepředvídatelně zjištěno použití dutinových panelů. Z rozhodnutí statika byly dutinové panely vybetonovány. Aby nebylo poškozeno stávající dřevěné obložení v hernách, bylo toto obložení demontováno. dále muselo být z důvodu budoucích revizi doplněno několik sádkartonových dvířek do podhledů se kterými projektová dokumentace nepočítala.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: ano

Stanovisko projektanta stavby: ano

Stanovisko energetického specialisty: ne

Příloha: Soupis prací změnového listu 14



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 14
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	J. [redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Vícepráce a materiály</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem k nerovnosti stávajících obvodových zdí bylo domluveno vyrovnání podkladu stěn při montáži kontaktního zateplovacího systému, při tomto vyrovnání byla zjištěna nadspotřeba lepidla. Při probourávání otvorů pro průchod vzduchotechniky z kuchyně do přilehlého skladu, bylo nepředvídatelně zjištěno použití dutinových panelů. Z rozhodnutí statika byly dutinové panely vybetonovány. Aby nebylo poškozeno stávající dřevěné obložení v hernách, bylo toto obložení demontováno, dále muselo být z důvodu budoucích revizi doplněno několik SDK dveřík do podhledů se kterými PD nepočítala.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Kč	Cena víceprací bez DPH: 215 403,91 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 215 403,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele	[redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele [redacted]
Datum: 13.10.2023	[redacted]	Datum: 13.10.2023 [redacted]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL14 - Vícepráce a materiály

**CE-ING**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anytopex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

215 403,91

DPH základní  
snížená

Základ daně  
215 403,91  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
45 234,82  
0,00


Cena s DPH

v CZK

260 638,73

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická

Objekt: ZL14 - Vícepráce a materiály

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 215 403,91**

**D HSV Práce a dodávky HSV 42 716,00**

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 632,00**

1	K	311231137	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 10 MPa	m3	0,100	9 360,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
					*dozdění prostupů* 0,1		0,100	
2	K	R-002	Betonáž stěnových panelů	m3	5,000	4 350,00	21 750,00	R
3	M	KMB.CP104	Beton B30 - betonová směs - 30 N/mm² (pytel 25 kg)	kg	2 300,000	3,02	6 946,00	CS ÚRS 2023 02

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 996,00**

4	K	812311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	622Rpol	Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, zacišťovací lišty	m2	200,000	38,25	7 650,00	CS ÚRS 2023 02

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 088,00**

6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	84,80	5 088,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV 172 687,91**

**D 713 Izolace tepelné 81 014,57**

7	M	1620145900	Hmoty lepicí Baumit NivoFix 25 kg	kg	11 500,000	6,91	79 465,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	794,650	1,95	1 549,57	CS ÚRS 2023 02

**D 763 Konstrukce suché výstavby 65 060,14**

9	K	R-003	Příplatek za zvýšenou pracnost provedení SDK v kuchyni	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	R
					*Místnost 1.07 Kuchyně* 1		1,000	

10	K	763172451	Montáž dřevěných revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	1,000	588,00	588,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	3630802712	Dřevěná revizní protipožární DK Mont RD 15 US 200x200 mm	kus	1,000	1 257,14	1 257,14	CS ÚRS 2023 02
12	K	763172454	Montáž dřevěných revizních protipožárních SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	5,000	878,00	4 390,00	CS ÚRS 2023 02

**D 763 1\*5 \*Přepočtené koeficientem množství\* 5,000**

13	M	59030762	dřevěná revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	5,000	7 410,00	37 050,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	763172455	Montáž dřevěných revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro podhledy	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	59030763	dřevěná revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 800x600 mm	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2023 02

**D 766 Konstrukce truhlářské 1 051,23**

16	K	768411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	10,000	104,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,400	1,08	11,23	CS ÚRS 2023 02

**D 767 Konstrukce zámečnické 25 561,97**

18	K	767995118	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	190,600	37,93	7 229,46	CS ÚRS 2023 02
					*Ocelové profily prostupů v kuchyni* 190,6		190,600	

19	M	R-001	ocel profilová jakost S355, průřezy IPN	soubor	1,000	17 883,00	17 883,00	R
----	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	---

20	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	251,125	1,79	449,51	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651



**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 14 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**

Vyjádření se týká změnového listu č. 14 – vícepráce a materiály.

Součástí změnového listu jsou drobné stavební práce související s novými trasami VZT potrubí uvnitř objektu a s kontaktním zateplovacím systémem. Podstatnou položkou ZL je lepicí cementová hmota aplikovaná pod fasádní izolační desky. Větší spotřebu podkladní hmoty oproti výkazu výměr si vyžádal velice nerovný podklad a nutnost jeho vyrovnaní k montáži KZS.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 11. 10. 2023



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

Číslo OZ: 15

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 13.10.2023

Název akce:

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011690)

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně

Datum:

13.10.2023

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Úprava venkovního umyvadla**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Bylo rozhodnuto o úpravě severní stěny, na které bude zpětně montováno venkovní umyvadlo. Sokl bude tvořen z polystyrenu tl. 140 mm namísto 100 mm a bude vytažen výše, čímž vytvoří jednotnou stěnu. Umyvadlo bude umístěno na jeho původní pozici a zapraveno do polystyrenu. Z důvodu nutnosti usazení umyvadla do původní výšky (výška dětí) muselo dojít k sjednocení tloušťky izolantu a fasády.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: ano

Stanovisko projektanta stavby: ano

Stanovisko energetického specialisty: ne

Příloha: soupis prací ke změnovému listu 15



RYCÍ LIST SO  
Stavba: MŠ Třebechov  
Objekt: ZL15 - Ú  
KSO:  
Místo:  
Zada

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 15
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Úprava venkovního umyvadla</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Bylo rozhodnuto o úpravě severní stěny, na které bude zpětně montováno venkovní umyvadlo. Sokl bude tvořen z polystyrenu tl. 140 mm namísto 100 mm a bude vytažen výše, čímž vytvoří jednotnou stěnu. Umyvadlo bude umístěno na jeho původní pozici a zapraveno do polystyrenu. Z důvodu nutnosti usazení umyvadla do původní výšky (výška dětí) muselo dojít k sjednocení tloušťky izolantu a fasády.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -12 677,52 Kč	Cena víceprací bez DPH: 24 340,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 11 662,48 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitel: [REDACTED]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**CE-ING**

Stavba: MŠ Třebechovická  
Objekt: ZL15 - Úprava venkovního umyvadla

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Projektant: Anyloplex plus s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 16. 2. 2023  
Datum:  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				11 662,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	11 662,48	21,00%		2 448,12
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH			v CZK	14 111,60

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická

Objekt: ZL15 - Úprava venkovního umyvadla

Místo:

Datum: 16. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 662,48</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 092,48	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 092,48	
1	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-12,000	753,30	-9 039,60	SOD
	W		PS					
	W		-12		-12,000			
2	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm	m2	-12,000	303,16	-3 637,92	SOD
3	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 180 mm	m2	12,000	801,90	9 622,80	SOD
	W		"strana S" 8*1,5		12,000			
4	M	28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm	m2	13,800	888,00	12 254,40	CS ÚRS 2023 02
	W		12		12,000			
	W		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800			
5	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	2,250	398,80	892,80	SOD
	W		"strana S" 0,75*3		2,250			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 570,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 570,00	
6	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Nerezové umyvadlo na J stěně" 1		1,000			



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 16

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 13.10.2023

Název akce:

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011688)

Způsob odeslání / předání Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně

Datum:

13.10.2023

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Rozbor vody**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu že se ve školce pohybují i velmi malé děti a došlo k zásahu do rozvodů pitné vody bylo dohodnuto provedení rozboru pitné vody před zahájením provozu školky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: ano

Stanovisko projektanta stavby: ano

Stanovisko energetického specialisty: ne

Příloha: soupis prací ke změnovému listu 16

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 16
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Rozbor vody</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu že se ve školce pohybují i velmi malé děti a došlo k zásahu do rozvodů pitné vody bylo dohodnuto provedení rozboru pitné vody před zahájením provozu školky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 4 000,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele [redacted]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Třebechovická  
Objekt: ZL16 - Rozbory vody

**CE-ING**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 000,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	4 000,00	21,00%	840,00	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>4 840,00</b>
v CZK				

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická  
Objekt: ZL16 - Rozbory vody

Místo: Statutární město Hradec Králové  
Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
Projektant: Anyloplex plus s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
1	K	043203003	Rozbory celkem	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 16 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**

Vyjádření se týká změnového listu č. 16 – rozbor vody.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o mateřskou školu a v rámci stavebních prací bylo zasahováno do rozvodů pitné vody, dojde k provedení rozborů pitné vody.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 20. 10. 2023



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 17

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Investor: Statutární město Hradec Králové

Datum: 13.10.2023

Název akce:

Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace  
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011688)

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně

Datum:

13.10.2023

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zasklení

Popis a zdůvodnění změny:

Uživatel požadoval vyměnit výplňový panel s větrákem v kuchyňském okně za izolační sklo. Odtah z kuchyně bude nově zajišťovat rekuperace a tudíž je tento větrák nepotřebný a z důvodu tlakových poměrů nežádoucí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: ano

Stanovisko projektanta stavby: ano

Stanovisko energetického specialisty: ne

Příloha: soupis prací ke změnovému listu 17



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 17
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Zasklení</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Uživatel požadoval vyměnit výplňový panel s větrákem v kuchyňském okně za izolační sklo. Odtah z kuchyně bude nově zajišťovat rekuperace a tudíž je tento větrák nepotřebný a z důvodu tlakových poměrů nežádoucí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: KČ	Cena víceprací bez DPH:	4 430,00 KČ
Výsledná cena změny bez DPH: 4 430,00 KČ	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
[redacted]	[redacted]	
13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 17 - Zasklení

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
[Redacted]


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>4 430,00</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	4 430,00	21,00%	930,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>5 360,30</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

**CE-ING**

Stavba: MŠ Třebechovická  
Objekt: ZL 17 - Zasklení

Datum: 16. 2. 2023

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 430,00</b>	
D PSV Práce a dodávky PSV							4 430,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							4 430,00	
1	K	767613921	Oprava oken - výměna pevného dvojskla do 1 m2	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 02
			"Okno kuchyň" 1		1,000			
2	M	R-001	Výroba izolačního skla na míru	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	R
			"Okno kuchyň" 1		1,000			

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651


**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 17 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**

Vyjádření se týká změnového listu č. 17 – zasklení.

Změna se týká nahrazení původního okenního panelu s větrákem za izolační sklo z důvodu jeho nepotřebnosti. Stávající větrák by navíc vyvolával nežádoucí tlakové poměry v kuchyni s ohledem na navrhovanou vzduchotechniku.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 20. 10. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce:	<b>Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011690)</b>			
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ano			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:	Nové zábradlí			
Popis a zdůvodnění změny:	Původní zábradlí na terase a vstupu do bytu školníka bylo navrženo k výměně za nové, vyplněné tahokovem. Staré zábradlí je již v havarijním stavu, nelze ho opravit. Odsouhlaseno v Kolegiu primátorky.			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:	ano			
Stanovisko projektanta stavby:	ano 			
Stanovisko energetického specialisty:	ne			
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 18				



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		Číslo OZ: 18
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Nové zábradlí</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Původní zábradlí na terase a vstupu do bytu školníka bylo navrženo k výměně za nové, vyplněné tahokovem. Staré zábradlí je již v havarijním stavu, nelze opravit. Odsouhlaseno v Kolegiu primátorky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	-21 186,30 Kč	Cena víceprací bez DPH: 162 108,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	140 921,70 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele	[REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum: 13.10.2023	[REDACTED]	Datum: 13.10.2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 18 - Nové zábradlí

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anyloplex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
■■■■■


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 88 810  
DIČ: CZ00288810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>140 921,70</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	140 921,70	21,00%	29 593,56
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>170 515,26</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 18 - Nové zábradlí

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadavatel: CE - ING s.r.o.  
 Zhotovitel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
 Projektant: Anytopex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>140 921,70</b>	
D PSV Práce a dodávky PSV							140 921,70	
D 767 Konstrukce zámečnické							149 340,69	
1	K	R-001	D+M nového zábradlí z tahokovu s povrchovou úpravou	soubor	1,000	162 108,00	162 108,00	R
	W		"Terasové zábradlí"					
	W		"Zábradlí u vchodu do bytu školníka"		1,000			
	W							
2	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	-17,170	313,00	-5 374,21	SOD
3	K	R004	Úprava zábradlí	m	-13,442	550,00	-7 393,10	SOD
	W		-12,22*1,1 Přečíslené koeficientem množství		-13,442			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-8 418,99	
4	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-16,635	75,10	-1 249,29	SOD
5	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	-16,635	169,00	-2 811,32	SOD
6	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-16,635	135,00	-2 245,73	SOD
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-16,635	127,00	-2 112,65	SOD

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651




**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 18 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**


Vyjádření se týká změnového listu č. 18 – nové zábradlí.

Změnový list se týká výměny stávajícího zábradlí na terase a vstupu do bytu školníka, který je v nevhovujícím stavu.

Proti změně nemáme připomínky.

V Praze dne 20. 10. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce: <b>Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011688)</b>				
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Kuchyně</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu kolize nové vzduchotechniky a stávajících inženýrských sítí dojde k přeložce vody, plynu a rozvodu elektro. Nove budou tyto inženýrské sítě vedeny ve vybouraných drážkách vedených v podlaze. Drážky budou následně zality gumoasfaltem, betonem a natřeny protiskluznou výstražnou barvou odpovídající vedení (modrá, červená, žlutá). Montáž bude provedena dle aktuálních vyhlášek, přeložená elektroinstalace bude odpovídat dnešním standardům (bez těchto nákladů by nebylo možné kuchyň dle aktuálních vyhlášek zrevidovat). Do podlahy budou umístěny 2 ks odtokových hygienických žlábků.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 19				



KRYCÍ L  
Stavba:  
M  
Obv

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014-2020 PO5</b>		číslo OZ: 19
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Kuchyně</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Z důvodu kolize nové vzduchotechniky a stávajících inženýrských sítí dojde k přeložce vody, plynu a rozvodu elektro. Nove budou tyto inženýrské sítě vedený ve vybouraných drážkách vedených v podlaze. Drážky budou následně zality gumoasfaltem, betonem a natřeny protiskluznou výstražnou barvou odpovídající vedení (modrá, červená, žlutá). Montáž bude provedena dle aktuálních vyhlášek, přeložená elektroinstalace bude odpovídat dnešním standardům (bez těchto nákladů by nebylo možné kuchyň dle aktuálních vyhlášek zrevidovat). Do podlahy budou umístěny 2 ks odtokových hygienických žlábků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: KČ	Cena víceprací bez DPH: 252 673,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 252 673,56 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**CE-ING**

Stavba:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 19 - Kuchyně

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anyloplex plus s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 16. 2. 2023  
Datum:  
IČ: 002 88 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>252 673,56</b>
DPH základní snížená	Základ daně 252 673,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 53 061,45 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>305 735,01</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 19 - Kuchyně

Místo: Statutární město Hradec Králové  
 Zadávatel: CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023  
 Projektant: Anyloplex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 252 673,56**

D HSV Práce a dodávky HSV 27 020,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 022,86

1	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,281	4 770,00	1 340,37	CS ÚRS 2023 02
	W		2,2*0,4*0,06		0,053			
	W		8,5*0,2*0,06		0,102			
	W		5*0,2*0,06		0,060			
	W		5,5*0,2*0,06		0,068			
	W		Součet		0,281			
2	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,731	4 990,00	3 647,69	CS ÚRS 2023 02
	W		1,65*0,4*0,4		0,264			
	W		0,7*0,4*0,4		0,112			
	W		1,47*0,25*0,4		0,147			
	W		1*0,5*0,5		0,250			
	W		-(1,53*0,2*0,1)		-0,031			
	W		-(0,53*0,2*0,1)		-0,011			
	W		Součet		0,731			
3	K	632621134	Litý asfalt o tl vrstvy přes 30 do 40 mm rozprostřený ručně	m2	2,780	730,00	2 014,80	CS ÚRS 2023 02
	W		6*0,4		2,400			
	W		2,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,780			
4	M	2210101060	Suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 23 hnědočervený 10 kg/bal.	kg	50,000	80,40	4 020,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"Vedení v podlaže - kuchyň" 50		50,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 475,98

5	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,533	3 880,00	5 917,38	CS ÚRS 2023 02
	W		"Vedení v podlaže - kuchyň"					
	W		8,5*0,2*0,2		0,340			
	W		5*0,2*0,2		0,200			
	W		5,5*0,2*0,2		0,220			
	W		"Odtokové žláby"					
	W		1,65*0,4*0,4		0,264			
	W		0,7*0,4*0,4		0,112			
	W		"Nápojení žlábků na stávající kanalizaci"					
	W		1,47*0,25*0,4		0,147			
	W		1*0,5*0,5		0,250			
	W		Součet		1,533			
6	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	3,800	147,00	558,80	CS ÚRS 2023 02
	W		"Vedení v podlaže - kuchyň"					
	W		8,5*0,20		1,700			
	W		5*0,20		1,000			
	W		5,5*0,20		1,100			
	W		Součet		3,800			

D 997 Přesun sutě 9 521,91

7	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,953	178,00	343,73	CS ÚRS 2023 02
8	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,953	15,90	31,05	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,953	1 305,00	2 548,67	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,707	1 780,00	6 598,48	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 203 425,81

D 713 Izolace tepelné 4 250,48

11	M	R-069	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	20,000	70,00	1 400,00	R
12	M	R-070	Izolace potrubí TUBEX 28/10	m	24,000	71,12	1 706,88	R
13	M	R-071	Izolace potrubí TUBEX 35/10	m	14,000	75,00	1 050,00	R
14	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	48,000	1,95	93,60	CS ÚRS 2023 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					44 492,08	
15	M R-001	Žlaby odtokové s vrchním roštěm	soubor	1,000	39 928,00	39 928,00	R	
	W	"Kuchyně" 1					1,000	
	W	Žlab 1530 mm x 200 mm						
	W	Žlab 530 mm x 200 mm						
16	M R-018	HL21 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	585,15	1 170,30	R	
	W	"Kuchyně" 2					2,000	
17	M R-019	Opravy odpadního potrubí z PP - napojení na dosavadní potrubí DN40	kus	1,000	338,80	338,80	R	
18	M R-020	Připojovací hadička	m	4,000	141,50	566,00	R	
19	K 721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	0,700	192,00	134,40	CS ÚRS 2023 02	
20	K 721210814	Demontáž vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2023 02	
21	K 721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	1,850	584,00	983,60	CS ÚRS 2023 02	
22	K 721173724	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70	m	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2023 02	
23	K 998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	351,400	1,77	621,98	CS ÚRS 2023 02	
D 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					55 795,00	
24	K R-003	Práce malého rozsahu - montáže dle požadavků	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	R	
	W	"Kuchyně" 1					1,000	
25	K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	58,000	43,01	2 494,58	CS ÚRS 2023 02	
	W	"Kuchyně" 58					58,000	
26	K R-021	Uzavření a vypuštění potrubí	soubor	5,000	320,00	1 600,00	R	
	W	"Kuchyně" 5					5,000	
27	K R-022	Demontáž stávajícího potrubí	hod	5,000	520,00	2 600,00	R	
	W	"Kuchyně" 5					5,000	
28	K R-023	Napojení na stávající potrubí vodovodu	soubor	1,000	800,00	800,00	R	
	W	"Kuchyně" 1					1,000	
29	K R-024	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR-6) - D 20x3,4	m	20,000	389,50	7 790,00	R	
	W	"Kuchyně" 20					20,000	
30	K R-025	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR-6) - D 25x4,2	m	24,000	460,00	11 040,00	R	
	W	"Kuchyně" 24					24,000	
31	K R-026	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR-6) - D 32x5,4	m	14,000	580,00	7 840,00	R	
	W	"Kuchyně" 14					14,000	
32	K R-027	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	58,000	40,00	2 320,00	R	
	W	"Kuchyně" 58					58,000	
33	K R-028	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	58,000	30,00	1 740,00	R	
	W	"Kuchyně" 58					58,000	
34	K R-029	Ventil plastový PPR D25	kus	1,000	30,00	30,00	R	
	W	"Kuchyně" 1					1,000	
35	K R-030	Ventil plastový PPR D32	kus	3,000	338,00	1 014,00	R	
	W	"Kuchyně" 3					3,000	
36	K R-031	Vyvedení a upevnění výpusť - do DN 25	kus	4,000	339,00	1 356,00	R	
	W	"Kuchyně" 4					4,000	
37	K R-032	Nástěnka PPR D20	kus	4,000	75,00	300,00	R	
	W	"Kuchyně" 4					4,000	
38	K R-033	MS prodloužení	kus	4,000	197,50	790,00	R	
	W	"Kuchyně" 4					4,000	
39	K R-034	Zaslepení vývodu	soubor	4,000	91,50	366,00	R	
	W	"Kuchyně" 4					4,000	
40	K 998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 134,970	1,07	1 214,42	CS ÚRS 2023 02	
D 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod					50 153,90	
41	K R-004	Uzavření a vypuštění stávajícího plynovodu	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	R	
42	K R-005	Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - napojení na stávající potrubí, DN 50	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R	
43	K R-006	Potrubí z měděných trubek - tvrdých EN 1057, spojované lisováním (mapress), DN 25	m	16,000	950,00	15 200,00	R	
44	K R-007	Potrubí chránící z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 57x2,9 mm	m	0,500	729,00	364,50	R	
45	K R-008	Neúřední tlaková zkouška těsnosti plynovodu	m	12,000	30,00	360,00	R	
46	K R-009	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 3/4"	soubor	3,000	140,00	420,00	R	
47	K R-010	Kulový kohout 3/4" Firebag	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	R	
48	K R-011	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1"	soubor	2,000	125,00	250,00	R	
49	K R-012	R950, Kulový kohout, PN35, T 185C, plinoprůtokový, nikl, páčka, (ČSN EN 331 ed.2, MOP 5, 1" žlutý ate)	kus	1,000	750,00	750,00	R	
50	K R-013	Peveko EVF 12.11	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	R	
51	K R-014	Revize plynovodu	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	R	
52	K R-015	Demontáž stávajícího plynovodu	hod	5,000	750,00	3 750,00	R	
53	K R-016	Přesun hmot pro vnitřní plynovody - výšky do 6 m	%	455,940	10,00	4 559,40	R	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 000,00	
5511063R	Odpojení a odřezání otopného tělesa, zaslepení potrubí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	R
					44 634,35	
1	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R
002	Koordinace elektro s MaR a VZT	m	95,000	71,13	6 757,35	R
035	D+M Kabel JYTY 4x1	ks	3,000	395,00	1 185,00	R
038	Prostupy	ks	1,000	988,00	988,00	R
-037	D+M Instalační jistič 6kA, B 16A, 1P	ks	1,000	8 412,00	8 412,00	R
-038	D+M Čidlo úniku plynu	ks	1,000	2 788,00	2 788,00	R
-039	D+M Časové relé se zpožděným návratem	ks	1,000	2 688,00	2 688,00	R
-040	D+M Spínač tlakové difference	ks	4,000	890,00	3 560,00	R
-041	D+M Instalační krabice	ks	4,000	1 830,00	7 320,00	R
-042	Podružný materiál	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	R
-043	Drobné a dokončující elektroinstalace				0,00	
771	Podlahy z dlaždic				2 100,00	
783	Dokončovací práce - nátěry				2 100,00	R
R-17	Barevný protisklizný nátěr s vysokou odolností betonových povrchů	m2	3,000	700,00	2 100,00	R
					17 227,00	
M	Práce a dodávky M				17 227,00	
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 141,40	CS ÚRS 2023 02
977311114	Rezáni stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 200 mm	m	31,850	444,00	14 141,40	CS ÚRS 2023 02
	"Vedení v podlaže - kuchyň" 19			19,000		
	"Kanalizace napojení žlábků na stávající kanalizac" 12,85			12,850		
	Součet			31,850		
468071112	Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl přes 15 do 30 cm	m2	3,800	812,00	3 085,60	CS ÚRS 2023 02
	"Vedení v podlaže - kuchyň"			1,700		
	8,5*0,2			1,000		
	5*0,2			1,100		
	5,5*0,2			3,800		
	Součet				5 000,00	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
VRN4	Inženýrská činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
< 040001000	Inženýrská činnost					



**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 19 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická”**

Vyjádření se týká změnového listu č. 19 – kuchyně.

Změnový list obsahuje náklady spojení s přeložením stávajících rozvodů vody, plynu a elektra. Přeložení sítí je nezbytné kvůli kolizi s novou vzduchotechnikou a je prováděno v rozsahu nezbytném pro provedení následné revize.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 11. 10. 2023

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce: <b>Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011690)</b>				
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Stříška nad vstupy</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Projekt nepočítal s úpravami vstupů do školky, respektive do bytu školníka. Po domluvě s projektantem bylo navrženo řešení úprav těchto dvou stříšek. Stříšky budou přetaženy polystyrenem, fasádou a oplechovány (tím dojde k eliminaci tepelných mostů). Na stříšku vstupu školky bude namontováno nové světlo.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnóvemu listu 20				

číslo OZ: 20

**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum: 13.10.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Stříška nad vstupy**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Projekt nepočítal s úpravami vstupů do školky, respektive do bytu školníka. Po domluvě s projektantem bylo navrženo řešení úprav těchto dvou stříšek. Stříšky budou přetaženy polystyrenem, fasádou a oplechovány (tím dojde k eliminaci tepelných mostů). Na stříšce vstupu školky bude namontováno nové světlo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Kč

Cena víceprací bez DPH:

27 483,62 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

27 483,62 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objektu: [redacted]

Datum: 13.10.2023

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
MŠ Třebachovická  
Objekt:  
ZL 20 - Stříšky nad vstupy

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
[redacted]


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023  
IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>27 483,62</b>
DPH základní snižená	Základ daně 27 483,62 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 771,56 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>33 255,18</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# DUPIS PRACÍ



Objekt: MŠ Třebechovická  
 Objekt: ZL 20 - Stříšky nad vstupy

Datum: 16. 2. 2023  
 Projektant: Anylopex plus s.r.o.  
 Zpracovatel: [redacted]

Objednatel: Statutární město Hradec Králové  
 Objednatel: CE - ING s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						<b>27 483,62</b>	

**základy soupisu celkem** 17 738,61

**D HSV Práce a dodávky HSV** 16 260,61

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

1 K 621211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm m2 6,524 984,00 6 419,62 CS ÚRS 2023 02

W		"Stříška hlavní vstup"			1,860		
W		3,1*0,6			0,481		
W		3,7*0,13			0,481		
W		3,7*0,13					
W		"Stříška byt školníka"			2,480		
W		3,1*0,6			0,611		
W		4,7*0,13			0,611		
W		4,7*0,13			6,524		
W		Součet	m2		7,503	38,00	285,11 CS ÚRS 2023 02
2	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	7,503		
W			6,524*1,15 "Přepočteno koeficientem množství"				

3 K 621211011 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm m2 4,340 867,80 3 785,38 SOD

W		"Stříška hlavní vstup"			1,860		
W		3,1*0,6			2,480		
W		"Stříška byt školníka"			4,340		
W		3,1*0,6					
W		Součet	m2		4,991	81,08	404,67 SOD
4	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm	m2	4,991		
W			4,340*1,15 "Přepočteno koeficientem množství"				

5 K 621251211 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších podhledů za zesílení vyztužení základní vrstvy m2 6,524 214,00 1 396,14 CS ÚRS 2023 02

W		"Stříška hlavní vstup"			1,860		
W		3,1*0,6			0,481		
W		3,7*0,13			0,481		
W		3,7*0,13					
W		"Stříška byt školníka"			2,480		
W		3,1*0,6			0,611		
W		4,7*0,13			0,611		
W		4,7*0,13			6,524		
W		Součet	m2		6,524	418,86	2 732,84 SOD

6 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 6,524 418,86 2 732,84 SOD

W		"Stříška hlavní vstup"			1,860		
W		3,1*0,6			0,481		
W		3,7*0,13			0,481		
W		3,7*0,13					
W		"Stříška byt školníka"			2,480		
W		3,1*0,6			0,611		
W		4,7*0,13			0,611		
W		4,7*0,13			6,524		
W		Součet	m2		7,000	38,25	287,75 SOD

7 K 622Rpol Příplatek - montáž systémových profilů ETICS - rohové profily, okapnice, parapetní profily, dilatační profily, začíšťovací lišty m2 7,000 38,25 287,75 SOD

8 K 629985101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,000 76,10 989,30 CS ÚRS 2023 02

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání** 1 478,00

9 K 977151222 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 0,200 7 390,00 1 478,00 CS ÚRS 2023 02

1\*0,2 "Přepočtené koeficientem množství" 0,200

**D PSV Práce a dodávky PSV** 9 745,01

**D 712 Povlakové krytiny** 6 794,21

10 K 712363003 Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením m 3,000 16,80 50,40 CS ÚRS 2023 02

11 K 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 250 mm m 9,200 418,00 3 845,60 CS ÚRS 2023 02

W		"Stříška hlavní vstup"			3,700		
W		3,7			0,800		
W		0,8					
W		"Stříška byt školníka"			4,700		
W		4,7					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		9,200			
13	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	4,340	190,00	824,60	CS ÚRS 2023 02
	W		"Stříška hlavní vstup"					
	W		3,1*0,8		1,860			
	W		"Stříška byt školníka"					
	W		3,1*0,8		2,480			
	W		Součet		4,340			
14	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	4,991	199,24	994,41	SOD
	W		"Stříška hlavní vstup"					
	W		3,1*0,8		1,860			
	W		"Stříška byt školníka"					
	W		3,1*0,8		2,480			
	W		Součet		4,340			
	W		4,34*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		4,991			
15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	4,340	53,10	230,45	SOD
	W		"Stříška hlavní vstup"					
	W		3,1*0,8		1,860			
	W		"Stříška byt školníka"					
	W		3,1*0,8		2,480			
	W		Součet		4,340			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	4,991	16,96	84,65	SOD
	W		"Stříška hlavní vstup"					
	W		3,1*0,8		1,860			
	W		"Stříška byt školníka"					
	W		3,1*0,8		2,480			
	W		Součet		4,340			
	W		4,34*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		4,991			
17	K	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	2,000	27,90	55,80	CS ÚRS 2023 02
18	M	31951901	páska stahovací nerezové š. 8 mm	m	1,000	36,30	36,30	CS ÚRS 2023 02
D	764		Konstrukce klempířské				2 950,80	
19	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,200	234,00	1 450,80	CS ÚRS 2023 02
	W		"Stříšky nad vstupy"					
	W		3,1*3,1		6,200			
20	K	R-001	Úprava elektroinstalace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R
	W		"Stříšky nad vstupy"					
	W		1		1,000			

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struze 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651




**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 20 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**

Vyjádření se týká změnového listu č. 20 – stříšky nad vstupy.


Jedná se o řešení stříšek nad vstupy do školky a bytu školníka. Stříšky budou obaleny tepelnou izolací za účelem eliminace tepelného mostu, shora budou opatřeny PVC fólií proti zatékání srážkové vody. Zezdola a z boků budou stříšky opatřeny omítkovým souvrstvím.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 11. 10. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce:	Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011690)			
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady: ano			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava fasády				
Popis a zdůvodnění změny:	Změnový list obsahuje práce na fasádě, které byly v průběhu stavby domluveny s investorem, TDI a projektantem. Byly vyvolány stavem budovy MŠ Třebechovická. Jedná se o navýšení počtu okapnic, úprav pro sloupy a parapety, výplně rohů, broušení a dolepení EPS žaluziových kastlíků. Tyto položky nebyly součástí původního rozpočtu akce (viz. stanovisko A.D.).			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 21				





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 21
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	13.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Úprava fasády</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Změnový list obsahuje práce na fasádě, které byly v průběhu stavby domluveny s investorem, TDI a projektantem. Byly vyvolány stavem budovy MŠ Třebechovická. Jedná se o navýšení počtu okapnic, úprav pro sloupy a parapety, výplně rohů, broušení a dolepení EPS žaluziových kastlíků. Tyto položky nebyly součástí původního rozpočtu akce (viz. stanovisko A.D.).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Kč	Cena víceprací bez DPH: 148 206,95 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 148 206,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce z [REDACTED]	
Datum: 13.10.2023	Datum: 13.10.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**CE-ING**

**Stavba:**  
MŠ Třebechovická  
**Objekt:**  
ZL 21 - Úprava fasády

**KSO:**  
Místo:  
**Zadavatel:**  
Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**  
CE - ING s.r.o.

**Projektant:**  
Anylopex plus s.r.o.

**Zpracovatel:**  
■■■■

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
Datum: 16. 2. 2023

**IČ:** 002 88 810  
**DIČ:** CZ00268810

**IČ:** 044 75 631  
**DIČ:** CZ04475631


**IČ:**  
**DIČ:**

**IČ:**  
**DIČ:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>148 206,95</b>
<b>DPH základní</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
snížená	148 206,95	21,00%	31 123,46	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>179 330,41</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**



**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**PRACÍ**

Třebechovická

21 - Úprava fasády

Statutární město Hradec Králové  
CE - ING s.r.o.

Datum: 16. 2. 2023

Projektant: Anyloplex plus s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>soupisu celkem</b>					<b>148 206,95</b>	
<b>ISV Práce a dodávky HSV</b>					<b>145 074,95</b>	

<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
		m	164,450	150,00	24 667,50	R
I-001	Okapnice pod atikou		164,450			
	149,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	12,705	258,00	3 277,89	R
I-002	Průvlak u spojovacího krčku		12,705			
	11,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	63,300	344,00	21 775,20	R
R-003	Výplň rohů		63,300			
	57,5454545454545*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	131,076	289,00	37 880,98	R
R-005	Úprava pod sloupy - výplně		131,076			
	119,16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	63,300	148,00	9 368,40	R
R-006	Úprava pro parapety - bourání	m2	63,300	150,00	9 495,00	R
R-007	Úprava pro parapety - stěrkování	m2	63,300	390,00	38 610,00	R
R-008	Výbrus EPS 180 pro žaluzie s doplněním EPS 20mm	m	99,000	90,000		
	15*3*2		99,000			
	90*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				3 132,00	

<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
764	Konstrukce klempířské				3 132,00	
764.Rpol.K10,11,12	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm "Byt školníka" 4,5	m	4,500	696,00	3 132,00	
			4,500			

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651





**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 21 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**


Vyjádření se týká změnového listu č. 21 – úprava fasády.

Jedná se o dodatečné práce na zateplení fasády, které byly vyvolány stavem objektu školky. Konkrétně jde o navýšení počtu okapnic, úpravy podkladu pro zateplení sloupů a parapetů, doplnění výplně rohů z EPS apod.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 20. 10. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 22	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.			
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum: 13.10.2023		
Název akce:	Rekonstrukce MŠ Třebechovická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011690)			
Způsob odeslání / předání	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	Faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input type="checkbox"/>
Datum:	13.10.2023			
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:	Střecha R1			
Popis a zdůvodnění změny:	V průběhu stavby byla zjištěna jiná skladba střechy. Z toho důvodu byl projektantem vytvořen nový výkaz výměr, odpovídající skutečnosti. Na stávající střeše bylo oproti projektu o mnoho více vrstev asfaltových pásů, vrstva litého asfaltu a plynosilikátové bloky, které byly vybourány. K vyrovnaní nerovností a zafixování bude použito podlepení EPS desek a následné vyplnění spár PUR pěnou dle návrhu A.D.			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: ano				
Stanovisko projektanta stavby: ano				
Stanovisko energetického specialisty: ne				
Příloha: Soupis prací ke změnovému listu 22				



<b>©ZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 22
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	13.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Střechy R1</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  V průběhu stavby byla zjištěna jiná skladba střechy. Z toho důvodu byl projektantem vytvořen nový výkaz výměr, odpovídající skutečnosti. Na stávající střeše bylo oproti projektu o mnoho více vrstev asfaltových pásů, vrstva litého asfaltu a plynosilikátové bloky, které byly vybourány. K vyrovnání nerovností a zafixování bude použito podlepení EPS desek a následné vyplnění spár PUR pěnou dle návrhu A.D.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	-738 502,14 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 029 506,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	1 291 004,06 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum: 13.10.2023	[REDACTED]	Datum: 13.10.2023 [REDACTED]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# SEZNAM PRACÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**CE-ING**

Místo:  
MŠ Třebechovická  
Objekt:  
ZL 22 - Střecha R1

KSO:  
Místo: Třebechovická 837

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
CE - ING s.r.o.

Projektant:  
Anylopex plus s.r.o.

Zpracovatel:  
[REDACTED]

CC-CZ:  
Datum: 16. 2. 2023

IČ: 002 68 810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631

IČ:  
DIČ:


IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 291 004,06</b>
DPH základní snížená	Základ daně 1 291 004,06	Sazba daně 21,00%	Výše daně 271 110,85	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 562 114,91</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		litý asfalt		49,909			
	W		49,909					
	W		asfaltové pásy		18,716			
	W		18,716					
	W		škvára		68,059			
	W		68,059					
	W		Součet		2 050,260			
	W		138,684*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
18	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	138,684	1 305,00	178 372,62	CS ÚRS 2023 02
	W		litý asfalt		49,909			
	W		49,909					
	W		asfaltové pásy		18,716			
	W		18,716					
	W		škvára		68,059			
	W		68,059					
	W		Součet		138,684			
19	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	138,684	3 320,00	453 790,88	CS ÚRS 2023 02
	W		litý asfalt		49,909			
	W		49,909					
	W		asfaltové pásy		18,716			
	W		18,716					
	W		škvára		68,059			
	W		68,059					
	W		Součet		138,684			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-45,373	1 320,00	-59 892,38	CS ÚRS 2023 02
21	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	45,373	1 520,00	68 986,96	CS ÚRS 2023 02
22	K	997.Rpol.001	Příplatek za "znečištění odpadu" asfaltem	t	45,373	1 130,00	51 271,49	R
23	M	42147018	kotouč dia-Fezný na beton D 230mm	kus	34,000	1 060,00	36 040,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				2 448,76	
24	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,111	1 160,00	2 448,76	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				580 973,02	
D	712		Povlakové krytiny				74 184,20	
25	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	1 134,315	65,40	74 184,20	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba R1a		324,870			
	W		31,85*10,2					
	W		7,8*6,825		53,235			
	W		Součet		378,105			
	W		378,105*3 "Přepočtené koeficientem množství"		1 134,315			
D	713		Izolace tepelné				491 006,10	
26	K	713190814	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	378,105	346,00	130 824,33	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba R1a		324,870			
	W		31,85*10,2					
	W		7,8*6,825		53,235			
	W		Součet		378,105			
27	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-370,945	84,00	-31 159,38	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba R1b		-370,945			
	W		-(31,7*10,05)+(7,7*6,8)					
28	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	-378,364	234,26	-88 635,55	CS ÚRS 2023 02
	W		-370,945098039216*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-378,364			
29	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	-378,364	274,02	-103 679,30	CS ÚRS 2023 02
	W		-370,945098039216*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-378,364			
30	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými kílly v ploše kladenými volně	m2	-370,945	89,50	-33 198,58	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba R1b		-370,945			
	W		-(31,7*10,05)+(7,7*6,8)					
31	M	28376142	kíl izolační spád do 5% EPS 150	m3	-26,485	2 165,68	-57 358,03	CS ÚRS 2023 02
32	K	713141138	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PIUR) páncou	m2	370,945	108,00	40 062,06	CS ÚRS 2023 02
	W		skladba R1b		370,945			
	W		(31,7*10,05)+(7,7*6,8)					

PC Typ  
W  
52 M 28375909  
WV  
53 K 71314135  
WV  
K66  
2 066  
WV  
WV

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	93,478	3 400,00	317 825,20	CS ÚRS 2023 02
			89,027			
			93,478			
713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	370,945	169,00	62 689,71	CS ÚRS 2023 02
	kladba R1b $(31,7*10,05)+(7,7*6,8)$	m3	370,945	2 158,68	64 001,64	CS ÚRS 2023 02
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150		29,676			
			29,676			
713.Rpol.PUR	D+M podpěnění izolačních desek na geotextilii pro účel vyrovnání a zafixování desek proti kolébání + vypěnění styčných svislých ploch mezi deskami + břebroušení/rovnání desek před pokládkou spádových klínů	kpl.	1,000	189 635,00	189 635,00	R
721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				-2 220,00	
K 721233111	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střešy s odtokem svislým DN 75	kus	-1,000	2 220,00	-2 220,00	CS ÚRS 2023 02
	P.02					
	-1					
7D5	Oprava detailu D5				18 002,72	
K 712363605	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	-48,662	376,20	-18 308,64	CS ÚRS 2023 02
	detail 5		-48,662			
	$-2*(32,13+10,48+8,08)*(0,33+0,15)$		-55,961	199,24	-11 149,67	CS ÚRS 2023 02
W 28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	-55,961			
	$-48,662*1,15$ "Přepočtené koeficientem množství"		-48,662	50,30	-2 447,70	CS ÚRS 2023 02
W 712391171	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	-48,662			
	detail 5		-48,662			
	$-2*(32,13+10,48+8,08)*(0,33+0,15)$		-55,961	16,96	-949,10	CS ÚRS 2023 02
W 69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-55,961			
	$-48,662*1,15$ "Přepočtené koeficientem množství"		-48,662	218,00	11 441,08	CS ÚRS 2023 02
W 712861705	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° - vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střešy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	52,482	218,00	11 441,08	CS ÚRS 2023 02
	detail 5		17,511			
	pro tl. KZS 180mm		32,13*(0,34+0,205)	34,971		
	pro tl. KZS 140mm		(32,13+10,48+10,48+8,08+8,08)*(0,3+0,205)	52,482		
	Součet		62,978	199,24	12 547,74	CS ÚRS 2023 02
W 28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	62,978			
	$52,482*1,2$ "Přepočtené koeficientem množství"		62,978	27,20	1 427,51	CS ÚRS 2023 02
W 712831101	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° - vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střešy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	52,482	27,20	1 427,51	CS ÚRS 2023 02
	detail 5		17,511			
	pro tl. KZS 180mm		32,13*(0,34+0,205)	34,971		
	pro tl. KZS 140mm		(32,13+10,48+10,48+8,08+8,08)*(0,3+0,205)	52,482		
	Součet		62,978	16,96	1 068,11	CS ÚRS 2023 02
W 69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	62,978			
	$52,482*1,2$ "Přepočtené koeficientem množství"		62,978	3,15	223,11	CS ÚRS 2023 02
W 998712202	Přesun hmot pro poviakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 8 do 12 m	%	70,830			
W 713141358	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	-101,380	182,00	-18 451,16	CS ÚRS 2023 02
	detail 5		-101,380			
	$-2*(32,13+10,48+8,08)$		-10,341	242,54	-2 508,11	CS ÚRS 2023 02
W 28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	-10,341			
	$-101,38*0,1*1,02$		-10,341			
W 713141398	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	-12,166	221,00	-2 688,69	CS ÚRS 2023 02
	detail 5		-12,166			
	$-0,12*(2*(32,13+10,48+8,08))$		-12,409	101,20	-1 255,79	CS ÚRS 2023 02
W 28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	-12,409			
	$-12,166*1,02$ "Přepočtené koeficientem množství"		-12,409	182,00	18 451,16	CS ÚRS 2023 02
W 713141358	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	101,380			
	detail 5					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	2*(32,13+10,48+8,08)		101,380			
M	28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	11,152	101,20	1 128,58	CS ÚRS 2023 02
W	101,38*0,1		10,138			
W	10,138*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,152			
53	K 713141358 Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	101,380	182,00	18 451,16	CS ÚRS 2023 02
W	detail 5					
W	pro tl. KZS 180mm					
W	32,13		32,130			
W	pro tl. KZS 140mm					
W	(32,13+10,48+10,48+8,08+8,08)		69,250			
W	Součet		101,380			
54	M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	34,869	153,00	5 334,96	CS ÚRS 2023 02
W	detail 5					
W	pro tl. KZS 180mm					
W	32,13*(0,34)		10,924			
W	pro tl. KZS 140mm					
W	(32,13+10,48+10,48+8,08+8,08)*(0,3)		20,775			
W	Součet		31,699			
W	31,699*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,869			
55	K 713141396 Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešního např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpandující (PUR) pěnou	m2	15,207	221,00	3 360,75	CS ÚRS 2023 02
W	detail 5					
W	0,15*2*(32,13+10,48+8,08)		15,207			
56	M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	15,967	101,20	1 615,86	CS ÚRS 2023 02
W	15,207*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		15,967			
57	K 998713202 Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	217,150	1,95	423,44	CS ÚRS 2023 02
58	K 762361313 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	-31,428	1 000,00	-31 428,00	CS ÚRS 2023 02
W	detail 5 - r.š. x délka					
W	-0,31*2*(32,13+10,48+8,08)		-31,428			
59	K 762361313 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	31,699	1 000,00	31 699,00	CS ÚRS 2023 02
W	detail 5					
W	pro tl. KZS 180mm					
W	32,13*0,34		10,924			
W	pro tl. KZS 140mm					
W	(32,13+10,48+10,48+8,08+8,08)*0,3		20,775			
W	Součet		31,699			
60	K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,710	5,58	15,12	CS ÚRS 2023 02
D	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				15 880,00	
D	VRN4 Inženýrská činnost				15 880,00	
61	K 043002000 Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 880,00	15 880,00	CS ÚRS 2023 02
W	"Jiskrová zkouška střešních"		1,000			

**Anylopex plus s.r.o.**

Na Struže 227/1,

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 24826651

**Věc: Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 22 v rámci akce “  
Nástavba a stavební úpravy budovy mateřské školy, VZT zařízení,  
zateplení objektu MŠ Třebechovická“**

Vyjádření se týká změnového listu č. 22 – střecha R1.

Změnový list se týká změn na střeše R1, kde byly zjištěny odlišnosti skladby oproti projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace počítala s odstraněním vrstev:

- Asfaltové pásy (3 vrstvy);
- plynosilikátové desky tl. 150 mm;
- škvárový podsyp tl. 60-250 mm.

Skutečně demontované vrstvy:

- Asfaltové pásy (9 vrstev);
- litý asfalt tl. 60 mm;
- plynosilikátové bloky tl. 200 mm;
- škvárový podsyp tl. 60-250 mm.

List dále řeší dodatečné práce spojené s kladením EPS desek na velmi nerovný podklad. Kladení desek je prováděno s podlepením a vyplnění spár PUR pěnou.

S doplněním položek souhlasíme, protože se jedná o nezbytné materiály a práce potřebné k řádnému dokončení díla a nebyly součástí původního výkazu výměr.

V Praze dne 20. 10. 2023



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE