Č.j.:SOAT-5216/2023

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni

se sídlem: Husova 143, 379 01 Třeboň

zastoupená: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem Státního oblastního archivu v Třeboni

IČ: 70978956, DIČ: CZ70978956 **(neplátce DPH)**

bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice, č. účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted], tel.: [redacted], mob.: [redacted], e-mail: [redacted]

technický dozor investora (TDI): [redacted]; [redacted]: [redacted]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)*

a

SIKK stavební společnost s r. o.

se sídlem: Na Maninách 10, Praha 7, 170 00

IČ: 25749021, DIČ: CZ25749021 (plátce DPH)

zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: CSOB a.s. , číslo účtu: [redacted] / [redacted]

kontaktní osoba: [redacted], e-mail: [redacted], tel: [redacted]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

SMLOUVU O DÍLO:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (II. kategorie) „**Sanace zdiva a rekonstrukce fasády SOkA Jindřichův Hradec**“ podle ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2019 ze dne 30.07.2019, o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 47/2021 ze dne 17. prosince 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném rozsahu (cenová nabídka tvoří, jakožto nedílná součást této smlouvy, přílohu č. 1); dále prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými oprávněními nezbytnými k realizaci díla a je schopen dostát svým závazkům sjednaným v této smlouvě a zavazuje se provést dílo na svůj náklad, své nebezpečí a ve sjednané době.

Článek II.
Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména provedení následujících prací – komplexní **rekonstrukce fasády**, tj. zejména očištění stávající fasády, odstranění odpadajících vrstev nátěrů, lokální opravy degradovaných a narušených omítek jednovrstevnou VC omítkou (tj. stejného složení jako stávající), přebroušení a na porušených místech, opravy štukovou omítkou, penetrace podkladu stěn + 2x krycí nátěr, zachování barevného řešení fasády (starorůžová barva), vyspravení a doplnění kamenného ostění, ošetření kamenných částí, ošetření a vyspravení schodů před vstupem do objektu, ošetření a opatření nátěrem plechových dvířek elektro, v soklové části ošetření stávající žulové desky (případně prasklé budou vyměněny za nové), v rámci oken provedení jejich kompletní servisní kontroly a odstranění závad (kontrola těsnosti zavírání), očištění mříží a opatření novým nátěrem (tuhová čerň matná), v rámci dveří provedení jejich servisu a ošetření kovových prvků na dveřích (pozn. panty na mříži u vchodových dveří budou ponechány), výměna kliky u vstupních dveří, oprava klempířských prvků, oplechování parapetů, soklu, a to u objektu Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci (Václavská 37, 377 01 Jindřichův Hradec) v rámci akce (veřejné zakázky) s názvem **„Sanace zdiva a rekonstrukce fasády SOkA Jindřichův Hradec“,** jakož i veškeré opravy a práce souvisejících s těmito pracemi, dále též i dodávky dalších materiálů a služeb potřebných k úplnému dokončení díla (vč. úklidu a uvedení prostor daného objektu do původního stavu).

2. Místem plnění (tj. místo, kde bude dílo provedeno) je objekt (budova) Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci č. p. 37 (v ul. Václavská, 377 01 Jindřichův Hradec), která je součástí pozemku parc. č. 760 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m^2, zapsaných na LV č. 9245, pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec (***dále jen „místo plnění“***).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění (místo kde bude dílo provedeno) je kulturní nemovitou památkou a zavazuje se při provádění prací na díle přistupovat ke všem pracím s náležitou odbornou péčí a dodržovat všechny postupy a zvláštní režim vyplývající z povahy místa plnění (díla), o čemž byl náležitě poučen před uzavření této smlouvy. V případě neočekávaného historického nálezu při opravě fasády informuje o tomto zhotovitel bez zbytečné odkladu objednatele.

4. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že dílo bude realizováno v souladu se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 16. 10. 2023, Č.j.: VÚP/60380/23/Ša, vydaným Městským úřadem Jindřichův Hradec, odborem výstavby a územního plánování, včetně všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a v souladu s Projektovou dokumentací pro Ohlášení stavby, o čemž byl náležitě poučen před uzavření této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla zejména právními předpisy, touto smlouvou a pokyny objednatele a technického dozoru investora *(dále jen „**TDI**“).*

6. Zhotovitel je oprávněn uskutečnit realizaci dílčí části této veřejné zakázky (díla) i za účasti poddodavatelů. Za poddodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem. Za poddodávky se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení stavebních prací.

7. Zhotovitel se zavazuje řádně provést (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Článek III.
Termín plnění a provádění prací na díle

1. Vstup do příslušného místa plnění bude zhotoviteli umožněn po uzavření této smlouvy, zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do **3 (tří) pracovních dnů od uzavření této smlouvy, resp. od jejího uveřejnění v registru smluv.**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do **31.07.2024**.

3. Zhotovitel zabezpečí provádění prací na díle v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hodin; práce mimo tento sjednaný a stanovený rozsah provádění prací na díle je možná pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána takto:

Cena bez DPH	**1 198 841,00,- Kč**
DPH	**251 756,61,- Kč**
Cena včetně DPH	**1 450 597,61,-Kč**

Slovy: Jedenmiliončtyřistapadesátitisíchpětsetdevadesátsedmkorunčeskýchšedesátjednahaléřů

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou; změna sjednané ceny je možná pouze o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH.

3. Celková cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za předmět díla bude hrazena na základě předložených faktur vystavených zhotovitelem za skutečně provedené a dohodnuté práce, dle schváleného soupisu provedených prací odsouhlasených zhotovitelem (zjišťovací protokol odsouhlasený TDI). Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2. Zhotovitel předloží objednateli fakturu (daňový doklad) vždy ve dvojím vyhotovení.
3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je **14 dnů** od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, tj. zejména:
   - označení faktury a její číslo,
   - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
   - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
   - IČ objednatele a IČ a popř. DIČ zhotovitele je-li přiděleno,
   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
   - název díla,
   - fakturovanou částku bez DPH je-li plátcem,
   - sazbu a výši DPH je-li plátcem,
   - celkovou fakturovanou částku (včetně DPH je-li plátcem DPH)
   - přílohou faktury bude předávací protokol se soupisem provedených stavebních prací
   - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
5. Fakturu bez náležitostí uvedených v předchozím odstavci je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.
6. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele (na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseným TDI).

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku) po dobu minimálně **60 měsíců** po převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel v rámci své cenové nabídky uvádí záruční dobu delší, než je stanovena v předchozí větě, platí záruční doba delší (dle cenové nabídky zhotovitele).
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
   a. potvrdit objednateli bezodkladně písemně (e-mailem, prostřednictvím datové schránky, dopisem) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
   b. společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,

c. odstranit předmětné vady a nedodělky ve lhůtě nejdéle 20 dnů od uplatnění vady díla objednatelem,
d. zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se uplatněné vady bylo nesprávné (neoprávněné).

9. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy o dílo předložit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu - prostou kopii pojistné smlouvy či pojistný certifikát vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo účastníka, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti způsobené výkonem této činnosti (minimálně v částce odpovídající celkové ceně díla bez DPH) s dobou platnosti minimálně po dobu provádění díla. V případě pojistné smlouvy, která je uzavřená na kratší dobu, než je plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (provádění díla), předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu, která pokryje zbývající dobu provádění díla; pojistnou smlouvu předloží min. 5 dnů před uplynutím její platnosti.

Článek VII.
Předání a převzetí díla, kontrola díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany písemně dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů, pokud jsou pro předmět díla nutné dle platných právních předpisů nebo dle této smlouvy, jakož i předání veškeré dokumentace týkající se díla (dle platných právních předpisů nebo dle této smlouvy) a protokolární předání díla (na základě písemného předávacího protokolu). **Protokolární předání díla (na základě písemného předávacího protokolu) je považováno za hmotněprávní podmínku předání díla, tj. předávací protokol je podmínkou předání díla**. Řádné dokončení díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla (vč. provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů).

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, zejména pokud:
   a. dílo není řádně dokončeno, tj. vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit,
   b. zhotovitel nepředá objednateli požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí, které jsou potřebné pro řádné užívání díla (dle platných právních předpisů nebo dle této smlouvy).

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol (zápis) o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
   - popis předávaného díla,
   - zhodnocení kvality předávaného díla,
   - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
   - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
   - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
   - výsledek přejímacího řízení,
   - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, protokol musí obdržet obě smluvní strany.
9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.
10. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy o dílo bude pravidelně kontrolován (kontrolní dny), a to zejména objednatelem a jeho pověřenými zástupci a taktéž bude kontrolován ze strany TDI.
11. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění záznamy (zápisy z KD) a zajistí, aby se osoba pověřená vedením stavby vždy účastnila KD.
12. Vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy, povede zhotovitel stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
   a. s termínem zahájení díla podle čl. III. odst. 1. této smlouvy,
   b. s termínem dokončení díla a předáním díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,
   c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě, jež byla stanovena v čl. VI. odst. 6 písm. c) této smlouvy.
2. Výše smluvních pokut činí:
   a. podle čl. VIII. odst. 1 písm. a) této smlouvy částku odpovídající **0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH** za každý (byť i započatý) den prodlení,
   b. podle čl. VIII. odst. 1 písm. b) této smlouvy částku odpovídající **0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH** za každý (byť i započatý) den prodlení,
   c. podle čl. VIII. odst. 1 písm. c) této smlouvy částku odpovídající **0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH** za každý (byť i započatý) den prodlení.

3. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
4. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zejména písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty.
5. Výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.
Vlastnické právo, odpovědnost za škodu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo, které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Pokud činností zhotovitele, případně jeho poddodavatelů, nebo též zanedbáním smluvní či zákonné povinnosti, dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám, z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákonných předpisů či jiných právních norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
3. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese rovněž zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce, zejména zabezpečit střežení místa plnění.

Článek X.
Vícepráce a méněpráce

1. Vyskytne-li se v důsledku objektivních okolností potřeba provést (touto smlouvou nepředvídatelné) práce, tedy práce nad rámec toho, co si smluvní strany ujednaly v této smlouvě a bez jejichž provedení není možné dílo řádně dokončit (dále jen „**vícepráce**“), uzavřou za tímto účelem smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo.

2. O potřebě provést vícepráce informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží objednateli ke schválení (úpravám). V případě sporu ohledně nutnosti provedení víceprací (nezbytných k řádnému dokončení díla) budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem. Náklady vyúčtované soudním znalcem nese smluvní strana, jejíž tvrzení týkající se povahy víceprací (zbytných/nezbytných pro řádné dokončení díla) bylo nesprávné (neoprávněné).

3. Vícepráce představují změnu rozsahu díla (jeho rozšíření), přičemž zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení víceprací až na základě uzavření příslušeného dodatku ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce budou (práce a dodávky) oceněny dle aktuálně platného cenového sborníku URS nebo

RTS pro období, ve kterém mají být realizovány. K základním nákladům nebude zhotoviteli přiznána (připočítána) přirážka na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vícepráce, které bude zapotřebí učinit za účelem řádného dokončení díla, budou dokončeny v termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel nemá nárok na prodloužení tohoto termínu z titulu víceprací (nebude-li dohodnuto jinak).

5. Práce na díle, které nejsou nakonec ve skutečnosti provedeny (oproti rozsahu díla specifikovanému touto smlouvu) a které není nezbytné provést za účelem řádného dokončení díla, jsou považovány za tzv. méněpráce (dále jen „**méněpráce**“). Méněpráce představují omezení (zúžení) rozsahu díla stanoveného touto smlouvou, přičemž za účelem jejich (ne)provedení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo.

6. O případných méněpracích informuje zhotovitel objednatele bezprostředně poté, co se o této skutečnosti dozví; zhotovitel následně připraví návrh dodatku ke smlouvě o dílo, který předloží objednateli ke schválení (úpravám).

7. Celková cena díla bude ponížena o částku odpovídající méněpracím (dle ocenění příslušných prací v položkovém rozpočtu, jakožto přílohy této smlouvy o dílo) v rozsahu dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.

8. Veškeré vícepráce či méněpráce budou důsledně zaznamenávány ve stavebním deníku pod označením „vícepráce“ či „méněpráce“.

Článek XI.
Staveniště

1. Staveništěm, je prostor potřebný k realizaci předmětu díla (viz článek II. odst. 2 této smlouvy).
2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště (prostory potřebné k realizaci předmětu díla) najednou a tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven protokol, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškerá zařízení staveniště, nezbytná pro provedení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provedení díla udržovat v maximální možné míře za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.
8. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu, avšak na náklady zhotovitele (tyto náklady budou vyčísleny na základě údajů ze staveništního rozvaděče a podružného vodoměru, které zajistí zhotovitel). Vzniklé náklady budou vypořádány měsíčně na základě faktury vystavené objednatelem.
9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, příp. jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané dílo (místo plnění) odpovídalo stavu před realizací.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně a písemně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
2. Objednatel je mj. oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména, pokud zhotovitel:
   a. nezahájí práce na díle do 5 dnů od termínu stanoveného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
   b. bezdůvodně přeruší provedení díla,
   c. je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů (oproti termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy),
   d. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
3. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli (zhotoviteli), je-li právnickou osobou, byly v průběhu zadávacího řízení (nebo po uzavření této smlouvy) uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
4. Odstoupením od smlouvy tato smlouva o dílo zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

Článek XIII.
Všeobecná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah) v registru smluv uveřejní objednatel, a to po jejím podpisu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem (zadavatelem) provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění z této smlouvy a umožnit přístup k těmto dokladům.
6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
7. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
9. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11. Smlouva je uzavírána toliko elektronicky. Datem uzavření smlouvy se rozumí datum připojení elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu později.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:
ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni

Václav Rameš
[redacted]
Datum: 2023.11.20 16:14:40 +01'00'
……
PhDr. Václav Rameš, ředitel

Zhotovitel:
SIKK stavební společnost s r. o.

[redacted]
Datum: 2023.11.22 11:39:12 +01'00'
……
[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO2023062
Stavba: **Oprava fasády SOkA Václavská 37, Jindřichův Hradec**

KSO: 801 4
Místo: Jindřichův Hradec
CZ-CPV: 50800000-3

CC-CZ: 12
Datum: 26. 10. 2023
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
ČR-Státní oblastní archiv Třeboň
IČ: 70978956
DIČ:

Uchazeč:
SIKK stavební společnost s r.o.
IČ: 25749021
DIČ: CZ25749021

P[redacted]
IČ: 41936485
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 198 841,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 198 841,00**	**251 756,61**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 450 597,61**

[redacted]

SIKK stavební spol. s r.o.
170 00 Praha 7, Na Maninách 10
DIČ: CZ25749021 (1)

11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO2023062

Stavba: **Oprava fasády SOkA Václavská 37, Jindřichův Hradec**

Místo: **Jindřichův Hradec** Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel: ČR-Státní oblastní archiv Třeboň Projektant: [redacted]

Uchazeč: SIKK stavební společnost s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 198 841,00**	**1 450 597,61**	
RO2023062.01	**Oprava fasády**	1 198 841,00	1 450 597,61	**STA**

28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády SOkA Václavská 37, Jindřichův Hradec
Objekt:
RO2023062.01 - Oprava fasády

KSO:	801 4	CC-CZ:	
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	26. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	70978956
	ČR-Státní oblastní archiv Třeboň	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25749021
	SIKK stavební společnost s r.o.	DIČ:	CZ25749021
Projektant:	[redacted]	IČ:	41936485
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH				**1 198 841,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 198 841,00		21,00%	251 756,61
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 450 597,61**

29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády SOkA Václavská 37, Jindřichův Hradec
Objekt:
RO2023062.01 - Oprava fasády

Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	26. 10. 2023
Zadavatel:	ČR-Státní oblastní archiv Třeboň	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	SIKK stavební společnost s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 198 841,00**
62 - Úprava povrchů vnějších	682 505,22
HSV - Práce a dodávky HSV	244 264,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	235 920,03
997 - Přesun sutě	7 358,68
998 - Přesun hmot	986,12
PSV - Práce a dodávky PSV	225 168,27
764 - Konstrukce klempířské	23 446,05
766 - Konstrukce truhlářské	4 466,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	71 845,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 636,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 774,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 902,68
VRN3 - Zařízení staveniště	7 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	800,00
VRN5 - Finanční náklady	20 302,68
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády SOkA Václavská 37, Jindřichův Hradec

Objekt: **RO2023062.01 - Oprava fasády**

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel: ČR-Státní oblastní archiv Třeboň

Projektant: [redacted]

Uchazeč: SIKK stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 198 841,00**	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				682 505,22	
1	K	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	466,040	425,00	198 067,00	RTS 2023/II
	PP		Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč					
	P		*Poznámka k položce:* *viz Technická zpráva - stanovisko oddělení památkové péče Jindřichův Hradec*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
2	K	622477123RT2	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %	m2	466,040	229,00	106 723,16	RTS 2023/II
	PP		Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %					
	P		*Poznámka k položce:* *viz Technická zpráva - stanovisko oddělení památkové péče Jindřichův Hradec*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
3	K	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	466,040	32,00	14 913,28	RTS 2023/II
	PP		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7					
	P		*Poznámka k položce:* *viz Technická zpráva - stanovisko oddělení památkové péče Jindřichův Hradec*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
4	K	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	466,040	78,00	36 351,12	RTS 2023/II
	PP		Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním					
	P		*Poznámka k položce:* *viz Technická zpráva - stanovisko oddělení památkové péče Jindřichův Hradec*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
5	K	355282I10	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	147,870	30,00	4 436,10	RTS 2023/II
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"7,450*10					
	VV		"6,740*3					
	VV		"5,150*5					
	VV		"3,460*5					
	VV		"5,220					
	VV		"1,520					
	VV		"1,080*2					
	VV		"1,200					
	VV		VV0007		147,870			
6	K	622131321	Penetrace silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	466,040	45,00	20 971,80	RTS 2023/II
	PP		Penetrace silikon vnějších stěn nanášená strojně					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
7	K	6a0000001	Průzkum na stav a rozsah poškození původních omítek	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Průzkum na stav a rozsah poškození původních omítek					
8	K	6a0000002	Průzkum barevnosti	kus	1,000	800,00	800,00	
	PP		Průzkum barevnosti					
9	K	6a0000003	Vzorkování barevnosti	kus	4,000	800,00	3 200,00	
	PP		Vzorkování barevnosti					
10	K	6a0000005	Hloubkové zpevnění omítek ze 100 % aplikací napuštěním materiálu se schopností zpevnit narušený materiál	m2	466,040	60,00	27 962,40	
	PP		Hloubkové zpevnění omítek ze 100 % aplikací napuštěním materiálu se schopností zpevnit narušený materiál					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
11	K	6a0000006	Odstranění nesoudržných omítek, z cca 30 %, až na zdivo, vyškrabat spáry a odstranit veškeré, prachové částice, jež by mohly zamezit dobré přilnavosti nového nanášeného materiálu	m2	466,040	68,00	31 690,72	
	PP		Odstranění nesoudržných omítek, z cca 30 %, až na zdivo, vyškrabat spáry a odstranit veškeré, prachové částice, jež by mohly zamezit dobré přilnavosti nového nanášeného materiálu					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
12	K	6a0000008	Praskliny na fasádě - vyčistit škrabáním a odstraněním prachu a opravit zatmelením vápennou maltou	m	38,000	146,00	5 548,00	
	PP		Praskliny na fasádě - vyčistit škrabáním a odstraněním prachu a opravit zatmelením vápennou maltou					
	VV		odhad z místa prohlídky a fotodokumentace					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
13	K	6a0000009	Sjednocení plochy fasády přepěněním vápenným štukem na přechodový můstek tvořený penetrací	m2	466,040	105,00	48 934,20	
	PP		Sjednocení plochy fasády přepěněním vápenným štukem na přechodový můstek tvořený penetrací					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
14	K	6a0000010	Po dokonalém vyschnutí bude proveden minimálně dvakrát fasádní vápenný nátěr včetně penetrace, barevnost dle vyvzrkování pigment 2	m2	466,040	290,00	135 151,60	
	PP		Po dokonalém vyschnutí bude proveden minimálně dvakrát fasádní vápenný nátěr včetně penetrace, barevnost dle vyvzrkování pigment 2					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
15	K	6a0000011	Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - římsa	m	64,898	580,00	37 640,84	
	PP		Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - římsa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"7,599+8,755+48,544					
	VV		VV0009		64,898			
16	K	6a0000014	Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - šambrány	kus	26,000	85,00	2 210,00	
	PP		Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - šambrány					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
17	K	6a0000015	Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - ostatní ozdobné prvky	kus	13,000	85,00	1 105,00	
	PP		Oprava plastických prvků, doplnění a oprava ve stávající profilaci - ostatní ozdobné prvky					
	VV		podokenní část horní patra					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
18	K	6a0000016	Oprava kamenné ostění a barevného nátěru - restaurátorským způsoben	soubor	3,000	1 600,00	4 800,00	
	PP		Oprava kamenné ostění a barevného nátěru - restaurátorským způsoben					
	P		*Poznámka k položce:* *POZOR NUTNÝ DOHLED PAMÁTKOVÉHO DOHLEDU*					
	VV		kamenné portály					
	VV		"pohled severní hlavní vstup"1		1,000			
	VV		"pohled východní vstupy"2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				244 264,83	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 920,03	
19	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	17,000	8,85	150,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111					
	VV		Zábor komunikace dle DIO - Dopravní zančení					
	VV		14+3		17,000			
	VV		Součet		17,000			
20	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	17,000	18,40	312,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111112					
21	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	17,000	33,20	564,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115					
22	K	913111212	Připlatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	840,000	1,95	1 638,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Připlatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111212					
	VV		14,000*60		840,000			
23	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	17,000	64,10	1 089,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121111					
24	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	14,000	73,70	1 031,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP Online PSC		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121112					
25	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	14,000	91,80	1 285,20	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913211111					
26	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory	kus	1,000	309,00	309,00	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913411111					
27	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití	kus	60,000	210,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913411211					
	VV		1*60		60,000			
28	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,000	57,10	57,10	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911113					
29	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku	kus	1,000	55,30	55,30	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku ocelového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911122					
30	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	60,000	75,90	4 554,00	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911212					
	VV		1*60		60,000	443		
31	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	4,000	30,50	122,00	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913921131					
32	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111322					
	VV		měsíčně					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	848,900	60,40	51 273,56	CS ÚRS 2023 02
	PP Online PSC		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(37,190+83,700+660,010+ 68,00)					
	VV		VV0012		848,900			

33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	50 934,000	1,00	50 934,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		"lešení po dobu montáže opravy fasády "848,90*60		50 934,000			
	VV		Součet		50 934,000			
35	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	848,900	36,80	31 239,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(37,190+83,700+660,010+ 68,00)					
	VV		VV0012		848,900			
36	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	848,900	19,00	16 129,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(37,190+83,700+660,010+ 68,00)					
	VV		VV0012		848,900			
37	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	50 934,000	0,20	10 186,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		"lešení po dobu montáže opravy fasády "848,90*60		50 934,000			
	VV		Součet		50 934,000			
38	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	848,900	8,00	6 791,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(37,190+83,700+660,010+ 68,00)					
	VV		VV0012		848,900			
39	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	848,900	13,00	11 035,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(37,190+83,700+660,010+ 68,00)					
	VV		VV0012		848,900			
40	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	10 186,800	3,00	30 560,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
	VV		848,900*12		10 186,800			
	D	997	Přesun sutě				7 358,68	
41	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,767	1 504,00	2 657,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212					
	VV		Suť celkem					
	VV		1,767		1,767			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,767			
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,767	288,00	508,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
	VV		Suť celkem					
	VV		1,767		1,767			
	VV		Součet		1,767			
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,107	12,50	463,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1,767*21		37,107			
	VV		Součet		37,107			
44	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,767	2 110,00	3 728,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013635					
	VV		Suť celkem					
	VV		1,767		1,767			
	VV		Součet		1,767			
	D	998	Přesun hmot				986,12	
45	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,658	371,00	986,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				225 168,27	
	D	764	Konstrukce klempířské				23 446,05	
46	K	764236401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 150 mm	m	48,715	470,00	22 896,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764236401					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(2,746+14,610+24,347+6,484+0,528)					
	VV		VV0011		48,715			
47	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764236465					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 466,00	
48	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	29,000	154,00	4 466,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691931					
	VV		"oken" 26		26,000			
	VV		"dveří"3		3,000			
	VV		Součet		29,000			

34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				71 845,33	
49	K	782131112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm	m2	31,440	1 100,00	34 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782131112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		(3,530 + 16,840 + 9,750 + 1,320)		31,440			
	VV		Demontovaný žulový obklad bude opatrně demontován uskladněn na SOA k dalšímu použití při renovaci fasády - II. etapa					
	VV		Součet		31,440			
50	M	58382711	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 30mm	m2	10,894	2 900,00	31 592,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska obkladová leštěná žula liberecká tl 30mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry. předpoklad nových desek do 30%					
	VV		(3,530 + 16,840 + 9,750 + 1,320)*0,33		10,375			
	VV		Demontovaný žulový obklad bude opatrně demontován uskladněn na SOA k dalšímu použití při renovaci fasády - II. etapa					
	VV		Součet		10,375			
	VV		10,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,894			
51	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	31,440	129,00	4 055,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991421					
52	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,941	831,00	1 612,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				123 636,45	
53	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	39,110	70,70	2 765,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311					
	P		*Poznámka k položce:*					
			mříže budou opatřeny nátěrem tuhová černá matná					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,620+0,390+0,240*2					
	VV		"1,930*2					
	VV		"4,220*8					
	VV		VV0010		39,110			
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,110	136,00	5 318,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	P		*Poznámka k položce:*					
			mříže budou opatřeny nátěrem tuhová černá matná					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,620+0,390+0,240*2					
	VV		"1,930*2					
	VV		"4,220*8					
	VV		VV0010		39,110			
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	39,110	134,00	5 240,74	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	P		Poznámka k položce: mříže budou opatřeny nátěrem tuhová čerň matná					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,620+0,390+0,240*2					
	VV		"1,930*2					
	VV		"4,220*8					
	VV		VV0010		39,110			
56	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	466,040	222,00	103 460,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827463					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"42,900					
	VV		"-3,460*5					
	VV		"30,250					
	VV		"485,660					
	VV		"-7,450*10					
	VV		"-5,150*5					
	VV		"-6,740*3					
	VV		"45					
	VV		VV0006		466,040			
57	K	783827469	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 4 za biocidní přísadu	m2	466,040	14,70	6 850,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 Příplatek k cenám -7461 až -7467 za biocidní přísadu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827469					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 774,44	
58	K	784191001	Čištění ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo dveří	m2	147,870	12,00	1 774,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo dveří					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"7,450*10					
	VV		"6,740*3					
	VV		"5,150*5					
	VV		"3,460*5					
	VV		"5,220					
	VV		"1,520					
	VV		"1,080*2					
	VV		"1,200					
	VV		VV0007		147,870			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 902,68	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 800,00	
59	K	032103000R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	R - vlastní
	PP		Předání a převzetí staveniště					
60	K	032303000R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staven	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R - vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staven					
61	K	032403000R	Vybudování zařízení staveniště - Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	R - vlastní
	PP		Vybudování zařízení staveniště - Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území					
62	K	032503000R	Provoz zařízení staveniště - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy n	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	R - vlastní
	PP		Provoz zařízení staveniště - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy n					
63	K	032603000R	Odstranění zařízení staveniště - Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	R - vlastní
	PP		Odstranění zařízení staveniště - Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
64	K	033103000R	Předání a převzetí díla	soubor	1,000	500,00	500,00	R - vlastní
	PP		Předání a převzetí díla					
65	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost			1 200,00	800,00	
66	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044003000					
	D	VRN5	Finanční náklady				20 302,68	
67	K	052103000	Rezerva investora 2% z ceny díla	soubor	42 297,260	0,48	20 302,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rezerva investora 2% z ceny díla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/052103000					
	P		*Poznámka k položce:* *neočekávané historické nálezy, vzorkování materiálů na KD pro orgány památkové péče, apod...*					
	VV		"rezerva investora viz poznámka" 2114863/100*2		42 297,260			
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
68	K	062103000	Překládání nákladu materiálů - příplatek	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překládání nákladu materiálů - příplatek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062103000					
	VV		" stavba umístěna oboustranně v křižovatce komunikace"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 000,00	
69	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Denni doprava pracovniků na pracoviště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
70	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Práce na památkovém objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091404000					