

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Datum: 9.11.2023

47493/2023

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

e-mail:

IČ 28738519 DIČ CZ2873851

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4198/2022 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 094/2023. Jedná se o přípravu opravy komínu a hromosvodu a s tím spojené práce.

Návší - výpravní budova, IC6000385047.

Zakázka V773Z3521172

SKODNY VDA'LAT

Jedná se o činnost mimo režim OUA.

Dohodnutá cena: **70 642,85 Kč bez DPH**

Termín: do 18.12.2023

přednosta SPS OR Ostrava

Příloha: Nabídkový list č. 094/2023 ze dne 6.11.2023

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	094/2023		
Název majetku	Návsí - výpravní budova	Inventární číslo	IC6000385047
Zahájení prací	16.11.2023	Ukončení prací	20.01.2024

Popis prací

Oprava komínů a hromosvodu

Objednáváme u Vás:

- 1) odstranění cihelného zdiva 2 komínů pod úroveň střešní k-ce
- 2) oprava střechy po odstranění komínů
- 3) oprava hromosvodu včetně dodání materiálu
- 4) zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

- 1) fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
------------------	---------------	----	------------	----------	------	-------

Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.

	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN				- Kč	
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,85			-	

Cena za zakázku celkem

70 642,85 Kč

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

06.11.2023

podpis

podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 094/2023
Stavba: V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

KSO:
Místo: Návisl - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Běňská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminky.urs.cz

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základ, přenesen	21,00%	
sníž. přenesen	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 094/2023

Stavba: V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

Místo: Návsí - výpravní budova

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

094/2023 V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

KSO:

Místo: Návší - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základ. přenesená		21,00%
sníž. přenesená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

Místo:

Návší - výpravní budova

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

V773Z3521172 - Oprava komínů a hromosvodu

Místo:

Návsi - výpravní budova

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

DELTA X s.r.o., Baňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	15,000			S ÚRS 2023 02
PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117						
VV		15			15,000			
VV		Součet			15,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000			S ÚRS 2023 02
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
3	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,967			S ÚRS 2023 02
PP		Bourání zdíva komínového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel péřných, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032641						
VV		1,15*0,45*2*1,9			1,967			
VV		Součet			1,967			
D		997	Přesun sutě					
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	3,776			S ÚRS 2023 02
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212						
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,776			S ÚRS 2023 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	472,000			S ÚRS 2023 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV		3,776*125	Přepočtené koeficientem množství		472,000			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,776			S ÚRS 2023 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						
D		998	Přesun hmot					
8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,265			S ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
9	K	74142000R	Montáž a dodávka hromosvodu	soub	1,000			
PP		Montáž a dodávka hromosvodu						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
10	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			S ÚRS 2023 02
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
11	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	223,200			S ÚRS 2023 02
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					
12	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	1,500			Š ÚRS 2023 02
PP			Montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
VV			1,5					
VV			Součet					
13	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,007			Š ÚRS 2023 02
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
VV			4*0,05*0,03					
VV			Součet					
VV			0,006*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			0,007					
14	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	2,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511					
VV			2					
VV			Součet					
VV			2,000					
15	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,003			Š ÚRS 2023 02
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
VV			2*0,05*0,03					
VV			Součet					
VV			0,003					
16	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,379			Š ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202					
D 764			Konstrukce klempířské					
17	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,200			Š ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
VV			1,2*0,5*2					
VV			Součet					
VV			1,200					
D 765			Krytina skládaná					
18	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	10,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravouhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131011					
VV			10					
VV			Součet					
VV			10,000					
19	M	59160244	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vláknem grafitová 600x300x4mm	kus	145,700			Š ÚRS 2023 02
PP			krytina vláknocementová s buničinou a umělými vláknem grafitová 600x300x4mm					
VV			14,57*10					
VV			Součet					
VV			145,700					
20	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	3,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene z hřebenáčů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131191					
VV			3					
VV			Součet					
VV			3,000					
21	M	59164504	hřebenáč kónický vláknocementový barevný	kus	7,725			Š ÚRS 2023 02
PP			hřebenáč kónický vláknocementový barevný					
VV			3*2,575 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			7,725					
22	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	10,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na latování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131281					
VV			10					
VV			Součet					
VV			10,000					
23	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	10,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131801					
VV			10					
VV			Součet					
VV			10,000					
24	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	1,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131821					
VV			1					
VV			Součet					
VV			1,000					
25	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	10,000			Š ÚRS 2023 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131841					
VV			10					
VV			Součet					
VV			10,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	1,000			ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131845					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
27	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	10,000			ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191021					
	W		10			10,000		
	W		Součet			10,000		
28	M	28329044	Fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m ²	m2	11,000			ÚRS 2023 02
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m ²					
	W		10			10,000		
	W		Součet			10,000		
	W		10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			11,000		
29	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	15,000			ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
	W		15			15,000		
	W		Součet			15,000		
30	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	229,724			ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765202					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
31	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000			ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4231					
	W		zpracování nabídkového rozpočtu					
	W		4			4,000		
	W		Součet			4,000		
32	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000			ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					
	W		prohlídka a zaměření					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		

Hlášenka škodní události č. 6352301172

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 26.08.2023 14:27
Zakázka: V770Z3521172, V773Z3521172	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: Návsí, km 299,040	
Popis: Poškození střešní krytiny a stožáru hromosvodu na střeše výpravní budovy způsobené vyvrácenými komíny.	
Poznámka: HZS JPO Ostrava	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: Vyšší moc

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda: 50 000,00	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 29.08.2023 9:36:28
uživatel ,

podpis ✓