

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.7. 2023 na akci „MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA“

Smluvní strany

#### **město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar; e-mail:  
[melichar@mestodobris.cz](mailto:melichar@mestodobris.cz), tel.: 606 726 198,  
ve věcech projektových – Ing. Lenka Fořtová, referentka OMR, e-mail:  
[fortova@mastodobris.cz](mailto:fortova@mastodobris.cz), tel.: 318 533 397;

na straně jedné jako **objednatel**

a

#### **Staler spol. s r.o.**

se sídlem: Dubno 62, 261 01  
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01  
IČO: 01498240  
DIČ: CZ01498240 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Martinem Roušalem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207461  
bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 281031486/0300  
kontaktní osoby: Martin Roušal  
na straně druhé jako **zhotovitel**

## I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 31.07.2023 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 19/21/2023/RM dne 27.06.2023 na stavební práce „**MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku víceprací na sanaci pláňe a přeložce kabelů dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH 10.057.058,09 Kč (slovy: Desetmilionůpadesátsedmtisícpadésátosm korun českých 09/100).

- DPH ve výši 21% 2.111.982,19 Kč (slovy: Dvamilionyjednostojedenácttisícdevětsetosmdesátdvě koruny české 19/100).

- Cena včetně DPH 12.169.040,28 Kč (slovy: dvanástmilionůjednostošedesátdevěttisícčtyřicet korun českých 28/100).

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 14.11.2023 usnesením č. 10/32/2023/RM.
7. Přílohu tohoto dodatku tvoří: Změnový list č. 1.

V Dobříši  
Za objednatele

**Ing. Pavel Svoboda**







Digitální podpis:  
22.11.2023 08:21

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

V Dubnu  
Za zhotovitele

Martin Roušal  
jednatel

**Martin  
Roušal**  
Digitálně  
podepsal  
Martin Roušal  
Datum:  
2023.11.20  
15:40:45 +01'00'

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |  | číslo ZL: 1       |
| Zhotovitel:  | Staler spol. s.r.o., Dubno 62, 261 01  |                   |
| Objednatel:  | Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01<br>Dobříš   | Datum: 07.11.2023 |
| Název akce: „ <b>MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA</b> “.   |  |                   |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně je nedostatečná a a v části plochy komunikace je nutno provést sanaci. Byla provedena další vrstva ŠD.</li> <li>- Na základě požadavku Policie ČR bylo rozšířena dopravně inženýrská opatření.</li> <li>- Výkop pro kabely veřejného osvětlení se musel provádět ručně z důvodu práce v ochranném pásmu VN a NN</li> </ul> |  |                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br>záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                   |
| Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace  |  |                   |
| Počet připojených specifikací: 1   | Počet připojených výkresů: 0   |                   |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>327 127,48</b>   | Cena víceprací bez DPH:<br><b>1 517 988,50</b>   |                   |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>1 190 861,02</b>  | Vliv na lhůtu dokončení díla: <b>ANO</b>   |                   |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.   |  |                   |
| Za TDI souhlasí:<br>Ing. Vladimír Melichar <br>Datum: 8.11.23   | Za projektanta souhlasí:<br>Ing. Václav Juppa, autorský dozor <br>Datum: 09.11.23 |                   |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br>Ing. Pavel Svoboda<br>starosta <br>Datum: 10.11.23   | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br>Martin Roušal<br>jedenatel <br>Datum: 8.11.2023   |                   |

Příloha: Rozpočet



**Rekonstrukce ulice Husova**  
Soupis víceprací

| Popis položky   |   | Mj  | počet Mj  | cena Mj  | cena celkem              |
|---|---|---|-----------|----------|--------------------------|
| 1   | R | Nový návrh DIO pro stavbu + nový návrh na zimní období  | 2,00      | 2 450,00 | 4 900,00 R               |
| 2   | K | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                   | 45,000    | 100,00   | 4 500,00 CS ÚRS 2023 01  |
| <a href="https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913212111">https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913212111</a><br>Online PSC<br>VV<br>Nový návrh DIO<br>"P-10a" 3,000<br>"P-10b" 6,000<br>"A15" 6,000<br>"B24a" 2,000<br>"B24b" 2,000<br>C2a<br>B20a<br>B1<br>E13<br>"C2a" 1,000<br>Součet<br>45,000 |   |   |           |          |                          |
| 3   | K | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 | 5 400,000 | 5,00     | 27 000,00 CS ÚRS 2023 01 |
| <a href="https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913212121">https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913212121</a><br>Online PSC<br>VV<br>45*120 Přepočtené koeficientem množství<br>1 560,000   |   |   |           |          |                          |
| 4   | K | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábrana reflexní pro ukončení uzavírky   | 7,000     | 630,00   | 4 410,00                 |
| <a href="https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913211113">https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/913211113</a><br>Online PSC<br>VV<br>Nový návrh DIO<br>"Z2" 7,000<br>Součet<br>7,000  |   |   |           |          |                          |
| 5   | K | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113 | 840,000   | 34,00    | 28 560,00                |

VV 7\*120 'Přepočtené koeficientem množství' 360,000

|   |   |           |   |     |        |        |          |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 91332111R | Světlo slouží pro označování pracovních míst mimo pozemní komunikace (na chodnících, pěších zónách a cyklistických stezkách).<br>Oboustranné světlo ø180mm. | kus | 21,000 | 375,00 | 7 875,00 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|

Online PSC

[https://iadmink.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01\\_913321111](https://iadmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_01_913321111)

VV Nový návrh DIO

VV "S7" 5,000

VV Součet

21,000

21,000

|   |   |           |  |     |           |       |           |
|---|---|-----------|--|-----|-----------|-------|-----------|
| 7 | K | 91332121R | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití světelných mimo pozemní komunikaci | kus | 2 520,000 | 20,00 | 50 400,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-----------|-------|-----------|

Online PSC

[https://iadmink.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01\\_913321211](https://iadmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_01_913321211)

VV 21\*120 'Přepočtené koeficientem množství' 2 520,000

|   |   |            |  |     |         |        |           |
|---|---|------------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 913321215R | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních světel , výměna baterii včetně dodání baterie - 2ks do světla interval 1x 14dni | kus | 252,000 | 315,00 | 79 380,00 |
|---|---|------------|--|-----|---------|--------|-----------|

Online PSC

[https://iadmink.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01\\_913321215](https://iadmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_01_913321215)

VV 21\*2\*3 =252 252,000

|   |   |           |  |    |        |           |                        |
|---|---|-----------|--|----|--------|-----------|------------------------|
| 9 | M | 000530416 | svítidlo EL1 LED IP66 28.5W/3600lm/3000K | ks | 12,000 | 11 520,00 | 138 240,00 R - položka |
|---|---|-----------|--|----|--------|-----------|------------------------|

Dodavatel SUNNY mont - doplatek

|    |   |           |  |    |         |          |                        |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|------------------------|
| 10 | K | 460200243 | Ruční výkop kabelový šířka 50/hloubka max do 90cm lz.3/ko1.2 | bm | 350,000 | 1 200,00 | 420 000,00 R - položka |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|------------------------|

Výkop pro VO v ochranném pásmu vysokého napětí nahrazuje stejnou výměru ( méněpráce )

|    |   |           |   |     |       |        |              |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------------|
| 11 | U | 112151112 | Pokácení stromu směrové v celku   | kus | 3,00  | 481,00 | 1 443,00 ÚRS |
| 12 | R | 112201111 | Odstranění pateru v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pateru na řezné ploše do 200 mm | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00     |

před č.p.953

13 R Nakládání rostlinného materiálu, úklid místa

|    |   |  |                  |     |      |          |          |
|----|---|--|------------------|-----|------|----------|----------|
| 14 | R |  | doprava, složení | kpl | 1,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|----|---|--|------------------|-----|------|----------|----------|

|    |   |           |   |    |           |       |           |
|----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|
| 15 | K | 113154263 | odstranění živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 1 483,840 | 50,00 | 74 192,00 |
|----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|

objevena druhá vrstva ( stará ) tl. 50-90mm předpoklad v celé ploše po ul.Týlova

|    |   |           |  |    |        |       |          |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 74,150 | 50,00 | 3 707,50 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

|    |   |           |  |    |           |      |           |
|----|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|
| 17 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2 246,000 | 8,00 | 17 968,00 |
|----|---|-----------|--|----|-----------|------|-----------|

odvoz asfaltů - počítáno otočka 30km

ze soupisu 2

|    |   |           |  |    |         |          |           |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|-----------|
| 18 | K | PM        | Přidružený materiál - nová výstražná fólie D+M   | %  | 2,000   | 2 000,00 | 4 000,00  |
| 19 | K | 564841111 | Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm<br>ul. U hrstičky, náhrada za KSC | m2 | 210,000 | 159,00   | 33 390,00 |

urs2023/2

|    |   |           |  |    |        |          |          |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|----------|
| 20 | K | 210810081 | kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m  | 52,000 | 8,00     | 416,00   |
| 21 | M | 000101210 | kabel CYKY 4x16                                | m  | 52,000 | 165,00   | 8 580,00 |
| 22 | M | 000046513 | roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr. 75/61mm   | m  | 50,000 | 45,00    | 2 250,00 |
| 23 | M | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m                    | m  | 50,000 | 7,00     | 350,00   |
| 24 | K | ZV        | Zednické výpomoci                              | %  | 3,000  | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 25 | M | 000046134 | beton B13,5                                    | m3 | 0,400  | 3 500,00 | 1 400,00 |
| 26 | K | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem                | m3 | 1,000  | 110,00   | 110,00   |
| 27 | M | 000295011 | vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)                 | m  | 50,000 | 60,00    | 3 000,00 |

POL.20 až 27 Rozšíření VO do ul. U hrstičky

za soupisu 3

|    |   |           |  |    |        |        |           |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 28 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3  | m3 | 94,050 | 290,00 | 27 274,50 |
| 29 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 94,050 | 50,00  | 4 702,50  |
| 30 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  | m3 | 94,050 | 40,00  | 3 762,00  |

POL.28,29,30 Odtěžení vrstvy štrčku, které po měření nespíňovaly únosnost a jeho převezení . Od ul. Hruštička směrem ke křižovatce směr u Slávie, z důvodu špatné únosnosti podloží prohlubujeme pláň o další 100 mm ( délka úseku 57 m x šíře 5m x hl 0,3m = 85,5m3)

Zkoušky hutnicí v rozsahu a množství dle ČSN-EN nad toto požadované bylo nutno provádět vícero měření z důvodu neúnosnosti pláň. Pro ušetření nákladů investorovi je v různých úsecích navrženo rozdílné řešení



Výměna aktivní zony v délce celé komunikace

|    |   |           |  |         |           |           |            |
|----|---|-----------|--|---------|-----------|-----------|------------|
| 31 | K | 043154000 |  | komplet | 1,000     | 56 000,00 | 56 000,00  |
| 32 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výpně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěhmi svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2      | 1 748,120 | 40,00     | 69 924,80  |
| 33 | M | 69311081  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2   | m2      | 1 748,120 | 40,00     | 69 924,80  |
| 35 | R | 181152302 | Uprava pláně hutněním na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním<br>4X po vrstvách  | m2      | 1 748,120 | 70,00     | 122 368,40 |
| 36 | K | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   | m2      | 736,000   | 140,00    | 103 040,00 |
| 37 | K | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   | m2      | 736,000   | 130,00    | 95 680,00  |

POL.36,37 tyto položky obsahují výměnu aktivní zony nad rámec předpokladu v ploše cca 30% komunikace. Síť komunikace 5.5m. Postup a návrh výměny dle návrhu hydrogeologa.

DIO

|    |   |           |   |     |       |                       |                        |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------------------|------------------------|
| 38 | K | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních signalizačních zařízení Příplatek za výměnu baterií - VÝMĚNA BATERIÍ VČETNĚ DODÁNÍ NAD RÁMEC 2ks na světló | kus | 78,00 | 330,00                | 25 740,00              |
| 39 | R |           | Přestěhování zařízení staveniště, z důvodu požadavku ČEZ pro překládku kabelu VN, včetně nákladního automobilu, jeřábu aj.koordinace              | kpl | 1,000 | 11 000,00             | 11 000,00              |
|    |   |           |   |     |       | <b>celkem bez DPH</b> | <b>1 517 988,50 Kč</b> |





## Rekonstrukce ulice Husova

### Soupis méně prací

SO 901 Návrh DIO

|   |   |          |  |     |           |        |           |                |
|---|---|----------|--|-----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 91312111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních                                  | kus | 13,000    | 100,00 | 1 300,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 2 | K | 91312112 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených                                  | kus | 3,000     | 50,00  | 150,00    | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | K | 91312121 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-111 | kus | 1 560,000 | 5,00   | 7 800,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 4 | K | 91312122 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-112 | kus | 360,000   | 30,00  | 10 800,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 5 | K | 91321113 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m  | kus | 3,000     | 120,00 | 360,00    | CS ÚRS 2023 01 |
| 6 | K | 91321123 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-113 | kus | 360,000   | 10,00  | 3 600,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 7 | K | 91332111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní  | kus | 5,000     | 200,00 | 1 000,00  | CS ÚRS 2023 01 |

|    |   |           |   |     |         |          |           |                |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 8  | K | 913321115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky  | kus | 3,000   | 500,00   | 1 500,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 9  | K | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 | kus | 600,000 | 20,00    | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 10 | K | 913321215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115 | kus | 360,000 | 8,00     | 2 880,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | K | 913331115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítelný včetně akumulátoru   | kus | 3,000   | 1 000,00 | 3 000,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | K | 913331215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 | kus | 360,000 | 12,00    | 4 320,00  | CS ÚRS 2023 01 |

SO 401 Veřejné osvětlení

|    |   |           |  |    |         |          |           |             |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|-----------|-------------|
| 64 | K | 460200243 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3/ko1.2  | m  | 160,000 | 190,00   | 30 400,00 | R - položka |
| 18 | M | 000530416 | svítidlo EL1 LED IP66 28.5W/3600lm/3000K           | ks | 12,000  | 2 900,00 | 34 800,00 | R - položka |
| 76 | K | 460201093 | výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 130cm tz3/ko1.2 | m  | 110,000 | 210,00   | 23 100,00 | R - položka |

| 70 | K | 460200273 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2  | m  | 80,000   | 320,00 | 25 600,00 R - položka |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------------------|
| 24 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm<br>ul.U hrušičky | m2 | 210      | 430,00 | 90 300,00             |
| 25 | K | 571901111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství do 5 kg/m2   | m2 | 1 531,66 | 45,00  | 68 924,48             |
| 16 | r | 212752501 | trubka korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150<br>v části vymečáno- odečet trubky   | m  | 67       | 79,00  | 5 293,00              |

ze soupisu 2

327 127,48

8.11.23

