

4



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### Smluvní strany

Název objednatele: **Město Rakovník**  
IČ: 00244309  
DIČ: CZ00244309  
zastoupená: JUDr. Pavel Jenšovský, starosta  
kontaktní osoba: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
se sídlem: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu/kód: [redacted]  
na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Chládek & Tintěra, a.s. (obchodní název zhotovitele)

IČ: 62743881  
DIČ: CZ62743881  
zastoupená: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Libuše Tintěrová, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu/kód: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

## II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „Páteří cyklostezka městem Rakovník“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace (Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Liborem Křížákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT: 0010377 (dále jen „Projektant“), zpracováno v srpnu 2015 s Rakovníkem) dále dle podmínek územního rozhodnutí č. j. Výst./45038/2014/Po ze dne 3. 11. 2014, stavebního povolení č. j. OD01/11612/2015/Do ze dne 18. 5. 2015, výjimky ze zakázů u památných stromů č. j. OZP01/42493/2014 ze dne 28. 8. 2014, rozhodnutí o kácení č. j. OZP01/44884/2014 ze dne 28. 8. 2014, závazného stanoviska č. j. OZP01/45097/2014/Ku ze dne 9. 10. 2014 (projektová dokumentace, výkaz výměr a všechna citovaná správní rozhodnutí jsou součástí zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje jejich převzetí) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.

Realizací díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
- b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve **vybudování cyklostezky** v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky předcházející podpisu této smlouvy;
- c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky předcházející podpisu této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- i) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, dočasné a trvalé skládky;

- j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí,
- k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Město Rakovník.**

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatel je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.

### III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 5 551 764,-Kč (slovy:

pětmilionůpětsetpadesátjednatísícšedmssetšedesátčtyřikorunčeských)

DPH ve výši 21% 1 165 871,-Kč (slovy:

jedenmiliónjednostošedesátpěttisícšedmssetšedesátjednakorunčeských)

Cena včetně DPH 6 717 635,-Kč (slovy:

šestmiliónšedmssetšedmnácttisícšestsetřicetpětkorunčeských)

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (Oceněný výkaz výměr).

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem,
- změna je přípustná dle příslušné právní úpravy, případně dle pravidel dotačního titulu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým (např. jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

#### IV. Termíny plnění

IV.1. **Předpokládaný termín zahájení:** květen 2017. Skutečný termín zahájení plnění je vázán na okamžik uzavření této Smlouvy.

IV.2. **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:** Objednatel poskytne zhotoviteli součinnosti tak, aby bylo staveniště předáno do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo.

- IV.3. Zahájení stavebních prací: Do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
- IV.4. Dokončení stavebních prací: 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- IV.5. Předání a převzetí stavby: Shodně s termínem pro „Dokončení stavebních prací“.**
- IV.6. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků.

**IV. 7. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.**

IV. 8. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

IV. 9. Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílu smlouvy IV. Termíny plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotovitele provést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimatické podmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodloužení termínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit, přičemž případné prodloužení termínu se mezi stranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatel).

IV. 10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

#### **V. Platební podmínky, fakturace**

V. 1. Jedenkrát za tři měsíce zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná (neplatná). Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno bezodkladně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Páteří cyklostezka městem Rakovník“ a jeho registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000910.

V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 7 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. 8. Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 9 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

#### **VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Pokud smlouva umožňuje převzetí díla včetně vad, činí smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost, kdy bude odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na realizaci díla, a to z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda bude v takovém případě vyčíslena rozdílem mezi výší dotace přiznané Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečně přiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla. Uplatnění práva na náhradu škody se vztahuje i na situace, kdy byla objednateli pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkoliv následných kontrol oprávněných kontrolních subjektů.

VI. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

#### **VII. Místo plnění**

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytyčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 2. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

### **VIII. Provádění díla**

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně jedenkrát za 14 dní se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatele.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou následně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatele nebo osoby jím pověřené překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla. **Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně ceně díla dle této smlouvy uvedené v čl. III.1 této Smlouvy (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %.** Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

## IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby včetně odstranění vad a nedodělků.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 8. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

## X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

## XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámi-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 2 roky. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 24 měsíců, platí, že záruční doba je 24 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

### XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

#### **XIV. Změna smlouvy**

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

#### **XV. Povinnosti zhotovitele**

XV. 1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. 2. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 Zákona, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XV. 5. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení předmětu díla. Bankovní záruka se vztahuje na zajištění zejm. následujících aspektů realizované zakázky:

- dodržení smluvních podmínek.
- dodržení termínů plnění zakázky.
- dodržení sankčních ustanovení.
- odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady (v záruční době).

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží objednateli bankovní záruku v originále.

Další požadavky na podobu bankovní záruky:

- Výše zajištěné částky: 200.000,- Kč bez DPH, příp. 5 % z celkové ceny díla, pokud by se jednalo o částku nižší (limit dle pravidel dotačního programu: max. 5 % z celkové ceny zakázky).
- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu provedení díla i po dobu běhu záruční doby. V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči zadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a to v původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15 kalendářních dní od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.

#### XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění

ověření dokladů souvisejících s realizací díla nejméně do konce roku 2028, pokud závazný právní předpis nestanovuje lhůtu delší.

XVI. 2 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

#### XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 6. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVII. 7. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.

XVII. 8. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín dle čl. IV.1 (Termín zahájení plnění) dle této smlouvy až do okamžiku pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plně žádané výši. V případě, že bude příslušná dotace přiznána v nižší míře, případně nebude přiznána vůbec, objednatel si vyhrazuje právo od uzavření této smlouvy bez náhrady a jakýchkoliv jiných závazků vůči zhotoviteli, odstoupit (smlouva nevstoupí nikdy v účinnost). O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této rozvazovací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín předání staveniště a zahájení prací, a to do okamžiku pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plně žádané výši. O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této odkládací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 11. V případě rozporu této smlouvy s kogentními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (dále jen „Zákon“), platí, že se za závazné považují dílčí ustanovení Zákona (v případě stanovení přípustného rozmezí některé z hodnot uváděných v Zákoně se za závazné považuje hodnota pro objednatele nejvýhodnější). Analogicky bude postupováno, pokud tato smlouva neobsahuje některý požadavek stanovený Zákonem.

XVII.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Rakovník č. 429/17 ze dne 17. 5. 2017.

### XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
- Příloha č. 2: Harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Před uzavřením smlouvy předložil zhotovitel mj. následující dokumentaci:

- Doklady o požadovaného trvání pojištění.
- Doklad o zřízení požadované bankovní záruky.
- Doklady k prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace.
- Doklady dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) Zákona.

V Litoměřicích dne ..... 13. 06. 2017

[Redacted signature area]

Vladimír Jehlička, DiS.

[Redacted signature area]

Ing. Stanislav Fousek  
Chládek & Tintěra, a.s.  
(zhotovitel)

V Rakovníku dne ..... 22. 06. 2017

[Redacted signature area]

JUDr. Pave  
star

Město Rakovník  
(objednatel)

[Redacted signature area]

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	2931/15
Zakázka	Pátevní cyklostezka městem Rakovník 06_2016
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

**Páteřní cyklostezka městem Rakovník 06\_2016**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>obj.101A: Cyklostezka podjezdy - úsek "B", "E", "F"</b>				
001: Zemní práce				
002: Základy				
004: Vodorovné konstrukce				
005: Komunikace				
008: Trubní vedení				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
<b>obj.101B: Cyklostezka - úseky "A", "C", "D", "G", "H", "I"</b>				
001: Zemní práce				
005: Komunikace				
008: Trubní vedení				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
<b>obj.401: Veřejné osvětlení</b>				
0001: Materiál				
0002: Montáž materiálu				
0003: Zemní práce, demontáž, revize				
<b>obj.900: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V02: Příprava staveniště				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>5 551 764</b>			
<b>DPH</b>	<b>1 165 871</b>			
DPH 21 % ze základny: 5 551 764	1 165 871			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>6 717 635</b>			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>obj.101A: Cyklostezka podjezdy - úsek "B", "E", "F"</b>								
<b>001: Zemní práce</b>								
1.	SP	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 přezání větví a odstranění keřů;400+300+340 komplet včetně likvidace odborné ořezání vč. ošetření (dle požadavků OŽP)	m2	1 040,0	–	1 040,0	
2.	SP	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m úsek F;2	kus	2,0	–	2,0	
3.	SP	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m úsek B v ZÚ;1	kus	1,0	–	1,0	
4.	SP	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm úsek E;2	ks	2,0	–	2,0	
5.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm úsek B v ZÚ;1	kus	1,0	–	1,0	
6.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic rozebrání plochy z vegetačních tvárnic pod mostem v ul.Nádražní;136 odvézt na skládku případně po dohodě s investorem očistit a odvézt na deponii	m2	136,0	–	136,0	
7.	SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm vybourání krytu vozovky - úsek E;170 na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	170,0	–	170,0	
8.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm vybourání krytu chodníku - úseky B, E, F;10+10+310 na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	330,0	–	330,0	
9.	SP	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek lemování chodníku - úsek F;110 očistit a odvézt na deponii investora	m	110,0	–	110,0	
10.	SP	120 11-9111	Ručně kopané sondy na inž.sítích kabelové trasy ;6	kus	6,0	–	6,0	
11.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m sejmutí ornice a podorničí v tl.prům.0,3m:(1020+1280+340)*0,3  ornici využít ro ohumusování svahů a ostatních ploch nevyužitelný materiál (znehodnocená ornice, travní kryt a pod) na skládku	m3	792,0	–	792,0	
12.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 odtěžení stávající konstrukce a zeminy po provedení celoplošné skrývky ornice v úsecích B, E, F;120+168+170	m3	458,0	–	458,0	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			rozsah kubatur z příčných řezů		-				
			30% výkopku použít pro zřízení násypu, zbytek odvézt na skládku		-				
13.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,6	-	6,6		
			rýha pro drenáž;22*0,3		6,6				
			výkopek do násypu		-				
14.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	471,0	-	471,0		
			ornice na dočasnou deponii a zpět;2*1570*0,15		471,0				
15.	SP	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,0	-	2,0		
			stávající stromy v úseku F;2		2,0				
			na skládku		-				
16.	SP	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,0	-	1,0		
			stávající strom v úseku B;1		1,0				
			na skládku		-				
17.	SP	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,0	-	2,0		
			úsek F;2		2,0				
			uložení na skládku		-				
18.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,0	-	1,0		
			úsek B;1		1,0				
			uložení na skládku		-				
19.	SP	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,0	-	2,0		
20.	SP	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,0	-	1,0		
21.	SP	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	ks	2,0	-	2,0		
22.	SP	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,0	-	1,0		
23.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 874,7	-	1 874,7		
			výkopek nevyužitelný pro násyp na skládku (70%);0,7*158		320,6				
			dovoz materiálu pro nový násyp;997,6		997,6				
			odvoz znehodnocené ornice, travního krytu a pod. na skládku;792-1570*0,15		556,5				
			v případě možnosti využití větší kubatury ornice ne je předpokládáno, odvézt na deponii investora		-				
			cena komplet i v případě odvozu (dovozu) do vzdálenosti větší než 10km		-				
24.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	235,5	-	235,5		
			ornice pro ohumsování na dočasné deponii;1570*0,15		235,5				
25.	SP	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	1 135,0	-	1 135,0		
			násypy místě podjezdů - úseky B, E, F;339+439+357		1 135,0				
			použít materiál vhodný do násypů z odkopávek (předpoklad 30% z kubatury odkopávek) + dovoz nového materiálu		-				
			30% výkopku příčný přehoz bez dopravy		-				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			násyp zřizovat po vrstvách, ve stávajícím svahu udělat zářezy			-			
26.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) výkopek nevyužitelný pro násyp na skládku (70%);320,6*1,8	t	1 578,78	-	1 578,78		
			odvoz znehodnocené ornice, travního krytu a pod. na skládku;556,5*1,8		577,08				
					1 001,7				
27.	SP	171x10001	Nákup+ naložení materiálu pro hutněný násyp násypy místě podjezdů - úseky B, E, F;339+439+357 odpočet využití vhodné zeminy z odkopávek;-0,3*458 nákup nového materiálu pro násyp včetně nakládání	m3	997,6	-	997,6		
					1 135,0				
					- 137,4				
28.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním zpevněné plochy zářez + násyp;670+583	m2	1 253,0	-	1 253,0		
					1 253,0				
29.	SP	181451133	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 úprava zelených ploch - úseky B, E, F; 550+540+480 komplet včetně osiva	m2	1 570,0	-	1 570,0		
					1 570,0				
30.	SP	182201101	Svahování násypů úprava svahů do navržený sklonů - úseky B, E, F;2540	m2	2 540,0	-	2 540,0		
					2 540,0				
31.	SP	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm úprava svahů a zelených ploch - úseky B, E, F; 550+540+480	m2	1 570,0	-	1 570,0		
					1 570,0				
			využít sejmoutou ornici		-				
32.	H	59213405	Žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 30-100 100x31x19 cm nové žlaby na stávajících trasách kabelů;15 komplet dodání materiálu	kus	15,0	-	15,0		
					15,0				
33.	SP	935113211	Osazení betonového žlabu s víkem šířky do 200 mm osazení kabelových žlabů;15 komplet včetně zemních prací, obetonování a pod.	m	15,0	-	15,0		
					15,0				
34.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého opevnění opevnění pod mosty;15	m3	15,0	-	15,0		
					15,0				
35.	SP	976016111a	Vybouření žlabovek vč.obetonování podjezd - úsek E;18 odvézt na skládkou případně po dohodě s investorem očistit a odvézt na deponii	m	18,0	-	18,0		
					18,0				
36.	SP	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	185,011		185,011		
37.	SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti sut (bez vybourané živice) na skládku do 10km;9*(185,01-63,11)	t	1 097,1	-	1 097,1		
					1 097,1				
38.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) vybouraná dlažba, žlabovky, beton, zdivo, vpustí a pod.;185,01-63,11	t	121,9	-	121,9		
					121,9				
39.	H	00572410	Osivo směs travní parková založení trávníku; 1570*0,02	kg	31,4	-	31,4		
					31,4				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>002: Základy</b>									
40.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	44,0	-	44,0		
					44,0				
41.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	22,0	-	22,0		
					22,0				
					-				
42.	SP	274315412	Základové pasy z betonu vodostavebného V4 B 20	m3	11,0	-	11,0		
					11,0				
					-				
43.	H	69311062	Geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	46,2	-	46,2		
					46,2				
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>									
44.	SP	463211151	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	304,0	-	304,0		
					304,0				
					-				
					-				
45.	SP	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	129,0	-	129,0		
					129,0				
					-				
					-				
<b>005: Komunikace</b>									
46.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	653,0	-	653,0		
					524,0				
					129,0				
47.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 248,8	-	1 248,8		
					520,0				
					118,8				
					524,0				
					86,0				
48.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	4,0	-	4,0		
					4,0				
49.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	524,0	-	524,0		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			úsek F + napojení chodníku;454+70		524,0				
50.	SP	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	592,0	–	592,0		
			podjezdy pod mosty úsek B+E;235+285		520,0				
			napojení vozovky úsek F;144*0,5		72,0				
51.	SP	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	599,2	–	599,2		
			podjezdy pod mosty úsek B+E;235+285		520,0				
			rozšíření pod obrubníky 20cm;0,2*396		79,2				
52.	SP	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích pro pěší kamenivem hrubým drceným	m3	105,0	–	105,0		
			úprava stávajících ploch zasažených stavbou;105		105,0				
53.	SP	573111112	Postřík živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 na vrstvu KSC;599,2	m2	599,2	–	599,2		
54.	SP	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 116,0	–	1 116,0		
			podjezdy pod mosty úsek B+E;235+285		520,0				
			úsek F;924		524,0				
			napojení vozovky úsek F;144*0,5		72,0				
55.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	524,0	–	524,0		
			úsek F + napojení chodníku;454+70		524,0				
56.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	592,0	–	592,0		
			podjezdy pod mosty úsek B+E;235+285		520,0				
			napojení vozovky úsek F;144*0,5		72,0				
57.	H	59245304	Dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní stání pro popelnice;4*1,03	m2	4,12	–	4,12		
58.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 stání pro popelnice;4	m2	4,0	–	4,0		
			stání pro popelnice;4		4,0				
<b>008: Trubní vedení</b>									
59.	H	55244250	Horská vpust' - dvojitá mříž 820/1420mm nová horská vpust' úsek F;1	kus	1,0	–	1,0		
					1,0				
60.	H	592 2395	Horská vpust' vč.osazení, podkl.betonu a pod. nová horská vpust' úsek F;1	kus	1,0	–	1,0		
			včetně rektifikačních rámečků, betonu, osazení a podobně		–				
61.	SP	87x10001	Napojení a vyústění odvodňovačů - komplet vč. materiálu, osazení, dopravy a pod. kompletní systém napojení odvodňovačů u podjezdu v ul.Ottově - úsek B;2	m	4,0	–	4,0		
			kompletní systém napojení odvodňovačů u podjezdu v ul.Nádražní - úsek E;2		2,0				
			komplet převedení vod z odvodňovačů nad cyklostezkou - potrubí, tvarovky, kotvy,, chemické hmoždinky, napojení všech odvodňovačů a pod. (dle výkresu)		–				
62.	B	899 71x1007	Napojení do stav.potrubí vc.utesneni	kus	1,0	–	1,0		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			napojení nové UV na stávající přípojku;1		1,0				
63.	SP	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1,0	-	1,0		
			osazení rámu a mříže HV;1		1,0				
64.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,0	-	1,0		
			úprava stávajícího poklopu(případně snížení);1		1,0				
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
65.	H	404 45192	Dopravní značky Zn tř.1 - komplet dodávka,montáž dle situace C9a;2+2	kus	4,0	-	4,0		
					4,0				
66.	H	404 45193-01	Cyklostezka-orientační značení se sloupkem- komplet dodávka,montáž značky IS21a-c (IS19, IS20) na samostatném sloupku; 2+2	kus	4,0	-	4,0		
					4,0				
67.	H	404 45193-02	Cyklostezka-orientační značení bez sloupku - komplet dodávka,montáž značky IS21a-c (IS19, IS20) na sloupku jiné DZ nebo na VO; 2+2	kus	4,0	-	4,0		
					4,0				
68.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm lemování cyklostezky - úsek F;1,03*2*(43+291)	kus	688,04	-	688,04		
					688,04				
69.	H	59217489	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm lemování cyklostezky+vozovky- úsek B+E+F;(174+222+147)*1,01	kus	548,43	-	548,43		
					548,43				
			případně osadit nájezdový obrubník		-				
70.	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí fezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg odstranění zábradlí okolo horské vpusti ;100 komplet včetně odvozu	kg	100,0	-	100,0		
					100,0				
					-				
71.	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní DZ, zábrany, směrovací desky v ZÚ, KÚ a u výjezdů na stávající komunikace;24	kus	24,0	-	24,0		
					24,0				
72.	SP	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly značení pro cyklostezku;6*4,0 délící čára;(90+110+180)*0,5*0,15	m2	52,5	-	52,5		
					24,0				
					28,5				
73.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou lemování cyklostezky - úsek F;43+291	m	334,0	-	334,0		
					334,0				
74.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého lemování cyklostezky+vozovky- úsek B+E+F;174+222+147	m	543,0	-	543,0		
					543,0				
75.	SP	919723211	Zalítí dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm dle řezání ;165	m	165,0	-	165,0		
					165,0				
76.	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm napojení na stávající plochy;165	m	165,0	-	165,0		
					165,0				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
77.	H	95271118		Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a přchytek za 1 den/nad 7 dní DZ, zábrany, směrovací desky - 60 dní ;24*60	kus	1 440,0	-	1 440,0		
78.	SP	960111221		Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových odstranění stávající horské vpusti;1,5 nepoškozené prefabrikáty odvézt na deponii investora	m3	1,5	-	1,5		
79.	SP	961022311		Bourání základů ze zdiva smíšeného úsek F - dobourání zbytků zdiva, schodů a pod. po demolici objektů;15	m3	15,0	-	15,0		
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										
80.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 390,79		2 390,79		
<b>obj.101B: Cyklostezka - úseky "A", "C", "D", "G", "H", "I"</b>										
<b>001: Zemní práce</b>										
81.	SP	111201102		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 ořezání větví a odstranění keřů;300+450+150+250+350+400	m2	1 900,0	-	1 900,0		
komplet včetně likvidace						-				
odborné ořezání vč. ošetření (dle požadavků OŽP)						-				
82.	SP	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic rozebrání dlaždic v napojení chodníku - úsek H;13	m2	13,0	-	13,0		
83.	SP	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm úsek D;4	m2	4,0	-	4,0		
84.	SP	113107142		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm vybourání krytu vozovky - úsek D, I;10+10 na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	20,0	-	20,0		
85.	SP	113107181		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm vybourání krytu chodníku - úseky A,C,D;110+5+30 na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	145,0	-	145,0		
86.	SP	113204111		Vytrhání obrub záhonových napojení chodníku - úsek H,I;13+3	m	16,0	-	16,0		
87.	SP	113321x001		Odstranění dopravní značky - komplet vč.odvozu stávající DZ v původní trase cyklostezky;12 likvidace nebo odvoz na deponii investora	kus	12,0	-	12,0		
88.	SP	120 11-9111		Ručně kopané sondy na inž.sítích kabelové trasy ;12	kus	12,0	-	12,0		
89.	SP	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 odtěžení znehodnocené konstrukce a zeminy prům. tl.10cm;3740*0,1	m3	374,0	-	374,0		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			tl.10cm je průměrná pro celou plochu úpravy krytu a v jednotlivých částech se bude lišit podle lokálních podmínek			-			
			zemní práce budou prováděny maximálně šetrně k přílehlajícím alejím památných stromů			-			
90.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vhodný výkopek do lokálních násypů;105	m3	105,0	-	105,0		
91.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz ornice z deponie investora;2570*0,1	m3	257,0	-	257,0		
92.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 výkopek nevyužitelný pro násyp na skládku;374-105 cena komplet i v případě odvozu (dovozu) do vzdálenosti větší než 10km	m3	269,0	-	269,0		
93.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ornice pro ohumusování na deponii investora;2570*0,1	m3	257,0	-	257,0		
94.	SP	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS rozšíření zemní pláň v úseku C;65 lokálně v úsecích A, G, H;40 použít materiál vhodný do násypů z odkopávek (dovoz do 1km)	m3	105,0	-	105,0		
95.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) výkopek nevyužitelný pro násyp na skládku;(374-105)*1,8	t	484,2	-	484,2		
96.	SP	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím zpevněné plochy;3626+114	m2	3 740,0	-	3 740,0		
97.	SP	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 plynulé napojení nového krytu na okolní terén; 500+380+280+420+460+530 ornice bude dovezena z deponie investora	m2	2 570,0	-	2 570,0		
98.	SP	181451133	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 plynulé napojení nového krytu na okolní terén; 500+380+280+420+460+530	m2	2 570,0	-	2 570,0		
99.	H	59213405	Žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 30-100 100x31x19 cm nové žlaby na stávajících trasách kabelů;20 komplet dodání materiálu	kus	20,0	-	20,0		
100.	SP	935113211	Osazení betonového žlabu s víkem šířky do 200 mm osazení kabelových žlabů;20 komplet včetně zemních prací, obetonování a pod.	m	20,0	-	20,0		
101.	SP	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	23,385		23,385		
102.	SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti suti (bez vybourané živice) na skládku do 10km;9*(37,82-16,67)	t	190,35	-	190,35		
103.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,22	-	21,22		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				suť (bez vybourané živice) na skládku;37,82-16,6		21,22				
104.	H	00572410		Osivo směs travní parková založení trávníku: 2570*0,02	kg	51,4	-	51,4		
						51,4				
<b>005: Komunikace</b>										
105.	SP	564811111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm nový kryt - úseky A, C, D, G, H, I;565+455+436+535+778+594	m2	3 363,0	-	3 363,0		
						3 363,0				
- Šterkodrtě frakce 0-32mm - pokládka finišerem										
106.	SP	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm zesílení krytu - úseky A, C, D, G, H, I;565+455+436+535+778+594	m2	3 625,6	-	3 625,6		
						3 363,0				
oboustranné rozšíření spodní vrstvy o prům.10cm;2*0,1*(252+158+137+212+301+253)										
						262,6				
šterkodrtě frakce 0-63mm										
107.	SP	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm napojení chodníku živice- úsek D;36 napojení chodníků - úsek H+I;13+65	m2	114,0	-	114,0		
						36,0				
						78,0				
108.	SP	565156111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m napojení vozovky úsek D+I;6+10	m2	16,0	-	16,0		
						16,0				
109.	SP	571907111		Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým do 35 kg/m2 nový kryt - úseky A, C, D, G, H, I;565+455+436+535+778+594	m2	3 363,0	-	3 363,0		
						3 363,0				
sjednocení povrchu										
110.	SP	572211111		Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích pro pěší kamenivem hrubým drčeným úprava stávajících ploch zasažených stavbou;60	m3	60,0	-	60,0		
						60,0				
111.	SP	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 napojení vozovky úsek D+I;6+10	m2	16,0	-	16,0		
						16,0				
112.	SP	577144111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu napojení chodníku - úsek D;36 napojení vozovky úsek D+I;6+10	m2	52,0	-	52,0		
						36,0				
						16,0				
113.	H	59245308		Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní napojení chodníků - úsek H+I; (13+65)*1,03	m2	80,34	-	80,34		
						80,34				
114.	SP	596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 napojení chodníků - úsek H+I;13+65	m2	78,0	-	78,0		
						78,0				
<b>008: Trubní vedení</b>										
115.	SP	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu v trase;5	kus	5,0	-	5,0		
						5,0				

**009: Ostatní konstrukce a práce**

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
116.	H	404 45192	Dopravní značky Zn tř.1 - komplet dodávka,montáž dle situace C7a, C8a, C8b,C9a, C9b;1+2+2+4+2 DŽ na přílehlých úsecích cyklostezky;4	kus	15,0 11,0 4,0	-	15,0		
117.	H	404 45193-01	Cyklostezka-orientační značení se sloupkem- komplet dodávka,montáž značky IS21a-c (IS19, IS20) na samostatném sloupku;4 orientační značení na přílehlých úsecích cyklostezky;6	kus	10,0 4,0 6,0	-	10,0		
118.	H	404 45193-02	Cyklostezka-orientační značení bez sloupku - komplet dodávka,montáž značky IS21a-c (IS19, IS20) na sloupku jiné DŽ nebo na VO; 18 orientační značení na přílehlých úsecích cyklostezky;8	kus	26,0 18,0 8,0	-	26,0		
119.	H	404 91192	Informační tabule (samostatná konst.) - dodávka,montáž samostatná informační tabule se stříškou a panelem;2x1,0m;4 umístění v úsecích A,C,I a u žel.nádraží, obsah po dohodě s investorem .	kus	4,0 4,0	-	4,0		
120.	H	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm lemování chodníku - úsek D+H+I;1,03*2*(16+15+27)	kus	119,48 119,48	-	119,48		
121.	H	59217489	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm napojení na vozovku + úsek D+I;(12+22)*1,01 případně osadit nájezdový obrubník	kus	34,34 34,34	-	34,34		
122.	SP	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg odstranění zábradlí u napojení na lávku - úsek A;140 komplet včetně odvozu	kg	140,0 140,0	-	140,0		
123.	SP	767x20011	Ocelové zábradlí z trubek žárově zinkované - komplet materiál+ montáž nové zábradlí+ napojení na lávku v ZÚ úseku A;5,0 komplet včetně zemních prací, betonu napojení a pod.	m	5,0 5,0	-	5,0		
124.	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní DŽ, zábrany, směrovací desky v ZÚ, KÚ a u výhledů na stávající komunikace;24	kus	24,0 24,0	-	24,0		
125.	H	914 9913 x0102	Demontáž stávajícího odpadkového koše vč.odvozu demontáž stávajících odpadkových košů v úsecích A, D, H včetně odvozu na deponii investora;3+1+1	ks	5,0 5,0	-	5,0		
126.	SP	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly značení pro cyklostezku na boční větví k železničnímu nádraží;2*4,0	m2	8,0 8,0	-	8,0		
127.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou lemování chodníku - úsek D+H+I;16+15+27	m	58,0 58,0	-	58,0		
128.	SP	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého napojení na vozovku + úsek D+I;12+22	m	34,0 34,0	-	34,0		
129.	SP	919723211	Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm dle řezání;44	m	44,0 44,0	-	44,0		
130.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	44,0	-	44,0		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				napojení na stávající plochy;2+20+22		44,0				
131.	H	95271118		Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a přichytek za 1 den/nad 7 dní	kus	1 440,0	–	1 440,0		
				DZ, zábrany, směrovací desky - 60 dní ;24*60		1 440,0				
132.	SP	9811191x01		Lavičky parkové s opěradlem -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	5,0	–	5,0		
				dle situace v úseku A;5		5,0				
				lavička dle výběru investora		–				
				komplet včetně kotvení do betonu		–				
133.	SP	9811191x02		Koše odpadkové vč.držáku na sáčky na psí exkrementy -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	6,0	–	6,0		
				nové koše dle situace v úsecích A, D, I;3+2+1		6,0				
				koše dle výběru investora		–				
				komplet dodávka vč.osazení, betonu a pod.		–				
134.	SP	9811191x03		Lavičky parkové bez opěradla -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	8,0	–	8,0		
				dle situace v úsecích A, C, D, I;2+2+2+2		8,0				
				lavička dle výběru investora		–				
				komplet včetně kotvení do betonu		–				
135.	SP	9811191x04		Stojan pro 4 kola 52x860x200cm Žárově zinkovaná ocel -komplet dodávka,osazení a pod.	kus	3,0	–	3,0		
				dle situace v úsecích A, C, I;1+1+1		3,0				
				stojan dle výběru investora		–				
				komplet včetně kotvení do betonu		–				
136.	H	x20062		Odstranění stávající lavičky - komplet včetně odvozu bourání a pod.	ks	9,0	–	9,0		
				odstranění stávajících laviček v úsecích A, D, H včetně odvozu na deponii investora;4+3+2		9,0				
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										
137.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 696,051		1 696,051		

#### obj.401: Veřejné osvětlení

##### 0001: Materiál

138.	H	R0001		Kabel AYKY-J 4x16 mm2	m	1 350,0	–	1 350,0		
139.	H	R0002		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	260,0	–	260,0		
140.	H	R0005		Chráníčka ohebná 75mm	m	1 310,0	–	1 310,0		
141.	H	R0007		Fólie výstražná červená š.17,5cm	m	1 260,0	–	1 260,0		
142.	H	R0008		Výložník atypický 1m na silniční stožár	ks	5,0	–	5,0		
143.	H	R0009		Stožár ocelový metalizovaný silniční 10m	ks	1,0	–	1,0		
144.	H	R0010		Svítilno zářivkové parkové 2x36W	ks	37,0	–	37,0		
145.	H	R0011		Zdroj zářivkový 36W dle svítidla	ks	74,0	–	74,0		
146.	H	R0012		Držák svítidla dle stožáru	ks	32,0	–	32,0		
147.	H	R0013		Stožár ocelový metalizovaný bezpaticový 6m	ks	32,0	–	32,0		
148.	H	R0014		Výložník ocelový metalizovaný 2m na silniční stožár	ks	1,0	–	1,0		
149.	H	R0015		Svorkovnice stožárová do 16mm2 dvousměrová	ks	30,0	–	30,0		
150.	H	R0016		Svorkovnice stožárová do 16mm2 trojsměrová	ks	3,0	–	3,0		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
151.	H	R0017		Svorkovnice stožárová do 16mm2 čtyřsměrová	ks	1,0	–	1,0	
152.	H	R0018		Směs betonová tř.01	m3	6,5	–	6,5	
153.	H	R0019		Písek kopaný	m3	1,0	–	1,0	
154.	H	R0020		Trubka plastová 800/200mm	ks	32,0	–	32,0	
155.	H	R0021		Plech ocelový 250x250x5mm	ks	33,0	–	33,0	
156.	H	R0022		Drát FeZn 10mm	m	130,0	–	130,0	
157.	H	R0023		Klín dřevěný	ks	132,0	–	132,0	
158.	H	R0024		Štítek kabelový	ks	76,0	–	76,0	
159.	H	R0025		Pomocný materiál	komp	1,0	–	1,0	
160.	H	R0026		Trubka plastová 1200/200mm	ks	1,0	–	1,0	

#### 0002: Montáž materiálu

161.	SP	R0201		Montáž - předpoklad 60% ceny materiálu montáž 60% z ceny materiálu ;0,6*1	ks	0,6	–	0,6	
------	----	-------	--	--	----	-----	---	-----	--

#### 0003: Zemní práce, demontáž, revize

162.	SP	R0301		Vytýčení trasy kabelového vedení	m	1 195,0	–	1 195,0	
163.	SP	R0302		Vytýčení podzemních zařízení	ks	10,0	–	10,0	
164.	SP	R0303		Výkop drážky 35x60 cm pro kabel	m	1 195,0	–	1 195,0	
165.	SP	R0304		Zahrnutí drážky 35x60 cm vč. hutnění	m	598,0	99,83	1 195,0	
166.	SP	R0305-1		Výkop jámy pro stožár 0,6x0,6x0,8m	ks	32,0	–	32,0	
167.	SP	R0305-2		Výkop jámy pro stožár 0,6x0,6x1,2m	ks	1,0	–	1,0	
168.	SP	R0307		Přepojení zařízení	ks	4,0	–	4,0	
169.	SP	R0308		Výchozí revize	ks	1,0	–	1,0	
170.	SP	R0309		Digitální zaměření	ks	1,0	–	1,0	
171.	SP	R0310		Demontáž stávajících sloupů včetně odvozu a likvidace	ks	1,0	–	1,0	

#### obj.900: Vedlejší rozpočtové náklady

##### V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

172.	ON	012002000		Geodetické práce vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné ochrany;1	...	1,0	–	1,0	
173.	ON	012303000		Geodetické práce po výstavbě zaměření skutečného provedení stavby;1	...	1,0	–	1,0	
174.	ON	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,0	–	1,0	
175.	ON	013203000		Dokumentace stavby bez rozlišení Dopravně inženýrské opatření - zpracování, zajištění, realizace;1	...	1,0	–	1,0	

##### V02: Příprava staveniště

176.	ON	020001000		Příprava staveniště- označení stavby Označení stavby - billboard 200x150cm vč.konstrukce, osazení a pod.;2	...	2,0	–	2,0	
------	----	-----------	--	---	-----	-----	---	-----	--

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	2 390,8		185,0						
	5,6		147,2						
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
0,00008	0,0		-	21				obj.101A	001
0,00008	0,0		-	21				obj.101A	001
	-	0,25500	34,7	21				obj.101A	001
	-	0,18100	30,8	21				obj.101A	001
	-	0,09800	32,3	21				obj.101A	001
	-	0,11500	12,7	21				obj.101A	001
-	-	-	-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddil
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
0,07700	1,2		-	21				obj.101A	001
0,29221	4,4		-	21				obj.101A	001
	-	2,00000	30,0	21				obj.101A	001
	-	0,37500	6,8	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
	-		-	21				obj.101A	001
0,00100	0,0		-	21				obj.101A	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	29,8		-						
0,00017	0,0		-	21				obj.101A	002
0,22657	5,0		-	21				obj.101A	002
2,25634	24,8		-	21				obj.101A	002
0,00030	0,0		-	21				obj.101A	002
	800,2		-						
1,84800	561,8		-	21				obj.101A	004
1,84800	238,4		-	21				obj.101A	004
	1 393,5		-						
0,27994	182,8		-	21				obj.101A	005
0,37800	472,0		-	21				obj.101A	005
0,46000	1,8		-	21				obj.101A	005
0,13188	69,1		-	21				obj.101A	005

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,18463	109,3		-	21	3			obj.101A	005
0,35760	214,3		-	21	2			obj.101A	005
1,98050	208,0		-	21	1			obj.101A	005
0,00601	3,6		-	21				obj.101A	005
0,00061	0,7		-	21				obj.101A	005
0,10373	54,4		-	21	2			obj.101A	005
0,12966	76,8		-	21	3			obj.101A	005
0,11300	0,5		-	21				obj.101A	005
0,08425	0,3		-	21				obj.101A	005
	4,1		-						
0,23000	0,2	-	-	21				obj.101A	008
3,40000	3,4	-	-	21				obj.101A	008
	-		-	21				obj.101A	008
	-		-	21				obj.101A	008

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,01170	0,0		-	21				obj.101A	008
0,42080	0,4		-	21				obj.101A	008
	<b>157,6</b>		<b>37,8</b>						
-	-	-	-	21				obj.101A	009
-	-	-	-	21				obj.101A	009
-	-	-	-	21				obj.101A	009
0,01400	9,6		-	21				obj.101A	009
0,08000	43,9		-	21				obj.101A	009
	-	0,00100	0,1	21				obj.101A	009
	-		-	21				obj.101A	009
0,00160	0,1		-	21				obj.101A	009
0,10095	33,7		-	21				obj.101A	009
0,12950	70,3		-	21				obj.101A	009
0,00001	0,0		-	21				obj.101A	009
	-		-	21				obj.101A	009

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21				obj.101A	009
0,00147	0,0	2,44700	3,7	21				obj.101A	009
	-	2,27000	34,1	21				obj.101A	009
	-		-						
	-		-	21				obj.101A	099
	<b>1 696,1</b>		<b>23,4</b>						
	7,4		23,2						
	-		-	21				obj.101B	001
	-	0,25500	3,3	21				obj.101B	001
	-	0,22000	0,9	21				obj.101B	001
	-	0,18100	3,6	21				obj.101B	001
	-	0,09000	13,1	21				obj.101B	001
	-	0,04000	0,6	21				obj.101B	001
	-	0,14500	1,7	21				obj.101B	001
-	-	-	-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddil
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
0,07700	1,5		-	21				obj.101B	001
0,29221	5,8		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001
	-		-	21				obj.101B	001

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00100	0,1		-	21				obj.101B	001
	<b>1 667,4</b>		-						
0,09820	330,2		-	21				obj.101B	005
0,27994	1 015,0		-	21				obj.101B	005
0,46000	52,4		-	21				obj.101B	005
0,18463	3,0		-	21				obj.101B	005
0,03694	124,2		-	21				obj.101B	005
1,98050	118,8		-	21				obj.101B	005
0,00061	0,0		-	21				obj.101B	005
0,12966	6,7		-	21				obj.101B	005
0,13000	10,4		-	21				obj.101B	005
0,08425	6,6		-	21				obj.101B	005
	1,6		-						
0,31108	1,6		-	21				obj.101B	008
	<b>19,6</b>		<b>0,1</b>						

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
-	-	-	-	21				obj.101B	009
-	-	-	-	21				obj.101B	009
-	-	-	-	21				obj.101B	009
-	-	-	-	21				obj.101B	009
0,01400	1,7		-	21				obj.101B	009
0,08000	2,7		-	21				obj.101B	009
	-	0,00100	0,1	21				obj.101B	009
0,00006	0,0		-	21				obj.101B	009
	-		-	21				obj.101B	009
-	-	-	-	21				obj.101B	009
0,00160	0,0		-	21				obj.101B	009
0,10095	5,9		-	21				obj.101B	009
0,12950	4,4		-	21				obj.101B	009
0,00001	0,0		-	21				obj.101B	009
	-		-	21				obj.101B	009

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21				obj.101B	009
0,30000	1,5	-	-	21				obj.101B	009
0,02500	0,2	-	-	21				obj.101B	009
0,30000	2,4	-	-	21				obj.101B	009
0,30000	0,9	-	-	21				obj.101B	009
-	-	-	-	21				obj.101B	009
	-		-	21				obj.101B	099
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001
	-		-	21				obj.401	0001



