

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0439

I.

Smluvní strany




1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Technický dozor
zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a
hospodářské správy
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,
libor.telarik@muor.cz

dále jen objednatel

a

2. Strabag a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: Polanecká 827, 721 08 Ostrav-Svinov
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, o.z. Morava

Oprávněn jednat ve
věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Petr Noháček, vedoucí OTU oblasti Sever, o.z. Morava

Oprávněn jednat ve
věcech technických:

Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná
Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Ježek, hlavní stavbyvedoucí, vedoucí PJ Karviná

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstraňování stávajícího krytu chodníku z litého asfaltu bylo zjištěno, že betonové podloží chodníku v místech budování bezbariérových nájezdů má mocnost 30 – 60 cm. Po jeho odstranění vznikly hluboké jámy, které musí být vyplněny novými konstrukčními vrstvami. Ve zbylé ploše chodníku bylo po odstranění asfaltového krytu zjištěno, že betonové podloží je zvlněné a na několika místech i degradované a drolí se. Na vyrovnání povrchu chodníku tak bude zapotřebí větší množství obalované asfaltové směsi, než je uvedeno v původním výkazu výměr. Při rozebírání konstrukčních vrstev chodníků v místech bezbariérových přechodů bylo zjištěno poškození betonových obrub, které musí být nahrazeny novými. S nárůstem objemu stavebních prací souvisí i větší časová náročnost celé stavby. Zhotovitel proto požádal o prodloužení termínu lhůty pro předání a převzetí hotového díla do 10. 11. 2023.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1. a čl. VI – „Lhůta plnění“ odst. 1. písmeno c) Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0439 takto:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	284.400,-	59.724,-	344.124,-
Vícepráce	87.867,96	18.452,27	106.320,23
Méněpráce	- 12.605,-	- 2.647,05	- 15.252,05
Nová cena za zhotovení předmětu díla	359.662,96	75.529,22	435.192,18

VI.

Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
c) lhůta pro předání a převzetí díla bez vad nedodělků včetně vyklizení nejpozději do 10. 11. 2023.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0439 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0439 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 315/8 ze dne 01. 03. 2023.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha – položkový rozpočet víceprací.

V Orlové dne 25. 10. 2023

V Ostravě dne 26. 10. 2023

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Studánce po č. p. 624 na ul. Luční v OJKSO		
Název objektu	Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Studánce po č. p. 624 na ul. Luční v OJEČO		
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	60838744	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.10.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	75 262,96	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		75 262,96	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D	Celkové náklady	
			23	Součet 7, 12, 19-22	75 262,96
Datum a podpis	Razítko		24	21,0 % 75 262,96 DPH	15 805,22
Objednatel			25	% DPH	
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	91 068,18
Datum a podpis	Razítko		E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel			27	Dodávky zadavatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Studánce po č. p. 624 na ul.
Objekt: Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Studánce po č. p. 624 na ul.
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 23.10.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	DOD Č.1	75 262,96
	Zemní práce	-3 267,00
	Komunikace pozemní	82 767,96
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 338,00
	Přesun hmot	5 100,00
	<u>Celkem</u>	<u>75 262,96</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Stučánce po č. p. 624 na ul. Lužní v Orli
 Objekt: Oprava chodníku od č. p. 1031 na ul. Ke Stučánce po č. p. 624 na ul. Lužní v Orlov
 Část:
 JKSO:

STRABAG

Objednatel:
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.10.2023

B.C.	TV	KON	Kód položky	Popis	M.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	OZN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOD Č.1								78 282,96	
Zemní práce								-3 267,00	
1			113201111	Vytříbení obrub chodníkových ležatých	m	-33,000	99,00	-3 267,00	PUV
Komunikace pozemní								62 767,88	
2			573211112	Postřik živýný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-224,800	19,00	-4 267,40	PUV
3			577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 9 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-224,600	276,00	-61 989,60	PUV
4			564930412	Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	86,000	95,20	8 283,20	URS80%
5			564950413	Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	86,000	129,60	11 144,80	URS80%
6			572141112	Vyrovnání povrchu osazovacích krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	70,000	396,80	27 776,00	URS80%
7			577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	224,800	379,20	85 168,32	URS80%
8			667134112	Podklad ze směsi stíněné cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	29,400	626,60	18 392,84	URS80%
Ostatní konstrukce a práce, bourání								-9 338,00	
9			916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-33,000	421,00	-13 893,00	PUV
10			592170117	obrubník betonový chodníkový 1000x100x260mm	m	-33,000	200,00	-6 600,00	PUV
11			R	Rekonstrukce uliční vpusti, zemní práce, obetonování osazení mříže	kpl	1,000	11 165,00	11 165,00	R
Přesun hmot								5 100,00	
12			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem diažocovým	t	61,000	100,00	5 100,00	PUV
Celkem								75 282,96	