

REKAPITULACE STAVBY

Období: 25.10.2023

Stavba: LC Spojnice, LC Spodní Suché studánky

Objednávka/Smlouva o dílo

Objekt:

č. objednavatele:

Objednatel: LESY ČR s.p.

DIČ: CZ29013526

Zhotovitel: ZEMPRA KL s.r.o., V Podmoklách 17, 250 68 Husinec

IČ: 29013526

Místo: Javorná na Šumavě

Datum: 25.10.2023

| | |
|-------------------------|-------------------|
| CENA BEZ DPH | 361 377,05 |
| SAZBA DPH | 21% |
| ZÁKLAD DANĚ | 361 377,05 |
| VÝŠE DANĚ | 75 889,18 |
| CENA S DPH v CZK | 437 266,23 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Období: 25.10.2023

Stavba: LC Spojnice, LC Spodní Suché studánky

Objekt: 0

Objednatel: LESY ČR s.p.

DIČ: CZ29013526

Zhotovitel: ZEMPRA KL s.r.o., V Podmoklách 17, 250 68 Husinec

IČ: 29013526

Místo: Javorná na Šumavě

Datum: 25.10.2023

| | |
|------------------------------|-------------------|
| NÁKLADY STAVBY CELKEM | 361 377,05 |
| LC Spojnice | 85 097,75 |
| LC Spodní Suché studánky | 276 279,30 |

Objednatel:

DATUM:

PODPIS:

Zhotovitel:

DATUM:

PODPIS:

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Spojnice

Místo: k.ú. Javorná na Šumavě
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: ZEMPRA KL s.r.o., V Podmoklách 17, 250 68 Husinec

Datum: 25.10.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 85 097,75 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 85 097,75 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 24 229,25 |
| 1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 68,000 | 155,00 | 10 540,00 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104 | | | | |
| | VV | | 85*4*0,2 | | 68,000 | | |
| 2 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 68,000 | 81,00 | 5 508,00 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101 | | | | |
| | VV | | 68 | | 68,000 | | |
| 3 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 297,500 | 27,50 | 8 181,25 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | |
| | VV | | převornání skládky dřeva se zhutněním 85*3,5 | | 297,500 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 60 868,50 |
| 4 | K | 564751113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 170 mm | m2 | 280,500 | 217,00 | 60 868,50 |
| | PP | | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564751113 | | | | |
| | VV | | 85*3,3 | | 280,500 | | |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Spodní Suché studánky

Místo: k.ú. Javorná na Šumavě

Datum: 25.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMPRA KL s.r.o., V Podmoklách 17, 250 68 Husinec

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

276 279,30

D HSV Práce a dodávky HSV 276 279,30

D 1 Zemní práce 32 619,30

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 142,650 | 102,00 | 14 550,30 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104

VV "úsek č.1 90 m" 297*0,15 44,550

VV "úsek č.2 78 m" 234*0,15 35,100

VV "úsek č.3 140 m" 420*0,15 63,000

VV Součet 142,650

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 951,000 | 19,00 | 18 069,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV "úsek č.1 90 m" 297 297,000

VV "úsek č.2 78 m" 234 234,000

VV "úsek č.3 140 m" 420 420,000

VV Součet 951,000

D 5 Komunikace pozemní 242 505,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 3 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 951,000 | 255,00 | 242 505,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

P Poznámka k položce:

ŠD fr. 0/63

VV "úsek č.1 90 m" 297 297,000

VV "úsek č.2 78 m" 234 234,000

VV "úsek č.3 140 m" 420 420,000

VV Součet 951,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 155,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 4 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 11,000 | 105,00 | 1 155,00 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902113

P Poznámka k položce:

Obnova zemní svodnice, 1 x v každém úseku

VV "horní úsek" 1*6 6,000

VV "spodní úsek" 1*5 5,000

VV Součet 11,000