

REKAPITULACE ROZPOČTU PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023

Datum zpracování :

Název PS, SO :

Číslo stavby: x

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Popis položky	CENA (Kč)		
		dodávka	montáž	celkem
1	IO 03	46 664,38	51 055,29	97 719,67
	IO 02		250 826,00	250 826,00
	Méněpráce		-70 785,00	-70 785,00
	Vícepráce	64 038,80	10 721,80	74 760,60
	PS 03	755 171,00	543 483,17	1 298 654,17
	Méněpráce	-147 940,00	-88 295,60	-236 235,60
	Vícepráce	828 144,12	593 680,17	1 421 824,29
	Celkem změna	744 242,92	445 321,37	1 189 564,29
	Celkem více práce	892 182,92	604 401,97	1 496 584,89
	Celkem méně práce	-147 940,00	-159 080,60	-307 020,60
	<u>Vedlejší náklady</u>			

		Vedlejší náklady celkem		

Náklady na PS (bez DPH)	1 189 564,29 Kč
DPH 21%	249 808,50 Kč
Náklady na PS včetně DPH	1 439 372,79 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
	21-M	Elektromontáže						
1	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	6,000				
2	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm ²	kus	8,000				
3	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	1,000				
4	34523454	<i>vložka pojistková E27 zpožděná 2410T 4A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>				
5	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000				
6	34523170.1	<i>spodek pojistkový E27 vestavný 2110-20 s porcelánovým kroužkem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>				
7	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	1,000				
8	34845000.1	<i>svítidlo LED IP65 30W/3500lm, typ 09-dle standardů</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>				
9	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000				
10	31674065	<i>stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>				
11	31674065.1	<i>stožárové pouzdro SP 250/1000</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>				
12	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
13	31674065.2	stožárová výzbroj pro sloup VO	kus	1,000				
14	210220022	montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městkové zástavbě	m	20,000				
15	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	13,230				
16	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000				
17	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	3,000				
18	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	3,000				
19	210220454	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků pláště kabelu s konstrukcí	kus	2,000				
20	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000				
21	210280351	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	2,000				
22	210280711	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor	1,000				
23	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000				
24	210812011	montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení pinyční nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	10,000				
25	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	11,500				
26	210812033	montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení pinyční nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	10,000				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				
					dodávky		montáže		
					jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	7	8	9	10	
27	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	11,500					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
28	Do	Doprava materiálu	%	526,430				
29	PM	Přidružený materiál	%	307,443				
30	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	526,243				
31	PŘ	Přesun dodávek	%	307,443				
32	ZV	Zednické výpomoci	%	526,243				
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
33	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,014				
34	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,042				
35	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	30,000				
36	460131114	přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s přiložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II	m3	0,250				
37	460161183	urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s přiložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky	m	14,000				
38	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,835				
39	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	9,000				
40	460321111	vodorovně přemístění (odvoz) horniny stavebními kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	3,680				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
41	460321121	vodorovně přemístění (odvoz) norminy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku	m3	3,680				
42	460341113	vodorovně přemístění (odvoz) horniny zobražlivých průšůbků včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přemístění 1000m	m3	3,680				
43	460341121	vodorovně přemístění (odvoz) norminy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Dřínatek k ceně 1113 za každých dalších i započatých	m3	55,200				
44	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,624				
45	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	3,680				
46	460431193	Zasyp kabelových tryn ručně s přemístění sypatiny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II	m	14,000				
47	460481132	Úprava pláňe ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	4,900				
48	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,259				
49	460661412	kabelové lože z písku včetně posypu, zhuštění a urovňání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	14,000				
50	34575101	deska kabelová krycí PVC červená, 150x2mm	m	28,000				
51	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	14,000				
52	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	14,000				
53	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	14,700				
54	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	3,448				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby: x

Název PS, SO : IO 03 - Vedení veřejného...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				
					dodávky		montáže		
					jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	7	8	9	10	
55	PM	Přidružený materiál	%	14,951					
	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	264,105					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO


Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby:

Název PS, SO : IO 02 - Přípojka NN

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
	21-M	Elektromontáže						
1	210_agr_001	Uzemňovací vedení přípojky NN páskem FeZN 30x4 mm	m	20,000				
2	210_agr_002	Montáž, dodávka a zapojení kabelu přípojky CYKY 4x50 mm2	m	30,000				
3	210_agr_003	Skříň rozvaděče včetně vystrojení a zapojení	kus	1,000				
4	210_agr_004	Revize + vypracování revizní zprávy	kus	1,000				
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
5	460_agr_001	Kabelová šachta vodotěsná s poklopem	kus	1,000				
6	460_agr_002	Zemní práce pro přípojku NN	m	20,000				
7	460_agr_003	Zemní práce a základy pro skříň PS+RE	kus	1,000				
	21-M	Měněpráce						
2	210_agr_002	Montáž, dodávka a zapojení kabelu přípojky CYKY 4x50 mm2	m	-30,000				
5	460_agr_001	Kabelová šachta vodotěsná s poklopem	kus	-1,000				
	21-M	Vícepráce						
8	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	16,000				
9	210812042	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	16,000				
10	34113286	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x70mm2	m	23,000				
11	741120555	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 žíla do 70 mm2 uložených volně (např. CGTG)	m	23,000				
12	34113252	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 2x1,5mm2	m	23,000				
13	741120541	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých do 2,5 mm2 do 7 žil uložených volně (např. CGTG)	m	23,000				

14	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm ²	ks	17,000	
15	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	ks	2,000	
16	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	19,000	
17	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	19,000	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO

Název stavby : SP_AGR_neoceněný_revize_00_Modernizace stání OLD Ústí nad Labem - Vaňov, 2. etapa 29-3-2023 Číslo stavby:

Název PS, SO : PS 03 - Elektroobjekty př...

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	7	8	9	10	
1	891_agr_001 21.1	Pulzní vodoměr DN 50 se snímačem Dodávky zařízení	kus	1,000				
2	000900001	Zásuvková skříň 1x125A, 1x63A, 1x32A, 1x16A	ks	2,000				
3	000900001.1	Průmyslové PLC vč.zdroje+accu, 32xBI-impulzy, 16xDO, čtečka karet, displej dotykový a pod., SW pro PLC a vzdálenou obsluhu, 3xrelé 24V DC	ks	1,000				
4	000900003	NVR	ks	1,000				
5	000900004	Kamera IP - rozlišení 4 Mpix (2560x1440) při 25 sn/s	ks	1,000				
6	000536444	svítidlo "S02" LED do zábradlí, IP67+zdroj	ks	6,000				
7	000536444.1	svítidlo "S11" LED IP67-standard 11	ks	8,000				
8	000536444.2	svítidlo "S12" LED ,IP67-standard 12	ks	2,000				
9	D	Doprava dodávek	%	4 410,000				
10	PM	Přidružený materiál	%	4 410,000				
11	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	4 410,000				
12	PŘ	Přesun dodávek	%	4 410,000				
	21.2	Materiál elektromontážní						
13	000162210	šňůra CGTU 5x25	m	50,000				
14	000160010	šňůra CGSG 1x25	m	40,000				
15	000101310	kabel H07RN-F 5x6	m	10,000				
16	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	100,000				
17	000209431	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 venkovní FLEX	m	290,000				
18	000166105	šňůra H07RN-F 3x1,5	m	350,000				
19	000166105.1	šňůra H07RN-F 3x2,5	m	80,000				
20	000450301	tlačítko ve skříni nerez IP65, energetický zámek	ks	1,000				
21	000450301.1	plovákový spínač vč.úchytů	ks	1,000				
22	000199212	svorka 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	40,000				
23	000199224	svorka 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	50,000				

24	000160310	šňůra CGSG 5x35	m	10,000
25	000160310.1	šňůra CGSG 5x16	m	10,000
26	D	Doprava dodávek	%	946,420
27	PM	Přidružený materiál	%	946,420
28	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	946,420
29	PŘ	Přesun dodávek	%	946,420
	21.3	Elektromontáže		
30	210140101	ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek	ks	1,000
31	210140101.1	plovákový spínač	ks	1,000
32	210201041	svítidlo LED nástěnné kompaktní	ks	5,000
33	210201041	svítidlo LED nástěnné kompaktní	ks	8,000
34	210201041	svítidlo LED nástěnné kompaktní	ks	2,000
35	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	100,000
36	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	430,000
37	210802448	šňůra střední pevně uložená do 2x16/4x10/5x6	m	40,000
38	210802472	šňůra střední pevně uložená do 5x16	m	10,000
39	210802472	šňůra střední pevně uložená do 5x16	m	10,000
40	210802684	šňůra těžká pevně do 4x16/5x10/12x6/19x2,5/27x1,5	m	25,000
41	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	1 200,000
42	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	290,000
43	210990001	obslužný zásuvkový sloupek	ks	1,000
44	210990002	IP kamera	ks	1,000
45	210990003	NVR	ks	1,000
46	Do	Doprava materiálu	%	940,900
47	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	940,900
	21.4	Ostatní náklady		
48	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000
49	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,000
50	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000
51	218009002	kompletační činnost	ks	1,000
52	218009003	revize	ks	1,000
53	2180090043	Doprava	ks	1,000
54	Do	Doprava materiálu	%	326,260
55	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	326,260
	21.5	Rozpis rozvaděče HR		
56	215_agr_001	Rozvaděč HR	kus	1,000

57	35-M 350_agr_001	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. Odběrný nerezový sloupek pro pitnou vodu 300x300x800 mm	kus	1,000
		Méněpráce		
2	21.1 000900001	Dodávky zařízení Zásuvková skříň 1x125A, 1x63A, 1x32A, 1x16A	ks	-1,000
	21.2	Materiál elektromontážní		
13	000162210	šňůra CGTU 5x25	m	-50,000
14	000160010	šňůra CGSG 1x25	m	-40,000
17	000209431	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 venkovní FLEX	m	-262,000
18	000166105	šňůra H07RN-F 3x1,5	m	-350,000
19	000166105.1	šňůra H07RN-F 3x2,5	m	-80,000
24	000160310	šňůra CGSG 5x35	m	-10,000
	21.3	Elektromontáže		
36	210802274	šňůra lehká pevně uloř. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	-418,000
37	210802448	šňůra střední pevně ulořená do 2x16/4x10/5x6	m	-30,000
39	210802472	šňůra střední pevně ulořená do 5x16	m	-8,000
40	210802684	šňůra těžká pevně do 4x16/5x10/12x6/19x2,5/27x1,5	m	-25,000
41	210810054	kabel(-CYKY) pevně uloř.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	-1 200,000
		Vícepráce		

	21.1	Dodávky zařízení			
32	210201041	svítidlo LED nástěnné kompaktní	ks	1,000	
	R	Montáž nerezové konstrukce	ks	1,000	
	R	<i>Nerezová konstrukce pro čtečku</i>	ks	1,000	
	R	<i>Drobný montážní materiál</i>	ks	1,000	
	R	Zásuvková skříň samostatně budovaná vč. zapuštění	ks	1,000	
	21.2	Materiál elektromontážní			
	R	Rozvaděč RM - sestave dle TZ a RDS	ks	1,000	
	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	ks	1,000	
	34113286	<i>kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x70mm2</i>	m	48,000	
	2000000809	<i>H07RN-F 19G1,5</i>	m	30,000	
	34143230	<i>kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 19x1,00mm2</i>	m	12,000	
	R	<i>FTP FLEX, Ethernet/CAT5e</i>	m	48,000	
	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m	38,000	
	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	48,000	
	34111090	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	m	24,000	
	34113249	<i>kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x35mm2</i>	M	25,000	
35	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	25,000	

	34571480	<i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm</i>	ks	4,000
	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	ks	4,000
	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky		51,000
11	741120555	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm ² žíla do 70 mm ² uložených volně (např. CGTG)	m	37,000
	741120543	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých do 2,5 mm ² do 37 žil uložených volně (např. CGTG)	m	30,000
	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	ks	10,000
	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	ks	10,000
	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm ²	ks	15,000
	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	ks	154,000
	34571350	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE</i>	m	31,000
	34571351	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE</i>	m	22,000
	345711352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE</i>	m	10,000
	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	53,000
	34571355	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE</i>	m	5,000
42	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	192,000
52	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	10,000
	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	5,000
14	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městečné zástavbě	m	10,000
15	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	kg	6,200

16	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000
17	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000
	R	Záměšnické práce na ocelových konstrukcích , umístění zařízení , otvory ve stávajících ocelových konstrukcích	ks	1,000
		Projektová dokumentace změny řešení	ks	1,000
		Zemní práce		
35	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	30,000
36	460131114	rioubení nezapazerych jam ručne včetně urovnaní dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením zapadených rozštěpek v hornině třídy těžitelnosti II	m3	0,250
37	460161183	urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky	m	28,000
38	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,820
39	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	9,000
40	460321111	vodorovně přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku	m3	8,820
41	460321121	v jakékoliv hornině (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku	m3	8,820
42	460341113	vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravním prostředkem včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	8,820
43	460341121	vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravním prostředkem včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost	m3	8,820
44	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,640
45	460371113	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	8,820
46	460431193	Zasyp kabelových tryn ručně s přemístěním sypáním ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti II	m	28,000
47	460481132	Úprava pláň ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	14,000
49	460661412	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnaní povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm	m	28,000

50	34575101	deska kabelová krycí PVC červená, 150x2mm	m	56,000
51	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	28,000
52	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	28,000

