

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 15 Oprava mostů a propustků u MS Jeseník

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 15.1 Oprava propustku v km 6,389 na trati Lipová Lázně - Javorník

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se stažení čelního zdiva klenby propustku systémem Helifix

SO 15.2 Oprava propustku v km 15,874 na trati Lipová Lázně - Javorník

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se podepření 2 ks prasklých kamenných desek v propustku

SO 15.3 Oprava propustku v km 44,249 na trati Jeseník - Mikulovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se pročištění propustku

- Provede se oprava vyboulené opěry propustku
- Provede se oprava říms a křídel na obou stranách

SO 15.4 Oprava propustku v km 52,566 na trati Kojetín – Val Mez

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se pročištění průtočného profilu propustku od naplavenin

SO 15.5 Oprava mostu v km 58,382 na trati Kojetín – Val Mez

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění křovin kolem křídel mostu
- Provede se přezdění a doplnění vypadlých cihel klenby

SO 15.6 Oprava mostu v km 16,396 na trati Prostějov - Konice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se dotažení uvolněných šroubů, doplnění chybějících šroubů na nosné konstrukci (podlahové plechy)
- Provede se ukotvení kabelového žlabu

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31. 3. 2024