

Sanace a zajištění skalního svahu v železniční stanici Strančice v km 158,200 - 158,400

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 255 692,54
	D		1	Zemní práce					0,00
1	K	HSV	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	HSV	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	HSV	13021409	matice pro CKT celozávítovou kotevní tyč D 32mm ST 500 S	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	HSV	13021403	tyč kotevní celozávítová CKT D 32mm ST 500 S	m	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	HSV	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
6	C01	HSV	112155115	Štěpkování s odvozem do 20km v zapojeném porostu průměru kmene do 300mm	ks	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	HSV	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	HSV	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
9	M	HSV	13021415	spojník pro CKT celozávítovou kotevní tyč D 32mm ST 500 S	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	HSV	162632511	Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním vlakem	t	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	HSV	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	HSV	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 deponie- skládka	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	HSV	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	HSV	167151121.1	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 skládka	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	HSV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	D		5	Komunikace pozemní					xxx
17	K	HSV	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
	D		OST	Ostatní					xxx
18	K	HZS	9903200100R	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	D		2	Zakládání					xxx
19	K	HSV	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					xxx
20	K	VRN	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 27*/ 500 000 Kč včetně	%	2,500			xxx