

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková ce	Náklady celkem (Kč)
<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
Montáž překladu, otvor šířky do 180 cm	kus	2,00		
Překlad nenosný Ytong dl. 160 cm zdivo š.200	kus	2,00		
<b>Stěny a příčky</b>				
Příčky z desek Ytong tl. 20 cm	m2	48,69		
Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm	kus	1,00		
<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				
Podhled SDK, Knauf 1x12,5	m2	15,27		
Věnců šíře 20 cm, výplň betonem C 16/20	m	16,18		
Montáž stropů z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubovo	m2	15,27		
plech trapézový T 150/Pz tl 0,80mm	m2	18,00		
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,10		
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				
Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,69		
Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová	m2	74,58		
<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,27		
<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,27		
<b>Izolace tepelné</b>				
Izolace tepelná tl. 160mm YSOVER	m2	15,27		
Folie parotěsná	m2	15,27		
<b>Otopná tělesa</b>				
Elektrický přímotop 3kw	kus	2,00		
Montáž otopných těles	kus	2,00		
<b>Konstrukce klempířské</b>				
Montáž oplechování parapetů Pz	m	0,75		
<b>Malby</b>				
Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	89,88		
<b>Elektromontáže</b>				
Montáž elektro instalace	kus	1,00		
<b>Budovy občanské výstavby</b>				
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	6,8	6,80		
<b>Ostatní materiál</b>				
Svítilno podhled.zářivkové BALOT-458-AR-K,4x58W	kus	4,00		
Svítilno nouzové Baset-I-WR, 9 W,3 h	kus	1,00		
Okno plastové 1křídlové profil Rehau 750x1450 cm OS	kus	1,00		
Dveře vchodové plast ROPLASTO 900x2000 otevíravé	kus	1,00		

Celkem:

293 243,10