

Stavba : Jihočeský kraj, České Budějovice
Investor: PONTEX s.r.o.
Projektant: Antonín Šremer s.r.o.
TDS : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zhotovitel :

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY


| | ZMĚNOVÝ LIST č.1 | ZMĚNOVÝ LIST č.2 | ZMĚNOVÝ LIST č.3 | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| OBJEKT | CENA DLE SOD Změnový list č.1 | Celk.cena po změně č.1 | Změnový list č.2 | Celk.cena po změně č.2 |
| OBJEKT | Změnový list č.3 | Celk.cena po změně č.3 | Změnový list č.3 | Celk.cena po změně č.3 |
| S.O. 000 | 1 326 946,71 | 0,00 | 1 326 946,71 | |
| S.O. 181 | 210 295,40 | 0,00 | 210 295,40 | |
| S.O. 201 | 37 072 503,59 | 915 682,45 | 37 988 186,04 | |
| S.O. 401 | 6 070 551,04 | 0,00 | 6 070 551,04 | |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENA STAVBY BEZ DPH | 44 680 296,74 | 915 682,45 | 45 595 979,19 | |
| DPH 21% | 9 382 862,32 | 192 293,31 | 9 575 155,63 | |
| CENA VČETNĚ DPH | 54 063 159,06 | 1 107 975,76 | 55 171 134,82 | |

Stavba: Most ev. č. 12236-2, přes železniční trať u Zbudova
 Cíle a název SO 201: Rekonstrukce mostu

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| Pop. kód | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smluvné jednotce | | | Množství po změně jednotka | Reální množství jednotka | CENA | Celková cena smluvně bez DPH | | | Reální celk. ceny bez DPH | | |
|----------|---------------|---|------------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 015111 | VICEPRÁCE | T | 472,52 | | 502,784 | 30,268 | 180,95 | 85 501,77 | 90 978,76 | | | 5 476,99 | |
| 20 | 131738 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 | | | | | | 413,43 | 43 237,16 | 49 514,03 | | | 6 276,87 | |
| 26 | 18222 | HLoubENí JAM ZAPAZí NEPAZ TR 1, ODVOZ DO ZOKM | M3 | 104,63 | | 119,764 | 15,134 | 38,34 | 7 663,00 | 30 048,96 | | | 22 380,96 | |
| 27 | 18242 | ROZPROSTŘENí ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 200,00 | | 783,750 | 583,750 | 36,19 | 7 238,00 | 28 363,91 | | | 21 125,91 | |
| 28 | 18247 | ZALOŽENí TRAVNíKU HYDROOSEVEM NA ORNíCI | M2 | 200,00 | | 783,750 | 583,750 | 6,03 | 1 206,00 | 4 726,01 | | | 3 520,01 | |
| 47 | 42417B | MOStNí NOSNíKY Z OCELI S 355 | T | 98,00 | | 101,874 | 3,874 | 115 581,68 | 11 327,024 | 11 774 788,44 | | | 447 764,20 | |
| 51 | 451312 | PODKLADNí A VYPILNOVÉ VRSTVY Z PROStĚHO BETONU C12/15 | M3 | 33,21 | | 37,076 | 3,864 | 5 386,20 | 178 886,47 | 199 698,75 | | | 20 812,26 | |
| 52 | 451314 | PODKLADNí A VYPILNOVÉ VRSTVY Z PROStĚHO BETONU C25/30 | M3 | 50,36 | | 51,623 | 1,263 | 6 863,97 | 343 957,95 | 354 648,46 | | | 8 690,51 | |
| 90 | 532111 | PROTIDOTYKOVÉ ZABRANÝ STÍTOVÉ - ZRíZENí S DODANíM | M2 | 44,00 | | 48,000 | 4,000 | 5 068,52 | 222 926,68 | 243 192,96 | | | 20 266,08 | |
| 1001 | 936541 R | MOStNí ODVOĐNOVACí TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | | | 10,000 | 10,000 | 5 478,48 | 0,00 | 54 784,80 | | | 54 784,80 | |
| 1002 | 1299 R | ČíStENí ODVOĐNOVACíCH ŽLABŮ | M3 | | | 224,250 | 224,250 | 1 610,00 | 0,00 | 361 042,50 | | | 361 042,50 | |
| 1003 | 35820R | DROBNÉ DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON | KUS | | | 18,000 | 18,000 | 2 718,75 | 0,00 | 48 937,50 | | | 48 937,50 | |
| 1004 | 353212 | PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNíC ŠíR DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | | | 12,650 | 12,650 | 687,26 | 0,00 | 8 694,09 | | | 8 694,09 | |
| 1005 | 536502 | DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG | | | 72,000 | 72,000 | 278,16 | 0,00 | 20 027,52 | | | 20 027,52 | |
| 1006 | 91228 | SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU | KUS | | | 6,000 | 6,000 | 4 902,8 | 0,00 | 2 581,68 | | | 2 581,68 | |
| 1007 | 91238 | SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU | KUS | | | 20,000 | 20,000 | 323,64 | 0,00 | 6 472,90 | | | 6 472,90 | |
| 1008 | 91267 | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | | | 20,000 | 20,000 | 299,52 | 0,00 | 5 990,40 | | | 5 990,40 | |
| | | Vícepřídě celkem | | | | | | 12 219 666,49 | 13 284 491,60 | 1 064 825,11 | | | 1 064 825,11 | |
| | | DPH 21 % | | | | | | 2 566 129,96 | 2 789 743,24 | 223 613,27 | | | 223 613,27 | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 14 785 796,45 | 16 074 234,84 | 1 288 438,38 | | | 1 288 438,38 | |
| | | ME NEPRÁCE | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 015140B | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 | T | 1 546,635 | | 1 535,978 | -10,657 | 235,23 | 363 814,96 | 361 308,10 | | | -2 506,85 | |
| 18 | 125731 | BETON Z DEMOLČ OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | M3 | 446,300 | | 418,076 | -28,224 | 72,52 | 32 365,68 | 30 318,87 | | | -2 046,80 | |
| 19 | 131731 | VYKOPAVKY ZE ZEMNíKU A SKLADEK TR 1, ODVOZ DO 10M | M3 | 416,300 | | 388,076 | -28,224 | 85,02 | 35 393,83 | 32 994,22 | | | -2 399,60 | |
| 22 | 17120 | HLoubENí JAM ZAPAZí NEPAZ TR 1, ODVOZ DO 10M | M3 | 550,930 | | 537,840 | -13,090 | 20,84 | 11 481,38 | 11 208,93 | | | -272,80 | |
| 32 | 372365 | UZLOŽENí SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNí | M3 | 13,200 | | 12,500 | -0,650 | 40 713,14 | 537 413,45 | 510 549,91 | | | -26 463,54 | |
| 41 | 333365 | VYZTLUZ MOStNíCH OPEŘ A KRíDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 16,814 | | 16,694 | -0,120 | 40 713,14 | 684 550,74 | 679 665,16 | | | -4 885,58 | |
| 42 | 334325 | MOStNí PILÍRE A STATíVA ZE ŽELEZOVĚHO BETONU DO C30/37 | M3 | 64,925 | | 61,473 | -3,456 | 18 065,22 | 1 043 098,67 | 987 577,27 | | | -55 521,40 | |
| 44 | 334365 | VYZTLUZ MOStNíCH PILÍRU STATíV Z OCELI 10505, B500B | M3 | 13,370 | | 13,187 | -0,183 | 40 713,14 | 544 334,68 | 536 884,18 | | | -7 450,50 | |
| 46 | 421365 | VYZTLUZ MOStNí DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 46,812 | | 46,659 | -0,153 | 3 652,12 | 43 825,44 | 14 808,48 | | | -29 016,96 | |
| 93 | 936541 | MOStNí ODVOĐNOVACí TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 12,000 | | 4,000 | -8,000 | 2 850,86 | 271 094,92 | 258 945,40 | | | -12 149,51 | |
| 95 | 965118B | BOURANí KONSTRUKCE Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 200M | M3 | 95,095 | | 90,837 | -4,258 | | | | | | | |
| | | Ménepráce celkem | | | | | | 5 473 237,23 | 5 324 084,58 | -149 142,66 | | | -149 142,66 | |
| | | DPH 21 % | | | | | | 1 149 379,82 | 1 118 059,95 | -31 319,86 | | | -31 319,86 | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 6 622 617,05 | 6 442 154,44 | -180 462,61 | | | -180 462,61 | |
| | | Bílá s e d (víc e a méněpráce) za SO 201 | | | | | | 17 632 903,73 | 18 608 396,18 | 915 682,45 | | | 915 682,45 | |
| | | DPH 21 % | | | | | | 3 715 509,78 | 3 907 803,10 | 192 293,31 | | | 192 293,31 | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 21 408 413,51 | 22 516 389,28 | 1 107 975,77 | | | 1 107 975,77 | |

JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Úřad dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 270 76 České Budějovice

Schválil:  datum: 26.10.23
 Ing. Antonín ŠREMER
 Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
 15.10.23
 15.10.23

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Změna u pol. č. 1; 4; 18 - 20; 22; 26 - 28; 32; 41; 42; 44; 46; 47; 51; 90; 95 jsou vyvolány aktualizací projektové dokumentace - PDPS - RDS a skutečně provedeného množství

2) Nová pol.č. 1001 a aktualizace pol. č. 93 je vyvolána dopracováním RDS na základě připomínek TDS a správce. Jedná se o prodloužení odvodňovacích trubiček, které jsou atypicky kotveny. Původně odvodňovací trubičky měly být dlouhé 0,6 m. 10 ks je nahrazeno delšími a to 1,4 m vč. kotvení, aby se jejich vyústění nacházelo pod úrovní spodních pásnic nosníků a vyloučil se tak možné máčení nosníků vytékající vodou z trubiček.

3) Nová pol. č. 1002 je vyvolána na požadavek SŽ OŘ Plzeň. Jedná se o ruční čištění odvodňovacích žlabů podél obou kolejí v délce 180 a 117m resp. 350 a 250 m. Žlaby jsou zaneseny sedimenty do výšky 0,50m

4) Nová pol. č. 1003 je vyvolána na požadavek SŽ OŘ Plzeň. Jedná se doplnění nebo výměnu poškozených krycích desek na odvodňovací žlab. Desky musí být osazeny ručně z důvodu špatného přístupu k žlabům.

5) Nové pol. 1004 a 1005 byla vyvolána jako požadavek SŽ OŘ Plzeň, aby bylo doplněno napojení na stávající odvodnění.

6) Nové pol. 1006-1008 - požadavek SÚS - doplnění značení o plastové sloupky, nástavce na svodidla a odrazky na svodidla v bílé resp. modré barvě.