



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: **SULKO s. r. o.**
Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47976969

DIČ: CZ47976969
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti
Název: **ENVO s.r.o.**
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti
Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem 152,44 kWp – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem 95,46 pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem 56,98 pro Etapu II., včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači – 1. etapa, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 401,92	0,00
2) Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači – 2. etapa, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	11 940,32	0,00
3) PP opláštění kabeláže na schodišti budovy Porodnice – 1. etapa, ZL č. 5 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	28 600,07	0,00
4) Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	393 130,08 229 600,92	0,00
5) Stínění střídačů – 1. etapa, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	70 793,58	0,00
6) Stínění střídačů – 2. etapa, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 142,87	0,00
7) Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému – 1. etapa, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-27 575,00
8) Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému – 2. etapa, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-28 165,00
Vícepráce a méněpráce celkem	778 609,76	-55 740,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	722 869,76	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	4 709 689,73	4 709 689,73

Cena díla Etapa II.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	2 706 165,26	2 706 165,26

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	7 415 854,99	7 415 854,99

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 – 2 bez DPH slovy: sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc osm set padesát čtyři korun českých devadesát devět haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě (vícepráce) dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zajištění kolaudace **do 20. 11. 2023**

Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání a převzetí kompletní a funkční FVE včetně vydání licence ERÚ **do 20. 2. 2024**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho

akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.


5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/94/36/2023 ze dne 06. 11. 2023.


Příloha: 1) Položkový rozpočet


Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za Zhotovitele:


Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti
SULKO s. r. o.


.....
Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.


.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

KSO:
Místo: Nemocnice Přerov

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení SULKO, ENVO, PRUMHOR,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Herinková Anna

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				722 869,76
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	722 869,76		151 802,65
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	874 672,41
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov

Datum:

15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel:

Herinková Anna

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

722 869,76

874 672,41

01 ZL_I.et_P P opatř.	ZL č. 1 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači úsek Etapa 1	19 401,92	23 476,32
02 ZL_II.et_P P opatř	ZL č 2 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači, 2 Etapa	11 940,32	14 447,79
03 ZL_ stín stř et I	ZL č. 3 - Stínění střídačů - 1. etapa	70 793,58	85 660,23
04 ZL_ stín stř et 2	ZL č. 4 - Stínění střídačů - 2 etapa	25 142,87	30 422,87
05 ZL_PP opl.kabel	ZL č. 5 - PP opláštění kabeláže na schodišti budovy Porodnice	28 600,07	34 606,08
06 ZL_ et I	ZL č.6 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému - etapa 1	-27 575,00	-33 365,75
07 ZL_ et II	ZL č. 7 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému - 2. etapa	-28 165,00	-34 079,65
08 ZL_NT	ZI č. 8 - Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě	622 731,00	753 504,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

01 ZL_I.et_PP opatř. - ZL č. 1 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači úsek Etapa 1

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov- úsek FVE 1, porodnice

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 401,92
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 401,92	21,00%	4 074,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 476,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

01 ZL_I.et_PP opatř. - ZL č. 1 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači úsek Etapa 1

Místo: Nemocnice Přerov- úsek FVE 1, porodnice

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 401,92

HSV - Práce a dodávky HSV

19 401,92

5 - Dlažby na střeše pod rozvaděči a střídači

15 094,27

998 - Přesun hmot

4 307,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

01 ZL_I.et_PP opatř. - ZL č. 1 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači úsek Etapa 1

Místo: Nemocnice Přerov- úsek FVE 1, porodnice

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 401,92

D HSV Práce a dodávky HSV 19 401,92

D 5 Dlažby na střeše pod rozvaděči a střídači 15 094,27

7	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	17,745	51,80	919,19	CS ÚRS 2023 01
	vv		Budova CH (porodnice)					
	vv		4,55*2,4		10,920			
	vv		Budova A (interna)					
	vv		4,55*1,5		6,825			
	vv		Součet		17,745			
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	17,745	324,00	5 749,38	CS ÚRS 2023 01
	vv		Budova CH (porodnice)					
	vv		4,55*2,4		10,920			
	vv		Budova A (interna)					
	vv		4,55*1,5		6,825			
	vv		Součet		17,745			
6	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm Hpřírodní	m2	18,277	461,00	8 425,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		17,745*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,277			
	D	998	Přesun hmot				4 307,65	
9	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,265	1 010,00	4 307,65	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

02 ZL_II.et_PP opatř - ZL č 2 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači, 2 Etapa

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov. úsek FVE 3, LDN

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 940,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 940,32	21,00%	2 507,47	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			14 447,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

02 ZL_II.et_PP opatř - ZL č 2 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači, 2 Etapa

Místo: Nemocnice Přerov. úsek FVE 3, LDN

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 940,32

HSV - Práce a dodávky HSV

11 940,32

5 - Dlažby na střeše pod rozvaděči a střídači

9 289,07

998 - Přesun hmot

2 651,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

02 ZL_II.et_PP opatř - ZL č 2 - Protipožární opatření pod rozvaděči a střídači, 2 Etapa

Místo: Nemocnice Přerov. úsek FVE 3, LDN

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 940,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 940,32

D 5

Dlažby na střeše pod rozvaděči a střídači

9 289,07

7	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	10,920	51,80	565,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		Budova M (LDN)					
	vv		4,55*2,4		10,920			
	vv		Součet		10,920			
5	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,920	324,00	3 538,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		Budova M (LDN)					
	vv		4,55*2,4		10,920			
	vv		Součet		10,920			
6	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm Hpřirodní	m2	11,248	461,00	5 185,33	CS ÚRS 2023 01
	vv		10,92*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		11,248			
	D	998	Přesun hmot				2 651,25	
9	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,625	1 010,00	2 651,25	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

03 ZL_ stín stř et I - ZL č. 3 - Stínění střídačů - 1. etapa

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 793,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 793,58	21,00%	14 866,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 660,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

03 ZL_ stín stř et I - ZL č. 3 - Stínění střídačů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 793,58

PSV - Práce a dodávky PSV

70 793,58

767 - Konstrukce zámečnické

70 793,58

767 / 01 - Stříška

50 345,22

767 / 02 - Boční stínění

19 505,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

03 ZL_ stín stř et I - ZL č. 3 - Stínění střídačů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 793,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 793,58	
D	767		Konstrukce zámečnické				70 793,58	
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	698,506	1,35	942,98	CS ÚRS 2023 03
D	767 / 01		Stříška				50 345,22	
3	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 50 kg	kg	81,800	49,80	4 073,64	CS ÚRS 2023 03
	VV		stínění porodnice					
	VV		40,9		40,900			
	VV		stínění interna					
	VV		40,9		40,900			
	VV		Součet		81,800			
26	M	42412484	profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm	m	116,400	315,00	36 666,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Vazníky					
	VV		7,32*5*2		73,200			
	VV		výztuhy					
	VV		2,4*2*2		9,600			
	VV		Horní vaznice					
	VV		2*3*2,8*2		33,600			
	VV		Součet		116,400			
24	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	7,280	301,00	2 191,28	CS ÚRS 2023 03
	VV		Krytina stínění budova porodnice					
	VV		2,8*1,3		3,640			
	VV		Krytina stínění budova interny					
	VV		2,8*1,3		3,640			
	VV		Součet		7,280			
18	M	15485115	plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,63mm	m2	9,724	425,00	4 132,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,84*1,1		9,724			
	VV		Součet		9,724			
23	K	764224402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	5,600	586,00	3 281,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		oplechování stínění x zed - budova porodnice					
	VV		2,8		2,800			
	VV		oplechování stínění x zed' - budova porodnice					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		5,600			
D	767 / 02		Boční stínění				19 505,38	
14	K	767995114a	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 50 kg - sestavení rámu	kg	25,216	49,80	1 255,76	CS ÚRS 2023 03
	VV		Rám boční žaluzie - budova porodnice					
	VV		(2,45+1,6+0,6*2+1)*1,587		9,919			
	VV		úchytky lamel ve sklonu - 10*8*20 mm					
	VV		0,219*50		10,950			
	VV		lamely 0,06 * 0,52 m					
	VV		25*0,127		3,175			
	VV		príchytné L profily L 50 x 100 x 5 mm					
	VV		0,15*4*1,953		1,172			
	VV		Součet		25,216			
27	M	5915500 R1	Jackl- profil Al 40x40x3 mm	m	6,250	217,25	1 357,81	CN + 15 režie
	VV		Rám					
	VV		2,45+1,6+0,6*2+1		6,250			
28	M	5915500 R2	Opěry lamel - profil Al 10x8x20 mm	ks	50,000	162,00	8 100,00	kalkulace
	VV		úchytky lamel ve sklonu					
	VV		50		50,000			
29	M	5915500 R3	Lamely - profil Al 520x60x1,5 mm	ks	25,000	150,03	3 750,75	kalkulace
	VV		lamely					
	VV		25		25,000			
30	M	5915500 R4	Úchyty - L profil Al 100 x 50 x 5 mm	ks	4,000	185,09	740,36	kalkulace
	VV		Úchyty					
	VV		4		4,000			
31	M	5915500 R5	Rohová spojka AL jacklových profilů	ks	6,000	141,45	848,70	CN + 15% režie
	VV		spojky L					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	59055018	nýt barevný Al/In otevřený 4,8x16 hlava 16mm ST=10 až 12mm	100 kus	2,000	906,00	1 812,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	767893133	Montáž bočních stěn u vstupů s výplní z plechu	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Žaluzie budova porodnice					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

04 ZL_ stín stř et 2 - ZL č. 4 - Stínění střídačů - 2 etapa

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 3

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 142,87
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 142,87	21,00%	5 280,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 422,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

04 ZL_ stín stř et 2 - ZL č. 4 - Stínění střídačů - 2 etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 3

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 142,87

PSV - Práce a dodávky PSV

25 142,87

767 - Konstrukce zámečnické

25 142,87

767 / 01 - Stříška

24 807,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

04 ZL_ stín stř et 2 - ZL č. 4 - Stínění střídačů - 2 etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 3

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 142,87

D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 142,87	
D	767		Konstrukce zámečnické				25 142,87	
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	248,080	1,35	334,91	CS ÚRS 2023 01
D	767 / 01		Stříška				24 807,96	
3	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 50 kg	kg	40,900	49,80	2 036,82	CS ÚRS 2023 01
VV			stínění budova LDN					
VV			40,9		40,900			
26	M	42412484	profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm	m	58,200	315,00	18 333,00	CS ÚRS 2023 01
VV			vazníky					
VV			5*7,32		36,600			
VV			ztužení					
VV			2*2,4		4,800			
VV			Horní vaznice					
VV			2*2,8*3		16,800			
VV			Součet		58,200			
24	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	3,640	301,00	1 095,64	CS ÚRS 2023 01
VV			Krytina stínění budova LDN					
VV			2,8*1,3		3,640			
18	M	15485115	plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,63mm	m2	4,004	425,00	1 701,70	CS ÚRS 2023 01
VV			1,1*3,64		4,004			
23	K	764224402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	2,800	586,00	1 640,80	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**05 ZL_PP opl.kabel - ZL č. 5 - PP opláštění kabeláže na schodišti budovy
Porodnice**

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov budova porodnice

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				28 600,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	28 600,07	21,00%	6 006,01	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			34 606,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**05 ZL_ PP opl.kabel - ZL č. 5 - PP opláštění kabeláže na schodišti budovy
Porodnice**

Místo: Nemocnice Přerov budova porodnice

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 600,07

PSV - Práce a dodávky PSV

28 600,07

763 - Konstrukce suché výstavby

26 666,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 933,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

05 ZL_PP opl.kabel - ZL č. 5 - PP opláštění kabeláže na schodišti budovy Porodnice

Místo: Nemocnice Přerov budova porodnice

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 600,07

D PSV Práce a dodávky PSV 28 600,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 26 666,40

5	K	763111411.KNF	SDK příčka W 112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 51 dB	m2	5,382	1 358,01	7 308,81	
	vv		1.NP					
	vv		0,39*3,7		1,443			
	vv		2.NP					
	vv		0,39*3,7		1,443			
	vv		3.NP					
	vv		0,39*3,7		1,443			
	vv		4.NP					
	vv		0,39*2,7		1,053			
	vv		Součet		5,382			
27	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,382	80,10	431,10	CS ÚRS 2023 01
65	K	763164528	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 2xDFH2 15	m	13,800	743,00	10 253,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		celní vnitřní roh					
	vv		3,7*3+2,7		13,800			
26	K	763172411	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	445,00	890,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	590307001R	dvířka revizní jednokřídlá do SDK stěny protipožární RFS 200x200x25mmGKF US EI 60	kus	2,000	1 935,00	3 870,00	cena www.domys.cz
66	M	R001	Úprava madel - DMT, zkrácení, zabroušení, nátěr, zpětná MT	m	3,000	1 051,12	3 153,36	kalkulace - viz příloha
	vv		1*3		3,000			
37	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,412	1 240,00	510,88	CS ÚRS 2023 01
38	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,412	604,00	248,85	CS ÚRS 2023 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 933,67	
55	K	784171003	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	32,400	11,70	379,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		13,8*2+0,6*2*4		32,400			
56	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	34,020	2,67	90,83	CS ÚRS 2023 01
	vv		32,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		34,020			
57	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7,500	5,60	42,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1*1,5*5		7,500			
58	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14μ 4x5m	m2	7,875	1,25	9,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,875			
63	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	14,800	82,80	1 225,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		13,8*1+1		14,800			
64	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	14,800	12,60	186,48	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

06 ZL_et I - ZL č.6 - Karta zdolávání požáru a úprava záchranného systému - etapa 1

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-27 575,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 575,00	21,00%	-5 790,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-33 365,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

06 ZL_et I - ZL č.6 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému - etapa 1

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-27 575,00

M - MP - celkem

-27 575,00

AC část - Etapa I / AC část

-18 135,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-9 440,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-9 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

06 ZL_et I - ZL č.6 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému - etapa 1

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-27 575,00

D M MP - celkem -27 575,00

D AC část Etapa I / AC část -18 135,00

1	K	FVE1-Úprava BOZP-ř 1	FVE 1 - Úprava záchytného systému	ks	-70,000	195,00	-13 650,00	SOD
2	K	FVE2-Úprava BOZP-ř 1	FVE 2 - Úprava záchytného systému	ks	-23,000	195,00	-4 485,00	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -9 440,00

D VRN4 Inženýrská činnost -9 440,00

3	K	Ř 14	Zpracování karty zdolávání požáru	hod	-16,000	590,00	-9 440,00	SOD
---	---	------	-----------------------------------	-----	---------	--------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**07 ZL_et II - ZL č. 7 - Karta zdolávání požáru a úprava záchranného systému
- 2. etapa**

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-28 165,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 165,00	21,00%	-5 914,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-34 079,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**07 ZL_et II - ZL č. 7 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému
- 2. etapa**

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 165,00

M - MP - celkem

-28 165,00

AC část - Etapa II / AC část

-18 725,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-9 440,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-9 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

**07 ZL_ et II - ZL č. 7 - Karta zdolávání požáru a úprava záchytného systému
- 2. etapa**

Místo: Nemocnice Přerov - FVE

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 165,00

D M MP - celkem -28 165,00

D AC část Etapa II / AC část -18 725,00

1	K	FVE3-Úprava BOZP-ř 1	FVE 3 / Úprava záchytného systému	ks	-55,000	195,00	-10 725,00	SOD
3	K	FVE3-Úprava BOZP-ř 2	Revize záchytného systému střechy	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -9 440,00

D VRN4 Inženýrská činnost -9 440,00

2	K	Ř 14	Zpracování karty zdolávání požáru	hod	-16,000	590,00	-9 440,00	SOD
---	---	------	-----------------------------------	-----	---------	--------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

08 ZL_NT - ZI č. 8 - Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

622 731,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	622 731,00	21,00%	130 773,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

753 504,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

08 ZL_NT - ZI č. 8 - Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

622 731,00

Ostatní - Dispečerské řízení

622 731,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

08 ZL_ NT - ZI č. 8 - Doplnění nové technologie pro připojení k distribuční soustavě

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

622 731,00

D	Ostatní	Dispečerské řízení						
4	M	01.	Vypracování projektové dokumentace nového dispečerského řízení dle požadavku ČEZ Distribuce (faktura firmy Rufer 64000,- Kč + koordinační příplatek Sulko 15% = 73 600,- Kč		1,000	73 600,00	73 600,00	CN + 15% režie
5	M	02	Výroba, instalace a zapojení nového dispečerského řízení RTU7 pro ČEZ Distribuci (faktura firmy Rufer 277800,- Kč + koordinační příplatek Sulko 15% = 319470,- Kč		1,000	319 470,00	319 470,00	CN + 15% režie
6	M	03.	Instalace nových měřících transformátorů VN-MTP a MTN (faktura firmy ČEZ Energetické služby 199 705,- Kč + koordinační příplatek Sulko 15% = 229 861,- Kč		1,000	229 661,00	229 661,00	CN + 15% režie