

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12.06.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>244</b>	<b>Výměna kabelizace PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí</b>	<b>536 040,17</b>	<b>0,00</b>	<b>112 568,44</b>	<b>648 608,61</b>	<b>298 854,48</b>	<b>237 185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	480 250,09	0,00	100 852,52	581 102,61	289 914,78	190 335,31	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	31 083,00	0,00	6 527,43	37 610,43	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	24 707,08	0,00	5 188,49	29 895,57	8 939,70	15 767,38	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>536040,17</b>	<b>0,00</b>	<b>112568,44</b>	<b>648608,61</b>	<b>298854,48</b>	<b>237185,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelizace PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 mezi žkm 5,701

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>190 335,31</b>	<b>190 335,31</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>190 335,31</b>	<b>190 335,31</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	80,510	2 029,50	0,00	163 395,05	163 395,05	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	80,510	334,62	0,00	26 940,26	26 940,26	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>192 800,01</b>	<b>97 114,77</b>	<b>289 914,78</b>		<b>0,000</b>
3	R	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm <sup>2</sup>	kus	1,000	4 900,50	0,00	4 900,50	4 900,50	0,00000	0,000
4	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	651,000	92,27	60 067,77	0,00	60 067,77	0,00000	0,000
5	749	7492501980	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)	m	651,000	154,44	100 540,44	0,00	100 540,44	0,00000	0,000
6	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 286,90	2 286,90	0,00	2 286,90	0,00000	0,000
7	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 682,90	2 682,90	0,00	2 682,90	0,00000	0,000
8	759	7593500606	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 20cm (HM0673909992020)	m	650,000	7,92	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00000	0,000
9	R	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	650,000	60,59	0,00	39 383,50	39 383,50	0,00000	0,000
10	759	7593501000	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09040 průměr 40/32 mm	m	650,000	33,96	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00000	0,000
11	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	651,000	23,27	0,00	15 148,77	15 148,77	0,00000	0,000
12	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	5 247,00	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00000	0,000
13	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	650,000	49,90	0,00	32 435,00	32 435,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>192 800,01</b>	<b>287 450,08</b>	<b>480 250,09</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelizace PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 mezi žkm 5,701

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>31 083,00</b>	<b>31 083,00</b>		<b>0,000</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>0,00</b>	<b>31 083,00</b>	<b>31 083,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	650,000	47,82	0,00	31 083,00	31 083,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>31 083,00</b>	<b>31 083,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna kabelizace PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 v TÚ Kladno Ostrovec – Kladno Dubí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS v žkm 5,713 P2448 a 6,303 P2449 mezi žkm 5,701

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>8 939,70</b>	<b>8 939,70</b>		<b>0,000</b>
1	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 939,70	0,00	8 939,70	8 939,70	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>15 767,38</b>	<b>15 767,38</b>		<b>0,000</b>
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 185,330	4,95	0,00	15 767,38	15 767,38	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>24 707,08</b>	<b>24 707,08</b>		<b>0,000</b>