

**ZMĚNOVÝ LIST**

Systémové č. VZ:	<b>P22V00000594</b>	<b>Číslo ZL:</b>  <b>2</b>
Smlouva:	<b>Smlouva o dílo č. 231</b>	
Objednatel:	<b>Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>	
Zhotovitel:	<b>Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec</b>	
Název VZ:	<b>"Zámek Bušovice - oprava zámku na stavební parcele č. 1 v k.ú.Bušovice - II.etapa"</b>	

**Předmět změny:** Měněpráce a dodatečně požadované práce

**Zdůvodnění nezbytnosti změny:**

V průběhu realizace objednatel některá práce a dodávky zrušil, nebudou realizovány, v tomto ZL č.2 se odečítají. Další upřesnění a doplnění provádění oprav bylo možné provést až po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Na základě dalšího průzkumu vznikl dodatečně požadavek na provedení následujících prací.

**1 Oplechování madla - odpočet:**

Dle PD měla být horní plocha profilovaného dřevěného madla zábradlí pavlače opatřena měděným plechem jako ochrana proti srážkám. Na doporučení památkového dohledu nebude oplechování madla realizováno, v tomto ZL se odečítá.

**2 Výroba tří nových stupňů - odpočet:**

Po provedení upřesňujícího průzkumu bylo rozhodnuto nevyřábět tři nové schodišťové stupně, ale opravit stávající. Výroba tří nových stupňů se v tomto ZL odečítá.

**3 Oprava tří stávajících stupňů:**

Tři stávající schodišťové stupně, které měly být nahrazeny novými, nebudou odstraněny, ale bude provedena jejich oprava. Při provádění oprav dřevěného schodiště bylo u jednotlivých stupňů zjištěno větší poškození, než předpokládala projektová dokumentace.

**4 Restaurování původního fragmentu madla - odpočet:**

V předloženém soupisu prací se uvažovalo s restaurováním 2,00 m původního fragmentu madla. Při provedení upřesňujícího průzkumu fragmentu původního dřevěného madla bylo zjištěno, že stav fragmentu neumožňuje jeho restaurování a osazení na zábradlí pavlače. Profilované madlo musí být provedeno nové v celém rozsahu. Restaurování původního fragmentu madla se v tomto ZL odečítá.

**5 Větší rozsah provedení nového profilovaného madla:**

V předloženém soupisu prací se uvažovalo s restaurováním 2,00 m původního fragmentu madla. Při provedení upřesňujícího průzkumu fragmentu původního dřevěného madla bylo zjištěno, že stav fragmentu neumožňuje jeho restaurování a osazení na zábradlí pavlače. Profilované madlo musí být provedeno nové v celém rozsahu 6,900 m.

**6 Doplnění jalového stupně dřevěného schodiště:**

Při provedení upřesňujícího průzkumu byl zjištěn špatný stav jalových stupňů dřevěného schodiště, je nutné provedení jejich doplnění.

**7 Hydrofobizační nátěr opěráku:**

V rámci realizace dodatečně požadovaných prací dle dodatku č.2 k SOD byla provedena oprava fasády vnějšího opěrného pilíře. Následně bylo rozhodnuto o provedení hydrofobizačního nátěru jeho šikmé části.

**Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Upřesnění a doplnění oprav zámku přímo souvisí s provedením II.etapy oprav zámku, samostatné zadání těchto prací je vyloučeno.

**Hodnota změny:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 391,20 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 552,15 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>8 943,35 Kč</b>

**Vliv na termín dokončení:**

Nemá vliv na termín dokončení.

**Jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

Nejsou.

**Vyjádření TDI:****Vyjádření objednatele:****Přílohy:**

Příloha č.1      Položkový rozpočet změny

**Za zhotovitele:**

**Vratislav Kypta**

Datum:

**Za TDI:**

**Ing. Petr Chmelík**

Datum:

**Za objednatele:**

**Mgr. Daniel Bechný**

Datum: