Firma: [illegible] s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 125621 - Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Ko

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 178 064,78
Celková cena s DPH: 2 635 448,36

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VON Vedlejší a ostatní náklady	90 100,00	18 921,00	109 021,00
SO 101	Chodníky, křižovatka a dopravní značení MK	510 819,90	107 272,18	618 092,08
SO 102	Dopravní značení silnice II/116 a cyklotras	138 583,80	29 312,84	168 896,64
SO 103	Nástupní plochy na cyklotrasu v Letech	409 277,06	85 948,18	495 225,24
SO 104	Nástupní plochy na cyklotrasu v Řevnicích	83 166,72	17 464,80	100 630,52
SO 105	Odvodnění silnice II/116	577 882,60	121 378,48	699 371,08
SO 430.1	Veřejné osvětlení přechodů Pražská - Řevnická	201 253,80	42 263,30	243 517,10
SO 430.2	Veřejné osvětlení přechodů Pražská - [illegible]	165 872,20	34 833,18	200 705,38
		DPH	457 383,60	

Obec Lety - SO 101 + 23% SO 000		
	bez DPH	531 542,30
	DPH	111 624,01
	s DPH	643 166,91

KSUS - SO 102 + SO 103 + SO 104 + SO 105 + SO 430 + 77% SO 000		
	bez DPH	1 646 521,88
	DPH	345 769,59
	s DPH	1 992 291,47

Aspe

Firma: 4roads s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 125621 Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně

Rozpočet: SO 000 VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 | 90 100,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Jednotková cena: Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				90 100,00
1	02510	A	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
2	02510	B	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU PŘÍTOMNOSTÍ PAU	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU archeologický průzkum dle stanoviska (částka bude upřesněna dle skutečného rozsahu prací a délky trvání)	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000	20 100,00	20 100,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. tištěné formy dle požadavku objednatele - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení) pozn.: RDS součástí položek stavby	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
7	02990	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
8	02990	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní deska	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00

Firma: [illegible] s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 126421 Kolejní [illegible] v Letech, křižovatka Pražská - [illegible] - Na Kavárně | SO 101 | 510 819,90

Rozpočet: SO 101 Chodníky, křižovatka a dopravní značení MK

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Jednotková cena: Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**122 [illegible],00**
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,700	650,00	40 755,00
			zemina a kameni, kód odpadu 17 05 04				
			dle pol. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ... (31+2)*1,9=62,700 [A]				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	23,600	900,00	21 240,00
			beton, kód odpadu 17 01 01				
			dle pol. 11313 ODSTR ASFALT KRYTU ... 6*2,4=14,400 [A]				
			dle pol. 11352 ODSTR OBRUB ... 82*0,1=8,200 [B]				
			Celkem: A+B=23,600 [C]				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	26,400	2 250,00	59 400,00
			asfaltové vrstvy ZAS-T3				
			dle pol. 11372 FRÉZOVÁNÍ ... 11*2,4				
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	3,150	200,00	630,00
			nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu				
	1		**Zemní práce**				**57 [illegible],40**
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,000	693,00	4 158,00
			odstranění stávajícího povrchu chodníku z asfaltu tl. 40 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
6	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	31,000	285,00	8 835,00
			odstranění podkladních vrstev chodníku vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
7	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,000	285,00	570,00
			odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky v místě [illegible] tl. 110 mm				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	82,000	107,00	8 774,00
			vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	11,000	1 440,00	15 840,00
			odfrézování asfaltové vrstvy vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
			odfrézování asfaltové vrstvy tl. 30 mm (ZAS-T3) ... 10 m3				
			odfrézování zbývajících asfaltových vrstev v místě [illegible] tl. 40 mm (ZAS-T3) ... 1 m3				
10	113788		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	27,000	152,00	4 104,00
			[illegible] spar a [illegible] N2 - napojení ploch				
11	113788		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	10,000	278,00	2 780,00
			profrézování drážky pro [illegible] (sanace trhlin, se souhlasem TDS)				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	520,00	9 360,00
			zásyp vhodným materiálem do AZ				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	48,000	16,20	777,60
			zhutnění podkladních vrstev (100% PS [illegible])				
14	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3,150	204,00	642,60
			ohumusování tl. 150 mm				
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	21,000	16,20	340,20
			zatravnění				
	5		**Komunikace**				**[illegible]**
16	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	23,000	902,00	20 746,00
			štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150 mm				
17	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	302,000	13,90	4 197,80
			spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m2				
18	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	58,000	13,90	806,20
			spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m2 (výtluky, se souhlasem TDS)				
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	302,000	440,00	132 880,00
			asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm				
20	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1,000	11,80	11,80
			posyp horkým kamenivem fr. 2/4 (sanace trhlin, se souhlasem TDS)				
21	5774A8		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	2,300	7 690,00	17 687,00
			asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm (výtluky, se souhlasem TDS)				
22	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	14,000	735,00	10 290,00
			kamenná dlažba DL tl. 100 mm vč. betonové lože tl. 100 mm				
			komunikace - konstrukce dopravního ostrůvku				
23	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	134,000	470,00	62 980,00
			betonová dlažba DL tl. 60 mm vč. ložní vrstvy DK 0/4 tl. 40 mm				
			komunikace - konstrukce chodníku				
24	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,000	860,00	10 320,00
			betonová dlažba červená reliéfní DL tl. 60 mm vč. ložní vrstvy DK 0/4 tl. 40 mm				
			komunikace - konstrukce chodníku				
	8		**Potrubí**				**5 [illegible],00**
25	899110		BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	4 450,00	4 450,00
			poklop D400 včetně vrchního prstence šachty				
26	899221	R	ODSTRANĚNÍ MŘÍŽE A VRCHNÍHO PRSTENCE ULIČNÍ VPUSTI	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
			včetně likvidace				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**[illegible]**
27	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	754,00	1 508,00
			SDZ - nové				
			P4 ... 1 ks				
			E2b ... 1 ks				

28	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ [illegible] SDZ	KUS	1,000	2 436,00	2 436,00
29	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - [illegible] barva ([illegible]) V13 (0,5/0,5) 1,0 m2 V2b (1,5/1,5/0,25) 2,0 m2 V1a (0,125) 3,3 m2	M2	6,300	80,00	504,00
30	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA VDZ - [illegible] V13 (0,5/0,5) 1,0 m2 V2b (1,5/1,5/0,25) 2,0 m2 V1a (0,125) 3,3 m2	M2	6,300	275,00	1 732,50
31	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VDZ - [illegible] vč. barva [illegible] V9a 1 ks V9b 1 ks	KUS	2,000	500,00	1 000,00
32	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM chodníková betonová obruba 250/50/1000 do C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M	1,300	390,00	507,00
33	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba 250/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. Min. 0,10 m	M	72,000	470,00	33 840,00
34	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba přechodová 150-250/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. Min. 0,10 m	M	4,000	760,00	3 040,00
35	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba nájezdová 150/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. Min. 0,10 m	M	14,000	450,00	6 300,00
36	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK viz pol. 113768 ([illegible], se souhlasem TDS) včetně natření penetračním adhezním nátěrem [illegible]	M3	0,064	168 100,00	10 758,40
37	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 vč. natření penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka, viz pol 113766	M	27,000	150,00	4 050,00

Firma: [illegible] s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 129621 Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská - Ševnická - Na Kovárně | SO 102 | 139 583,50

Rozpočet: SO 102 Dopravní značení silnice II/115 a cyklotrasa

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Jednotková cena: Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				139 583,50
1	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	240,00	1 440,00
			SDZ - odstranění IS21b ... 1 ks IS21c ... 1 ks IP7 ... 2 ks P2 ... 1 ks E2b ... 1 ks				
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	360,00	360,00
			SDZ - přemístění IS24a ... 1 ks				
3	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	1 234,00	12 340,00
			SDZ - nové A19 ... 1 ks IS21b ... 1 ks IP22 ... 2 ks IP4 ... 2 ks IP7 ... 2 ks P2 ... 1 ks E2b ... 1 ks				
4	914371		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓL 2 TŘ 2 - DOD A MONT	KUS	13,000	1 212,00	15 756,00
			SDZ - nové C9a (zmenšená) ... 5 ks C9b (zmenšená) ... 3 ks IS20 (zmenšená) ... 5 ks				
5	914841		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	2 435,00	26 785,00
			SDZ - nové				
6	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	115,500	80,00	9 240,00
			VDZ - nátěr V1b ... 13 m2 V8c ... 34 m2 V2b ... 30 m2 V1a (0,125) ... 23 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) ... 2,5 m2 V2b (1,5/1,5/0,25) ... 6 m2 V4 (0,125) ... 7 m2				
7	915212		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	54,000	350,00	18 900,00
			VDZ - odstranění V4 (0,125)				
8	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	115,500	275,00	31 762,50
			VDZ - plastem V1b ... 13 m2 V8c ... 34 m2 V2b ... 30 m2 V1a (0,125) ... 23 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) ... 2,5 m2 V2b (1,5/1,5/0,25) ... 6 m2 V4 (0,125) ... 7 m2				
9	915611		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	46,000	500,00	23 000,00
			VDZ - nátěr barva a poté plast nehlučný) V12 (A19) ... 2 ks V20 ... 12 ks V14 ... 32 ks				

Firma: [illegible]

Soupis prací objektu

Stavba: 126081 Kolejní místa v Letech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně — SO 103 | [illegible]

Rozpočet: SO 103 Nástupní plochy na cyklotrasu v Letech

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Jednotková cena: Celkem
1	2	3	4	5	6	8	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**186 815,00**
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	283,900	650,00	184 535,00
			zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04				
			dle pol. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ... 1*1,9=1,900 [A]				
			dle pol. 11130 DRN ... 12*2,0=24,000 [B]				
			dle pol. 12273 ODKOP ... 54*2,0=108,000 [C]				
			dle pol. 12932 PŘÍKOP ... 150*0,5*2,0=150,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=283,900 [E]				
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,480	2 250,00	1 080,00
			asfaltové vrstvy ZAS-T3				
			dle pol. 11372 FRÉZOVÁNÍ ... 0,2*2,4=0,480 [A]				
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	6,000	200,00	1 200,00
			nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu				
	1		**Zemní práce**				**58 176,00**
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	120,000	33,00	3 960,00
			sejmutí drnu tl. 0,1 m vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102				
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,000	286,00	286,00
			odstranění podkladních vrstev				
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,200	1 440,00	288,00
			odfrézování asfaltové vrstvy tl. 40 mm (ZAS-T3)				
7	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO [illegible] V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,000	152,00	1 976,00
			zaříznutí spár a zálivka [illegible]				
8	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	54,000	148,00	7 992,00
			výkop vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102				
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	150,000	148,00	22 200,00
			vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102				
10	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	21,000	467,00	9 807,00
			pročištění potrubí DN 500				
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,000	520,00	6 760,00
			zásyp vhodným materiálem				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	75,000	16,20	1 215,00
			hutnění zemní pláně (100% PS, ID =0,85-0,90)				
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,000	204,00	1 224,00
			ohumusování tl. 0,15m				
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000	16,20	648,00
			zatravnění				
15	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ, KMENE D DO 50CM	KUS	1,000	1 820,00	1 820,00
			zdravotní řez větví stromů kmene D do 50 cm (se souhlasem TDS)				
	2		**Základy**				**4 896,00**
16	272314	A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,100	4 080,00	4 488,00
			betonová lože C25/30 - XF3 tl. 0,15 m				
17	272314	B	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,100	4 080,00	408,00
			betonový pas C25/30 - XF3 0,25 x 0,5 m				
	4		**Vodorovné konstrukce**				**6 688,00**
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,100	6 080,00	6 688,00
			odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože tl. 0,10m včetně vyspárování MC25 XF4				
	5		**Komunikace**				**52 221,06**
19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,000	902,00	7 216,00
			štěrkodrť ŠDE 0/32 tl. 150 mm				
20	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,000	1 000,00	1 000,00
			zpevněná krajnice R-materiál tl. 0,15 m				
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5,400	13,90	75,06
			spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m2				
22	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5,000	458,00	2 290,00
			asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm				
23	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,000	470,00	24 440,00
			betonová dlažba DL tl. 60 mm vč. lože vrstva DK 0/4 tl. 40 mm				
			komunikace - konstrukce chodníku				
24	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	860,00	17 200,00
			betonová dlažba červená reliéfní DL tl. 60 mm vč. lože vrstva DK 0/4 tl. 40 mm				
	7		**Přidružená stavební výroba**				**6 456,00**
25	702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	6,000	500,00	3 000,00
			kabelová chránička dělená				
26	702920		ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	32,000	108,00	3 456,00
			výšková úprava podzemního vedení kabelu - komplet včetně zemních prací				
	8		**Potrubí**				**[illegible]**
27	87427	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	KUS	1,000	3 150,00	3 150,00
			spojka pro trouby DN 500 ... 1 ks				
28	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,000	5 150,00	5 150,00
			očištění a příprava stávající trouby				
29	[illegible]		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,100	3 530,00	7 413,00

		obetonování C25/30 - XF3 tl. 0,10 m				
	9	Ostatní konstrukce a práce				78 380,00
30	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD betonová palisáda výšky 0,6 m do betonového lože C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M3	0,700	26 900,00	18 830,00
31	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM chodníková betonová obruba 250/50/1000 do C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M	28,000	390,00	10 920,00
32	917224 A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba nájezdová 150/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M	16,000	450,00	7 200,00
33	917224 B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba přechodová 150-250/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M	1,000	780,00	780,00
34	[illegible]	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH plastová trouba DN 800	M	10,000	3 870,00	38 700,00
35	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 vč. natření penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka, viz pol. 113768	M	13,000	150,00	1 950,00

Aspe

Firma: [illegible]

Soupis prací objektu

Stavba: 120621 Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně | SO 104 | 84 165,72

Rozpočet: SO 104 [illegible] v Řevnicích

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**24 373,40**
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13.300	650.00	8 645.00
			zemina v [illegible], kód odpadu 17 05 04				
			dle pol. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ 7*1.9=13,300 [A]				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	7.538	1 800.00	13 568.40
			beton, kód odpadu 17 01 01				
			dle pol. 11313 ODSTR ASFALT KRYTU 1.1*2.4=2,640 [A]				
			dle pol. 11352 ODSTR OBRUB 20*0.1=2,000 [B]				
			dle pol. 11347 DLAŽBA 21*0.06*2.3=2,898 [C]				
			Celkem: A+B+C=7,538 [D]				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0.960	2 250.00	2 160.00
			asfaltové vrstvy ZAS-T3				
			dle pol. 11372 FRÉZOVÁNÍ 0.4*2.4=0,960 [A]				
	1		**Zemní práce**				**9 794,72**
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1.100	636.00	699.60
			odstranění stávajícího povrchu chodníku z asfaltu tl. 40 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	7.000	285.00	1 995.00
			odstranění podkladních vrstev chodníku vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
6	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	1.260	422.00	531.72
			Odstranění stávajícího povrchu chodníku z dlažby tl. 60 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
			21 m2 plocha * 0.06 m tl.				
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	20.000	107.00	2 140.00
			vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0.400	1 440.00	576.00
			odfrézování asfaltové vrstvy tl. 40 mm (ZAS-T3)				
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 500MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	23.000	152.00	3 496.00
			zaříznutí spár a zálivka N2 - napojení ploch				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22.000	16.20	356.40
			přehutnění podkladních vrstev (100% PS, ID =0.85-0.90)				
	5		**Komunikace**				**36 287,60**
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4.300	902.00	3 878.60
			štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150 mm				
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10.000	13.90	139.00
			spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m2				
13	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	10.000	490.00	4 900.00
			asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm				
14	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	38.000	470.00	18 460.00
			betonová dlažba DL tl. 60 mm vč. ložní vrstvy DK 0/4 tl. 40 mm				
15	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12.000	860.00	10 320.00
			betonová dlažba barevná reliéfní DL tl. 60 mm vč. ložní vrstvy DK 0/4 tl. 40 mm				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**13 710,00**
16	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1.000	470.00	470.00
			silniční betonová obruba 250/150/1000 do C20/25 XF3 vč. min. 0,10 m				
17	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4.000	760.00	3 040.00
			silniční betonová obruba přechodová 150/250/150/1000 do C20/25 XF3 vč. min. 0,10 m				
18	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15.000	450.00	6 750.00
			silniční betonová obruba nájezdová 150/150/1000 do C20/25 XF3 vč. min. 0,10 m				
19	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	23.000	150.00	3 450.00
			vč. natření penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka, viz pol. 113765				

Firma: Arcadis s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 126821 Kolizní místo v Lažech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně | SO 105 | 577 992,80

Rozpočet: SO 105 Odvodnění silnice II/118

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: jednotková	Jednotková cena: celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**215 125,00**
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	240.500	650,00	156 325,00
			zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04				
			*dle pol. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ... 55*1.9=104.500 [A]*				
			*dle pol. 12273 ODKOP ... 3*2.0=6.000 [B]*				
			*dle pol. 13173 HL.JAM ... 65*2.0=130.000 [C]*				
			Celkem: A+B+C=240.500 [D]				
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	24.000	2 250,00	54 000,00
			asfaltové vrstvy ZAS-T3				
			*dle pol. 11372 FRÉZOVÁNÍ ... 10*2.4=24.000 [A]*				
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	14.000	200,00	2 800,00
			nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu				
	1		**Zemní práce**				**102 932,80**
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	55.000	285,00	15 675,00
			odstranění stávajících vrstev vozovky tl. 180 mm vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	10.000	1 440,00	14 400,00
			odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl. 70 mm (ZAS-T3), vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek uveden samostatně				
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	81.000	152,00	12 312,00
			zaříznutí spár a zálivka NZ - napojení ploch				
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	3.000	148,00	444,00
			výkop vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	65.000	262,00	17 030,00
			výkop pažený do hloubky 3 m vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014102				
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42.000	520,00	21 840,00
			zásyp vhodným materiálem				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19.000	887,00	16 853,00
			obsyp potrubí štěrkopískem 0-4, příp. 0-8 mm 300 mm nad vrchol potrubí				
11	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	14.000	204,00	2 856,00
			ohumusování tl. 0,15m				
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	94.000	16,20	1 522,80
	2		**Základy**				**10 004,00**
13	212625		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	29.000	304,00	8 816,00
			trativod kompl. DN100 plast				
14	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	3.000	396,00	1 188,00
			zajištění základů plotu při výkopových pracích				
			3*1.0				
	4		**Vodorovné konstrukce**				**16 940,00**
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5.000	956,00	4 780,00
			písková lože pod potrubí tl. 0,1				
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2.000	6 080,00	12 160,00
			odláždění - dlažba z lomového kamene tl. 0,16 m do betonového lože tl. 0,10m včetně vyspárování MC25 XF4				
	5		**Komunikace**				**13 091,20**
17	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0.100	1 020,00	102,00
			nezpevněná krajnice R-materiál tl. 0,15 m				
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28.000	13,90	389,20
			spojovací postřik PS-C 0,40 kg/m2				
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	28.000	450,00	12 600,00
			asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm				
	8		**Potrubí**				**177 316,00**
20	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4.200	508,00	2 133,60
			potrubí DN 200 plastové				
21	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	29.000	1 180,00	34 220,00
			potrubí DN 300 plastové				
22	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1.000	38 500,00	38 500,00
			revizní šachta odvodňovacího potrubí do DN300, betonová, průměr 1000mm				
23	89722		VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1.000	27 100,00	27 100,00
			horská vpusť prefabrikovaná betonová kompletní včetně mříže				
24	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2.000	4 900,00	9 800,00
			mříž uliční vpusti D400 kompozitní (počet upřesnit dle stavu na stavbě, ve spolupráci TDS)				
25	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	28.000	19,00	532,00
			výstražná fólie hnědá - pozor kanalizace				
26	89949		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1.000	3 980,00	3 980,00
			výsek do stávajícího potrubí DN 400				
27	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0.400	3 530,00	1 412,00
			obetonování potrubí DN 200, C25/30 - XF3 tl. 0,10 m				
28	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	29.000	184,00	5 336,00
			zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300				
29	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	29.000	125,00	3 625,00
			televizní prohlídka potrubí DN 300				

	[illegible]		[illegible]				[illegible]
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba 250/150/1000 do C20/25 XF3 v tl. min. 0,10 m	M	47,000	478,00	22 466,00
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 vč. natření penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka, viz pol. 113788	M	81,000	150,00	12 150,00
32	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY [illegible] do betonového lože C20/25 - XF3 tl. min. 0,10 m	M	20,000	2 [illegible],00	[illegible]
33	[illegible]		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO demontáž pole plotu s dřevěnou výplní 4 m2	M	2,[illegible]	[illegible],00	[illegible],00
34	[illegible]	R	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO zpětná montáž pole plotu s dřevěnou výplní 4 m2	M	2,[illegible]	200,00	600,00

Firma: 4roads s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:	125621	Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně	SO 430.1 | 201 253,80
Objekt:	SO 430	Veřejné osvětlení přechodů	
Rozpočet:	SO 430.1	Veřejné osvětlení přechodů Pražská - Revnice	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Jednotková cena: Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	el.0		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				8 240,00
1	1		Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	KPL	1,000	510,00	510,00
2	2		Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
3	3		Podružný materiál 5,00%	KPL	1,000	2 670,00	2 670,00
4	4		Materiály - prořez 5,00%	KPL	1,000	2 670,00	2 670,00
5	5		GZS 2,90% z C21M a navázaného materiálu	KPL	1,000	1 390,00	1 390,00
	el.1		C21M - [illegible]				11 734,00
1	2100100[illegible]		trubka KOPODUR 50, volně	M	24,000	55,00	1 320,00
2	210100001		ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2,5mm2	KS	6,000	157,00	942,00
3	210100002		ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	KS	2,000	157,00	314,00
4	210100003		ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	KS	16,000	157,00	2 512,00
5	210120001		pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	KS	2,000	45,00	90,00
6	210202011 1		montáž svítidla	KS	2,000	360,00	720,00
7	210204002		stožár silniční ocelový	KS	2,000	367,00	734,00
8	210204201		elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KS	2,000	470,00	940,00
9	210220022		uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	M	22,000	68,00	1 496,00
10	210800527		CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	M	2,000	47,00	94,00
11	210810006		CYKY-CYKYm 3Bx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (VU)	M	14,000	47,00	658,00
12	210810013		CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	M	31,000	52,00	1 612,00
13	210860101		označovací štítek na kabel pro ČEZ	KS	4,000	26,00	104,00
14	460000000		fólie výstražná z PVC šířky 33cm	M	18,000	11,00	198,00
	el.2		C46M - Zemní práce				63 [illegible]
1	460000001		kabel lože z kop písku rýha 65cm [illegible]	M	18,000	120,00	2 160,00
2	460000002		křižovatka se silovým kabelem [illegible]	KS	10,000	500,00	5 000,00
3	460010024		Vytyčení tras vedení kabelového podzemního v zastavěném	KM	0,020	1 000,00	20,00
4	460080003 1		ruční výkop jámy zem tř 3-4	M3	1,200	2 600,00	3 120,00
5	460080003 1	1	zához jámy zem tř. 3-4	M3	0,600	250,00	150,00
6	460080006		betonový základ do bednění	M3	0,600	1 300,00	780,00
7	460200163		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	M	18,000	2 600,00	46 800,00
8	460560143		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3	M	18,000	250,00	4 500,00
	el.3		Revize, DSPS, geo. zaměření				15 [illegible]
1	320410001		celk. prohl. el. zaříz. a vyhot. rev. zp. do 50 [illegible]	KPL	1,000	3 150,00	3 150,00
2	320410001	1	dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
3	320410001	2	geodetické zaměření	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
4	320410001	3	montážní plošina	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00
5	320410021		Měř. zemního odporu pro zem. síť do 500m pásku	KPL	1,000	580,00	580,00

8	460620002	recyklační poplatky	KPL	1,000	47,00	47,00
	díl 4	Materiály				[illegible]
1	00240	trubka ohebná KOPODUR 50	M	24,000	27,00	648,00
2	00908	pojistkový dotyk 20A	KS	2,000	47,00	94,00
3	00909	beton C25/20	M3	0,600	3 950,00	2 370,00
4	00909|1	P1 - LED svítidlo AMPERA MAXI / 96 LED / 600 mA / 5145 / NW / 153 W - opt. 5146	KS	1,000	23 460,00	23 460,00
5	00909|2	P2 - LED svítidlo AMPERA MAXI / 96 LED / 600 mA / 5145 / NW / 153 W - opt. 5144	KS	1,000	23 460,00	23 460,00
6	00909|3	pojistková vložka E27/20A	KS	2,000	13,00	26,00
7	01083	stožár sadový ocelový - 133/89/60 v.=6 m	KS	2,000	8 250,00	16 500,00
8	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 obvod	KS	2,000	680,00	1 360,00
9	01409	FeZn průměr 10mm	M	22,000	47,00	1 034,00
10	01472	kopaný písek	M3	2,000	14 300,00	28 600,00
11	01473|1	ochranná plastová manžeta	[illegible]	2,000	475,00	[illegible]
12	01473|2	připojovací svorka SS spojovací pro lana	KS	2,400	28,00	67,20
13	01473|3	stožárové pouzdro	KS	2,000	1 575,00	3 150,00
14	02644	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	M	31,000	130,00	4 030,00
15	02644|1	výstražná fólie 330 mm červená	M	18,000	11,00	198,00
16	18100	pojistková hlavice 2110-11 E27	KS	2,000	56,00	112,00
17	18101	pojistkový spodek 2110-30 E27	KS	2,000	47,00	94,00
18	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	M	2,000	20,60	41,20
19	33812	CYKY 3Bx1,5mm2 (CYKY 3J1,5)	M	14,000	20,60	288,40

Firma: [illegible]

Soupis prací objektu

Stavba: 126421 Kolizní místo v Lotech, křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně

Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení přechodů

Rozpočet: SO 430.2 Veřejné osvětlení přechodů Pražská - Alšova

SO 430.2	[illegible]

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena: Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
díl 0			VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				[illegible]
1	1		Podíl přidružených výkonů 4.80% z C21M a nevázaného materiálu	KPL	1,000	810,00	810,00
2	2		Podíl přidružených výkonů 1.80% z C46M	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
3	3		Podružný materiál 5.00%	KPL	1,000	2 570,00	2 570,00
4	4		Materiály - prořez 5.00%	KPL	1,000	2 570,00	2 570,00
5	5		GZS 2.50% z C21M a nevázaného materiálu	KPL	1,000	1 580,00	1 580,00
díl 1			C21M - Elektromontáže				15 148,00
1	210010046		trubka KOPODUR ... volně	M	18,000	84,00	810,00
2	210010086		trubka instalační ocelová závitová průměr 42mm (PU)	M	20,000	157,00	3 140,00
3	210100001		ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	KS	6,000	157,00	942,00
4	210100002		ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	KS	2,000	157,00	314,00
5	210100003		ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	KS	16,000	157,00	2 512,00
6	210120001		pojistka včetně vložky E 27 do 25 A	KS	2,000	48,00	96,00
7	210200011 1		montáž svítidla	KS	2,000	367,00	734,00
8	210204002		stožár sadový ocelový	KS	2,000	472,00	944,00
9	210204201		elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	KS	2,000	896,00	1 792,00
10	210220022		uzemnění v zemi FeZn průměr 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	M	31,000	68,00	2 108,00
11	210800627		CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	M	2,000	47,00	94,00
12	210810006		CYKY-CYKYm 3Bx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (VU)	M	14,000	47,00	658,00
13	210810013		CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	M	35,000	52,00	1 820,00
14	210880101		označovací štítek na kabel/vodič proti ČSN	KS	4,000	26,00	104,00
15	4600000003		fólie výstražná z PVC šířky 33cm	M	7,000	11,00	77,00
díl 2			C46M - Zemní práce				[illegible]
1	4600000001		kabel lože z kop písku rýha 65cm š 10cm	M	7,000	120,00	840,00
2	4600000002		chránička se zlovým kabelem (potrubí)	KS	10,000	500,00	5 000,00
3	460010024		Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zastavěném	Km	0,040	1 000,00	40,00
4	460050003 1		ruční výkop jámy zem tř 3-4	M3	1,200	2 600,00	3 120,00
5	460080003 1 1		zához jámy zem tř 3-4	M3	0,600	250,00	150,00
6	460060008		betonový základ do bednění	M3	0,600	1 300,00	780,00
7	460200163		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	M	7,000	2 600,00	18 200,00
8	460560143		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3	M	7,000	250,00	1 750,00
díl 3			Revize, DSPS, geo. zaměření				12 783,00
1	320410001		celk prohl el zaříz a vyhot rev zp do 50 tis mont	KPL	1,000	3 150,00	3 150,00
2	320410001 1		dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00
3	320410001 2		geodetické zaměření	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
4	320410001 3		montážní plošina	KPL	1,000	3 876,00	3 876,00

5	320410021	Měř zemn odporu pro zem až do 500m pásku	KPL	1,000	880,00	880,00
6	460620002	recyklační poplatky	KPL	1,000	47,00	47,00
díl 4		Materiály				68 845,30
1	00226	trubka ocelová závitová průměr 42mm	M	20,000	257,00	5 140,00
2	00236	kotvicí materiál pro ocel tr	KS	20,000	47,00	940,00
3	00240	trubka ohebná KOPODUR 50	M	15,000	27,00	405,00
4	00806	pojistkový dotyk 20A	KS	2,000	47,00	94,00
5	00808	beton C25/20	M3	0,600	3 950,00	2 370,00
6	00808 1	P1 - LED svítidlo AMPERA MAXI / 96 LED / 500 mA / 5148 / NW / 153 W - opt. 5148	KS	1,000	23 460,00	23 460,00
7	00808 2	P2 - LED svítidlo AMPERA MAXI / 96 LED / 500 mA / 5148 / NW / 153 W - opt. 5144	KS	1,000	23 460,00	23 460,00
8	00808 3	pojistková vložka E27/20A	KS	2,000	13,00	26,00
9	01083	stožár sadový ocelový - 133/89/60, výška 6 m	KS	2,000	8 250,00	16 500,00
10	01184	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KS	2,000	690,00	1 380,00
11	01405	FeZn průměr 10mm	M	31,000	47,00	1 457,00
12	01472	kopaný písek	m3	1,000	14 300,00	14 300,00
13	01473 1	ochranná plastová manžeta	KS	2,000	470,00	940,00
14	01473 2	připojovací svorka SS spojovací pro zem	KS	3,100	26,00	80,60
15	01473 3	stožárové pouzdro	KS	2,000	1 575,00	3 150,00
16	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	M	35,000	130,00	4 550,00
17	02944 1	výstražná fólie 330 mm červená	M	7,000	11,00	77,00
18	18100	pojistková hlavice 2310-11 E27	KS	2,000	56,00	112,00
19	18101	pojistkový spodek 2110-30 E27	KS	2,000	47,00	94,00
20	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	M	2,000	20,60	41,20
21	33812	CYKY 3Bx1,5mm2 (CYKY 3J1,5)	M	14,000	20,60	288,40