

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_O
Stavba: Rekonstrukce BD na ul. Příborská 16, Ostrava

KSO:
Místo: parc.č.790, Hrabová, Ostrava

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ŠMID STAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 26874199
DIČ: CZ26874199

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 426 059,92
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	0,00		0,00
	15,00%	1 426 059,92		213 908,99

Cena s DPH	v	CZK		1 639 968,91
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23 O

Stavba: Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Místo: parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Ing. Tomáš Oboda

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 426 059,92	1 639 968,91
01	Zateplení štítu	186 904,94	214 940,68
02	Výměna střešní kryti...	1 201 754,98	1 382 018,23
03	VRN	37 400,00	43 010,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

01 - Zateplení štítu

KSO:

Místo: parc.č.790, Hrabová, Ostrava

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 904,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	186 904,94	15,00%	28 035,74

Cena s DPH

v CZK

214 940,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

01 - Zateplení štítu

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 904,94

HSV - Práce a dodávky HSV

186 904,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

157 579,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 201,04

997 - Přesun sutě

3 449,52

998 - Přesun hmot

674,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

01 - Zateplení štítu

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 904,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 904,94
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				157 579,56
1	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	108,549	39,96	4 337,62
	VV		(8,16+0,3-2,14)*(11,06+0,18*2)+(8,16-2,14)*(2*0,5+0,18*2)+(13,53-8,16-0,3)/2*11,06+0,5*0,3/2*2		108,549		
	VV		Součet		108,549		
2	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	108,549	688,20	74 703,42
3	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	113,976	239,76	27 326,89
	VV		108,549*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		113,976		
	VV		Součet		113,976		
4	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	108,549	17,76	1 927,83
5	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	13,000	12,21	158,73
6	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	13,650	47,73	651,51
	VV		13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		13,650		
	VV		Součet		13,650		
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	24,000	12,21	293,04
8	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	12,500	238,65	2 983,13
	VV		11,9047619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,500		
	VV		Součet		12,500		
9	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,500	12,21	152,63
	VV		11,9047619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,500		
	VV		Součet		12,500		
10	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	104,106	72,15	7 511,25
11	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	108,549	333,00	36 146,82
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	104,106	13,32	1 386,69
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 201,04
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	150,000	52,17	7 825,50
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
14	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	9 000,000	1,00	9 000,00
	VV		"2 měsíce" 150*60		9 000,000		
	VV		Součet		9 000,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m ²	150,000	25,53	3 829,50
16	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	150,000	4,66	699,00
	VV		"zateplovací štít" 150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
17	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	4 500,000	0,13	585,00
	VV		"1 měsíc" 150*30		4 500,000		
	VV		Součet		4 500,000		
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	150,000	1,22	183,00
19	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	104,106	19,98	2 080,04
	VV		(8,16+0,3-2,14)*11,06+(8,16-2,14)*2*0,5+(13,53-8,16-0,3)/2*11,06+0,5*0,3/2*2		104,106		
	VV		Součet		104,106		
20	K	99902.R	Demontáž a následná montáž po zateplení - drobné prvky na fasádě - 2ks označení názvu ulice, 4ks plastové cedulky označující uložení IS	ks	1,000	999,00	999,00
D	997		Přesun sutě				3 449,52
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,666	255,30	425,33
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,666	210,90	351,36
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,654	9,66	305,78
	VV		1,666*19 "Přepočtené koeficientem množství		31,654		
	VV		Součet		31,654		
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,666	1 420,80	2 367,05
D	998		Přesun hmot				674,82
25	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,895	233,10	674,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

02 - Výměna střešní kryti...

KSO:

Místo: parc.č.790, Hrabová, Ostrava

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 201 754,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 201 754,98	15,00%	180 263,25

Cena s DPH

v CZK

1 382 018,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

02 - Výměna střešní kryti...

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava


Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:



Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 201 754,98

HSV - Práce a dodávky HSV	103 140,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	85 912,80
997 - Přesun sutě	16 901,82
998 - Přesun hmot	325,87
PSV - Práce a dodávky PSV	1 027 434,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 038,18
762 - Konstrukce tesařské	171 233,81
764 - Konstrukce klempířské	643 347,88
765 - Krytina skládaná	66 748,30
767 - Konstrukce zámečnické	105 054,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 011,60
21-M - Elektromontáže	71 179,86
D1 - Dodávka a příslušenství	51 732,66
D2 - Projektová činnost	4 218,00
D3 - Elektroinstalační a podružný materiál	5 333,55
D4 - Pomocné práce	6 521,25
D5 - Měření a revize	2 930,40
D6 - Vedlejší rozpočtové náklady	444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

02 - Výměna střešní kryti...

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 201 754,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				103 140,49
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 912,80
1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	350,000	52,17	18 259,50
	VV		350		350,000		
	VV		Součet		350,000		
2	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	21 000,000	1,00	21 000,00
	VV		"2 měsíce" 350*60		21 000,000		
	VV		Součet		21 000,000		
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	350,000	25,53	8 935,50
4	K	944711113	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	2,000	133,20	266,40
5	K	944711213	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113	m	120,000	2,22	266,40
6	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m	m	2,000	66,60	133,20
7	K	953731311.R	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm vč.dodávky systémové větrací hlavice	kus	5,000	1 598,40	7 992,00
8	K	99901.R	Rozebrání zámkové dlažby, ruční odkop, napojení posunutých svislých dešťových svodů na stáv.dešťovou kanalizaci (vč.potřebného materiálu), zpětný zásyp, znovuuložení zámkové dlažby do lože z kameniva	ks	2,000	3 108,00	6 216,00
9	K	99903.R	Rozvody odvětrání kanalizace v podkroví - dmtz, mtz a dodávka nového potrubí DN50 vč.propojení a ukotvení	ks	5,000	3 885,00	19 425,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobný popis viz TZ 4.2.10</i>				
10	K	99904.R	Dmtz a zpětná mtz antény	ks	1,000	732,60	732,60
11	K	99905.R	Přezdění nesoudržných částí dilatační zdi v úrovni nad střešní rovinou - odhad 1m2	ks	1,000	2 686,20	2 686,20
D	997		Přesun sutě				16 901,82
12	K	997013154	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,163	255,30	2 084,01
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,163	210,90	1 721,58
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	155,097	9,66	1 498,24
	VV		8,163*19 "Přepočtené koeficientem množství		155,097		
	VV		Součet		155,097		
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,163	1 420,80	11 597,99
D	998		Přesun hmot				325,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,398	233,10	325,87
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 027 434,63
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 038,18
17	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,000	405,15	810,30
18	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,000	111,00	222,00
19	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9,300	0,63	5,88
D 762			Konstrukce tesařské				171 233,81
20	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	9,000	543,90	4 895,10
	VV		"řezivo na bednění" 9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
21	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	32,000	43,29	1 385,28
	VV		"předpoklad 4ks" 4*8		32,000		
	VV		Součet		32,000		
22	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	32,000	91,02	2 912,64
23	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	322,000	111,00	35 742,00
	VV		$6/\cos(45) \cdot (18,6+0,2) \cdot 2$		319,047		
	VV		$-0,6 \cdot 0,6 \cdot 2 - 0,9 \cdot 0,6 \cdot 2 - 0,45 \cdot 0,6 \cdot 4$		-2,880		
	VV		"vikýře dvorní stěna" 1,5*3		4,500		
	VV		"vikýř uliční stěna" $1,5/\cos(35) \cdot 1,4 \cdot 2 + 1/\cos(45) \cdot 3/2 - 1,4/\cos(45) \cdot 3$		1,309		
	VV		Součet		321,976		
	VV		"zaokrouhleno" 322		322,000		
	VV		Součet		322,000		
24	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	9,000	8 563,65	77 072,85
	VV		$331,736085514191 \cdot 0,02713$ "Přepočtené koeficientem množství		9,000		
	VV		Součet		9,000		
25	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	317,861	44,40	14 113,03
	VV		$6/\cos(45) \cdot 18,6 \cdot 2$		315,652		
	VV		$-0,6 \cdot 0,6 \cdot 4 - 0,9 \cdot 0,6 \cdot 2 - 0,45 \cdot 0,6 \cdot 4$		-3,600		
	VV		"vikýře dvorní stěna" 1,5*3		4,500		
	VV		"vikýř uliční stěna" $1,5/\cos(35) \cdot 1,4 \cdot 2 + 1/\cos(45) \cdot 3/2 - 1,4/\cos(45) \cdot 3$		1,309		
	VV		Součet		317,861		
26	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	360,000	16,65	5 994,00
27	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,001	8 773,44	8 782,21
	VV		$360 \cdot 0,00278$ "Přepočtené koeficientem množství		1,001		
	VV		Součet		1,001		
28	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	3,400	577,20	1 962,48
	VV		"rozšíření o zateplení štítu" 2*8,5*0,2		3,400		
	VV		Součet		3,400		
29	K	7623613R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z prken impregnovaných tl 25 mm	m2	7,520	329,67	2 479,12
	VV		"okapní hrana, detail D1" 18,8*0,2*2		7,520		
	VV		Součet		7,520		
30	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,000	1 287,60	11 588,40
31	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 503,840	2,86	4 306,70
D 764			Konstrukce klempířské				643 347,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	7640011.R	Montáž a dodávka okapničky	m	47,000	371,85	17 476,95
33	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	317,861	111,00	35 282,57
34	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	20,000	55,50	1 110,00
35	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	5,000	55,50	277,50
36	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	5,000	55,50	277,50
37	K	764001901.R	Ukončení žlabu sousedního objektu čelem, osazení a dodávka kotlíku, napojení na stáv.svod - Pz plech	kus	2,000	711,51	1 423,02
38	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	322,000	49,95	16 083,90
39	M	28329043	<i>fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu</i>	m2	386,400	185,37	71 626,97
	VV		322*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		386,400		
	VV		Součet		386,400		
40	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	17,000	55,50	943,50
41	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	47,000	55,50	2 608,50
42	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	111,00	444,00
43	K	764002835	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti	kus	40,000	16,65	666,00
44	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,000	55,50	943,50
45	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	20,200	55,50	1 121,10
	VV		2*2+6*1,8+3*1,8		20,200		
	VV		Součet		20,200		
46	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	12,200	222,00	2 708,40
	VV		"komíny" 2*2,5+4*1,8		12,200		
	VV		Součet		12,200		
47	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	47,000	55,50	2 608,50
48	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	50,000	27,75	1 387,50
49	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	21,000	55,50	1 165,50
50	K	7640116.R	Dilatační stěnová lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení, viz detail PD	m	12,100	657,12	7 951,15
51	K	7641011.R	Montáž a dodávka krytiny z AL plechu s úpravou u okapů, prostupů, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	322,000	892,44	287 365,68
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: krytina SATJAM Rapid DeLuxe 510Al-AluMat doplňky ke krytině SATJAM Rapid AluMat</i>				
52	K	764201117.R	Montáž oplechování střešních prvků hřebene nevětraného z hřebenáčů vč.dodávky	m	20,000	636,03	12 720,60
53	K	764201147.R	Montáž oplechování střešních prvků nároží nevětraného z hřebenáčů vč.dodávky	m	5,000	636,03	3 180,15
54	K	764201167.R	Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm vč.dodávky	m	5,000	859,14	4 295,70
55	K	764202105.R	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou vč.dodávky	m	17,000	238,65	4 057,05
56	K	764202134.R	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným vč.dodávky (systémový okapní plech)	m	47,000	244,20	11 477,40
57	K	764204109.R	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm vč.dodávky	m	17,000	521,70	8 868,90
58	K	764223452	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou	kus	2,000	8 547,00	17 094,00
59	K	764223455	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	6,000		4 528,80
	VV				6,000		
	VV		Součet		6,000		
60	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	41,000	976,80	40 048,80
	VV		"K13" 41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
61	K	764302115.R	Montáž lemování zdí spodní vč.dodávky	m	20,200	538,35	10 874,67
62	K	764324412	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	12,200	1 609,50	19 635,90
	VV		"komíny" 2*2,5+4*1,8		12,200		
	VV		Součet		12,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	12,000	695,97	8 351,64
	VV		"K7" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
64	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	35,000	717,06	25 097,10
	VV		"K8" 35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
65	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	557,22	1 114,44
66	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 280/100 mm	kus	3,000	511,71	1 535,13
	VV		"pultové stříšky vikýřů, ozn.K15" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
67	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), žlabu/průměr svodu 330/120 mm				56
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 ks kotlíků osazené z důvodu změny výškové úrovně střechy jsou oceněny v p.č.54</i>				
	VV		"K9" 6-2				
	VV		Součet				
68	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru mm				80
	VV		"K6" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
69	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	16,000	515,04	8 240,64
	VV		"K10" 16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
70	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 623,610	0,73	4 119,86
D 765 Krytina skládaná							66 748,30
71	K	76519.R	Okapová hrana s větrací mřížkou, montáž a dodávka	m	47,000	107,67	5 060,49
72	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	322,000	49,95	16 083,90
73	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	360,000	16,65	5 994,00
74	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	m	396,000	22,87	9 056,52
	VV		360*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		396,000		
	VV		Součet		396,000		
75	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	47,000	33,30	1 565,10
76	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	450,000	45,95	20 677,50
	VV		375*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		450,000		
	VV		Součet		450,000		
77	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	322,000	21,09	6 790,98
78	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	587,640	2,59	1 519,81
D 767 Konstrukce zámečnické							105 054,86
79	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	9,000	999,00	8 991,00
80	M	553446SC	<i>lávka komínová 250x1000mm se zábradlím, ozn.K12</i>	m	9,000	6 858,69	61 728,21
81	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	9,000	111,00	999,00
82	K	7678610.R	Montáž a dodávka vnitřních Al žebříků přímých	kus	2,000	16 050,60	32 101,20
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobný popis viz TZ 4.2.11</i>				
83	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	935,310	1,32	1 235,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				40 011,60
84	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	45,000	41,07	1 848,15
	VV		"nadbítí zdobných trámů vč.trámů- přesah střechy a vikýře v dvorní části vč.výplní otvorů v podkrovním prostoru" 45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
85	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	420,000	3,55	1 491,00
	VV		"stáv.k-ce krovu" 420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
86	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	420,000	3,55	1 491,00
87	K	7832141.R	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	420,000	64,38	27 039,60
	P		<i>Poznámka k položce: ošetření celé konstrukce krovu Proveďte se neutralizace dřevěné konstrukce a následná beztlaková impregnace impregnačním postříkem – minimální příjem cca 20-25 g/m2. Části konstrukce, kde došlo k napadení plísními (předpokládaný rozsah 20%), budou ošetřeny prostředkem proti plísní, minimální příjem cca 40-50 g/m2. Poté bude provedena beztlaková impregnace impregnačním postříkem, příjem 40-50 g/m2.</i>				
	VV		"stáv.k-ce krovu" 420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
88	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	45,000	180,93	8 141,85
D 21-M			Elektromontáže				71 179,86
D D1			Dodávka a příslušenství				51 732,66
89	K	7414400R	Montáž a dodávka zemních tyčí s připojením na svodové a uzemňovací vedení	kus	4,000	3 040,29	12 161,16
90	K	Pol1	Drát 8AlMgSi T/4 AlMgSi drát 8 mm (0,135 kg/m)	m	105,000	159,84	16 783,20
91	K	Pol2	Držák jímače a ochranné trubky DJD	ks	3,000	660,45	1 981,35
92	K	Pol3	Svorka SJ 2 k jímací tyči	ks	3,000	160,95	482,85
93	K	Pol4	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	ks	18,000	85,47	1 538,46
94	K	Pol5	Svorka zkušební SZa pro lano d 6-12 mm	ks	4,000	127,65	510,60
95	K	Pol6	Svorka ST	ks	4,000	126,54	506,16
96	K	Pol7	Svorka připojovací SOa okapových žlabů d 6-12 mm	ks	4,000	94,35	377,40
97	K	Pol8	Svorka univerzální SUA - s jednou příložkou	ks	8,000	85,47	683,76
98	K	Pol9	PV 23 - podpěra vedení	ks	65,000	56,61	3 679,65
99	K	Pol10	DOUa-20 - držák ochranného úhelníku	ks	8,000	132,09	1 056,72
100	K	Pol11	OU 1,7 - ochranný úhelník	ks	4,000	269,73	1 078,92
101	K	Pol12	PV1a-25 dle fasády	ks	60,000	71,04	4 262,40
102	K	Pol13	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kpl	1,000	344,10	344,10
103	K	Pol14	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	ks	4,000	27,75	111,00
104	K	Pol15	Pomocný jímač 0,5m	ks	1,000	114,33	114,33
105	K	Pol16	Jímací tyče JR 2 vč. upevnění a připojení	ks	3,000	1 021,20	3 063,60
106	K	Pol17	Ostatní uzemňovací prvky	kpl	1,000	1 332,00	1 332,00
107	K	Pol18	Ostatní práce	hod	3,000	333,00	999,00
108	K	Pol19	Pomocné práce při revizích	hod	2,000	333,00	666,00
D D2			Projektová činnost				4 218,00
109	K	Pol20	Cena za projekt skutečného provedení	kpl	1,000	3 330,00	3 330,00
110	K	Pol21	Příprava podkladů	kpl	1,000	333,00	333,00
111	K	Pol22	Průzkum	hod	2,000	277,50	555,00
D D3			Elektroinstalační a podružný materiál				5 333,55
112	K	Pol23	Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	kpl	1,000	222,00	222,00
113	K	Pol24	Demontáž stávajícího hromosvodého vedení - práce ve výškách	hod	10,000	432,90	4 329,00
114	K	Pol25	Antikorózní nátěr -gumoasfalt	kg	1,000	338,55	338,55
115	K	Pol26	Průzkum stávající elektroinstalace	hod	1,000	444,00	444,00
D D4			Pomocné práce				6 521,25
116	K	Pol27	Práce na elektrickém zařízení mimo cenikové položky (a výškové práce)	hod	3,000	666,00	1 998,00
117	K	Pol28	Úklidové práce	m2	15,000	72,15	1 082,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	Pol29	Rozebrání a zpětné uložení zámkové dlažby po montáži zemnicí tyče	ks	4,000	399,60	1 598,40
119	K	Pol30	Nepředvídatelné práce	hod	2,000	333,00	666,00
120	K	Pol31	Práce nespecifikované ceníkem	hod	2,000	222,00	444,00
121	K	Pol32	Stavební přípomoc, pomocné konstrukce	hod	2,000	199,80	399,60
122	K	Pol33	Ekologická likvidace demontovaných zařízení a materiálů	kpl	1,000	333,00	333,00
D		D5	Měření a revize				2 930,40
123	K	Pol34	Revize elektrické instalace - v prostoru bezpečném	hod	4,000	610,50	2 442,00
124	K	Pol35	Měření při revizích	ks	8,000	61,05	488,40
D		D6	Vedlejší rozpočtové náklady				444,00
125	K	Pol36	Doprava	kpl	1,000	444,00	444,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo: parc.č.790, Hrabová, Ostrava

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	37 400,00	15,00%	5 610,00

Cena s DPH

v CZK

43 010,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

03 - VRN

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 400,00

VRN2 - Příprava staveniště

16 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 700,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD na ul.Přiborská 16, Ostrava

Objekt:

03 - VRN

Místo:

parc.č.790, Hrabová, Ostrava

Datum:

26. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 400,00

D VRN2 Příprava staveniště 16 500,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	16 500,00	16 500,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí
probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území
staveniště. Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v
dokladové části. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě
ukončení platnosti vyjádření. Zajištění a zabezpečení stávajících
inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích
Odrhová zkouška za účelem ověření soudržnosti podkladu. Výtažná
zkouška*

D VRN3 Zařízení staveniště 18 700,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	18 700,00	18 700,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na
staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s
vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na
energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště,
oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému
vstupu. Náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na
spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v
prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k
zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí
prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy
vodou). Náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou
dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu*

VV "předpoklad: zapůjčený sklepní prostor"

VV "dodavatel zajistí: kontejner, mobilní wc a oplocení místa pro

VV uskladnění materiálu" 1

Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 200,00

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,200	11 000,00	2 200,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-----------	----------

Poznámka k položce:

*Poznámka k položce: Kompletační a koordinační činnost Revize,
zkoušky, posudky*