

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0562/OMH
ze dne 6.6.2023

„Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Raisova 688/11 - SP“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Studio Jelínek s r. o.**
Sídlo: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
Společnost zastoupena: Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986
Bankovní spojení: Unicredit bank
Číslo účtu: 2111513633/2700

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2023-0562/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Raisova 688/11 - SP**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **1 074 797,17 bez DPH**.
3. V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	7 258 177,91
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 914 281,85
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 839 484,68
Cena díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	8 332 975,08

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 19.09.2023 usnesením č. RM 23 15 31 10.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně 03.10.2023

v Ústí nad Labem
20.09.2023

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Jelínek, jednatel společnosti

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Raisova 688/11 - SP**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
01-011	SDK Předstěny - přípočty	0,00	112 102,09
01-012	SDK Předstěny - odpočty	-26 007,42	0,00
01-013	Dveře protipožární a střešní okna - přípočty	0,00	137 367,15
01-014	Dveře protipožární a střešní okna - odpočty	-144 915,20	0,00
02-201	Ocelová rampa, základové konstrukce, posouzení PD	0,00	866 101,57
02-202	Obklady	0,00	14 771,60
02-203	Malby – sokl - přípočty	0,00	66 575,82
02-204	Malby – sokl - odpočty	-22 627,06	0,00
02-205	ZTI - přípočty	0,00	12 456,00
02-206	El. - odpočty	-645 935,00	0,00
02-207	El. - přípočty	0,00	704 907,62
	Celkem za objekt	839 484,68	1 914 281,85

Odůvodnění:

01-011 SDK Předstěny - přípočty

V průběhu provádění stavebních prací pro rozvody elektroinstalace došlo ke kolizi s komínovými tělesy a bylo nutné chráničky v průměru 63 mm spolu s ostatními rozvody silnoproudu a slaboproudu rozvést v nově instalovaných předstěnách. Vzhledem k výšce místnosti 4 m bylo nutné zdvojit profilaci předstěn a v místech kotvení interaktivní tabule připravit výztuhy.

01-012 SDK Předstěny - odpočty

V místě předstěn byly odečteny opravy omítek a oškrábání maleb dle původního předpokladu uvedeného v PD.

01-013 Dveře protipožární a střešní okna – přípočty

Součástí prací dle PD (požadavek HZS) je dodávka a montáž protipožárních dveří. V položkovém soupisu tato položka chybí a nebyla tak zahrnuta do ceny prací v rámci této zakázky.

01-014 Dveře protipožární a střešní okna - odpočty

Původně navržená výměna střešních oken bude odečtena. V současné době probíhají práce na rekonstrukci střešní krytiny jiným zhotovitelem (jiná akce) a tato výměna oken je jejich součástí.

02-201 Ocelová rampa, základové konstrukce, vypracování statického posouzení PD

Součástí prací dle PD je rampa pro bezbariérový přístup do zahradního zázemí včetně základů pro samotnou rampu, objekt dřevostavby a vypracování statického posouzení.

Tyto práce nebyly součástí položkového soupisu.

V rámci statického posouzení venkovního zahradního zázemí byl vypracován statický posudek ocelových konstrukcí pro uchycení akustických panelů v učebnách, které byly dodatečně navrženy na základě nevyhovujících výsledků měření doby dozvuku po dokončení stavebních prací.

02-202 Obklady

V obou prostorách učeben z důvodu nerovného podkladu bylo nutné před provedením obkladu provést nové vyrovnání SDK.

02-203 Malby – sokl - přípočty

Při realizaci prací bylo zejména z hygienických důvodů odsouhlaseno nad rámec PD provedení omyvatelného emailového nátěru soklu do výše cca 1,5 m v prostorách obou učeben.

02-204 Malby – sokl - odpočty

Odpočet původně navržených maleb v obou učebnách.

02-205 ZTI – přípočty

Práce s provedením rozvodu vody a odpadů nebylo možné provést dle PD. U prováděných prací byla z důvodu složitosti napojení původních rozvodů a vzhledem k ostatním stavebním úpravám, navýšen počet odpracovaných hodin. Toto bylo odsouhlaseno TDS a zástupcem objednatele.

02-206 El. – odpočty

1. Ze statických důvodů (nedostatečná únosnost stávajících historických keramických překladů) bylo rozhodnuto o použití stávajících rozvodů pro osvětlení obou tříd. Byl proveden přepočítaný osvětlovacího projektu a na jeho základě došlo k navržení nových svítidel včetně změny počtu kusů a náhrady osvětlení systému DALI pro bezdrátové použití. Na základě těchto změn byly redukovány rozvody kabelů silnoproudu a slaboproudu.
2. Došlo k odpočtu koncových prvků elektroinstalace z důvodu koordinace s dodavatelem AV techniky a nábytku.

02-207 El. – přípočty

1. Na základě výše uvedených odpočtů byla revidována i část stavebních přípomocí a to drážek a omítek pro rozvod elektroinstalace, která dle původního návrhu byla nedostatečná. Položkový soupis byl doplněn o chybějící chráničky pro datové rozvody.
2. Položkový soupis doplněn na základě nového osvětlovacího projektu o nově navržená svítidla včetně nutného příslušenství pro kotvení, zavěšení včetně krabiček a pro napojení ze stávajících rozvodů.
3. Položkový soupis doplněn o koncové prvky požadované z důvodu koordinace AV techniky a nábytku.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 2023. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH	7 258 177,91		
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	1 914 281,85	-	-
Méněpráce	-839 484,68	-	-
Saldo	1 074 797,17		-
Saldo v %	14,81		0,00
Změny dle odstavce 7 (saldo)			0,00
Hodnota smlouvy včetně všech změn			8 332 975,08

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 074 797,17
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 074 797,17	225 707,41
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 300 504,58
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba: ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Místo: Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 074 797,17	1 300 504,58
ZL01-011	SDK předstěny - přípočty	112 102,09	135 643,53
ZL01-012	SDK předstěny - odpočty	-26 007,42	-31 468,98
ZL01-013	dveře protipožární a střešní okna - přípočty	137 367,15	166 214,25
ZL01-014	dveře protipožární a střešní okna - odpočty	-144 915,20	-175 347,39
ZL02-201	ocelová rampa	866 101,57	1 047 982,90
ZL02-202	obklady	14 771,60	17 873,64
ZL02-203	malby - sokl - přípočty	66 575,82	80 556,74
ZL02-204	malby - sokl - odpočty	-22 627,06	-27 378,74
ZL02-205	ZTI - přípočty	12 456,00	15 071,76
ZL02-206	ELE - odpočty	-645 935,00	-781 581,35
ZL02-207	ELE - přípočty	704 907,62	852 938,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-011 - SDK předstěny - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 102,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 102,09	21,00%	23 541,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 643,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-011 - SDK předstěny - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 102,09

PSV - Práce a dodávky PSV

109 507,09

763 - Konstrukce suché výstavby

109 507,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-011 - SDK předstěny - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 102,09

D PSV

Práce a dodávky PSV

109 507,09

D 763

Konstrukce suché výstavby

109 507,09

1	K	763111761R01	Příplatek k SDK stěně předsazené s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 cm	m2	89,036	222,00	19 765,99
	VV		"2.04"7,3*4,04		29,492		
	VV		"2.06"7,3*4,06		29,638		
	VV		"4.03"7,33*4,08		29,906		
	VV		Součet		89,036		
2	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	89,036	683,00	60 811,59
	VV		"2.04"7,3*4,04		29,492		
	VV		"2.06"7,3*4,06		29,638		
	VV		"4.03"7,33*4,08		29,906		
	VV		Součet		89,036		
3	K	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	46,290	45,80	2 120,08
	VV		"2.04"7,3+4,04*2		15,380		
	VV		"2.06"7,3+4,06*2		15,420		
	VV		"4.03"7,33+4,08*2		15,490		
	VV		Součet		46,290		
4	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	89,036	85,60	7 621,48
	VV		"2.04"7,3*4,04		29,492		
	VV		"2.06"7,3*4,06		29,638		
	VV		"4.03"7,33*4,08		29,906		
	VV		Součet		89,036		
5	K	763121913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	30,000	489,60	14 688,00
	VV		5*6		30,000		
6	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	4,610	560,00	2 581,60
	VV		"4.03 obklad dveří 670x1970"1,97*2+0,67		4,610		
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,421	1 350,00	1 918,35
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 595,00
8	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář odborný	hod	5,000	519,00	2 595,00
	VV		"úprava pro ukotvení rozvaděče"5		5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-012 - SDK předstěny - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 007,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 007,42	21,00%	-5 461,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 468,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-012 - SDK předstěny - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 007,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 526,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-22 526,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 481,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 481,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-012 - SDK předstěny - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 007,42

D HSV Práce a dodávky HSV -22 526,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -22 526,11

7	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-89,036	253,00	-22 526,11
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV "2.04"-7,3*4,04 -29,492

VV "2.06"-7,3*4,06 -29,638

VV "4.03"-7,33*4,08 -29,906

VV Součet -89,036

D PSV Práce a dodávky PSV -3 481,31

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 481,31

110	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-89,036	39,10	-3 481,31
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "2.04"-7,3*4,04 -29,492

VV "2.06"-7,3*4,06 -29,638

VV "4.03"-7,33*4,08 -29,906

VV Součet -89,036

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-013 - dveře protipožární a střešní okna - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 367,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 367,15	21,00%	28 847,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 214,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-013 - dveře protipožární a střešní okna - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 367,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 917,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 917,75

PSV - Práce a dodávky PSV

135 449,40

766 - Konstrukce truhlářské

135 449,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-013 - dveře protipožární a střešní okna - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 367,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 917,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 917,75

10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	6,250	213,00	1 331,25
		vv	1,35+2,45*2		6,250		

11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000	39,10	586,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 135 449,40

D 766 Konstrukce truhlářské 135 449,40

1	K	766660163R01	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do dřevěné rámové zárubně, včetně demontáže a likvidace	kus	1,000	22 464,75	22 464,75
2	M	61165341R01	dveře dvoukřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 D3 prosklené 1350x1970-2450mm	kus	1,000	112 905,45	112 905,45
3	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,060	1 320,00	79,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-014 - dveře protipožární a střešní okna - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-144 915,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 915,20	21,00%	-30 432,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-175 347,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-014 - dveře protipožární a střešní okna - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-144 915,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-144 915,20

766 - Konstrukce truhlářské

-144 915,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL01-014 - dveře protipožární a střešní okna - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-144 915,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

-144 915,20

D 766

Konstrukce truhlářské

-144 915,20

3	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	-4,000	2 040,00	-8 160,00
4	M	R24499	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování včetně el.ovládání a el.rolet	kus	-4,000	33 886,60	-135 546,40
5	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	-4,000	269,00	-1 076,00
6	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-4,000	33,20	-132,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-201 - ocelová rampa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

866 101,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	866 101,57	21,00%	181 881,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 047 982,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-201 - ocelová rampa

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

866 101,57

HSV - Práce a dodávky HSV

181 073,54

1 - Zemní práce

32 931,84

2 - Zakládání

31 361,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

116 780,42

PSV - Práce a dodávky PSV

663 028,03

767 - Konstrukce zámečnické

663 028,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-201 - ocelová rampa

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

866 101,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

181 073,54

D 1

Zemní práce

32 931,84

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,800	504,00	3 427,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "pro chodník a rampu"

VV 37*0,15 5,550

VV 5*0,25 1,250

VV Součet 6,800

2	K	133111011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	1,536	4 740,00	7 280,64
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV "pro základové patky"0,4*0,4*0,6*16 1,536

VV Součet 1,536

3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,336	846,00	7 052,26
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "pro chodník a rampu"

VV 37*0,15 5,550

VV 5*0,25 1,250

VV "pro základové patky"0,4*0,4*0,6*16 1,536

VV Součet 8,336

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,760	93,15	722,84
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------

VV 6,8+0,96 7,760

VV Součet 7,760

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,192	750,00	9 894,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 7,76*1,7 13,192

VV Součet 13,192

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,000	108,45	4 554,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 37+5 42,000

VV Součet 42,000

D 2 Zakládání 31 361,28

7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,536	11 730,00	18 017,28
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VV 16*0,4*0,4*0,6 1,536

VV Součet 1,536

8	K	275353102	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	16,000	834,00	13 344,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 116 780,42

9	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	2 381,330	49,04	116 780,42
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

VV "zábradlí"768 768,000

VV "rampa"1613,33 1 613,330

VV Součet 2 381,330

D PSV Práce a dodávky PSV 663 028,03

D 767 Konstrukce zámečnické 663 028,03

10	K	767995113R01	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	2 381,330	90,00	214 319,70
----	---	--------------	---	----	-----------	-------	------------

VV "zábradlí"768 768,000

VV "rampa"1613,33 1 613,330

VV Součet 2 381,330

11	M	130100.1	Ocelové profily pro rampu, zábradlí	t	2,381	62 000,00	147 622,00
----	---	----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	------------

VV "zábradlí"0,768 0,768

VV "rampa"1,61333 1,613

VV Součet 2,381

12	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	2 381,330	45,00	107 159,85
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zábradlí"768		768,000		
	VV		"rampa"1613,33		1 613,330		
	VV		Součet		2 381,330		
13	K	76699.1	Ostatní pomocný materiál pro ukotvení zábradlí a rampy(např.chemické kotvy, šrouby a pod)	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00
14	K	767211312R01	Výroba a montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného na ocelovou konstrukci	ks	1,200	13 690,00	16 428,00
15	M	55342018	<i>schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ rošt</i>	kus	1,200	10 200,00	12 240,00
16	K	762295001R01	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
17	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	812,000	38,20	31 018,40
	VV		"pororošt"812		812,000		
18	M	55347006R01	<i>rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný</i>	kg	812,000	104,00	84 448,00
19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,193	1 550,00	4 949,15
	VV		"pororošt"0,812		0,812		
	VV		"zábradlí"0,768		0,768		
	VV		"rampa"1,61333		1,613		
	VV		Součet		3,193		
20	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	3,193	953,00	3 042,93
	VV		"pororošt"0,812		0,812		
	VV		"zábradlí"0,768		0,768		
	VV		"rampa"1,61333		1,613		
	VV		Součet		3,193		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				22 000,00
21	K	042002000	Statický posudek vč PD	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
22	K	042903000	Posudek OK stropu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-202 - obklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 771,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 771,60	21,00%	3 102,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 873,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-202 - obklady

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 771,60

PSV - Práce a dodávky PSV

14 771,60

781 - Dokončovací práce - obklady

14 771,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-202 - obklady

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 771,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 771,60

D 781

Dokončovací práce - obklady

14 771,60

1	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,920	63,00	1 317,96
		VV	5,28+2,47+4,23+2,12+2,42+1,76+2,64		20,920		
2	K	781151031R01	Celoplošné vyrovnání podkladu - SDK deska	m2	7,000	432,00	3 024,00
		VV	2,1*2+1,4*2		7,000		
3	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,920	91,60	1 916,27
		VV	5,28+2,47+4,23+2,12+2,42+1,76+2,64		20,920		
4	K	781492451	Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem	m	46,140	114,00	5 259,96
		VV	(3+1,6+1,4+1,6+2,4+1,6+1,2+1,6+1,37+1,6+1+1,6+1,5+1,6)*2		46,140		
5	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	48,447	30,00	1 453,41
		VV	46,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,447		
6	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	15,000	120,00	1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-203 - malby - sokl - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 575,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 575,82	21,00%	13 980,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 556,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-203 - malby - sokl - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 575,82

PSV - Práce a dodávky PSV

66 575,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

60 921,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 654,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-203 - malby - sokl - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 575,82

D PSV

Práce a dodávky PSV

66 575,82

D 783

Dokončovací práce - nátěry

60 921,22

1	K	783317101R01	Krycí syntetický standardní nátěr dvojnásobný	m2	454,636	134,00	60 921,22
	VV		"2.04"(10,5+7,3)*2*1,5-1,35*1,5-0,8*1,5		50,175		
	VV		"2.06"(10,49+7,3)*2*1,5-1,35*1,5-0,8*1,5		50,145		
	VV		"4.02"(7,75+6,5)*2*1,5-0,9*1,5		41,400		
	VV		"4.03"(7,97+7,33)*2*1,5-1,35*0,9*1,5-1,8*1,5		41,378		
	VV		"4.04"(8,06+7,33)*2*1,5-1,3*1,5		44,220		
	VV		Mezisoučet		227,318		
	VV		227,318*2		454,636		

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

5 654,60

2	K	784171003	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	151,545	13,00	1 970,09
	VV		"2.04"(10,5+7,3)*2-1,35-0,8		33,450		
	VV		"2.06"(10,49+7,3)*2-1,35-0,8		33,430		
	VV		"4.02"(7,75+6,5)*2-0,9		27,600		
	VV		"4.03"(7,97+7,33)*2-1,35*0,9-1,8		27,585		
	VV		"4.04"(8,06+7,33)*2-1,3		29,480		
	VV		Součet		151,545		

3	M	58124838	páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm	m	159,122	1,46	232,32
	VV		151,545*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		159,122		

4	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	151,545	7,58	1 148,71
	VV		"2.04"(10,5+7,3)*2-1,35-0,8		33,450		
	VV		"2.06"(10,49+7,3)*2-1,35-0,8		33,430		
	VV		"4.02"(7,75+6,5)*2-0,9		27,600		
	VV		"4.03"(7,97+7,33)*2-1,35*0,9-1,8		27,585		
	VV		"4.04"(8,06+7,33)*2-1,3		29,480		
	VV		Součet		151,545		

5	K	784611003	Jednoduché linkování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	151,545	15,20	2 303,48
	VV		"2.04"(10,5+7,3)*2-1,35-0,8		33,450		
	VV		"2.06"(10,49+7,3)*2-1,35-0,8		33,430		
	VV		"4.02"(7,75+6,5)*2-0,9		27,600		
	VV		"4.03"(7,97+7,33)*2-1,35*0,9-1,8		27,585		
	VV		"4.04"(8,06+7,33)*2-1,3		29,480		
	VV		Součet		151,545		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-204 - malby - sokl - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 627,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 627,06	21,00%	-4 751,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 378,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-204 - malby - sokl - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 627,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 627,06

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-22 627,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-204 - malby - sokl - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-22 627,06

D PSV

Práce a dodávky PSV

-22 627,06

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

-22 627,06

119	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	-454,636	46,40	-21 095,11
118	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	-145,900	10,50	-1 531,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-205 - ZTI - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 456,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 456,00	21,00%	2 615,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 071,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-205 - ZTI - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 456,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-205 - ZTI - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 456,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

12 456,00

1	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný	hod	24,000	519,00	12 456,00
	vv		"úprava ZTI ve třídách"3*8		24,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-206 - ELE - odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-645 935,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-645 935,00	21,00%	-135 646,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-781 581,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-206 - ELE - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-645 935,00

D14 - Kabely škola

-158 272,00

D3 - Osvětlení

-234 280,00

D4 - Instalační materiál

-48 064,00

D5 - Slaboproudy

-205 319,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-206 - ELE - odpočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-645 935,00

D	D14	Kabely škola					-158 272,00
18	K	154	CYKY-J 3x2.5	m	-2 423,000	64,00	-155 072,00
1	K	155	CYKY-J 5x1.5	m	-50,000	64,00	-3 200,00

D	D3	Osvětlení					-234 280,00
2	K	37	A - ZCLED3G54L840/Flat 250-Mikro-C 54W, 4000K, CRI>80 Comfort stmívání DALI	ks	-21,000	4 960,00	-104 160,00
3	K	38	ANO - ZCLED3G54L840/Flat 250-Mikro-C 54W, 4000K, CRI>80, Comfort stmívání DALI nouzový modul 1h	ks	-1,000	6 770,00	-6 770,00
4	K	39	B - ZCLED3G32L840/ASHR Asymetr 32W	ks	-2,000	3 105,00	-6 210,00
5	K	5	A - ZCLED3G54L840/Flat 250-Mikro-C 54W, 4000K, CRI>80 Comfort stmívání DALI	ks	-21,000	4 960,00	-104 160,00
6	K	6	ANO - ZCLED3G54L840/Flat 250-Mikro-C 54W, 4000K, CRI>80, Comfort stmívání DALI nouzový modul 1h	ks	-1,000	6 770,00	-6 770,00
7	K	7	B - ZCLED3G32L840/ASHR Asymetr 32W	ks	-2,000	3 105,00	-6 210,00

D	D4	Instalační materiál					-48 064,00
8	K	11	SVD-335-1N-AS Svodič přepětí	ks	-12,000	1 070,00	-12 840,00
9	K	12	Přístrojová krabice	ks	-19,000	80,00	-1 520,00
10	K	15	Dvojkomorový kabelový žlab parapetný	m	-18,000	639,00	-11 502,00
11	K	43	SVD-335-1N-AS Svodič přepětí	ks	-10,000	1 070,00	-10 700,00
12	K	47	Dvojkomorový kabelový žlab parapetný	m	-18,000	639,00	-11 502,00

D	D5	Slaboproudy					-205 319,00
13	K	25	WIFI AP	ks	-6,000	6 800,00	-40 800,00
14	K	29	Dvozásuvka datová RJ45	ks	-6,000	570,00	-3 420,00
15	K	32	Datový kabel LSOH cat6	m	-2 157,000	37,00	-79 809,00
16	K	61	Dvozásuvka datová RJ45	ks	-5,000	570,00	-2 850,00
17	K	64	Datový kabel LSOH cat6	m	-2 120,000	37,00	-78 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-207 - ELE - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

704 907,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 907,62	21,00%	148 030,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

852 938,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-207 - ELE - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

704 907,62

D19 - Ostatní	265 650,00
D2 - Rozváděč RBU	10 800,00
D3 - Osvětlení	279 346,20
D4 - Instalační materiál	55 842,00
D5 - Slaboproudy	32 760,00
D7 - Rozváděč RFU	10 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 709,42
742 - Elektroinstalace - slaboproud	49 709,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Máchovka, Děčín

Objekt:

ZL02-207 - ELE - přípočty

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

704 907,62

D	D19	Ostatní					265 650,00
2	K	169	Drážky pro uložení kabelů	m	690,000	85,00	58 650,00
	VV		8250*2/5*0,3 "30% z kabeláže pro 2.NP"		990,000		
	VV		-300 "původní výměra"		-300,000		
	VV		Součet		690,000		
3	K	170	Hrubá výplň kabelových rýh	m	690,000	150,00	103 500,00
4	K	171	Jemná omítka kabelových rýh	m	690,000	150,00	103 500,00

D	D2	Rozváděč RBU					10 800,00
5	K	4	16C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	5,000	2 160,00	10 800,00

D	D3	Osvětlení					279 346,20
6	K	37-1	A - CLEVER-L 7200/840 MPR + stmívání QBM DALI MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	14,000	6 513,00	91 182,00
7	K	38-1	ANO - CLEVER-L 7200/840 MPR + stmívání QBM DALI nouzový modul 1h MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	1,000	7 984,00	7 984,00
8	K	39-1	B - CLEVER-AS 3400/840 + závěsy ovládání vypínačem č.1 MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	2,000	4 225,00	8 450,00
9	K	40-1	C - CLEVER-L 4300/840 ovládání vypínačem č.1 MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	6,000	4 583,00	27 498,00
10	K	5-1	A - CLEVER-L 7200/840 MPR + stmívání QBM DALI MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	14,000	7 164,30	100 300,20
11	K	6-1	ANO - CLEVER-L 7200/840 MPR + stmívání QBM DALI nouzový modul 1h MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	1,000	7 984,00	7 984,00
12	K	7-1	B - CLEVER-AS 3400/840 + závěsy ovládání vypínačem č.1 MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	2,000	4 225,00	8 450,00
13	K	8-1	C - CLEVER-L 4300/840 ovládání vypínačem č.1 MONTÁŽ NA ZÁVĚSY	ks	6,000	4 583,00	27 498,00

D	D4	Instalační materiál					55 842,00
14	K	201	Závěsná lanka pro svítidla	kpl	2,000	8 280,00	16 560,00
15	K	202	Krabice a kabel pro nastavení původních vývodů pro svítidla - UČEBNA	ks	34,000	539,00	18 326,00
16	K	203	Krabice, kabel, lišta pro nastavení původních vývodů pro svítidla - KABINET	ks	12,000	713,00	8 556,00
17	K	41	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	18,000	310,00	5 580,00
18	K	51	Spínač jednopólový; řazení 1	ks	2,000	310,00	620,00
19	K	9	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	20,000	310,00	6 200,00

D	D5	Slaboproudy					32 760,00
20	K	28	Kabelová chránička pro HDMI kabel	m	5,000	76,00	380,00
21	K	30	Zásuvka nabíjecí USB-C	ks	11,000	1 600,00	17 600,00
22	K	60	Kabelová chránička pro HDMI kabel	m	5,000	76,00	380,00
23	K	62	Zásuvka nabíjecí USB-C	ks	9,000	1 600,00	14 400,00

D	D7	Rozváděč RFU					10 800,00
24	K	36	16C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	5,000	2 160,00	10 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 49 709,42

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 49 709,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	530,800	59,00	31 317,20
		VV	3981/5*2/3		530,800		
26	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	557,340	33,00	18 392,22
		VV	530,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		557,340		