

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20.11.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
317	Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice	5 491 131,26	0,00	1 153 137,56	6 644 268,82	3 987 239,13	1 503 892,13	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	4 457 422,90	0,00	936 058,81	5 393 481,71	3 860 544,87	596 878,03	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	266 924,59	0,00	56 054,16	322 978,75	0,00	266 924,59	0,00	0,00	0,00
3	VRN	766 783,77	0,00	161 024,59	927 808,36	126 694,26	640 089,51	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>5491131,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1153137,56</b>	<b>6644268,82</b>	<b>3987239,13</b>	<b>1503892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>575 544,57</b>	<b>21 333,46</b>	<b>596 878,03</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>575 544,57</b>	<b>21 333,46</b>	<b>596 878,03</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	9,130	2 029,50	0,00	18 529,34	18 529,34	0,00000	0,000
2	759	7593501005	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09050 průměr 50/41 mm	m	50,000	33,96	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00000	0,000
3	759	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	11,000	171,27	1 883,97	0,00	1 883,97	0,00000	0,000
4	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	8,380	334,62	0,00	2 804,12	2 804,12	0,00000	0,000
5	759	7592010104	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)	kus	4,000	67 419,00	269 676,00	0,00	269 676,00	0,00000	0,000
6	759	7592010142	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m	kus	4,000	2 633,40	10 533,60	0,00	10 533,60	0,00000	0,000
7	759	7592010223	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Kabelový závěr UPMS-12 pro RSR180, 2x EPO 180	kus	4,000	22 275,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00000	0,000
8	759	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus	1,000	105 039,00	105 039,00	0,00	105 039,00	0,00000	0,000
9	759	7594300082	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka EIB-OK001 GS03	kus	1,000	80 586,00	80 586,00	0,00	80 586,00	0,00000	0,000
10	759	7594300102	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT05 šíře 42TE	kus	1,000	17 028,00	17 028,00	0,00	17 028,00	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>2 149 421,77</b>	<b>1 711 123,10</b>	<b>3 860 544,87</b>		<b>0,000</b>
11	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	6,000	297,99	0,00	1 787,94	1 787,94	0,00000	0,000
12	R	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup>	m	210,000	100,98	0,00	21 205,80	21 205,80	0,00000	0,000
13	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	116,000	912,78	0,00	105 882,48	105 882,48	0,00000	0,000
14	759	7597110330	EZS Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem	kus	2,000	17 127,00	34 254,00	0,00	34 254,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	7492756042	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m	m	61,000	490,05	0,00	29 893,05	29 893,05	0,00000	0,000
16	R	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	36,000	318,78	0,00	11 476,08	11 476,08	0,00000	0,000
17	R	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	2,000	12 375,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00000	0,000
18	R	7590415130	Montáž vložky hradlové	kus	2,000	9 682,20	0,00	19 364,40	19 364,40	0,00000	0,000
19	R	7590415154	Montáž hradlového relé	kus	12,000	1 405,80	0,00	16 869,60	16 869,60	0,00000	0,000
20	R	7590415200	Montáž osového doteku úplná jednoduchého krátkého	kus	2,000	553,41	0,00	1 106,82	1 106,82	0,00000	0,000
21	R	7590417130	Demontáž vložky hradlové	kus	2,000	2 900,70	0,00	5 801,40	5 801,40	0,00000	0,000
22	R	7590417154	Demontáž hradlového relé	kus	8,000	420,75	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00000	0,000
23	R	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	14,000	60,59	0,00	848,26	848,26	0,00000	0,000
24	R	7590525146	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 5x2x0,5	m	100,000	18,32	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00000	0,000
25	749	7494002986	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	8,000	160,38	1 283,04	0,00	1 283,04	0,00000	0,000
26	R	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	40,000	41,58	0,00	1 663,20	1 663,20	0,00000	0,000
27	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	323,000	23,27	0,00	7 516,21	7 516,21	0,00000	0,000
28	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	158,000	27,42	0,00	4 332,36	4 332,36	0,00000	0,000
29	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	16,000	18,12	0,00	289,92	289,92	0,00000	0,000
30	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	16,000	19,01	0,00	304,16	304,16	0,00000	0,000
31	R	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	36,000	80,98	0,00	2 915,28	2 915,28	0,00000	0,000
32	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	4,000	63,16	0,00	252,64	252,64	0,00000	0,000
33	R	7590535080	Montáž bleskojistek	kus	4,000	371,25	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00000	0,000
34	749	7492500730	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 1 rudý (CYA)	m	300,000	3,46	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00000	0,000
35	749	7492500740	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 1 sv.modrý (CYA)	m	300,000	3,49	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00000	0,000
36	749	7492500690	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 1 černý (CYA)	m	450,000	3,47	1 561,50	0,00	1 561,50	0,00000	0,000
37	749	7492500090	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 1 černý (CY)	m	1 500,000	3,84	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
38	749	7494003034	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA	kus	2,000	401,94	803,88	0,00	803,88	0,00000	0,000
39	749	7494003104	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA	kus	1,000	616,77	616,77	0,00	616,77	0,00000	0,000
40	749	7494003030	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA	kus	10,000	422,73	4 227,30	0,00	4 227,30	0,00000	0,000
41	749	7494003050	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	6,000	650,43	3 902,58	0,00	3 902,58	0,00000	0,000
42	749	7494002992	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	6,000	114,84	689,04	0,00	689,04	0,00000	0,000
43	749	7494003036	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA	kus	3,000	343,53	1 030,59	0,00	1 030,59	0,00000	0,000
44	749	7494000032	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, řad 2, modulů v řadě 20, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	1,000	1 059,30	1 059,30	0,00	1 059,30	0,00000	0,000
45	R	7590535310	Vyhledávání volného páru vedení	kus	156,000	56,73	0,00	8 849,88	8 849,88	0,00000	0,000
46	R	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm	m	45,000	69,80	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00000	0,000
47	R	7590545190	Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil	kus	5,000	596,97	0,00	2 984,85	2 984,85	0,00000	0,000
48	R	7590545220	Montáž kabelu NCEY na zeď do 30 žil	m	5,000	224,73	0,00	1 123,65	1 123,65	0,00000	0,000
49	R	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kus	2,000	918,72	0,00	1 837,44	1 837,44	0,00000	0,000
50	R	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	8,000	2 267,10	0,00	18 136,80	18 136,80	0,00000	0,000
51	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	4,000	2 108,70	0,00	8 434,80	8 434,80	0,00000	0,000
52	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	2 851,20	0,00	5 702,40	5 702,40	0,00000	0,000
53	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	6,000	3 752,10	0,00	22 512,60	22 512,60	0,00000	0,000
54	R	7590555168	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 1,0	kus	1,000	1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00000	0,000
55	R	7590555240	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO do 4 žil	kus	9,000	300,96	0,00	2 708,64	2 708,64	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
56	R	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil	kus	5,000	498,96	0,00	2 494,80	2 494,80	0,00000	0,000
57	R	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	2,000	210,87	0,00	421,74	421,74	0,00000	0,000
58	R	7590585050	Pokládka kabelu na kabelový rošt do 60 žil, délky do 5 m	kus	1,000	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00000	0,000
59	R	7590585052	Pokládka kabelu na kabelový rošt do 60 žil, délky do 10 m	kus	1,000	131,67	0,00	131,67	131,67	0,00000	0,000
60	R	7590585054	Pokládka kabelu na kabelový rošt do 60 žil, délky do 15 m	kus	2,000	148,50	0,00	297,00	297,00	0,00000	0,000
61	R	7590615030	Montáž kolejové desky na stojan na podlahu	kus	1,000	3 187,80	0,00	3 187,80	3 187,80	0,00000	0,000
62	R	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	57,000	1 485,00	0,00	84 645,00	84 645,00	0,00000	0,000
63	R	7590617030	Demontáž desky kolejové	kus	1,000	931,59	0,00	931,59	931,59	0,00000	0,000
64	R	7590617040	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	2,000	433,62	0,00	867,24	867,24	0,00000	0,000
65	R	7591305130	Montáž zámku elektromagnetického vnitřního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	5,000	2 494,80	0,00	12 474,00	12 474,00	0,00000	0,000
66	R	7591307130	Demontáž zámku elektromagnetického vnitřního	kus	2,000	752,40	0,00	1 504,80	1 504,80	0,00000	0,000
67	R	7591505050	Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd	kus	1,000	157 707,00	0,00	157 707,00	157 707,00	0,00000	0,000
68	R	7593005010	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady	kus	2,000	911,79	0,00	1 823,58	1 823,58	0,00000	0,000
69	R	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000	1 257,30	0,00	1 257,30	1 257,30	0,00000	0,000
70	R	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	4,000	172,26	0,00	689,04	689,04	0,00000	0,000
71	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	3 229,000	138,60	0,00	447 539,40	447 539,40	0,00000	0,000
72	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	409,000	121,77	0,00	49 803,93	49 803,93	0,00000	0,000
73	R	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	1,000	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00000	0,000
74	R	7593325080	Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru	kus	64,000	315,81	0,00	20 211,84	20 211,84	0,00000	0,000
75	R	7593325090	Montáž diody	kus	5,000	33,46	0,00	167,30	167,30	0,00000	0,000
76	R	7593325100	Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení	kus	8,000	45,54	0,00	364,32	364,32	0,00000	0,000
77	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	54,000	181,17	0,00	9 783,18	9 783,18	0,00000	0,000
78	R	7593335060	Montáž redukce pro relé	kus	2,000	126,72	0,00	253,44	253,44	0,00000	0,000
79	R	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	20,000	54,65	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00000	0,000
80	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	415,000	49,90	0,00	20 708,50	20 708,50	0,00000	0,000
81	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	415,000	3,96	1 643,40	0,00	1 643,40	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
82	R	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	8,000	845,46	0,00	6 763,68	6 763,68	0,00000	0,000
83	R	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	1,000	3 494,70	0,00	3 494,70	3 494,70	0,00000	0,000
84	R	7594305075	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03	kus	1,000	6 385,50	0,00	6 385,50	6 385,50	0,00000	0,000
85	R	7594305095	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skřín 126TE	kus	4,000	2 277,00	0,00	9 108,00	9 108,00	0,00000	0,000
86	R	7594307020	Demontáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	5,000	495,99	0,00	2 479,95	2 479,95	0,00000	0,000
87	R	7594307055	Demontáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	1,000	2 039,40	0,00	2 039,40	2 039,40	0,00000	0,000
88	R	7594307095	Demontáž součástí počítače náprav drátové formy pro skřín 126TE	kus	2,000	799,92	0,00	1 599,84	1 599,84	0,00000	0,000
89	R	7597115035	Montáž ústředny konvenční do 48 smyček	kus	2,000	7 187,40	0,00	14 374,80	14 374,80	0,00000	0,000
90	759	7597110361	EZS systémový GSM v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživatelů	kus	2,000	10 791,00	21 582,00	0,00	21 582,00	0,00000	0,000
91	R	7597125010	Montáž příslušenství pro EZS klávesnice (tabla)	kus	8,000	2 366,10	0,00	18 928,80	18 928,80	0,00000	0,000
92	R	7597125025	Montáž příslušenství pro EZS koncentrátoru RIO s napaječem	kus	6,000	3 019,50	0,00	18 117,00	18 117,00	0,00000	0,000
93	759	7597111090	EZS MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm	kus	8,000	208,89	1 671,12	0,00	1 671,12	0,00000	0,000
94	759	7597110963	EZS Duální detektor s dosahem 15m	kus	8,000	1 504,80	12 038,40	0,00	12 038,40	0,00000	0,000
95	759	7597111255	EZS Kombinovaný detektor kouře a teplot s drátovým připojením	kus	8,000	1 128,60	9 028,80	0,00	9 028,80	0,00000	0,000
96	R	7597125030	Montáž příslušenství pro EZS konfigurace a nastavení komunikačního modulu (UNI1TN,E080,UDS)	kus	2,000	1 445,40	0,00	2 890,80	2 890,80	0,00000	0,000
97	759	7597110338	EZS LCD klávesnice pro ústředny GD	kus	8,000	4 019,40	32 155,20	0,00	32 155,20	0,00000	0,000
98	R	7597135010	Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS	kus	24,000	1 188,00	0,00	28 512,00	28 512,00	0,00000	0,000
99	759	7597110351	EZS Posilovací zdroj 2,75 A	kus	6,000	7 415,10	44 490,60	0,00	44 490,60	0,00000	0,000
100	749	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	210,000	24,65	5 176,50	0,00	5 176,50	0,00000	0,000
101	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	336,60	0,00	673,20	673,20	0,00000	0,000
102	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	368,28	0,00	736,56	736,56	0,00000	0,000
103	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	3,000	483,12	0,00	1 449,36	1 449,36	0,00000	0,000
104	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	619,74	0,00	619,74	619,74	0,00000	0,000
105	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	16,000	69,80	0,00	1 116,80	1 116,80	0,00000	0,000
106	R	7598045015	Zařízení EZS odzkoušení v rozsahu 1 ústředny	kus	2,000	12 870,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00000	0,000
107	R	7598045020	Zařízení EZS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny	kus	2,000	36 234,00	0,00	72 468,00	72 468,00	0,00000	0,000
108	R	7598095060	Přezkoušení tabule na zavěšování klíčů	kus	2,000	3 415,50	0,00	6 831,00	6 831,00	0,00000	0,000
109	R	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici	kus	18,000	2 178,00	0,00	39 204,00	39 204,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
110	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	8,000	4 158,00	0,00	33 264,00	33 264,00	0,00000	0,000
111	759	7590120200	Skříň BUES 2000 - Skříňka místního ovládání	kus	2,000	28 809,00	57 618,00	0,00	57 618,00	0,00000	0,000
112	759	7590610450	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Počítadlo do kolejové desky 24V	kus	3,000	633,60	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00000	0,000
113	759	7590720654	Součásti světelných návěstidel Ukazatel tvarový proměnný PUR4 (CV12159004)	kus	2,000	143 550,00	287 100,00	0,00	287 100,00	0,00000	0,000
114	759	7591300010	Zámky Zámek jednoduchý pro výkolejky k pražci (CV040059001)	kus	2,000	11 385,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00000	0,000
115	759	7591300100	Zámky Zámek skříňkový stejnosměr. elmag. (vnitřní) (CV731379001)	kus	5,000	48 015,00	240 075,00	0,00	240 075,00	0,00000	0,000
116	759	7591300170	Zámky Skříň ochranná DR odklopná pro výměn. zámek DR (HM0404156030000)	kus	18,000	2 267,10	40 807,80	0,00	40 807,80	0,00000	0,000
117	759	7591300200	Zámky Zámek výměn. jednoduchý univerzální (HM0404156060000)	kus	5,000	19 701,00	98 505,00	0,00	98 505,00	0,00000	0,000
118	759	7591300208	Zámky Zámek výměn. kontrolní univerzální (HM0404156070000)	kus	5,000	23 958,00	119 790,00	0,00	119 790,00	0,00000	0,000
119	759	7591300210	Zámky Zámek výměn. kontr.odtlačný univerzální (HM0404156090000)	kus	8,000	23 958,00	191 664,00	0,00	191 664,00	0,00000	0,000
120	759	7591300240	Zámky Štítek na klíče čtvercový (HM0404199070000)	kus	50,000	25,74	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00000	0,000
121	759	7591300250	Zámky Štítek na klíče kulatý (HM0404199080000)	kus	20,000	25,74	514,80	0,00	514,80	0,00000	0,000
122	759	7591300310	Zámky Kroužek na zámkové klíče (HM0404199140000)	kus	100,000	45,54	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00000	0,000
123	759	7592500010	Diagnostická zařízení Blok diagnostiky pro diagnostiku reléového PZS 42 vstupů, 8 výstupů	kus	1,000	29 106,00	29 106,00	0,00	29 106,00	0,00000	0,000
124	759	7592500150	Diagnostická zařízení Deska měření AC a DC napětí ST00 223	kus	1,000	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00000	0,000
125	759	7592500335	Diagnostická zařízení Jednotka NMOD2	kus	1,000	4 415,40	4 415,40	0,00	4 415,40	0,00000	0,000
126	759	7592500350	Diagnostická zařízení Teploměr pro připojení na RS485, do vnitřních prostor, rozsah měřených teplot -25 až +70 °C, komunikační protokol LDS (HM0404219991716)	kus	1,000	4 524,30	4 524,30	0,00	4 524,30	0,00000	0,000
127	759	7592820190	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvyraz.žlutozel.pruh (HM0404229200102)	kus	1,000	12 969,00	12 969,00	0,00	12 969,00	0,00000	0,000
128	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	4,000	289,08	1 156,32	0,00	1 156,32	0,00000	0,000
129	759	7593310402	Konstrukční díly Panel jištění a RC členů (CV803669002)	kus	1,000	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	0,00000	0,000
130	759	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úpiný (CV725719003M)	kus	8,000	9 999,00	79 992,00	0,00	79 992,00	0,00000	0,000
131	759	7593310630	Konstrukční díly Rám otočný skříň PSK 3 (CV726419002)	kus	1,000	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00000	0,000
132	759	7593311040	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081)	kus	26,000	1 029,60	26 769,60	0,00	26 769,60	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
133	759	7593311200	Konstrukční díly Zásuvka ESP oцинovaná (CV711015024)	kus	48,000	902,88	43 338,24	0,00	43 338,24	0,00000	0,000
134	759	7593311210	Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x480mm (CV720420003)	kus	10,000	132,66	1 326,60	0,00	1 326,60	0,00000	0,000
135	759	7593320414	Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004)	kus	2,000	1 900,80	3 801,60	0,00	3 801,60	0,00000	0,000
136	759	7593320426	Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004)	kus	2,000	10 296,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0,00000	0,000
137	759	7593320429	Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)	kus	2,000	9 335,70	18 671,40	0,00	18 671,40	0,00000	0,000
138	759	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	1,000	946,44	946,44	0,00	946,44	0,00000	0,000
139	759	7593320453	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/2A (CV940739001)	kus	1,000	6 405,30	6 405,30	0,00	6 405,30	0,00000	0,000
140	759	7593321143	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 4 desky spínačů	kus	1,000	76 131,00	76 131,00	0,00	76 131,00	0,00000	0,000
141	759	7593321164	Prvky Deska (zásuvná jednotka) spínačů K2 pro EKP 2	kus	1,000	14 553,00	14 553,00	0,00	14 553,00	0,00000	0,000
142	759	7593321173	Prvky Deska tlačítek TL1	kus	2,000	3 217,50	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00000	0,000
143	759	7593321185	Prvky Deska indikací I	kus	1,000	2 593,80	2 593,80	0,00	2 593,80	0,00000	0,000
144	759	7593321188	Prvky Deska měření M	kus	1,000	2 494,80	2 494,80	0,00	2 494,80	0,00000	0,000
145	759	7593330040	Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)	kus	27,000	7 830,90	211 434,30	0,00	211 434,30	0,00000	0,000
146	759	7593330120	Výměnné díly Relé NMŠM 1-1500 (HM0404221990415)	kus	8,000	7 929,90	63 439,20	0,00	63 439,20	0,00000	0,000
147	759	7593330160	Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419)	kus	10,000	6 920,10	69 201,00	0,00	69 201,00	0,00000	0,000
148	759	7593330340	Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437)	kus	2,000	7 741,80	15 483,60	0,00	15 483,60	0,00000	0,000
149	759	7593330420	Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502)	kus	1,000	18 909,00	18 909,00	0,00	18 909,00	0,00000	0,000
150	759	7596910010	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 3 plastový sloupek (CV540329003)	kus	1,000	47 619,00	47 619,00	0,00	47 619,00	0,00000	0,000
151	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	37,000	92,27	3 413,99	0,00	3 413,99	0,00000	0,000
152	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	185,000	58,91	10 898,35	0,00	10 898,35	0,00000	0,000
153	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	101,000	67,22	6 789,22	0,00	6 789,22	0,00000	0,000
154	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	158,000	175,23	27 686,34	0,00	27 686,34	0,00000	0,000
155	749	7492501730	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6)	m	45,000	60,59	2 726,55	0,00	2 726,55	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
156	759	7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	40,000	64,35	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00000	0,000
157	R	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	8,000	274,23	0,00	2 193,84	2 193,84	0,00000	0,000
158	R	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky	kus	1,000	19 899,00	0,00	19 899,00	19 899,00	0,00000	0,000
159	R	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	1,000	25 443,00	0,00	25 443,00	25 443,00	0,00000	0,000
160	R	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku	kus	6,000	800,91	0,00	4 805,46	4 805,46	0,00000	0,000
161	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	12,000	2 633,40	0,00	31 600,80	31 600,80	0,00000	0,000
162	R	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu	kus	54,000	203,94	0,00	11 012,76	11 012,76	0,00000	0,000
163	R	7598095355	Aktivace BDA modulem GSM a vzdáleného přístupu	kus	1,000	2 296,80	0,00	2 296,80	2 296,80	0,00000	0,000
164	R	7598095375	Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS	kus	1,000	12 672,00	0,00	12 672,00	12 672,00	0,00000	0,000
165	R	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	2,000	16 533,00	0,00	33 066,00	33 066,00	0,00000	0,000
166	R	7598095460	Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek	kus	8,000	2 890,80	0,00	23 126,40	23 126,40	0,00000	0,000
167	R	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	2,000	15 147,00	0,00	30 294,00	30 294,00	0,00000	0,000
168	R	7598095530	Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ	kus	1,000	12 474,00	0,00	12 474,00	12 474,00	0,00000	0,000
169	R	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek	kus	3,000	9 444,60	0,00	28 333,80	28 333,80	0,00000	0,000
170	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	2,000	8 078,40	0,00	16 156,80	16 156,80	0,00000	0,000
171	R	7598095663	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka	kus	1,000	2 346,30	0,00	2 346,30	2 346,30	0,00000	0,000

**Celkem**

**2 724 966,34**

**1 732 456,56**

**4 457 422,90**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>31 544,50</b>	<b>102 110,45</b>	<b>133 654,95</b>		<b>0,382</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>31 544,50</b>	<b>102 110,45</b>	<b>133 654,95</b>		<b>0,382</b>
1	R	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	65,000	1 613,70	2 780,05	102 110,45	104 890,50	0,00270	0,176
2	286	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návín se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	65,000	442,53	28 764,45	0,00	28 764,45	0,00318	0,207
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1 400,91</b>	<b>131 868,73</b>	<b>133 269,64</b>		<b>0,012</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>1 400,91</b>	<b>131 868,73</b>	<b>133 269,64</b>		<b>0,012</b>
3	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,150	1 702,80	22,79	232,63	255,42	0,00880	0,001
4	R	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	26,000	272,25	0,00	7 078,50	7 078,50	0,00000	0,000
5	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	203,000	435,60	0,00	88 426,80	88 426,80	0,00000	0,000
6	R	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	933,57	0,00	9 335,70	9 335,70	0,00000	0,000
7	R	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	26,000	60,79	0,00	1 580,54	1 580,54	0,00000	0,000
8	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	87,000	96,82	0,00	8 423,34	8 423,34	0,00000	0,000
9	R	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	207,90	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00000	0,000
10	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	526,000	30,59	1 378,12	14 712,22	16 090,34	0,00002	0,011
<b>Celkem</b>							<b>32 945,41</b>	<b>233 979,18</b>	<b>266 924,59</b>		<b>0,394</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>126 694,26</b>	<b>126 694,26</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	R	9901000200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km	kus	2,000	436,59	0,00	873,18	873,18	0,00000	0,000	
2	R	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	60,000	604,89	0,00	36 293,40	36 293,40	0,00000	0,000	
3	R	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	2,000	788,04	0,00	1 576,08	1 576,08	0,00000	0,000	
4	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	16,000	1 524,60	0,00	24 393,60	24 393,60	0,00000	0,000	
5	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	11,000	2 811,60	0,00	30 927,60	30 927,60	0,00000	0,000	
6	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	8,000	4 078,80	0,00	32 630,40	32 630,40	0,00000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>640 089,51</b>	<b>640 089,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
7	R	023101021	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč	%	47 243,470	6,34	0,00	299 334,63	299 334,63	0,00000	0,000	
8	R	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	47 243,470	0,99	0,00	46 771,04	46 771,04	0,00000	0,000	
9	R	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	47 243,470	2,18	0,00	102 896,28	102 896,28	0,00000	0,000	
10	R	031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	47 243,470	1,98	0,00	93 542,07	93 542,07	0,00000	0,000	
11	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	19 706,160	4,95	0,00	97 545,49	97 545,49	0,00000	0,000	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zab. zařízení pro vyluku služby dopravního zaměstnance v žst. Klobuky a v žst. Zlonice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Klobuky, žst. Zlonice, TÚ Slaný - Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>766 783,77</b>	<b>766 783,77</b>		<b>0,000</b>