

SOUPIS PRACÍ

LESY



Stavba:

Hájenska - Hřebenová - Vápenka

Místo:

Datum: 21.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nákladv soupisu celkem							77 844,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 844,20
D		5	Komunikace pozemní				73 344,20
2	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	96,000	88,90	8 534,40
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Hřebenová: doplnění erozní rýhy a výtluků</i>				
4	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	32,000	88,90	2 844,80
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Vápenka: doplnění vyjeté koleje a výtluků</i>				
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	459,000	135,00	61 965,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Hájenska doplnění erozní rýhy 429 rozšíření točny 30</i>				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 500,00
3	K	9389R	Zemní svodnice vč. odtoku do porostu	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody				

