

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná, TO-Český Těšín, TO Jablunkov) budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Návší, Bystřice, Mosty u Jablunkova

366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
367	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
368	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

### Žst. Mosty u Jablunkova

24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
31	K	5904040030	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

### Trat' Návsí – Mosty u Jablunkova, zastávka Bocanovice

24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 31 do 63 cm	kus
30	K	5904040020	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
31	K	5904040030	Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
32	K	5904040040	Ryzikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

### Trat' Louky na d Olší – Karviná doly

151	K	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m
181	K	5907020461	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar R65	m
199	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus
200	K	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk
202	K	5908005520	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65	styk
283	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
288	K	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar
713	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

### Žst. Petrovice u Karviné

224	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
229	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
235	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus
236	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
239	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**Žst. Petrovice u Karviné, odb. Závada, odb. Koukolná, žst. Dětmarovice, žst. Karviná hl.n., žst Louky nad Olší**

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**Žst. Bystřice, Návsí, Mosty u Jablunkova**

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**Žst. Český Těšín, Třinec**

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**Trať Návsí – Mosty u Jablunkova, okolí železničního mostu v km291,765**

24	K	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m <sup>2</sup> plochy sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>
559	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m <sup>3</sup>
560	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m
661	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t
798	M	5964119005	Příkopová tvárnice TZZ 5	kus
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t

874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

### Žst. Karviná

633	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t
634	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t
635	K	5999005030	Třídění kolejnic	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 11. 2023, 7:00

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

Do 28. 02. 2024, 17:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Viz. odstavec d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 15. 11. 2023