

Zakázka: 339/21 - Oprava podlahy - vrchní sestra

Zákazník : Léčebna TRN Janov

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 7 dnů vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 14 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	21,60	m ²	35,00 Kč	756,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	300,00 Kč	300,00 Kč
Přebroušení podkladu talířovou bruskou, vč. vysátí	21,60	m ²	45,00 Kč	972,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	21,60	m ²	48,00 Kč	1 036,80 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos PU-V schnell	21,60	m ²	126,00 Kč	2 721,60 Kč
Stěrka Kiesel Servoalpha AF1000, vrstva 5mm	21,60	m ²	410,00 Kč	8 856,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	21,60	m ²	45,00 Kč	972,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	21,60	m ²	110,00 Kč	2 376,00 Kč
PVC sokl vč. montáže	18,70	bm	75,00 Kč	1 402,50 Kč
Lišta přechodová elox vč. montáže	1,60	bm	340,00 Kč	544,00 Kč
PVC Supreme Plus š. 4m - 6,55bm	26,20	m ²	367,00 Kč	9 615,40 Kč
Manipulace s materiálem podlah	26,20	m ²	25,00 Kč	655,00 Kč
Doprava 3x	54,00	km	13,00 Kč	702,00 Kč
Celkem bez DPH				30 909,30 Kč
DPH 21 %				6 490,95 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				37 400,25 Kč

Vážení zákazníci, chceme maximálně chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců při montážích.

Dodržujte obecně platná doporučení. Používejte v maximální míře prostředky osobní ochrany proti šíření COVID 19. Alespoň roušku. Snažte se zkrátit a omezit kontakt s montážníkem na minimum.

Případný špatný zdravotní stav nám bezodkladně oznamte. V případě nedodržení výše uvedených opatření je montážník oprávněn ukončit montáž. Následně budou vyúčtovány doposud vzniklé náklady.

Montáž bude dokončena po zavedení potřebných opatření z Vaší strany. Děkujeme za pochopení!

S pozdravem

V Rokycanech, 05.10.2021

Jan Sutr