

Zakázka: 341/21 - Oprava podlahy chodba přízemí

Zákazník : Léčebna TRN Janov

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 3-4 dny vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 14 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Zametení a vysátí podkladu	59,00	m2	25,00 Kč	1 475,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	59,00	m ²	48,00 Kč	2 832,00 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 5mm	59,00	m ²	270,00 Kč	15 930,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	59,00	m2	45,00 Kč	2 655,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	59,00	m ²	110,00 Kč	6 490,00 Kč
Svár PVC za studena	15,00	bm	70,00 Kč	1 050,00 Kč
PVC sokl vč. montáže	41,80	bm	75,00 Kč	3 135,00 Kč
Lišta přechodová elox vč. montáže	2,30	bm	340,00 Kč	782,00 Kč
PVC Supreme Plus š. 4m - 3,30+3,30+3,30+3,30+3,30bm	79,20	m2	367,00 Kč	29 066,40 Kč
Manipulace s materiálem podlah	79,20	m2	25,00 Kč	1 980,00 Kč
Doprava 2x	36,00	km	13,00 Kč	468,00 Kč
Celkem bez DPH				65 863,40 Kč
DPH 21 %				13 831,31 Kč
C E L K E M K Ú H R A D Ě				79 694,71 Kč

Vážení zákazníci, chceme maximálně chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců při montážích.

Dodržujte obecně platná doporučení. Používejte v maximální míře prostředky osobní ochrany proti šíření COVID 19. Alespoň roušku. Snažte se zkrátit a omezit kontakt s montážníkem na minimum.

Případný špatný zdravotní stav nám bezodkladně oznamte. V případě nedodržení výše uvedených opatření je montážník oprávněn ukončit montáž. Následně budou vyúčtovány doposud vzniklé náklady.

Montáž bude dokončena po zavedení potřebných opatření z Vaší strany. Děkujeme za pochopení!

S pozdravem

V Rokycanech, 05.10.2021

Jan Sutr