

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-764/OMH
ze dne 21.7.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.,
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2023-764/OMH ze dne 21.7.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 520 831,33 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění stavby.
Z důvodu kolize základu a pouzdra stožáru VO na straně u č.p.101 je nutné provést úpravu polohy stožáru VO mimo stávající průběhy podzemních inženýrských sítí. Posunutí stožáru je vyvoláno podmínkou z vyjádření ke SP od SČVK a.s.
Ze dvou již objednaných stožárů je použitelný pro stavbu pouze jeden, z důvodu nutného posunutí polohy druhého stožáru. Bylo provedeno nové vytyčení pozemku MMDC p.p.č. 58/1 v majetku magistrátu města Děčín – pro nové umístění stožáru s navrženým přesným typem pro osazení výložníku a velikost základu pouzdra stožáru

bude upravena dle typového listu výrobce pro daný stožár.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

Cena za dílo dle SoD č. 2023-764/OMH bez DPH: 520 831,33 Kč


Cena víceprací 102 923,27 Kč

Celková cena díla bez DPH 623 754,60 Kč

2. Ostatní články SoD se nemění.

Přílohy: Soupis prací
Změnový list č.1
Rozpočet s výkazem výměr

V Děčíně dne:



.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



.....
za zhotovitele
[redacted]
výkonný ředitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: n323022 - KOPIE - DĚČÍN - Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství

002 - ZMĚNY

01 - Změnový list č. 1

001 - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

102 923,27

Cena - celkem:

102 923,27

DPH:

21 613,89

Cena s daní:

124 537,16

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

kpl

Počet měrných jednotek:

1,000

Náklad na měrnou jedn.:

102 923,27

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 13.11.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 13.11.2023

Rekapitulace rozpočtů**Stavba: n323022 - KOPIE - DĚČÍN - Přejchod pro chodce, silnice II/261****002 - ZMĚNY****01 - Změnový list č. 1**

001 - Vícepráce	Cena
001 - Sanace podloží - str. železnice	10 500,00
002 - Výměna silničních obrubníků - obě strany	6 549,75
003 - Dopatkování silničních obrub - str. železnice	6 525,00
004 - Hmatový kontrast - špatná položka v SOD	1 785,00
005 - Hmatový kontrast - úprava situačního výkresu z 13.9.2023	12 799,10
006 - Veřejné osvětlení - str. RD č.p. 101	57 764,42
007 - Dopravní značení po dobu pozastavení prací	7 000,00
Celkem:	102 923,27

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: n323022 - KOPIE - DĚČÍN - Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství

002 - ZMĚNY

01 - Změnový list č. 1

001 - Vícepráce

001 - Sanace podloží - str. železnice

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
n001	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zatěžovací zkoušky	KČ	3,000	3 500,00	10 500,00

001 - Sanace podloží - str. železnice

10 500,00

002 - Výměna silničních obrubníků - obě strany

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
08	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,675	650,00	438,75

- Odměřeno ze situace.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ	M	9,000	179,00	1 611,00
----	--------	--	---	-------	--------	----------

Odměřeno ze situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,000	500,00	4 500,00
----	--------	---	---	-------	--------	----------

Silniční obrubník

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

002 - Výměna silničních obrubníků - obě strany

6 549,75

003 - Dopatkování silničních obrub - str. železnice

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
n002	46131A	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,125	5 800,00	6 525,00

003 - Dopatkování silničních obrub - str. železnice

6 525,00

004 - Hmatový kontrast - špatná položka v SOD

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
16	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-7,000	800,00	-5 600,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Dlažba šedá

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	7,000	1 055,00	7 385,00
----	--------	--	----	-------	----------	----------

Dlažba antracit

Rovné hrany - nová cena

1,2+0,4+1,2+0,7+0,4+1,9+0,4+0,4+0,4=7,000

004 - Hmatový kontrast - špatná položka v SOD

1 785,00

005 - Hmatový kontrast - úprava situačního výkresu z 13.9.2023

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
16	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,100	800,00	-880,00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Dlažba šedá

-1,1

16	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,600	800,00	2 080,00
----	--------	--	----	-------	--------	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Dlažba šedá

Náhrada za Antracit - pruh + 2x příčný

(10,7+0,1+0,9+1,3)*0,2=2,6

16	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-6,500	800,00	-5 200,00
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

Dlažba šedá

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16,23*0,4=6,492

17	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,100	976,00	1 073,60
----	--------	--	----	-------	--------	----------

Varovný a signální pás.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Červená reliéf

1,1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
24	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,800	1 055,00	-2 954,00
Dlažba Antracit pruh podél domu + 2xpříčný -(10,7+0,1+1,5+1,7)*0,2=2,8						
24	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	1 055,00	6 857,50
Zastávka u domu Dlažba červená Kontrastní pás - nová cena 16,23*0,4=6,492						
24	582615A	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - ZMĚNA ROZMĚ	M2	9,600	1 055,00	10 128,00
Dlažba antracit Rovné hrany - 200x200x80 - nová cena 1,2+0,4+1,2+0,7+0,4+1,9+0,4+0,4+0,4=7 +37%prořež s ohledem na požadovaný počet spar na 1bm						
n003	113106	ROZEBR DLAZEB PRO PESI B DLAZDICE VČETNĚ OČIŠTĚNÍ	M2	7,000	242,00	1 694,00
1,2+0,4+1,2+0,7+0,4+1,9+0,4+0,4+0,4=7,00						
005 - Hmatový kontrast - úprava situačního výkresu z 13.9.2023						12 799,10

006 - Veřejné osvětlení - str. RD č.p. 101

001 - Sonda - určení polohy vodovodu

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
01	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z	T	3,596	90,00	323,64
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu						
2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů						
3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
n004	136736	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 12KM	M3	1,998	3 800,00	7 592,40
001 - Sonda - určení polohy vodovodu						7 916,04

002 - Stožáry/ výložníky

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036	x1D	Stožár atyp PC 5,2 pro výložník PDC 1-5000	KUS	1,000	10 560,00	10 560,00
037	x2D	Výložník PDC 1-5000/114 Z	KUS	1,000	8 650,00	8 650,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
039	x4D	Atyp výložník Z PDC 1-2500 lomený 153° atyp	KUS	1,000	4 140,00	4 140,00
040	x5D	Doprava materiálu	KUS	1,000	7 200,00	7 200,00
002 - Stožáry/ výložníky						30 550,00

003 - Změna rozměrů základových patek

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
01	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z	T	2,700	90,00	243,00

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

06	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,560	1 300,00	728,00
----	-------	--	----	-------	----------	--------

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

07	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,560	353,00	197,68
----	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

08	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	0,700	236,00	165,20
----	-------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

10	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	2,000	601,00	1 202,00
----	--------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdívelem o průřezu od 0,01 do 0,025m² - úpravu a začištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2,000	30,00	60,00
----	--------	--	---	-------	-------	-------

1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný

POLOŽKY ROZPOČTU

celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

14	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2,000	562,00	1 124,00
----	--------	---	---	-------	--------	----------

kabel CYKY 4x6

1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

16	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	2,000	59,00	118,00
----	--------	--	---	-------	-------	--------

Viz situace

1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

27	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	1,500	10 307,00	15 460,50
----	--------	---	----	-------	-----------	-----------

1. Položka obsahuje: - zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku - úpravy spojené s uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu - dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů a demontáž bednění - dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků aj. - případně provedení dutiny pro upevnění stožáru TV - dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření spojené s realizací základu podle TKP 2. Položka neobsahuje: - přířadnou výztuž, svorníky, koše - odvoz výkopku (viz pol. 74A150) - poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metry kubické uložené betonové směsi.

003 - Změna rozměrů základových patek

19 298,38

Celkem za 006 - Veřejné osvětlení - str. RD č.p. 101

57 764,42

007 - Dopravní značení po dobu pozastavení prací

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
06	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,700	10 000,00	7 000,00

- realizace DIO - označení pracovních míst dle TP 66 (schéma B/6, příp. B/3) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

007 - Dopravní značení po dobu pozastavení prací

7 000,00

Celkem za 001 - Vícepráce

102 923,27

Celkem za 01 - Změnový list č. 1

102 923,27