



MHMPXP6P6JT7

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 42362 „Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví“

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/22/03/000169/2016

Uzavřené mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/20/04/000068/2015 ze dne 4.6.2015 a dle plné moci ze dne 4.6.2015,

sídlem K Hájům 1233/2, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00

IČO: 48589241

DIČ: CZ 48589241

zapsána v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 18205

zastoupené : RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Proxima a.s.

se sídlem: Praha 6, Charlese de Gaulla 3/800, PSČ 160 00

IČO: 60916478

DIČ: CZ 60916478

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

AK / MS / J

Na základě dohody smluvních stran na změně předmětu díla o provedení prací na stavebních objektech se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) takto:

I. Předmět Dodatku

1. Rozšíření předmětu díla dle technických listů změny (dále jen „**ZL**“) podepsaných dne 2. 5. 2017. Jedná se o vícepráce vzniklé v důsledku zjištěných skrytých vad projektu a technického stavu budovy zjištěného v průběhu rekonstrukce a dále dodatečnými požadavky uživatele vyvolanými přípravou objektu pro rozšíření služeb, zajištění BOZP, doplnění vybavení školy a změnou využití části prostor školy:

Skryté vady:

- ZL 07 – práce HSV
- ZL 08 – práce PSV
- ZL 09 – fasády
- ZL 10 – instalace TZB
- ZL 11 – vzduchotechnika
- ZL 12 – PBR

Dodatečné požadavky uživatele:

- ZL 13 – připravenost pro rozšíření poskytovaných služeb
- ZL 14 – zlepšení BOZP
- ZL 15 – doplnění vybavení školy
- ZL 16 – změny využití
- ZL 19 – venkovní plochy

Změny vyvolané technickým stavem objektu

- ZL 17 – technický stav objektu

2. Zúžení předmětu díla dle ZL podepsaných dne 2. 5. 2017, jedná se o méněpráce v důsledku záměny použitého materiálu a technologie:

- ZL 07 – Odpočet ponechaného komínového zdiva
- ZL 11 – Odpočet neprovedené dodávky části vzduchotechniky
- ZL 15 - Odpočet neprováděného obkladu
- ZL 18 - Optimalizace dodávek dešťové kanalizace, ocelového stropu a omítek

Vícepráce celkem	6 401 711,43 Kč bez DPH
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>-3 066 989,98 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	3 334 721,45 Kč bez DPH

Specifikace víceprací a méněprací, vč. položkového rozpočtu a rekapitulace jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1: Specifikace díla dle Dodatku č. 2.

Rekapitulace ceny díla dle tohoto Dodatku:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Stávající cena vč. Dodatku č. 1	34 845 977,64	7 317 655,07	42 163 632,71
Vícepráce dle dodatku č. 2	6 401 711,43	1 344 359,40	7 746 070,83
Méněpráce dle dodatku č. 2	-3 066 989,98	-644 067,90	-3 711 057,88
Nová cena díla vč. dodatku č. 2	38 180 699,09	8 017 946,57	46 198 645,66

II.**Lhůty dodatku**

1. Z důvodu rozšíření předmětu díla dle čl. I. toho dodatku a dle dodatku č. 1 této smlouvy se lhůta pro dokončení prodlužuje a termín dokončení díla je do 31. července 2017.
2. Jednotlivé dílčí termíny jsou upraveny v příloženém harmonogramu prací a vyznačeny na dotčených technických listech změny.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Zhotovitel dává objednateli v rámci tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), souhlas, aby v Dodatku obsažené jeho osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, zpracoval a nakládal s nimi v souladu s citovaným zákonem č. 101/2000 Sb.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Hlavní město Praha je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. V souladu s § 43 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1323 ze dne 06.06.2017.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1: Specifikace díla dle Dodatku č. 2

Příloha č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3: Upravený harmonogram prací

Příloha č. 4: Specifikace prodloužení termínu realizace prací

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podp

Jmé

Funk

Datu

ZHOTOVITEL

Proxim

Podpis:

Jméno: Ing. Karel Chorvát

Funkce: Statutární ředitel

Datum:

08-06-2017


Příloha č.1: Specifikace díla dle Dodatku č.2

St. č. 42362 Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví

Název: REKAPITULACE

Rekapitulace víceprací	6 401 711,43 Kč	bez DPH
Rekapitulace méněprací	-3 066 989,98 Kč	bez DPH
Celkové navýšení dle dodatku č.2	3 334 721,45 Kč	bez DPH

V Praze dne:

08-06-2017

Položkový rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 280,60	
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	10,59646	407,70	4 320,18	SOD
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	18,01398	86,22	1 553,17	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	18,01398	119,88	2 159,52	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	144,11186	9,88	1 423,83	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	18,01398	101,25	1 823,92	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				30 086,68	
27	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	M3	8,60896	3 494,81	30 086,68	SOD
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 749,86	
129	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	M2	75,90800	49,40	3 749,86	SOD
Díl:	762	Konstrukce tesařské				922,65	
xxx	xxx	Stachema Lignofix E-Profil, ochrana dřeva, balení 1kg	KS	1,00000	223,65	223,65	Stachema *1,05
xxx	762083111	impregnace řeziva, dvojnásobně	M3	1,00000	699,00	699,00	URS
Díl:	998	Přesun hmot				2 037,52	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	14,63523	139,22	2 037,52	SOD
Díl:	713	Izolace tepelné				1 148,45	
xxx	71313-1151	Montáž tepelné izolace stěn vložení do bednění jednovrstvě	m2	19,18020	28,30	542,80	URS
xxx	xxx	tepelná izolace - EPS Greywall tl. 20mm	m2	19,18050	31,37	601,77	ISOVER *1,05
222	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	0,00575	675,00	3,88	SOD
Díl:	764	Konstrukce klempířské				322 645,60	
xxx	631508190	folie difuzní fasádní	M2	1 880,27000	57,80	108 679,61	URS
xxx	631508100	páska těsnící - přelepení styků folie	M	3 537,50000	33,60	118 860,00	URS
252	765191001	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	M2	1 880,27000	50,40	94 765,60	SOD
262	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	T	0,28204	1 206,90	340,39	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				824,12	
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	0,59400	407,70	242,17	SOD
160	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	1,00000	173,81	173,81	SOD
189	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	1,00000	17,96	17,96	SOD
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	1,00980	86,22	87,06	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,00980	119,88	121,05	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	8,07840	9,88	79,81	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,00980	101,25	102,24	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				704,31	
31	31716-8131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	KUS	3,00000	234,77	704,31	SOD
Díl:	34	Stěny a příčky				672,28	
40	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	1,81800	369,79	672,28	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				895,26	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	M2	1,98000	198,55	393,13	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášena ručně	M2	1,98000	253,60	502,13	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				78,19	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,56165	139,22	78,19	SOD
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				10 585,76	
242	763121455.R01	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 EI 45	M2	14,32350	720,00	10 312,92	SOD
251	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,40421	675,00	272,84	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				5 225,65	
1	744211110.R01	Sílový kabel CYKY-J 3x1,5	M	40,00000	10,17	406,80	SOD
3	744211110.R03	Sílový kabel CYKY-J 3x2,5	M	60,00000	16,34	980,40	SOD
4	744211110.R04	Sílový kabel CYKY-J 5x2,5	M	10,00000	27,93	279,30	SOD

5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	110,00000	26,98	2 967,80	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	7,00000	6,18	43,26	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	7,00000	42,75	299,25	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	248,84	248,84	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				2 768,33	
32	922001001.R32	Trubka PVC 2323	M	50,00000	7,51	375,50	SOD
34	922001001.R34	Montáž trubky	M	50,00000	45,22	2 261,00	SOD
39	922001001.R39	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	131,83	131,83	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.922.3	STA společná televizní anténa				1 520,19	
4	922003001.R04	Koaxiální kabel	M	60,00000	9,31	558,60	SOD
5	922003001.R05	Montáž volně	M	60,00000	14,82	889,20	SOD
10	922003001.R12	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	72,39	72,39	SOD poměrná část 5%
Díl:	62.1	Úprava povrchů vnějších				2 095,06	
102	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	M3	0,73000	2 869,95	2 095,06	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 769,00	
196	994005001.R07	DRAŽKA V PODLAŽE 100x60 mm - aproximace na požadovaný rozměr 200x100mm	M	36,50000	249,87	9 120,26	SOD aproximace položky UT č.196
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	1,67900	86,22	144,76	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,67900	119,88	201,28	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	13,43200	9,88	132,71	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,67900	101,25	170,00	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				203,26	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,46000	139,22	203,26	SOD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				74 151,99	
377	76721.R01	Dodávka a montáž ocelového schodišťového madla průměru 60 mm - ozn. Z2	M	11,69000	656,06	7 669,34	SOD
378	76722.R01	Dodávka a montáž zábradlí z ocelových trubek 60-38 mm výška 1,1 m - ozn. Z1	M	15,69000	3 933,66	61 719,13	SOD
xxx	xxx	Z3 - doplnění ocel. Výplně mezi 2NP a 3NP - tyč 10 + lemování	M	1,50000	3 009,25	4 513,87	SOD aproximace dle položky 378
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,42563	586,53	249,64	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				913,92	
xxx	31*23-1115	Zdivo z cihel pálených na maltu ze suché směsi 5MPa	M3	0,19200	4 760,00	913,92	URS
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				1 157,50	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	2,56000	198,55	508,29	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	2,56000	253,60	649,22	SOD
Díl:	781.1	Dokončovací práce - obklady				2 030,99	
414	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	M2	5,38681	152,07	819,17	SOD
xxx	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	M2	1,79560	39,60	71,11	URS
xxx	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	M2	5,38681	46,10	248,33	URS
xxx	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	M2	5,38681	3,61	19,45	URS
xxx	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	M2	5,38681	117,00	630,26	URS
xxx	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	M2	2,69341	90,10	242,68	URS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				688,59	
394	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	0,58750	8,75	5,14	SOD
395	771591171	Montáž profilu ukončujícího	M	7,40000	45,45	336,33	SOD
398	597611350.M01	dodávka keramické dlažby formátu 300/300/8 mm protiskluzná	M2	0,58750	252,26	148,20	SOD
461	771574351	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	M2	0,58750	338,58	198,92	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				59,92	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,43043	139,22	59,92	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				15 409,75	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	30,00000	10,17	305,10	SOD

3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	10,00000	16,34	163,40	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	85,00000	26,98	2 293,30	SOD
8	744211110.R08	Silový kabel CYKY-J 5x6	M	45,00000	67,45	3 035,25	SOD
17	744211110.R17	Vodič H07V-K 6 zelenožlutý	M	25,00000	14,16	354,00	SOD
18	744211110.R18	Ochranné pospojování	M	25,00000	15,68	392,00	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	5,00000	6,18	30,90	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	5,00000	42,75	213,75	SOD
26	744211110.R26	Krabice odbočná KO97 s víčkem	KS	1,00000	18,24	18,24	SOD
27	744211110.R27	Montáž krabice	KS	1,00000	69,35	69,35	SOD
xxx	xxx	Trubka 40 červená vč. Protahovacího drátu	M	140,00000	30,56	4 277,70	SUB*1,05
xxx	xxx	podlahová krabice	ks	1,00000	2 205,00	2 205,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Příchytka HC 8 + pásek	ks	200,00000	5,57	1 113,00	SUB*1,05
xxx	xxx	závitová tyč 1m	ks	8,00000	25,62	204,96	SUB*1,05
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	733,80	733,80	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				9 033,05	
27	922001001.R27	Kabel UTP cat. 5E	M	120,00000	5,42	650,40	SOD
30	922001001.R30	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	120,00000	9,12	1 094,40	SOD
32	922001001.R32	Trubka PVC 2323	M	10,00000	7,51	75,10	SOD
34	922001001.R34	Montáž trubky	M	150,00000	45,22	6 783,00	SOD
39	922001001.R39	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	430,15	430,15	SOD poměrná část 5%
Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				14 133,83	
12	72311204.R01	potrubí z trubek ocelových 1"	M	25,00000	323,95	8 098,75	SOD
19	551344800.R01	kulový uzávěr 1/2"	KS	1,00000	153,90	153,90	SOD
24	783414350.R01	nátěr kovových potrubí, atd syntetický na vzduchu schnoucí potrubí do DN 100 1x základní	M	25,00000	39,90	997,50	SOD
27	580506034.R01	zkouška pevnosti a těsnosti potrubí	KS	1,00000	925,02	925,02	SOD
29	998005001.R01	stavební přípomocce - sekání, prostupy, drážky, prořezání SDK profilů, ... dle výkresové části	KPL	1,00000	305,25	305,25	SOD poměrná část 3%
30	998008001.R01	stavební přípomocce - začistění drážek, prostupů ... dle výkresové části	KPL	1,00000	314,41	314,41	SOD poměrná část 3%
xxx	xxx	Asfaltová zálivka Risafix	kg	42,00000	79,50	3 339,00	SUB*1,05
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 799,85	
2	721119410	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN40 kotelna	M	4,00000	175,75	703,00	SOD
5	721174044	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN75	M	15,00000	228,95	3 434,25	SOD
6	721174045	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN100	M	12,00000	304,95	3 659,40	SOD
7	721174046	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN125	M	11,00000	406,60	4 472,60	SOD
8	721211403	Podlahová vpust DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, např. HL	ks	1,00000	1 408,85	1 408,85	SOD
10	721175002	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN75	M	11,00000	659,30	7 252,30	SOD
12	721175013	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumících hluk např. Raupiano DN125	M	9,00000	1 218,85	10 969,65	SOD
15	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN40	KS	1,00000	93,10	93,10	SOD
29	998651001.R01	Bourací práce – vybourání nového otvoru 0,3x0,3m, tl. 600mm, ŽB	KS	1,00000	868,30	868,30	SOD
35	721009006.R01	Utěsnění potrubí při prostupu základem	KS	1,00000	4 978,00	4 978,00	SOD
51	722001010.R01	podružný a pomocný materiál	KS	1,00000	635,00	635,00	SOD - poměrná část dle SOD
63	895001005.R08	požární ucpávky	KPL	1,00000	1 138,00	1 138,00	SOD - poměrná část dle SOD
xxx	721174047	Zpětná klapka DN 125		1,00000	3 947,40	3 947,40	SOD - aproximace - 14% dle ceník fa. Ptáček
xxx	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125, dodávka a montáž včetně odbočky a stavebních přípomocí	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00	URS
R:	05	Ústřední vytápění					
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 221,20	
181	995001005.R03	PROSTUP STROPEM 100x100 mm	KS	6,00000	59,57	357,42	SOD
182	995001005.R04	PROSTUP STROPEM 160x100 mm	KS	1,00000	65,27	65,27	SOD
211	97005002.R04	DŘÁŽKA VE ZDIVU 180x100 mm	M	1,00000	83,22	83,22	SOD

212	97005002.R05	DŘÁŽKA VE ZDIVU 210x120 mm	M	12,00000	100,32	1 203,84	SOD
213	97005002.R06	DŘÁŽKA VE ZDIVU 380x120 mm	M	1,50000	110,87	166,31	SOD
215	612325125.R01	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	M2	3,27000	105,55	345,15	SOD
Díl:	1	Zemní práce				139 438,03	
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	56,32000	117,14	6 597,32	SOD
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	129,65500	100,36	13 012,18	SOD
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	45,00000	145,35	6 540,75	SOD
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	174,65500	216,74	37 854,73	SOD
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	90,00000	213,75	19 237,51	SOD
xxx	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	118,33500	238,00	28 163,73	URS
xxx	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	M3	45,00000	485,00	21 825,00	URS
xxx	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	135,52000	45,80	6 206,82	URS
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				60 981,87	
8	721174047	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN150	M	64,00000	556,70	35 628,80	SOD
41	721273153	Větrací hlavice DN100 vč. dopojení na stoupací potrubí dle místních pomínek v kci krovu	KS	2,00000	617,50	1 235,00	SOD
6	721174045	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN100	M	26,00000	304,95	7 928,70	SOD
xxx	562311630	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL660/2 DN 125/110	ks	2,00000	647,00	1 294,00	URS
xxx	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	ks	2,00000	148,00	296,00	URS
xxx	894811265	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1910 do 2280 mm	ks	1,00000	6 550,00	6 550,00	URS
xxx	286143420	uliční vpust MONOROAD PP DN 400 "střední s usazovacím prostorem (58cm)	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00	URS
xxx	286143380	uliční vpust MONOROAD PP DN 400 - plastový rám 500x500 mm	ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	URS
xxx	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	ks	1,00000	436,00	436,00	URS
xxx	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00	URS
51	722001010.R01	podružný a pomocný materiál	KS	1,00000	845,09	845,09	SOD poměrná část - 1,392%
54	722001010.R04	stavební přípomoc - zabetonování vodotěsným betonem původní nespecifikované části kanalizace	KPL	1,00000	1 578,28	1 578,28	SOD
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 483,63	
56	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	4,80000	255,22	1 225,06	SOD
57	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	M2	4,80000	53,87	258,58	SOD
Díl:	53.1	Ocelové konstrukce				12 767,76	
65	553269001.R01	Dodávka a montáž ocelové konstrukce krovu z válcovaných profilů	KG	257,00000	49,68	12 767,76	SOD
Díl:	62.1	Úprava povrchů vnějších				688,41	
101	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	M3	0,24300	2 648,84	643,67	SOD
98	632481213	Separční vrstva z PE fólie	M2	1,62000	27,62	44,74	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				257,42	
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	0,24300	407,70	99,07	SOD
191	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	T	0,41310	83,16	34,35	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,41310	119,88	49,52	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	t	3,30480	9,88	32,65	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,41310	101,25	41,83	SOD
Díl:	762	Konstrukce tesařské				192,46	
xxx	76252-1811	Demontáž podlah z prken do tl. 32mm	M2	1,62000	38,80 Kč	62,86	URS
xxx	76232-2911	Zlužení konstrukci krovu	M	1,20000	108,00 Kč	129,60	URS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 652,74	
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,25700	586,53	150,74	SOD
xxx	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KS	18,00000	139,00	2 502,00	URS
Díl:	998	Přesun hmot				103,44	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,74300	139,22	103,44	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				939,08	
31	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	KUS	4,00000	234,77	939,08	SOD

Díl:	34	Stěny a příčky				12 778,74	
40	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	1,71000	369,79	632,34	SOD
xxx	34227-2248	Příčkovky Ytong tl. 75mm	M2	22,88000	480,00	10 982,40	URS
xxx	31714-2121	Překlady nenosné prefabrikované z Ytongu, otvor do 1010mm, tl. 75mm	KUS	3,00000	388	1 164,00	URS
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				5 392,65	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	1,71000	198,55	339,52	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	1,71000	253,60	433,66	SOD
xxx	61218-1101	Minerální stěrka vnitřních ploch svislých konstrukcí - stěn	M2	22,88000	99,90	2 285,71	URS
xxx	61514-2002	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým provizorním přichycením, stěn	M2	22,88000	102,00	2 333,76	URS
Díl:	998	Přesun hmot				245,38	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,76254	139,22	245,38	SOD
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				3 592,04	
xxx	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	M2	19,86750	45,80	909,93	URS
xxx	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	M2	19,86750	135,00	2 682,11	URS
Díl:	998	Přesun hmot				27,66	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,19868	139,22	27,66	SOD
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 979,16	
25	113106123	Demontáž zámkové dlažby	M2	22,07500	47,50	1 048,56	SOD
26	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpojitelné, do hl. 1,5m	M3	5,65120	821,75	4 643,87	SOD
xxx	63511-1241	Násyp z hrubého kameniva 8-16, se zhutněním	M3	5,65120	1 390,00	7 855,17	URS
34	596211110	Montáž zámkové dlažby, hutnění	M2	22,07500	246,05	5 431,55	SOD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 713,53	
xxx	76720.R02	Dodávka a montáž 4 ks ocelových žárově zinkovaných konzol z jelek 60/40/4 kotvených přes patní plechy 200x150x8, (specifikace dle ing. Arch. M. Klíma). Hmotnost konzoly 10,4 kg/ks (x 4 ks)	kpl	1,00000	1 764,00	1 764,00	SUB*1,05
xxx	953961214	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KS	8,00000	84,20	673,60	URS
xxx	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	KG	41,60	53,3	2 217,28	URS
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,10000	586,53	58,65	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				2 028,39	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	52,00000	10,17	528,84	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	52,00000	26,98	1 402,96	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	96,59	96,59	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.742	Doplnění rozvaděče				132,51	
	742.5.13	Jistič 10B/1	KS	1,00000	93,48	93,48	SOD
	742.9.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm2	KS	1,00000	14,25	14,25	SOD
	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	24,78	24,78	SOD poměrná část 23%
Díl:	03.2	ZTI - vodovod				30 854,18	
20	551119920.M01	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	KS	1,00000	102,60	102,60	SOD
21	551119820.M01	Pračkový ventil 1/2" x 3/4"	KS	4,00000	190,95	763,80	SOD
63	725822611.R04	Výlevková nástěnná páková baterie, např. Concept 100	KS	1,00000	1 767,00	1 767,00	SOD
66	725822611.R07	Připojovací hadice pryžová pancéřovaná 3/8" délka 20 cm	KS	1,00000	427,50	427,50	SOD
70	725211601.R04	Kombinační klozet s keramickou nádrží s bočním napouštěním, bílá barva, např. Jika	KS	1,00000	3 372,50	3 372,50	SOD
71	725211601.R05	Sedátko s poklopem pro klozet, bílá barva, např. Jika	KS	1,00000	399,00	399,00	SOD
73	725211601.R07	Sprchová vanička akrylátová čtvercová 90 x 90 x 5 cm, např. Huppe	KS	2,00000	4 132,50	8 265,00	SOD
76	725211601.R10	Prosklená stěna k sprchové vaničce šířka 90 cm, např. Huppe	KS	1,00000	4 940,00	4 940,00	SOD
77	725211601.R11	Prosklené dveře k sprchové vaničce šířka 90 cm, např. Huppe	KS	2,00000	4 275,00	8 550,00	SOD
82	9550010015.R02	Zhotovení prostupu stěnou pro potrubí do DN100	kpl.	14,00000	147,73	2 068,22	SOD
83	9550010015.R03	Zhotovení prostupu stropem pro potrubí do DN100	kpl.	2,00000	99,28	198,56	SOD
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 741,16	
4	721174043	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN50	KS	14,00000	182,40	2 553,60	SOD
18	725864311	Zápachová uzávěrka vanová	KS	1,00000	596,60	596,60	SOD
46	7258621001.R02	Podomítkový sifon se suchou zápachovou uzávěrkou, např. HL	KS	1,00000	676,40	676,40	SOD
xxx	xxx	zápachová uzávěrka se suchou záklopkou HL 136	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	SUB*1,05

xxx	xxx	Armaturní dvířka platová 30 x 30bez osazení HACO	kus	1,00000	189,00	189,00	SUB*1,05
52	722001010.R02	stavební přípomocce - sekání, prostupy, drážky, prořezání SDK profilů, ... dle výkresové části	KPL	1,00000	358,78	358,78	SOD poměrná část 1%
53	722001010.R03	stavební přípomocce - začistění drážek, prostupů ... dle výkresové části	KPL	1,00000	358,78	358,78	SOD poměrná část 1%
Díl:	D1	Vytápění škola a internát				43 528,63	
50	742001005.R20	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ SPODNÍ DN 15	KS	15,00000	207,10	3 106,50	SOD
51	742001005.R21	RADIÁTOROVÝ VENTIL HORNÍ např. V-EXACT	KS	15,00000	333,45	5 001,75	SOD
62	735161810.R01	OTOPNÁ TĚLESA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE demontáž, přesunutí a uskladnění	KS	15,00000	589,00	8 835,00	SOD
147	735151112.R19	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK 21 VK 6090	KS	1,00000	3 501,70	3 501,70	SOD
155	735151112.R27	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN 15	KS	2,00000	418,95	837,90	SOD
157	735151112.R29	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ např. HEIMEIER VEKOLUX	KS	2,00000	179,55	359,10	SOD
158	735151112.R30	TERMOSTATICKÉ HLAVICE např. HEIMEIER K	KS	25,00000	236,55	5 913,75	SOD
159	735151112.R31	TERMOSTATICKÉ HLAVICE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY např. HEIMEIER	KS	1,00000	489,25	489,25	SOD
160	735151112.R32	CHROMOVÁ GARNITURA	KS	2,00000	230,85	461,70	SOD
161	735151112.R33	RADIÁTOROVÉ KONZOLE NA DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO	KS	50,00000	14,25	712,50	SOD
xxx	xxx	Mechanická hlavice, obyčejná	KS	11,00000	73,50	808,50	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 22K600x1200	KS	1,00000	2 630,00	2 630,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 22K600x600	KS	1,00000	1 990,00	1 990,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 22K500x1100	KS	1,00000	2 350,00	2 350,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 22K500x1000	KS	1,00000	2 240,00	2 240,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 21K600x800	KS	1,00000	1 980,00	1 980,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Otopné těleso 21K600x700	KS	1,00000	1 880,00	1 880,00	SUB*1,05
178	739001005.R13	POMOCNÝ A KOTVÍČÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	430,98	430,98	SOD poměrná část 1%
Díl:	03.2	ZTI - vodovod				10 753,54	
2	722224151.R01	Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 vnitřní závit, vč. Protipřirub, šroubení	KS	2,00000	97,85	195,70	SOD
21	551119820.M01	Pračkový ventil 1/2" x 3/4"	KS	4,00000	190,95	763,80	SOD
22	286543060.M01	Přechodka s kovovým vnitřním závitem PPR O20 x 1/2"	KS	4,00000	75,05	300,20	SOD
30	722174002	Potrubí PPR S5 20x2,2 vč. Upevňovacího materiálu	m	19,00000	176,70	3 357,30	SOD
37	722174022	Potrubí PPR S2,5 20x2,7 vč. Upevňovacího materiálu	m	9,00000	186,20	1 675,80	SOD
48	722181123	Tepelná izolace návleková O20, tl. 13 mm, ?min=0,04 Wm-1K-1 při 10°C	M	28,00000	27,55	771,40	SOD
81	9550010015.R01	Zhotovení drážky do stěny pro vedení potrubí do DN100	M	20,00000	75,48	1 509,60	SOD
82	9550010015.R02	Zhotovení prostupu stěnou pro potrubí do DN100	kpl.	2,00000	147,73	295,46	SOD
83	9550010015.R03	Zhotovení prostupu stropem pro potrubí do DN100	kpl.	1,00000	99,28	99,28	SOD
xxx	xxx	Vodoměr na studenou vodu, kalibrováný	KS	2,00000	472,50	945,00	SUB*1,05
xxx	xxx	vsazení vopdměru do stávající instalace	SOUBOR	2,00000	420,00	840,00	SUB*1,05
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 898,34	
3	721174042	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN40	M	9,00000	175,75	1 581,75	SOD
4	721174043	Kanalizační potrubí z trub hrdlových např. Osma DN50	M	4,50000	182,40	820,80	SOD
9	721175001	Kanalizační potrubí z trub hrdlových tlumičích hluk např. Raupiano DN50	M	6,00000	556,70	3 340,20	SOD
15	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40	KS	4,00000	93,10	372,40	SOD
16	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN50	KS	1,00000	96,90	96,90	SOD
46	7258621001.R02	Podomítkový sifon se suchou zápachovou uzávěrkou, např. HL	KS	3,00000	676,40	2 029,20	SOD
52	722001010.R02	stavební přípomocce - sekání, prostupy, drážky, prořezání SDK profilů, ... dle výkresové části	KPL	1,00000	261,29	261,29	SOD poměrná část 1%
53	722001010.R03	stavební přípomocce - začistění drážek, prostupů ... dle výkresové části	KPL	1,00000	261,29	261,29	SOD poměrná část 1%
57	895001005.R01	přečerpávací box kanalizace, např. Sanischower, elektro připojení řeší profese elektro	KS	1,00000	7 134,50	7 134,50	SOD
Díl:	03.2	ZTI - vodovod				10 518,79	
30	722174002	Potrubí PPR S5 20x2,2 vč. Upevňovacího materiálu	m	10,00	176,70	1 767,00	SOD
31	722174003	Potrubí PPR S5 25x2,3 vč. Upevňovacího materiálu	M	10,00000	184,30	1 843,00	SOD
32	722174004	Potrubí PPR S5 32x2,9 vč. Upevňovacího materiálu	m	5,00	228,95	1 144,75	SOD
37	722174022	Potrubí PPR S2,5 20x2,7 vč. Upevňovacího materiálu	m	10,00	186,20	1 862,00	SOD
39	722174024	Potrubí PPR S2,5 32x5,4 vč. Upevňovacího materiálu	m	5,00	254,60	1 273,00	SOD
48	722181123	Tepelná izolace návleková O20, tl. 13 mm, ?min=0,04 Wm-1K-1 při 10°C	M	20,00	27,55	551,00	SOD

51	722181126	Teplná izolace nálevková O32, tl. 13 mm, $\lambda_{min}=0,04 \text{ Wm-1K-1}$ při 10°C	M	10,00	34,20	342,00	SOD
81	9550010015.R01	Zhotovení drážky do stěny pro vedení potrubí do DN100	M	23,00000	75,48	1 736,04	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				30 545,69	
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	16,43824	407,70	6 701,87	SOD
140	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	59,91130	69,53	4 165,63	SOD
141	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	M2	0,00000	57,17	0,00	SOD
142	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	M	22,47500	128,59	2 890,06	SOD
191	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	T	43,79550	83,16	3 642,03	SOD
192	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	43,79550	119,88	5 250,20	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	t	350,36402	9,88	3 461,60	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	43,79550	101,25	4 434,29	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				48 677,26	
21	311238116	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	M2	53,44840	741,00	39 605,26	SOD
xxx	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	KUS	18,00000	504,00	9 072,00	URS
Díl:	34	Stěny a příčky				28 379,40	
39	342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	11,71070	311,36	3 646,24	SOD
41	342248113	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	59,91130	396,15	23 733,86	SOD
45	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	KUS	5,00000	199,86	999,30	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				75 923,85	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	167,91740	198,55	33 340,00	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	167,91740	253,60	42 583,85	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				8 048,99	
xxx	76662-2116	Montáž plastových oken do zdiva přes 1,5 do 2,5m	m2	12,23250	443,00	5 419,00	URS
xxx	76662-2833	Demontáž okenních konstrukcí plastových přes 2 do 4m2	m2	12,23250	215,00	2 629,99	URS
Díl:	998	Přesun hmot				6 109,98	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	43,88722	139,22	6 109,98	SOD
Díl:	34	Stěny a příčky				8 868,34	
42	346244351	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa	M2	18,85878	470,25	8 868,34	SOD
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				43 474,03	
55	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	M3	8,36659	2 338,43	19 564,69	SOD
56	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	M2	38,97040	255,22	9 946,03	SOD
57	417351116	Odstavení bednění ztužujících věnců	M2	38,97040	53,87	2 099,34	SOD
58	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	T	0,41833	28 360,35	11 863,97	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				3 122,03	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	22,42518	139,22	3 122,03	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 845,39	
140	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	74,36760	69,53	5 170,78	SOD
xxx	76312-1811	Demontáž přesazených stěn SDK	M2	26,3822	44,40	1 171,37	URS
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	19,41883	86,22	1 674,29	SOD
192	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	19,41883	119,88	2 327,93	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	155,35065	9,88	1 534,86	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	19,41883	101,25	1 966,16	SOD
Díl:	34	Stěny a příčky				33 532,93	
41	342248113	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	41,03424	396,15	16 255,71	SOD
xxx	34227-2323	Příčkovky Ytong tl. 100mm	M2	20,5131	563,00	11 548,88	URS
40	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	15,49080	369,79	5 728,34	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				24 599,26	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	45,24530	198,55	8 983,45	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	45,24530	253,60	11 474,21	SOD
xxx	61218-1101	Minerální stěrka vnitřních ploch svislých konstrukcí - stěn	M2	20,51310	99,90	2 049,26	URS
xxx	61514-2002	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým provizorním přichycením, stěn	M2	20,51310	102,00	2 092,34	URS
Díl:	998	Přesun hmot				1 491,01	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	10,70977	139,22	1 491,01	SOD

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				86 004,20	
xxx	766621413	Montáž dřevěných prosklených konstrukcí, otočných do zdiva výšky do 2,5m	M2	4,75000	578,00	2 745,50	URS
xxx	xxx	Dřevěná interiérová stěna s bočním proskleným přísvětlikem – pevný, proskleným nadsvětlikem – pevný a 1kř. dveřmi otočnými falcovými do rámové zárubně, EW30 DP3, rozměr 1900x2500	KUS	1,00000	83 258,70	83 258,70	SUB *1,05
Díl:	998	Přesun hmot				20,88	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,15000	139,22	20,88	SOD
Díl:	64	Osazování výplní otvorů				101 985,17	
104	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	KUS	43,00000	508,73	21 875,39	SOD
105	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	KUS	1,00000	602,78	602,78	SOD
106	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	KUS	11,00000	396,72	4 363,92	SOD
107	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	KUS	1,00000	595,08	595,08	SOD
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P, požární	KUS	3,00000	1 189,00	3 567,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P, požární	KUS	9,00000	1 070,00	9 630,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P, požární	KUS	3,00000	1 088,00	3 264,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P, požární	KUS	1,00000	1 246,00	1 246,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P, požární	KUS	9,00000	1 459,00	13 131,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P, požární	KUS	18,00000	1 482,00	26 676,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 290 1600 L/P, požární	KUS	1,00000	2 620,00	2 620,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro sádkarton S 125 800 L/P, požární	KUS	4,00000	1 108,00	4 432,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro sádkarton S 150 800 L/P, požární	KUS	7,00000	1 183,00	8 281,00	dle ceníku Kooperativa
xxx	xxx	zárubeň ocelová pro sádkarton s drážkou S 150 DV 1250 dvoukřídla, požární	KUS	1,00000	1 701,00	1 701,00	dle ceníku Kooperativa
Díl:	998	Přesun hmot				155,93	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,12000	139,22	155,93	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				45 223,20	
464	4es-z-Po/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, 2/3 prosklené, samozavírač 900x1970 mm kování FAB PO EI15DP3-C	KUS	1,00000	4 831,20	4 831,20	SOD
348	4es-z-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, 2/3 prosklené, samozavírač 900x1970 mm kování FAB PO EI15DP3-C	KUS	1,00000	20 621,70	20 621,70	SOD
346	4e-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 900x1970 mm kování FAB PO EI 30DP3+EW30DP3	KUS	1,00000	4 950,90	4 950,90	SOD
321	3e-Po/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klika/klika FAB PO EW30DP3	KUS	1,00000	4 950,90	4 950,90	SOD
319	3e/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klika/klika FAB	KUS	2,00000	3 289,50	6 579,00	SOD
XXX	3a/l	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plně 800x1970 mm kování klika/klika FAB	KUS	1,00000	3 289,50	3 289,50	SOD aproximace
Díl:	31	Zdi pozemních				4 949,06	
30	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	KUS	4,00000	479,51	1 918,04	SOD
xxx	317944323	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	T	0,08325	7 820,00	651,02	URS
xxx	31716-8130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	KUS	7,00000	340,00	2 380,00	URS
Díl:	34	Stěny a příčky				11 555,24	
43	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	KUS	6,00000	178,48	1 070,88	SOD
44	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	KUS	16,00000	146,42	2 342,72	SOD
45	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	KUS	24,00000	199,86	4 796,64	SOD
xxx	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	KUS	15,00000	223,00	3 345,00	URS
Díl:	998	Přesun hmot				244,17	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,75385	139,22	244,17	SOD
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				1 034 323,28	
248	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	72,40000	477,00	34 534,80	SOD
435	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	M2	238,41000	612,00	145 906,92	SOD
xxx	763131421	SDK podhled deska 2xA 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	637,38000	692,00	441 066,96	URS
xxx	763131461	SDK podhled deska 2xH2 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	65,31000	775,00	50 615,25	URS
xxx	763131481	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	M2	103,47000	811,00	83 914,17	URS
xxx	763131411	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	38,32000	549,00	21 037,68	URS

xxx	763131612	Rošt SDK, tl 30mm, 1x ocel. kce CD pouze kce, pouze rošt + práce	M2	702,69000	311,00	218 536,59	URS
xxx	xxx	Revizní dvířka do SDK příček, 200x200 mm, typ SP, požární odolnost EI 45	KUS	4,00000	1 854,35	7 417,41	SUB*1,05
xxx	xxx	Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 45	KUS	3,00000	2 106,35	6 319,06	SUB*1,05
xxx	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	KUS	4,00000	76,60	306,40	URS
xxx	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	KUS	3,00000	113,00	339,00	URS
251	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	T	36,04302	675,00	24 329,04	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				3 711,27	
23	311238216	Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	M2	3,79375	978,26	3 711,27	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				897,88	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	6,44938	139,22	897,88	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				123 322,21	
37	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	T	4,65129	5 985,00	27 837,97	SOD
38	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	4,88385	19 551,00	95 484,24	SOD
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				427 649,32	
49	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	T	16,37260	5 873,85	96 170,20	SOD
50	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	13,39202	18 348,30	245 720,71	SOD
51	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	0,19026	16 595,53	3 157,47	SOD
54	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	T	2,55900	27 026,55	69 160,94	SOD
xxx	xxx	Statický výpočet	soubor	1,00000	13 440,00	13 440,00	SUB*1,05
Díl:	998	Přesun hmot				2 927,12	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	21,02513	139,22	2 927,12	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 319,44	
xxx	967042714	Odsekání zdiva z betonu - parapety	M2	15,4704	770,00	11 912,21	URS
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	8,81813	86,22	760,30	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	8,81813	119,88	1 057,12	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	70,54502	9,88	696,98	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	8,81813	101,25	892,84	SOD
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				7 945,27	
xxx	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 20 mm	M2	22,60368	103,33	2 335,71	URS pro 30mm ponížená o 1/3
xxx	61514-2002	Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým provizorním příchycením, stěn	M2	22,60368	102,00	2 305,58	URS
xxx	61218-1101	Minerální stěrka vnitřních ploch svislých konstrukcí - stěn	M2	22,60368	99,90	2 258,11	URS
208	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	22,60368	46,27	1 045,87	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				112,63	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,80899	139,22	112,63	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				4 055,09	
37	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	T	0,11540	5 985,00	690,67	SOD
428	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	4,20000	777,05	3 263,61	SOD
437	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	T	0,00400	25 202,09	100,81	SOD
Díl:	34	Stěny a příčky				2 300,46	
40	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	6,22100	369,79	2 300,46	SOD
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				1 915,12	
51	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	0,11540	16 595,53	1 915,12	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				9 423,71	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	M2	20,84200	198,55	4 138,18	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	M2	20,84200	253,60	5 285,53	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				532,25	
142	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 150 mm	M	2,40000	128,59	308,62	SOD
143	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	M3	0,14250	1 569,38	223,64	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				465,67	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	3,34487	139,22	465,67	SOD

Díl:	XXX	Dokončovací práce PSV				37 238,25	
xxx	xxx	roleta - hliníkové lamely, motorický pohon, ovládání tlačítkem, 3550x2000	KUS	1,00000	34 088,25	34 088,25	SUB*1,05
xxx	xxx	roleta - montáže	KUS	1,00000	3 150,00	3 150,00	SUB*1,05
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				1 218,62	
3	744211110.R03	Šílový kabel CYKY-J 3x2,5	M	20,00000	16,34	326,80	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	20,00000	26,98	539,60	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	2,00000	6,18	12,36	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	2,00000	42,75	85,50	SOD
64	744211110.R64	Spínač č.1 IP44 zapuštěná	KS	1,00000	136,80	136,80	SOD
66	744211110.R66	Montáž	KS	1,00000	69,35	69,35	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	48,21	48,21	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.742	Doplnění rozvaděče				116,85	
	742.9.7	Jistič 16B/1	KS	1,00000	80,75	80,75	SOD
	742.9.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm2	KS	1,00000	14,25	14,25	SOD
	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	21,85	21,85	SOD poměrná část 23%
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				275 275,15	
423	763111414.R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB	M2	6,36700	665,00	4 234,06	SOD
426	763111434.R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB	M2	27,18000	779,00	21 173,22	SOD
xxx	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB	M2	42,61600	1 220,00	51 991,52	URS
xxx	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB	M2	56,00000	1 160,00	64 960,00	URS
xxx	763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 deska 2xDF 12,5mm TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	M2	7,50400	850,00	6 378,40	URS
xxx	763121451	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+CW 50 deska 2xDF 12,5mm TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	M2	20,32400	693,00	14 084,53	URS
xxx	763122521+	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 deska 2xH2DF 12,5mm TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	M2	27,57800	920,00	25 371,76	URS aproximace
xxx	763121465	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+CW 50 deska 2xH2DF 12,5mm TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	M2	49,16800	832,00	40 907,78	URS
xxx	763122521++	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil UW+2xCW 100 deska 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	M2	8,32680	920,00	7 660,66	URS aproximace
xxx	763121611	Rošt pro SDK CW+UW50	M2	120,22510	265,00	31 859,65	URS
251	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	T	9,85716	675,00	6 653,58	SOD
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				153,91	
xxx	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 300 g/m2	M2	3,36050	45,80	153,91	URS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				659,34	
149	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	M	0,40000	1 648,36	659,34	SOD
Díl:	713	Izolace tepelné				955,16	
202	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	3,05500	20,24	61,83	SOD
xxx	713131141	Montáž tepelné izolace stěn lepením celoplošně	M2	2,65000	135,00	357,75	URS
203b	631537840	deska izolační podlahová 600x1000x20 mm	M2	3,05500	65,97	201,54	SOD aproximace
xxx	713121113	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	M3	0,06110	4 090,00	249,90	URS
222	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	0,12464	675,00	84,13	SOD
Díl:	721	Povlakové krytiny				4 253,10	
xxx	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	M2	3,3605	133,00	446,95	URS
xxx	283220530	fóliem střešní mPVC pochůzná protiskluzová ALKORPLAN 1,2 mm	M2	3,3605	467,00	1 569,35	URS
xxx	283428970	chrlič bez mřížky, 5° sklon pro TG 66 / TS 77 SF T Scupper 50	KUS	2,00000	685,00	1 370,00	URS
xxx	771591325	Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	KUS	2,00000	23,90	47,80	URS
xxx	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	KUS	2,00000	162,00	324,00	URS
xxx	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	KUS	3,00000	165,00	495,00	URS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 227,67	
xxx	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	2,5	479,00	1 197,50	URS
262	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	T	0,02500	1 206,90	30,17	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				17,71	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,12721	139,22	17,71	SOD

Díl:	D1	Vytápění škola a internát				44 638,86	
51	742001005.R21	RADIÁTOROVÝ VENTIL HORNÍ např. V-EXACT	KS	2,00000	333,45	666,90	SOD
50	742001005.R20	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ SPODNÍ DN 15	KS	2,00000	207,10	414,20	SOD
109	733321001.R01	POTRUBÍ UPONOR PEX 16x2,0 mm (včetně přechodů, fitinek, kotvení...)	M	9,00000	106,40	957,60	SOD
119	713001001.R01	IZOLACE POTRUBÍ DN 16, NÁVLEKOVÁ IZOLACE např. Tubex	M	9,00000	9,31	83,79	SOD
155	735151112.R27	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN 15	KS	2,00000	418,95	837,90	SOD
158	735151112.R30	TERMOSTATICKÉ HLAVICE např. HEIMEIER K	KS	1,00000	236,55	236,55	SOD
157	735151112.R29	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ např. HEIMEIER VEKOLUX	KS	1,00000	179,55	179,55	SOD
160	735151112.R32	CHROMOVÁ GARNITURA	KS	2,00000	230,85	461,70	SOD
xxx	xxx	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK - VK 22 9050, 900x500	KS	1,00000	4 062,10	4 062,10	SOD aproximace
xxx	xxx	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO např. KORADO RADIK - VK 22 5100, 500x1000	KS	1,00000	4 126,70	4 126,70	SOD aproximace
xxx	xxx	FAN COIL Minib vč mřížky rozteč 12,5 PT105/303/3000	KS	1,00000	16 063,95	16 063,95	SUB*1,05
xxx	xxx	FAN COIL Minib vč mřížky rozteč 12,5 PT80/303/1500	KS	1,00000	9 700,95	9 700,95	SUB*1,05
xxx	xxx	chránička pro oddálenou hlavici	KS	2,00000	315,00	630,00	SUB*1,05
xxx	xxx	oddálená hlavice	KS	2,00000	2 047,50	4 095,00	SUB*1,05
xxx	xxx	FAN COIL - montáž	KS	2,00000	840,00	1 680,00	SUB*1,05
178	739001005.R13	POMOCNÝ A KOTVICÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	441,97	441,97	SOD poměrná část 1%
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				44 872,87	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	209,00000	10,17	2 125,53	SOD
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	150,00000	16,34	2 451,00	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	359,00000	26,98	9 685,82	SOD
17	744211110.R17	Vodič H07V-K 6 zelenožlutý	M	150,00000	14,16	2 124,00	SOD
18	744211110.R18	Ochranné pospojování	M	150,00000	15,68	2 352,00	SOD
89	745001001.R04	Svítilno „D“ dle legendy svítidel B.2.26	KS	1,00000	912,00	912,00	SOD
xxx	745001001.Rxx	Svítilno „D“ dle legendy svítidel B.2.26 - přisazené k SDK podhledu	KS	20,00000	1 212,00	24 240,00	SOD + příplatek 300Kč
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	982,52	982,52	SOD poměrná část
Díl:	D.742	Doplnění rozvaděče				716,76	
	742.9.7	Jistič 16B/1	KS	5,00000	80,75	403,75	SOD
	742.5.13	Jistič 10B/1	KS	1,00000	93,48	93,48	SOD
	742.9.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	6,00000	14,25	85,50	SOD
	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	134,03	134,03	SOD poměrná část 23%
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				12 484,19	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	52,00000	10,17	528,84	SOD
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	190,00000	16,34	3 104,60	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	242,00000	26,98	6 529,16	SOD
59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	9,00000	111,15	1 000,35	SOD
63	744211110.R63	Montáž	KS	9,00000	80,75	726,75	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	594,49	594,49	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.742	Doplnění rozvaděče				599,91	
	742.9.7	Jistič 16B/1	KS	4,00000	80,75	323,00	SOD
	742.5.13	Jistič 10B/1	KS	1,00000	93,48	93,48	SOD
	742.9.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm ²	KS	5,00000	14,25	71,25	SOD
	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	112,18	112,18	SOD poměrná část 23%
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				36 378,43	
14	922001001.R14	Zásuvka datová komplet, design sesouladit s přístroji silnoproudu	KS	3,00000	323,00	969,00	SOD
16	922001001.R16	Montáž	KS	2,00000	104,50	209,00	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	12,00000	6,18	74,16	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	12,00000	42,75	513,00	SOD
27	922001001.R27	Kabel UTP cat. 5E	M	265,00000	5,42	1 436,30	SOD
30	922001001.R30	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	265,00000	9,12	2 416,80	SOD
32	922001001.R32	Trubka PVC 2323	M	120,00000	7,51	901,20	SOD
34	922001001.R34	Montáž trubky	M	120,00000	45,22	5 426,40	SOD
xxx	xxx	Tablo videotelefonu 4 tlačítka	KS	1,00000	5 785,50	5 785,50	SUB*1,05

xxx	xxx	videotelefon	KS	2,00000	3 246,60	6 493,20	SUB*1,05
xxx	xxx	audiotelefon	KS	1,00000	805,35	805,35	SUB*1,05
xxx	xxx	zdroj	KS	1,00000	1 691,55	1 691,55	SUB*1,05
xxx	xxx	rozbočovací jednotka	KS	1,00000	470,40	470,40	SUB*1,05
xxx	xxx	videodistributor	KS	2,00000	666,75	1 333,50	SUB*1,05
xxx	xxx	Montáž, nastavení a odzkoušení tabla pro 4 účastníky	KS	1,00000	5 029,50	5 029,50	SUB*1,05
xxx	xxx	přetažení stávající kabeláže	M	40,00000	44,10	1 764,00	SUB*1,05
39	922001001.R39	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	1 059,57	1 059,57	SOD poměrná část 3%
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				1 115,23	
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	20,00000	16,34	326,80	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	20,00000	26,98	539,60	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	4,00000	6,18	24,72	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	4,00000	42,75	171,00	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	53,11	53,11	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				17 298,66	
17	744211110.R17	Vodič H07V-K 6 zelenožlutý	M	21,00000	14,16	297,36	SOD
18	744211110.R18	Ochranné pospojování	M	21,00000	15,68	329,28	SOD
40	744211110.R40	Parapetní kanál PK 140 x 70 D	M	12,00000	258,40	3 100,80	SOD
41	744211110.R41	Montáž	M	12,00000	118,66	1 423,92	SOD
59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	7,00000	111,15	778,05	SOD
63	744211110.R63	Montáž	KS	7,00000	80,75	565,25	SOD
xxx	xxx	podlahová krabice	KS	1,00000	2 205,00	2 205,00	SUB*1,05
xxx	xxx	rozvaděč dod stěny (použit jako velká protahovací krabice)	KS	1,00000	2 415,00	2 415,00	SUB*1,05
xxx	xxx	montáž	KS	2,00000	367,50	735,00	SUB*1,05
xxx	xxx	krabice KP/PK	KS	40,00000	40,11	1 604,40	SUB*1,05
xxx	xxx	montáž krabice KP/PK	KS	40,00000	22,05	882,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Trubka 40 červená vč. Protahovacího drátu	M	70,00000	30,56	2 138,85	SUB*1,05
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	823,75	823,75	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna				7 151,35	
14	922001001.R14	Zásuvka datová komplet, design sesoulatit s přístroji silnoproudu	KS	7,00000	323,00	2 261,00	SOD
16	922001001.R16	Montáž	KS	7,00000	104,50	731,50	SOD
27	922001001.R27	Kabel UTP cat. 5E	M	54,00000	5,42	292,68	SOD
30	922001001.R30	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	54,00000	9,12	492,48	SOD
34	922001001.R34	Montáž trubky	M	70,00000	45,22	3 165,40	SOD
39	922001001.R39	Pomocné bourací práce	kpt	1,00000	208,29	208,29	SOD poměrná část 3%
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 597,99	
xxx	xxx	Dodávka a uskladnění konzoly pro ukotvení předokenních mříží z plechu 150/40/6, zinkování, lakování RAL 7016, kotvení do fasády - šroub PAPI-TEC 2x, zaměření + výroba, hmotnost konzoly 0,3kg	KUS	83,00000	139,52	11 580,40	SUB*1,05
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,03000	586,53	17,60	SOD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 275,66	
463	76720.R02	Dodávka a montáž zábradlí na terase, sloupky nerez, madlo hliník výplň čiré plexisklo - ozn. D3	M	2,50000	10 451,61	26 129,02	SOD - aproximace z položky 463
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,25000	586,53	146,63	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 373,09	
xxx	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	KUS	3,00000	27,30	81,90	URS
xxx	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	KUS	10,00000	39,40	394,00	URS
xxx	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	KUS	15,00000	52,60	789,00	URS
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	0,28000	86,22	24,14	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,28000	119,88	33,57	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	2,24000	9,88	22,13	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,28000	101,25	28,35	SOD

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				26 199,08	
xxx	611444000	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 18 x 2 x 100 cm	M	11,45000	358,00	4 099,10	URS
xxx	611444030	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 35 x 2 x 100 cm	M	18,23000	615,00	11 211,45	URS
xxx	611444040	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 40 x 2 x 100 cm	M	3,95000	717,00	2 832,15	URS
xxx	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	KUS	3,00000	113,00	339,00	URS
xxx	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	KUS	8,00000	152,00	1 216,00	URS
xxx	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	KUS	2,00000	207,00	414,00	URS
xxx	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	KUS	7,00000	171,00	1 197,00	URS
xxx	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	KUS	8,00000	236,00	1 888,00	URS
xxx	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	KUS	56,00000	51,40	2 878,40	URS
374	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	T	0,28000	442,80	123,98	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				391,30	
23	311238216	Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	M2	0,40000	978,26	391,30	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				180,86	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	0,40000	198,55	79,42	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	0,40000	253,60	101,44	SOD
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				1 045,16	
85	767429001.R01	Dodávka a montáž fasádního obkladu na dřevěný podkladní rošt včetně systémového lemování otvorů a, vnějších parapetů	M2	0,40000	2 612,90	1 045,16	SOD
Díl:	713	Izolace tepelné				158,30	
208	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	0,40000	46,27	18,51	SOD
209	631551090	deska izolační fasádní 600x1000x160 mm	M2	0,40000	342,72	137,09	SOD
222	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	0,00400	675,00	2,70	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				10 626,00	
xxx xxx		Pákový ovladače výklopných stávajících oken v 1.PP - dodávka a montáž vč. Úpravy nadpraží	KUS	4,00000	2 656,50	10 626,00	SUB*1,05
Díl:	998	Přesun hmot				99,68	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,71600	139,22	99,68	SOD
		zař.č. 1: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ				123 705,54	
30	36892	TLUMIČ HLUKU 800x500	KS	2,00000	3 409,55	6 819,10	SOD
36	37622	POTRUBÍ POZINK	M2	40,00000	526,30	21 052,00	SOD
38	37987	MINERÁLNÍ IZOLACE TL.60 mm	M2	71,00000	363,85	25 833,35	SOD
xxx xxx		Požární izolace tl.60 mm	M2	14,00000	519,75	7 276,50	SUB * 1,05
xxx xxx		Protidešťová žaluzie 500/560	kpl	1,00000	2 673,83	2 673,83	SUB * 1,05
xxx xxx		Konstrukce pro zavěšení VZT komponent pod požární podhled	kpl	1,00000	60 050,76	60 050,76	SUB * 1,05
		zař.č. 2: VĚTRÁNÍ 1.PP				20 730,67	
xxx xxx		VENTILÁTOR např. DECOR 300	KS	2,00000	2 238,39	4 476,78	SUB *1,05
xxx xxx		VENTILÁTOR EBB 250S	KS	1,00000	3 134,67	3 134,67	SUB *1,05
xxx xxx		Zpětná těsná klapka	KS	1,00000	209,06	209,06	SUB *1,05
38	37987	MINERÁLNÍ IZOLACE TL.50 mm	M2	2,00000	363,85	727,70	SOD
22	37988	TLUMIČ HLUKU 500x400	KS	1,00000	1 704,30	1 704,30	SOD
xxx xxx		POTRUBÍ POZINK pr.160	bm	3,00000	501,27	1 503,81	SUB *1,05
xxx xxx		Protidešťová žaluzie 400/300	kpl	1,00000	2 143,68	2 143,68	SUB * 1,05
xxx xxx		Dveřní mřížka	kpl	1,00000	1 002,54	1 002,54	SUB * 1,05
xxx xxx		Požární klapka PKTM-III (.01)	ks	1,00000	2 793,95	2 793,95	SUB * 1,05
xxx xxx		Požární klapka PKTM-III (.01)	ks	1,00000	3 034,19	3 034,19	SUB * 1,05
		zař.č. 3: HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ				125 600,09	
2	42007	VENTILÁTOR např. DECOR 200	KS	1,00000	1 050,70	1 050,70	SOD
xxx xxx		VENTILÁTOR např. DECOR 300	KS	3,00000	2 238,39	6 715,17	SUB * 1,05
36	37622	POTRUBÍ POZINK	M2	40,00000	572,25	22 890,00	SOD
xxx xxx		POTRUBÍ POZINK pr.160	bm	3,00000	501,27	1 503,81	SUB * 1,05
31	37289	POTRUBÍ POZINK pr.200	bm	28,00000	526,30	14 736,40	SOD
xxx xxx		Požární izolace kruhového potrubí tl.40 mm	M2	49,00000	548,63	26 882,63	SUB * 1,05
xxx xxx		Přetlaková výfuková žaluzie hliníková 200/200	kpl	20,00000	1 375,61	27 512,10	SUB * 1,05
xxx xxx		Dveřní mřížka	KS	18,00000	1 002,54	18 045,72	SUB * 1,05
xxx xxx		Zpětná klapka RSK	KS	3,00000	209,06	627,17	SUB * 1,05

xxx	xxx	Tepelná izolace tl.60mm do plechu	M2	4,00000	1 409,10	5 636,40	SUB * 1,05
		OSTATNÍ				26 708,22	
xxx	xxx	Úprava projektu	kpl	1,00000	26 708,22	26 708,22	SUB * 1,05
		zař.č. 1: VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ				80 681,04	
xxx	xxx	Odsávací zákryt 2000x1000x400	ks	1,00000	37 306,50	37 306,50	SUB * 1,05
xxx	xxx	Lapač tuku do potrubí 400/200	ks	1,00000	2 118,27	2 118,27	SUB * 1,05
xxx	xxx	Odvodní výústka 400x200	ks	4,00000	963,27	3 853,08	SUB * 1,05
xxx	xxx	Přívodní talířový ventil	ks	1,00000	361,52	361,52	SUB * 1,05
xxx	xxx	Regulační klapka se servopohonem LF230	ks	3,00000	7 827,44	23 482,31	SUB * 1,05
xxx	xxx	Regulační klapka se servopohonem LF230	ks	1,00000	8 296,37	8 296,37	SUB * 1,05
36	37622	POTRUBÍ POZINK	M2	10,00000	526,30	5 263,00	SOD
		zař.č. 3: HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ				45 762,33	
xxx	xxx	Potrubní ventilátor, včetně zpětné klapky	ks	1,00000	6 868,79	6 868,79	SUB * 1,05
xxx	xxx	Potrubní ventilátor, včetně zpětné klapky	ks	1,00000	4 986,14	4 986,14	SUB * 1,05
xxx	xxx	Axiální ventilátor	ks	1,00000	9 234,23	9 234,23	SUB * 1,05
xxx	xxx	Přetlaková výfuková žaluzie hliníková 300/300	kpl	2,00000	1 711,71	3 423,42	SUB * 1,05
xxx	xxx	Přetlaková výfuková žaluzie hliníková 200/200	kpl	1,00000	1 375,61	1 375,61	SUB * 1,05
xxx	xxx	Dveřní mřížka	ks	2,00000	1 732,50	3 465,00	SUB * 1,05
xxx	xxx	Dveřní mřížka	ks	2,00000	1 002,54	2 005,08	SUB * 1,05
xxx	xxx	Odvodní talířový ventil	ks	2,00000	425,04	850,08	SUB * 1,05
xxx	xxx	Odvodní talířový ventil	ks	9,00000	361,52	3 253,64	SUB * 1,05
31	37289	POTRUBÍ POZINK do pr.200	bm	15,00000	526,30	7 894,50	SOD
xxx	xxx	Pružné hluk tlumící potrubí	bm	2,00000	175,56	351,12	SUB * 1,05
xxx	xxx	Pružné hluk tlumící potrubí	bm	9,00000	160,55	1 444,91	SUB * 1,05
xxx	xxx	Pružné hluk tlumící potrubí	bm	4,00000	152,46	609,84	SUB * 1,05
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				3 756,90	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	120,00000	7,90	948,00	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	120,00000	14,60	1 752,00	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	4,00000	3,80	15,20	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	4,00000	26,20	104,80	SOD
57	744211110.R57	Tlačítko se signalizační doutnavkou	KS	4,00000	147,50	590,00	SOD
58	744211110.R58	Montáž	KS	4,00000	42,00	168,00	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	178,90	178,90	SOD
Díl:	D.922	B. Montáž elektroinstalace.				73 500,00	
xxx	xxx	Doplnění MaR	soubor	1,00000	73 500,00	73 500,00	SUB * 1,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				148,32	
xxx	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotností do 50 kg	KUS	1,00000	129,00	129,00	URS
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	0,05000	86,22	4,31	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,05000	119,88	5,99	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	0,40000	9,88	3,95	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,05000	101,25	5,06	SOD
Díl:	62.1	Úprava povrchů vnějších				119,15	
xxx	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	M2	0,42250	282,00	119,15	URS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 760,01	
xxx	xxx	Hliníkový poklop Aludeck určený pro zadláždění, vč. armovací sítě, vodotěsný, plynotěsný, požární odolnost EI90, pochozí, čistý rozměr otvoru 600x600mm	KUS	1,00000	4 084,50	4 084,50	SUB *1,05
xxx	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg	KG	8,90000	75,90	675,51	URS
Díl:	998	Přesun hmot				9,90	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,07113	139,22	9,90	SOD
Díl:	1	Zemní práce				71 341,21	
8	167101101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	8,55000	145,35	1 242,74	SOD
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	8,55000	216,74	1 853,13	SOD
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	T	12,82500	213,75	2 741,35	SOD
xxx	592453000	Dlažba BEST-BEATON 20x16,5x8cm přírodní	M2	85,50000	267,00	22 828,50	URS
xxx	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD II. 40mm	M2	85,50000	38,50	3 291,75	URS
xxx	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	184,90000	186,00	34 391,40	URS
xxx	592175090	obrubník univerzální BEST-Liena I 50x8x25cm, přírodní	KUS	65,00000	60,10	3 906,50	URS

xxx	113107211	Odstranění podkladu pl. přes 200m2 z kameniva drceného tl. 100mm	M2	85,50000	12,70	1 085,85	URS
Díl:	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 671,98	
180	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	M2	445,80000	53,10	23 671,98	SOD
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				25 098,53	
25	113106123	Demontáž zámkové dlažby	M2	85,50000	47,50	4 061,25	SOD
34	596211110	Montáž zámkové dlažby, hutnění	M2	85,50000	246,05	21 037,28	SOD
Díl:	96	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 517,72	
180	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	M2	51,24000	53,10	2 720,84	SOD
xxx	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	M2	51,24000	175,00	8 967,00	URS
xxx	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10m2 jednotlivě	M2	51,24000	19,00	973,56	URS
xxx	628631231	Špárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou do hl. 30mm	M2	51,24000	368,00	18 856,32	URS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				30 136,44	
xxx	xxx	Opravy a repase plotu	SOUBOR	1,00000	29 872,50	29 872,50	SUB * 1,05
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,45000	586,53	263,94	SOD
Díl:	781.1	Dokončovací práce - obklady				62 586,00	
414	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email, oboustranně	M2	292,80000	152,07	44 526,10	SOD
xxx	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	M2	292,80000	61,68	18 059,90	URS
Díl:		Mobiliář				27 473,00	
xxx	749101070	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - žárově zinkovaná ocel, sedák - dubové dřevo	KUS	2,00000	9 900,00	19 800,00	URS
xxx	xxx	stůl z žárově zinkované oceli, plocha dřevěné dubové latě, délka 180cm	KUS	1,00000	5 775,00	5 775,00	SUB*1,05
xxx	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	KUS	2,00000	949,00	1 898,00	URS
Díl:	1	Zemní práce				1 098,38	
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	1,56000	145,35	226,75	SOD
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,56000	216,74	338,11	SOD
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2,49600	213,75	533,52	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				2 525,20	
428	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	3,12000	777,05	2 424,40	SOD
437	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	T	0,00400	25 202,09	100,81	SOD
Díl:	62.1	Úprava povrchů vnějších				727,41	
90	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	M3	0,26000	2 797,75	727,41	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				246,14	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,76800	139,22	246,14	SOD
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 281,93	
26	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpojitelné, do hl. 1,5m - rýha	M3	1,56000	821,75	1 281,93	SOD
Díl:	XXX	Dokončovací práce PSV				82 419,75	
xxx	xxx	Systém generálního klíče v 3. bezpečnostní kategorii, dodávka a montáž fa Zámečnickví Fábera, projekční a přípravné práce zhotovitele	KUS	1,00000	82 419,75	82 419,75	SUB*1,05
Díl:	D1	Vytápění škola a internát				117 734,00	
xxx	731240001.RXX	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - Kotel Baxi Luna Duo tec MP+ 1.50 45kW	KS	2,00000	58 867,00	117 734,00	Aproximace dle SOD
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				54 520,80	
198	711413111.R01	Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrkovoutěsnicí hmotou včetně detailů a vytažení na stěnu	M2	179,36000	302,10	54 184,65	SOD
201	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	T	0,53808	624,72	336,15	SOD
Díl:	XXX	Dokončovací práce PSV				173 585,79	
xxx	xxx	Požární sklo EI30, 510x510 vč. Zasklívacího materiálu a montáže	KUS	17,00000	5 044,07	85 749,26	SUB *1,05
xxx	xxx	Ocelový nosný rám pro zasklení požárním sklem včetně montáže a antikoroziního nátěru	KUS	17,00000	3 919,95	66 639,23	SUB*1,05
xxx	xxx	Kovový přechod kruhového potrubí na čtvercové zasklení, pozinkovaný plech tl. 0,6mm, včetně přírub	KUS	17,00000	924,00	15 708,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Statický výpočet ocelové konstrukce	KPL	1,00000	5 250,00	5 250,00	SUB*1,05
384	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	T	0,40800	586,53	239,30	SOD
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				42 523,80	
xxx	xxx	Revizní dvířka do SDK příček, 400x400 mm, typ SP, požární odolnost EI 45	KUS	17,00000	2 352,00	39 984,00	SUB*1,05
xxx	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	KUS	17,00000	149,40	2 539,80	URS
Díl:	34	Stěny a příčky				993,24	
xxx	34227-2323	Příčkovky Ytong tl. 100mm	M2	1,7642	563,00	993,24	URS

Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				1 767,90	
xxx	61218-1101	Minerální stěrka vnitřních ploch svislých konstrukcí - stěn	M2	3,88124	99,90	387,74	URS
xxx	61514-2002	Potažení vnitřních ploch pleťvem sklovláknitým provizorním přichycením, stěn	M2	3,88124	102,00	395,89	URS
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	3,88124	253,60	984,28	SOD
Díl:	64	Osazování výplní otvorů				1 621,73	
xxx	xxx	záručeň ocelová pro přesné zdění YH 100 900/1970 L/P, požární	KUS	1,00000	1 113,00	1 113,00	dle ceníku Kooperativa
104	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	KUS	1,00000	508,73	508,73	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				18,66	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,13401	139,22	18,66	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				2 476,75	
1	744211110.R01	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	M	47,00000	10,17	477,99	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	47,00000	26,98	1 268,06	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	2,00000	6,18	12,36	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	2,00000	42,75	85,50	SOD
57	744211110.R57	Tlačítko se signalizační doutnavkou	KS	2,00000	188,10	376,20	SOD
58	744211110.R58	Montáž	KS	2,00000	69,35	138,70	SOD
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	117,94	117,94	SOD poměrná část 5%
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				119 406,82	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, průměrná tloušťka 12,4mm	M2	727,49300	164,13	119 406,82	SOD aproximace
Díl:	998	Přesun hmot				2 405,44	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	17,27796	139,22	2 405,44	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				1 988,22	
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	7,84000	253,60	1 988,22	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				25,92	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	0,18620	139,22	25,92	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				282 835,79	
xxx	xxx	Vybavení nábytkem místnosti 1.25 - vrátnice, dodávka a montáž horní skříňky, plechové šatní a odkládací skříň, pracovního stolu, šuplíkového kontejneru, otočné židle a odkládacího pultu	soubor	1,00000	42 504,00	42 504,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Kuchyňská linka do místnosti 1.33 - vychovatel, dodávka a montáž spodních a horních skříňek, kuchyňské desky vodorovné a nábytkové desky do meziprostoru skříňek, samostatně stojící pult. Délka 2,85 + pult 1,7m	soubor	1,00000	46 725,00	46 725,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Kuchyňská linka do místnosti 1.40.5 - byt 1NP, dodávka a montáž spodních a horních skříňek, kuchyňské desky vodorovné a nábytkové desky do meziprostoru skříňek. Délka linky 1,55 + 1,8m.	soubor	1,00000	49 245,00	49 245,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Kuchyňská linka do místnosti 2.32.9 - byt 2NP, příprava pro kuchyň, dodávka digestoře dle PD	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Kuchyňská linka do místnosti 3.03 - studovna, dodávka a montáž spodních a horních skříňek, kuchyňské desky vodorovné a nábytkové desky do meziprostoru skříňek. Délka linky 2,1m	soubor	1,00000	42 315,00	42 315,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Kuchyňská linka do místnosti 3.21 - sekretariát, dodávka a montáž spodních a horních skříňek, kuchyňské desky vodorovné a nábytkové desky do meziprostoru skříňek. Délka linky 1,7m.	soubor	1,00000	38 535,00	38 535,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Lednice vestavěná nízká - WHIRPOOL ARG 913/A+, prodloužená záruka	KS	1,00000	8 237,12	8 237,12	ALZA*1,05
xxx	xxx	Lednice volně stojící kombinovaná - WHIRLPOOL BLF 5121 OX, prodloužená záruka	KS	1,00000	8 796,63	8 796,63	ALZA*1,05
xxx	xxx	Sklokeramický elektrický sporák - WHIRLPOOL ACWT 5V331/IX, prodloužená záruka	KS	2,00000	9 689,14	19 378,28	ALZA*1,05
xxx	xxx	LED osvětlení - Solight kuchyňské svítidlo T5 54cm bílé, prodloužená záruka	KS	7,00000	469,35	3 285,45	ALZA*1,05
xxx	xxx	Sklokeramická elektrická dvouploténka - WHIRLPOOL AKT 315 IX, prodloužená záruka	KS	1,00000	3 901,53	3 901,53	ALZA*1,05
xxx	xxx	Vestavěná myčka - WHIRLPOOL ADG 422 IX	KS	1,00000	14 000,22	14 000,22	ALZA*1,05
xxx	xxx	Vestavěná mikrovlnná trouba - whirlpool amw 1401 IX vestavná + rámeček, prodloužená záruka	KS	1,00000	3 976,97	3 976,97	ALZA*1,05
374	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	T	2,00000	442,80	885,60	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				24 887,89	
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	350,00000	16,34	5 719,00	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	350,00000	26,98	9 443,00	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	25,00000	6,18	154,50	SOD

23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	25,00000	42,75	1 068,75	SOD
59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	25,00000	111,15	2 778,75	SOD
63	744211110.R63	Montáž	KS	25,00000	80,75	2 018,75	SOD
xxx	xxx	Sílový kabel CYYK-J 3x4	M	50,00000	33,60	1 680,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Montáž kabelů pevně uložených	M	50,00000	16,80	840,00	SUB*1,05
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	1 185,14	1 185,14	SOD
Díl:	D.742	Doplnění rozvaděče				2 921,25	
6	742.9.7	Jistič 16B/1	KS	25,00000	80,75	2 018,75	SOD
10	742.9.11	řadová svorka s příslušenstvím do 2,5mm2	KS	25,00000	14,25	356,25	SOD
11	742.9.12	Drobný montážní materiál (vodiče, sběrnice apod.)	kpt	1,00000	546,25	546,25	SOD poměrná část 23%
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				17 589,19	
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	69,35800	253,60	17 589,19	SOD
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				58 472,63	
391	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	20,94000	69,31	1 451,35	SOD
398	597611350.M01	dodávka keramické dlažby formátu 300/300/8 mm protiskluzná	M2	2,09400	252,26	528,23	SOD
398a	597611350.M01	navýšení ceny za dodávku protiskluzné dlažby v síle 9mm - "597614190.M01 - dodávka sliuté mrazuvzdorné dlažby formátu 300/300/9 mm protiskluzná"	M2	892,76100	63,22	56 440,35	SOD
399	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	T	0,20940	251,66	52,70	SOD
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 053,14	
416	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	69,35800	28,67	1 988,49	SOD
418	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	M2	69,35800	3,77	261,48	SOD
419	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	69,35800	11,58	803,17	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				229,33	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,64725	139,22	229,33	SOD
Díl:	XXX	Dokončovací práce PSV				51 674,40	
xxx	xxx	Zrcadlo ploché tl. 4mm, stržené a leštěné hrany, 600x800mm	KUS	48,00000	855,75	41 076,00	SUB*1,05
xxx	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	M2	23,04000	460,00	10 598,40	URS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 719,07	
141	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	M2	14,44800	57,17	825,99	SOD
160	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	3,20000	173,81	556,19	SOD
161	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdva cihelného na MV nebo MVC	KUS	10,00000	49,95	499,50	SOD
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	2,16720	86,22	186,86	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	2,16720	119,88	259,80	SOD
xxx	99701-3509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - příplatek za každý další km	T	17,33760	9,88	171,30	URS
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	2,16720	101,25	219,43	SOD
Díl:	34	Stěny a příčky				4 443,73	
39	342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	14,27200	311,36	4 443,73	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				12 906,17	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	28,54400	198,55	5 667,41	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	28,54400	253,60	7 238,76	SOD
Díl:	64	Osazování výplní otvorů				2 279,82	
104	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	KUS	2,00000	508,73	1 017,46	SOD
109	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	KUS	1,00000	617,88	617,88	SOD
111	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	KUS	1,00000	644,48	644,48	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				675,56	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	4,85248	139,22	675,56	SOD
Díl:	D750	Technologie kuchyně				227 729,25	
xxx	xxx	Sporák plynový 4x hořák	ks	1,00000	54 140,00	54 140,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Varná plynová stolička	ks	1,00000	18 821,00	18 821,00	SUB*1,05
xxx	xxx	galerka s hygienickým zákrytem nad chlazenou vanu	ks	1,00000	14 644,50	14 644,50	SUB*1,05
xxx	xxx	výdejní parapetní deska 3550x300x40	ks	1,00000	10 369,30	10 369,30	SUB*1,05
xxx	xxx	pojezdová dráha na podnosy trubková 3,5m	ks	1,00000	8 488,20	8 488,20	SUB*1,05
xxx	xxx	předmývací tlaková sprcha, stojánková, nap.ramínko	ks	2,00000	4 788,00	9 576,00	SUB*1,05

xxx	xxx	stůl 1850x700x900, police	ks	1,00000	8 948,94	8 948,94	SUB*1,05
xxx	xxx	Regál na plechy pojízdný - použité nádoby	ks	2,00000	8 390,26	16 780,51	SUB*1,05
xxx	xxx	Změkčovač vody 12l manuální - Myčka, Konvektomat	ks	2,00000	1 995,00	3 990,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Podstavec pod konvektomat	ks	1,00000	8 460,00	8 460,00	SUB*1,05
xxx	xxx	stůl 1350x700x900, police, zásuvka	ks	1,00000	9 896,96	9 896,96	SUB*1,05
xxx	xxx	police nerezová 1350x700, zásuvka nerez	ks	1,00000	4 366,70	4 366,70	SUB*1,05
xxx	xxx	stůl 1200x700x900, dřez 400x400x250, trmož, baterie, sifon	ks	1,00000	10 950,58	10 950,58	SUB*1,05
xxx	xxx	stůl 2200x700x900, dřez 400x400x250, baterie, sifon	ks	1,00000	16 671,06	16 671,06	SUB*1,05
xxx	xxx	police nerezová 2200x700, zásuvka nerez	ks	1,00000	7 116,10	7 116,10	SUB*1,05
xxx	xxx	stůl 2100x700x900, zásuvka, police	ks	1,00000	12 000,91	12 000,91	SUB*1,05
xxx	xxx	police nerezová 2100x700, zásuvka nerez	ks	1,00000	6 792,64	6 792,64	SUB*1,05
xxx	xxx	stůl 900x750x900, prostor pro šoker	ks	1,00000	5 715,86	5 715,86	SUB*1,05
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				22 024,19	
3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5 7 okruhů + prodloužení stáv. okruhů 1pp a 1np	M	200,00000	16,34	3 268,00	SOD
5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	236,00000	26,98	6 367,28	SOD
22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	13,00000	6,18	80,34	SOD
23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	13,00000	42,75	555,75	SOD
59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	7,00000	111,15	778,05	SOD
63	744211110.R63	Montáž	KS	7,00000	80,75	565,25	SOD
xxx	xxx	Silový kabel CGSG 3x2,5	M	12,00000	22,58	270,90	SUB*1,05
xxx	xxx	Silový kabel CGSG 5x6	M	24,00000	114,45	2 746,80	SUB*1,05
xxx	xxx	Doplnění rozvaděče jistič 16A/1f/B	ks	7,00000	253,05	1 771,35	SUB*1,05
xxx	xxx	vypínač na povrch 400V 40A	ks	4,00000	682,50	2 730,00	SUB*1,05
xxx	xxx	montáž vypínače 400V 40A	ks	4,00000	130,20	520,80	SUB*1,05
xxx	xxx	vypínač na povrch 230V/16A	ks	2,00000	325,50	651,00	SUB*1,05
xxx	xxx	montáž vypínače 230V/16A	ks	2,00000	120,75	241,50	SUB*1,05
xxx	xxx	spojkování kabelu 3x2,5	ks	3,00000	142,80	428,40	SUB*1,05
107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpl	1,00000	1 048,77	1 048,77	SOD poměrná část 5%
Díl:	D.922.6	Docházkový systém (do 100 čipů)-stravování				49 579,95	
xxx	xxx	Stravovací systém - VIS Plzeň - výdejní terminál NERO EM Eth	KS	1,00000	34 665,75	34 665,75	SUB*1,05
xxx	xxx	Stravovací systém - VIS Plzeň - napájecí zdroj zál. AWZ 333 12V/3A/7.2Ah	KS	1,00000	2 625,00	2 625,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Stravovací systém - VIS Plzeň - připojení a oživení terminálového systému na připravené prokabelování	soubor	1,00000	2 310,00	2 310,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Stravovací systém - VIS Plzeň - bezkontaktní čipy modročerné	KS	100,00000	99,79	9 979,20	SUB*1,05
Díl:	D.922.6	Docházkový systém (do 100 čipů)-docházka				69 460,65	
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - identifikátor EM USB	KS	1,00000	4 567,50	4 567,50	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - docházkový terminál EM 485 AC	KS	1,00000	10 657,50	10 657,50	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - mikroterminál TR43 EM 485 pro otvírač při odchodu v plastovém krytu Tango	KS	3,00000	5 880,00	17 640,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - externí anténa pro mikroterminál TR43 pro otevření při příchodu (kovový antivandal kryt v provedení pod omítku)	KS	3,00000	1 785,00	5 355,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - PE26-8 převodník HUB Eth/6xRS485n	KS	1,00000	5 040,00	5 040,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - napájecí zdroj zál. AWZ 333 12V/3A/7.2Ah	KS	1,00000	2 625,00	2 625,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - instalace SW, konfigurace pro přístupový systém, exportní vazba ze SW Stravné	KS	1,00000	9 240,00	9 240,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - připojení a oživení terminálového systému	KS	1,00000	8 085,00	8 085,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - školení SW Vrátnice	KS	1,00000	1 155,00	1 155,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - VIS Plzeň - nastavení a školení modulu Výkazy práce (dálkovou správou)	KS	1,00000	3 255,00	3 255,00	SUB*1,06
xxx	xxx	Docházkový systém - Tlačítko zelené pro nouzové otevření dveří s prolamovacím sklem	KS	3,00000	308,70	926,10	SUB*1,05
xxx	xxx	Docházkový systém - Tlačítko pro ovládání z vrátnice	KS	2,00000	215,25	430,50	SUB*1,05
xxx	xxx	montáž tlačítek	KS	5,00000	89,25	446,25	SUB*1,05
xxx	xxx	Konektor RJ45	KS	4,00000	9,45	37,80	SUB*1,05
Díl:	D.922.4	Domácí videotelefon				10 505,40	
xxx	xxx	Tablo videotelefonu 4 tlačítka	KS	1,00000	5 785,50	5 785,50	SUB*1,05
xxx	xxx	zdroj	KS	1,00000	1 691,55	1 691,55	SUB*1,05
xxx	xxx	rozbočovací jednička	KS	1,00000	470,40	470,40	SUB*1,05
2	922004001.R02	Standardní nízkoděrový otvírač dveří	KS	1,00000	1 644,45	1 644,45	SOD

	3	922006001.R03	Montáž, nastavení a odzkoušení	kpt	1,00000	913,50	913,50	SOD poměrná část
Díl:	D.922.1	Strukturovaná kabeláž a telefonní ústředna					4 652,80	
	27	922001001.R27	Kabel UTP cat. 5E	M	320,00000	5,42	1 734,40	SOD
	30	922001001.R30	Montáž kabelu – zatažení do trubky	M	320,00000	9,12	2 918,40	SOD
Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.					8 424,98	
	3	744211110.R03	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	M	60,00000	16,34	980,40	SOD
	5	744211110.R05	Montáž kabelů pevně uložených	M	170,00000	26,98	4 586,60	SOD
	22	744211110.R22	Krabice přístrojová KU 68 1901	KS	8,00000	6,18	49,44	SOD
	23	744211110.R23	Montáž krabice	KS	8,00000	42,75	342,00	SOD
	59	744211110.R59	Zásuvka jednonásobná	KS	3,00000	111,15	333,45	SOD
	63	744211110.R63	Montáž	KS	3,00000	80,75	242,25	SOD
	xxx	xxx	Vodič CYH 2x1,5	M	110,00000	10,82	1 189,65	SUB*1,05
	xxx	xxx	kabelový žlab 100/50	M	4,00000	78,75	315,00	SUB*1,05
	107	745001001.R22	Pomocné bourací práce (5% z montáže)	kpt	1,00000	386,19	386,19	SOD poměrná část 5%
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních					723,44	
	67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	1,60000	198,55	317,68	SOD
	73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	1,60000	253,60	405,76	SOD
Díl:	33-M	Monzáže dopr.zařiz., sklad zař. a váh					47 250,00	
	xxx	xxx	Dveře šachetní, kovové, ruční, EW 30, částečně prosklené, v barvě RAL	KUS	3,00000	15 750,00	47 250,00	SUB*1,05
Díl:		Orientační informační systém					65 000,00	
	xxx	xxx	Dodávka a montáž - Orientační informační systém ke dveřím - dveřní cedulky 110ks	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	
	xxx	xxx	dodávka a montáž - Orientační informační systém - centrální tabule v přízemí	KS	1,00000	30 000,00	30 000,00	
Díl:	1	Zemní práce					1 676,22	
	9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	3,00000	216,74	650,22	SOD
	10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	4,80000	213,75	1 026,00	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních					5 959,32	
	xxx	313278002	Zdivo z cihel vápenopiskových	M2	4,01650	1 080,00	4 337,82	URS
	xxx	34227-2323	Příčkovky Ytong tl. 100mm	M2	2,24	563,00	1 261,12	URS
	428	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	0,36000	777,05	279,74	
	437	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	T	0,00320	25 202,09	80,65	
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších					5 852,90	
	85	767429001.R01	Dodávka a montáž fasádního obkladu na dřevěný podkladní rošt včetně systémového lemování otvorů a, vnějších parapetů	M2	2,24000	2 612,90	5 852,90	SOD
Díl:	62.1	Úprava povrchů vnějších					2 800,45	
	90	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	M3	0,06271	2 797,75	175,45	SOD
	xxx	xxx	Prefabrikovaný železobetonový záklop rozvodné skříně	KUS	1,00000	2 625,00	2 625,00	SUB*1,05
Díl:	713	Izolace tepelné					1 612,97	
	210	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	M2	2,24000	103,50	231,84	SOD
	209	631551090	deska izolační fasádní 600x1000x160 mm	M2	2,24000	342,72	767,69	SOD
	222	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	T	0,90880	675,00	613,44	SOD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					1 575,00	
	xxx	xxx	Úprava plotu	Soubor	1,00000	1 575,00	1 575,00	SUB * 1,05
Díl:	998	Přesun hmot					161,17	
	197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	1,15763	139,22	161,17	SOD
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					15 838,82	
	25	113106123	Demontáž zámkové dlažby	M2	1,80000	47,50	85,50	SOD
	26	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpojitelné, do hl.1,5m - rýha	M3	9,00000	821,75	7 395,75	SOD
	26a	121001001.R01	Ruční hloubení rýh v zemině lehce rozpojitelné, do hl.1,5m - základ pod RIS	M3	0,57600	821,75	473,33	SOD
	29	998651001.R01	Bourací práce – vybourání nového otvoru 0,3x0,3m, tl. 600mm, ŽB	KS	2,00000	868,30	1 736,60	SOD
	30	451577877	Pískový podsyp a obsyp 0-8mm, zhutnění 94-98% Proctor standard	M3	3,00000	821,75	2 465,25	SOD
	31	174101101	Zpětné uložení zeminy	M3	9,00000	275,50	2 479,50	SOD
	32	914001001.R01	Ohraničení výkopu pásky a sloupky	M	10,00000	76,00	760,00	SOD
	34	596211110	Montáž zámkové dlažby, hutnění	M2	1,80000	246,05	442,89	SOD

Díl:	D.744	B. Montáž elektroinstalace.				32 359,40	
8	744211110.R08	Silový kabel CYKY-J 5x6	M	54,00000	52,30	2 824,20	SOD
10	744211110.R10	Montáž kabelů pevně uložených	M	54,00000	18,40	993,60	SOD
11	744211110.R11	Silový kabel CYKY-J 4x16	M	27,00000	112,10	3 026,70	SOD
13	744211110.R13	Montáž kabelů pevně uložených	M	27,00000	23,30	629,10	SOD
14	744211110.R14	Silový kabel CYKY-J 3x70+50	M	34,00000	394,00	13 396,00	SOD
15	744211110.R15	Montáž kabelů pevně uložených	M	34,00000	30,10	1 023,40	SOD
xxx	xxx	spojka na kabel	KS	4,00000	987,00	3 948,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Trubka 60 červená	M	100,00000	32,55	3 255,00	SUB*1,05
xxx	xxx	Montáž trubky	M	100,00000	30,24	3 024,00	SUB*1,05
xxx	xxx	výstražná folie	M	60,00000	3,99	239,40	SUB*1,05
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				89 840,00	
xxx	xxx	Ztížená montáž provětrávaného fasádního pláště z důvodu nevyhovujícího technického stavu zdiva osekáního po povodních	soubor	1,00000	89 840,00	89 840,00	
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				156 842,84	
455	786625221	Montáž textilní rolety do oken zdvojených dřevěných kyvných nebo otočných	M2	80,15000	216,60	17 360,49	SOD
456	611405970.M01	roleta textilní k oknům 66x118 cm	KUS	8,00000	442,70	3 541,60	SOD
457	611405980.M01	roleta textilní k oknům 66x140 cm	KUS	80,00000	539,60	43 168,00	SOD
455	786625221	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otočných	M2	115,97608	216,60	25 120,42	SOD
457	611405980.M01	žaluzie lamelová k oknům do 66x140 cm	m2	115,97608	583,33	67 652,33	SOD

Celkem vícepráce

6 401 711,43

Položkový rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	776	Podlahy povlakové				-11 051,45	
402	284122850.M01	dodávka podlahové PVC krytiny dle standardu PD tl. 2 mm	M2	-45,62000	242,25	-11 051,45	SOD
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-6 416,11	
138	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	M3	-6,89760	407,70	-2 812,15	SOD
190	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	T	-11,72592	86,22	-1 011,01	SOD
192	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	-11,72592	119,88	-1 405,70	SOD
193	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	-11,72592	101,25	-1 187,25	SOD
Díl:	1	Zemní práce				-97 128,92	
5	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-51,20000	702,00	-35 942,40	SOD
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	-229,30400	117,14	-26 860,67	SOD
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	-256,91300	100,36	-25 783,79	SOD
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	-23,59100	145,35	-3 428,95	SOD
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-23,59100	216,74	-5 113,11	SOD
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-181 478,50	
36	212755218.R01	Drenážní potrubí, DN200, např. Raudril včetně lože, obsypu a opláštění z geotextilie	M	-98,00000	128,25	-12 568,50	SOD
37	895170100.R01	Drenážní šachta, DN800, čerpací, např. Rauplen vč. Podbetonování, obetonování a poklopu	KS	-2,00000	38 950,00	-77 900,00	SOD
38	895170100.R02	Drenážní šachta, DN800, spádová, např. Rauplen vč. Podbetonování, obetonování a poklopu	KS	-2,00000	42 750,00	-85 500,00	SOD
39	895170100.R03	Koordinace drenážního potrubí se stávajícím a novými trasami sítí v zemi	KPL	-1,00000	5 510,00	-5 510,00	SOD
Díl:	03.2	ZTI - vodovod - zrušení výlevky				-3 100,00	
63	725822611.R04	Výlevková nástěná páková baterie, např. Concept 100	KS	-1,00000	1 100,00	-1 100,00	SOD
80	725211601.R14	Plastová závěsná výlevka samříží šířka 45 cm, např. Jika	KS	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	SOD
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 185,60	
20	72586531	Zápachová uzávěrka sprchová	KS	-4,00000	296,40	-1 185,60	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				-21 893,59	
21	311238116	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	M2	-29,54600	741,00	-21 893,59	SOD
Díl:	61	Úprava povrchů vnitřních				-20 038,84	
67	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	-44,31900	198,55	-8 799,54	SOD
73	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	-44,31900	253,60	-11 239,30	SOD
Díl:	998	Přesun hmot				-2 059,45	
197	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	-14,79280	139,22	-2 059,45	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-37 065,34	
448	11	Dveře 2kř dřevěné, bílé, 2/3 prosklené 1600*2500 mm kování FAB PO EW30DP3	KUS	-1,00000	37 065,34	-37 065,34	SOD
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-14 888,70	
307	1d-v/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plné 600x1970 mm kování FAB + mřížka 400x50 mm , svisle na střed., 300 mm od podlahy	KUS	-1,00000	2 899,80	-2 899,80	SOD
355	2a-v/P	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plné 700x1970 mm kování WC + mřížka 500x50 mm, bílá - 2x oba, povrchy, svisle na střed -	KUS	-1,00000	2 899,80	-2 899,80	SOD
367	3c/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plné 800x1970 mm kování FAB	KUS	-2,00000	2 899,80	-5 799,60	SOD
303	3e/L	Dveře 1kř dřevěné, bílé, hladké, plné 800x1970 mm kování klika/klika FAB	KUS	-1,00000	3 289,50	-3 289,50	SOD
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				-760 150,79	
248	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	-170,09000	477,00	-81 132,93	SOD
435	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	M2	-932,14000	612,00	-570 469,68	SOD
436	763131445 R01	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD- kapotáž světel	M2	-28,81000	3 150,00	-90 751,50	SOD
251	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	T	-26,36546	675,00	-17 796,68	SOD
Díl:	31	Zdi pozemních				-144 490,64	
37	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	T	-5,45000	5 985,00	-32 618,25	SOD
38	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	T	-5,72208	19 551,00	-111 872,39	SOD
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-467 643,36	