

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/598/2022**

**"ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pütou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana pověřeným řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **KN-STAV s.r.o.**

se sídlem Hrnčířská 766/87, Česká Lípa, 470 01

IČO: 49101374

DIČ: CZ49101374

osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Konrád

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5754

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/598/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "ZZS LK - Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 719.988,08 Kč bez DPH, tj. 871.185,58 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>19.462.844,13 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>776.306,94 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>56.318,86 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>20.182.832,21Kč</b>
DPH	<b>4.238.394,76 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>24.421.226,97 Kč</b>

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

"termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 365 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 380 dnů od předání a převzetí staveniště"

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2066/23/RK ze dne 7.11.2023.

V Liberci dne 24.11.2023

V České Lípě 10.11.2023

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....  
Pavel Konrád  
jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: <b>01/2023</b>		
Název akce:	„ZS LK – Výstavba výjezdové základny v Hrádku nad Nisou“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	KN-STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, Česká Lípa, 470 01		
Smlouva o provedení stavby č. <b>OLP/598/2022</b>	r. č. p. <b>CZ.06.02.01/00/22_012/0002674</b>		
Změnový list vystavil:		Datum:	<b>6.10.2023</b>

### **Předmět změny:**

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. **OLP/598/2022** uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 6.10.2023.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s §222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA**

#### **změna 1.01 - ZT i – Odvodnění parkoviště**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Na základě požadavku provozovatele i investora budou doplněny nově vybudované stání pro automobily před objektem o odvodnění pomocí odvodňovacích žlabů tak, aby nedocházelo k vyvážení kaluží na těchto plochách.

**Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 154 938,79 Kč bez DPH**

**Změna celkem: + 154 938,79 Kč bez DPH**

**Provedení těchto změn dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedení této změny má vliv na prodloužení termínu o 5 dní.**

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**



**změna 1.02- D.1.1 Izolace XPS klíny na atiku****Popis a zdůvodnění změny**

V projektové dokumentaci řešené spádové klíny z XPS nejsou zahrnuty do výkazu výměr je nutné je doplnit, aby bylo možné provést finální zapravení atiky PVC fólií.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce celkem: + 42 462,63 Kč bez DPH

Změna celkem: + 42 462,63 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA****změna 1.03-D. 1.1 Oprava komunikace po realizaci přípojek (frézování vozovky, spojovací postřik, balená, likvidace odfrézované vrstvy)****Popis a zdůvodnění změny**

V usnesení Rady města Hrádek nad Nisou číslo 6/2021/RM ze dne 10.3.2021 je uvedeno, že nový asfaltový povrch silnice III/2719, v ulici Oldřichovská bude obnoven výhradně strojní pokládkou asfaltu, a to v plné šíři komunikace a v minimální délce 5 m od krajních hran krajních výkopů, tak aby vznikl jeden souvislý pruh komunikace (viz též podmínky stavebního povolení zn. OSZP-4760/2021-KAR, sp. zn. UR 75/20, SŘ SP 50/20 ze dne 07.07.2021).

Tyto stavební úpravy nebyly zahrnuty do výkazu výměr.

Méněpráce celkem: - 56 318,86 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 163.081,32 Kč bez DPH

Změna celkem: + 106 762,46 Kč bez DPH

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA****změna 1.04 - D.1.1 Úprava stropních panelů****Popis a zdůvodnění změny**

Po přepočítání výměr stropů a koutů (požadavek BlowerDoor testu) byla zjištěna chybná výměra ve výkazu výměr.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 54 481,62 Kč bez DPH

Změna celkem: + 54 481,62 Kč bez DPH



Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **změna 1.05 - D.1.1 Plochy omítek**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Kvůli podmínkám BlowerDoor testu je nutno všechny omítky provést až ke stropním panelům. Oproti výkazu výměr jsou všechny omítky stěn vyšší o 24 cm oproti výpočtu z výkazu výměr.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: +17 522,74 Kč bez DPH

Změna celkem: + 17 522,74 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **Změna 1.06- D. 1.1 Úprava ostění z důvodu testu BlowerDoor**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Dle podmínek Blower Door testu je nutno všechna ostění obvodových výplní otvorů opatřit (před vlastní omítkou) lepidlem s perlíčkem. Tato skladba konstrukce nebyla uvažována ve výkazu výměr.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 4 883,75 Kč bez DPH

Změna celkem: + 4 883,75 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedení této změny má vliv na prodloužení termínu o 5 dní.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **Změna 1.07-D. 1.1 Chybějící lešení**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Ve výkazu výměr chybí zcela položka související s jakýmkoliv lešením, jak vnitřním, tak venkovním.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 185 026,56 Kč bez DPH

Změna celkem: + 185 026,56 Kč bez DPH



Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **změna 1.08- D.1.1 Izolace rohů z důvodu vzduchotěsnosti BlowerDoor testu**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Kvůli BlowerDoor testu je nutné provést izolaci všech spojů podlahy se zdívkou. Tyto práce neobsahuje výkaz výměr.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 40 011,86 Kč bez DPH

Změna celkem: + 40 011,86 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedení této změny má vliv na prodloužení termínu o 5 dní

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **změna 1.09- D.1.1 Chybná výška příček v nižší části budovy**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Po kontrole výpočtu výšky příček nižší části budovy bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je výška chybně spočítána o 14 cm.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 3 858,21 Kč bez DPH

Změna celkem: + 3 858,21 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA**

#### **změna 1.10 – D.1.1 Výkopy ležatá kanalizace v objektu kanalizace splašková, dešťová, ropná**

##### **Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci jsou konstrukce kanalizace zakresleny s tím, že je třeba je provést, avšak tyto práce nejsou zahrnuty ve výkazu výměr u žádného druhu kanalizace, a tudíž ani nebyly naceněny.



**ZMĚNOVÝ LIST**číslo ZL: **01/2023**

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 17 173,91Kč bez DPH

Změna celkem: + 17 173,91Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst.5 ZÁKONA****změna 1.11- D. 1.1 Vyčištění budov****Popis a zdůvodnění změny**

Ve výkazu výměr chybí jakákoliv položka k vyčištění nebo úklidu budov.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: +37 154,08 Kč bez DPH

Změna celkem: +37 154,08 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA****změna 1.12-D. 1.1 Úprava odvodňovacího příkopu podél silnice****Popis a zdůvodnění změny**

V rámci stavebních úprav u vjezdu do budovaného objektu je nutné obnovit výkopy a upravit stávající příkop podél silnice tak, aby byl funkční a navazoval na nově provedené zatrubnění pod vjezdem. V současné době má odvodňovací příkop minimální, skoro nulovou prohlubeň a je téměř na úrovni silnice. Bez této úpravy by hrozilo, že voda bude vytékat na silnici.

Méněpráce celkem: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 55 711,47 Kč bez DPH

Změna celkem: + 55 711,47 Kč bez DPH

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.



<b>Rekapitulace změn závazku:</b>			
<b>§ 222 zákona</b>	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	<b>+154.938,79</b>	<b>0</b>	<b>+154.938,79</b>
odst. 5	<b>+565.656,68</b>	<b>- 56.318,86</b>	<b>+509.337,82</b>
odst. 6	<b>+55.711,47</b>	<b>0</b>	<b>+55.711,47</b>
<b>CELKEM</b>	<b>+776.306,94</b>	<b>-56.318,86</b>	<b>719.988,08</b>

Prodloužení termínu výstavby:	Jednotlivé dny se přičítají k původnímu termínu výstavby z důvodu provázanosti a návaznosti jednotlivých souborů stavebních činností.		
dní:	<b>15</b>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 56 318,86</b>	<b>+ 776.306,94</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>719.988,08</b>	<b>151.197,49</b>	<b>871.185,58</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
..... Bc. J. Postl Datum: 18.10.2023	..... Ing. F. Rozsívál Datum: 18.10. 23	..... Ivo Novotný Datum: 18.10.2023

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
..... Lenka Voženílková Datum: 18.10.2023	..... Pavel Konrád Datum: 18.10.2023



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1  
Stavba: Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

KSO:  
Místo: Hrádek nad Nisou

CC-CZ:  
Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

Projektant:  
MVRF architekti s.r.o.

IČ: 24257826  
DIČ: CZ24257826

Zpracovatel:  
KN-STAV s.r.o.

IČ: 49101374  
DIČ: CZ49101374

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>719 988,08</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>719 988,08</b>	<b>151 197,50</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>871 185,58</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

**Stavba:** Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum:

23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

MVRF architekti s.r.o.

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

KN-STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>719 988,08</b>	<b>871 185,58</b>	
1.01	Odvodnění parkoviště	154 938,79	187 475,94	STA
1.02	Izolace XPS klíny na atiku	42 462,63	51 379,78	STA
1.03	Oprava komunikace po realizaci přípojek	106 762,46	129 182,58	STA
1.04	Úprava stropních panelů	54 481,62	65 922,76	STA
1.05	Plochy omítek	17 522,74	21 202,52	STA
1.06	Úprava ostění z důvodu testu BlowerDoor	4 883,75	5 909,34	STA
1.07	Chybějící lešení	185 026,56	223 882,14	STA
1.08	Izolace rohů z důvodu vzduchotěsnosti	40 011,86	48 414,35	STA
1.09	Chybná výška příček v nižší části budovy	3 858,21	4 668,43	STA
1.10	Výkopy ležatá kanalizace v objektu	17 173,91	20 780,43	STA
1.11	Vyčištění budov	37 154,08	44 956,44	STA
1.12	Úprava odvodňovacího rygolu okolo silnice	55 711,47	67 410,88	STA

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

## 1.01 - Odvodnění parkoviště

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektura**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**154 938,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

154 938,79

1 - Zemní práce

32 239,13

5 - Komunikace

48 360,00

8 - Trubní vedení

74 339,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

## 1.01 - Odvodnění parkoviště

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRK ARCHITEKTURA

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**154 938,79**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				154 938,79	
D	1		Zemní práce				32 239,13	
5	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	10,300	353,00	3 635,90	Dle SoD - D.1.1
	VV		Výkop pro šachty odvodnění parkoviště					
	VV		1*1*1,5*2		3,000			
	VV		8*0,5*0,7		2,800			
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		Součet		10,300			
278	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,250	791,71	11 281,87	Dle SoD - ZTI
	VV		Výkop pro odvodnění parkovací plochy					
	VV		15*0,5*0,7		5,250			
	VV		15*0,5*1,2		9,000			
	VV		Součet		14,250			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,550	148,45	2 308,40	Dle SoD - D.1.1
	VV		Odvodnění parkoviště					
	VV		24,55-9		15,550			
281	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	6,000	222,26	1 333,56	Dle SoD - ZTI
	VV		Potrubí odvodnění parkoviště					
	VV		30*0,5*0,4		6,000			
282	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	16,200	637,00	10 319,40	Dle SoD - ZTI
	VV		podklad odkanalizování parkoviště					
	VV		9*1,8		16,200			
283	K	175151105	Pískové lože tl 10cm	m3	3,000	1 120,00	3 360,00	Dle SoD - ZTI
	VV		potrubí parkoviště					
	VV		30*0,5*0,2		3,000			
D	5		Komunikace				48 360,00	
1001	M	59228432	žlab štěrbinový betonový s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 400x620x2000mm	m	6,000	4 240,00	25 440,00	CS ÚRS 2023 02
1002	M	59228436	žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm	m	1,000	14 100,00	14 100,00	CS ÚRS 2023 02
1003	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem	kus	7,000	1 260,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941366">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941366</a>					
D	8		Trubní vedení				74 339,66	
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	36,110	158,24	5 714,05	Dle SoD - ZTI
	VV		Potrubí odvodnění parkovací plochy					
	VV		28,41+1,2+1+1+4,5		36,110			
23	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	39,000	371,00	14 469,00	Dle SoD - ZTI
26	K	877266211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 - DN200	kus	4,000	271,00	1 084,00	Dle SoD - ZTI
27	M	28611348	tvarovky kanalizace PVC KG 110 -200 jednoosé, víceosé	kus	4,000	300,00	1 200,00	Dle SoD - ZTI
37	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 174,46	1 174,46	Dle SoD - ZTI
38	M	59224121	skruží betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	Dle SoD - ZTI
39	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 339,24	1 339,24	Dle SoD - ZTI
40	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	Dle SoD - ZTI
1004	M	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	2,000	8 950,00	17 900,00	CS ÚRS 2023 02
1005	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	523,00	1 046,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	908,97	2 726,91	Dle SoD - ZTI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	59224661	<i>poklop šachtový betonová výplň+lítina 785(610)x160mm, s odvětráním</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 730,00</i>	<i>4 730,00</i>	<i>Dle SoD - ZTI</i>
1006	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341</a>					
1007	M	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>400,00</i>	<i>800,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
1008	M	59224469	<i>vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>619,00</i>	<i>1 238,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
1009	M	59223858	<i>skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>861,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
1010	K	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941342</a>					
1011	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	898,00	1 796,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351</a>					

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.02 - Izolace XPS klíny na atiku**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**42 462,63**

PSV - Práce a dodávky PSV

42 462,63

---

713 - Izolace tepelné

42 462,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.02 - Izolace XPS klíny na atiku**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **WVVF ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 462,63**

D PSV Práce a dodávky PSV

42 462,63

D 713 Izolace tepelné

42 462,63

156	K	713141424	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro dvouspádové klíny, tl. izolace přes 170 do 250 mm	m2	55,212	316,00	17 446,99	Dle SoD - D.1.1
	VV		Spádový klín horní plocha atiky					
	VV		(28,41+9,5)*2*0,6		45,492			
	VV		(3,35+12,85)*0,6		9,720			
	VV		Součet		55,212			
1012	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	3,796	6 590,00	25 015,64	GS ÚRS 2023 02
	VV		Spádový klín horní plocha atiky					
	VV		(28,41+9,5)*2*(0,6*0,045+0,6*0,035/2)		2,843			
	VV		(3,35+12,85)*(0,6*0,045+0,6*0,035/2)		0,608			
	VV		Mezisoučet		3,451			
	VV		"Přepočet koeficientu množství" 3,451*1,1		3,796			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.03 - Oprava komunikace po realizaci přípojek**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektura**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**106 762,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

106 762,46

5 - Komunikace

131 362,22

9 - Ostatní konstrukce a práce

-56 318,86

997 - Přesun sutě

31 719,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.03 - Oprava komunikace po realizaci přípojek**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRG architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**106 762,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 762,46	
D	5		Komunikace				131 362,22	
1013	K	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	78,000	180,00	14 040,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113</a> Oprava komunikace po přípojkách: 6*13		78,000			
1014	K	5-1	Stěhování machanizace pro opravu komunikace	soub	1,000	29 850,00	29 850,00	nabídka SUB
1015	K	5-2	Nájem a doprava silniční frézy	soub	1,000	38 000,00	38 000,00	nabídka SUB
290	K	565161111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 80 mm	m2	78,000	584,76	45 611,28	Dle SoD - D.1.1
			VV "Přípojky-07C:"6*13		78,000			
291	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	78,000	18,73	1 460,94	Dle SoD - D.1.1
			VV "Přípojky-07C:"6*13		78,000			
1016	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599142111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599142111</a> Přípojky 12		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-56 318,86	
106	K	919521013	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400	m	-20,000	2 386,56	-47 731,20	Dle SoD - D.1.1
			VV VV vč. podkladu a obetonování: -20		-20,000			
107	M	59221008	trouba betonová přímá DN 300 dl 125cm	m	-21,000	537,00	-11 277,00	Dle SoD - D.1.1
			VV -20*1,05		-21,000			
108	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	13,500	199,21	2 689,34	Dle SoD - D.1.1
			VV VV Přípojka vody, kanalizace silnice 13,5		13,500			
D	997		Přesun sutě				31 719,10	
117	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,970	323,90	2 905,38	Dle SoD - D.1.1
118	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	170,430	14,19	2 418,40	Dle SoD - D.1.1
			VV 8,97*19 "Přepočtené koeficientem množství		170,430			
119	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,978	2 940,00	26 395,32	Dle SoD - D.1.1

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

### 1.04 - Úprava stropních panelů

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **WVVF architekti**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**54 481,62**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 481,62

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 481,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

## 1.04 - Úprava stropních panelů

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRP architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**54 481,62**

D HSV Práce a dodávky HSV

54 481,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 481,62

84	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	181,190	126,66	22 949,53	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------

VV	Úprava stropních panelů rozdíl skutečnost a výkaz výměr	
VV	"část nízká" 151,537	151,537
VV	"část vysoká" 115,915	115,915
VV	"přetažení +15cm na stěny"	
VV	(7,75+4,45+3,085+4,4+3,1+4,4+4,02+2,125+2,35+2,16+2,01+15+1,4+1,68+2,4+2,4+1,68+2,73+2,3+2,8+1,46+1,86+2,23+2,23+1,5+2,9+2,23)*0,15	12,998
VV	Mezisoučet	280,450
VV	"Výměra dle SoD" -99,26	-99,260
VV	Součet	181,190

85	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružicích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	104,650	301,31	31 532,09	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------

VV	Úprava stropních panelů rozdíl skutečnost a výkaz výměr	
VV	"část nízká" 151,537	151,537
VV	"část vysoká" 115,915	115,915
VV	"přetažení +15cm na stěny"	
VV	(7,75+4,45+3,085+4,4+3,1+4,4+4,02+2,125+2,35+2,16+2,01+15+1,4+1,68+2,4+2,4+1,68+2,73+2,3+2,8+1,46+1,86+2,23+2,23+1,5+2,9+2,23)*0,15	12,998
VV	Mezisoučet	280,450
VV	"Výměra dle SoD" -175,8	-175,800
VV	Součet	104,650

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.05 - Plochy omítek**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektura**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**17 522,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 522,74

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 522,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.05 - Plochy omítek**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRK architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 522,74**

D HSV Práce a dodávky HSV

17 522,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 522,74

87	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	48,654	89,81	4 369,62	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----------------

VV  
VV Dopočet omítek chybí plocha ve skladbě podlah  
(245-(1,87+1,45+3,5+3,5+0,9+1,06)- (33,33\*0,9))\*0,24

48,654

89	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	48,654	270,34	13 153,12	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----------------

VV  
VV Dopočet omítek ve skladbě podlah  
(245-(1,87+1,45+3,5+3,5+0,9+1,06)- (33,33\*0,9))\*0,24

48,654

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.06 - Úprava ostění z důvodu testu BlowerDoor**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYR architekti**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 883,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 883,75

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 883,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.06 - Úprava ostění z důvodu testu BlowerDoor**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **URS**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 883,75**

D HSV Práce a dodávky HSV

4 883,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 883,75

88	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	12,575	108,37	1 362,75	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----------------

VV Úprava ostění z důvodu testu Blodoor

VV (4\*2,1+2\*2,5+4\*1,6+8\*0,7+2\*2,74+2\*2,74+4\*3,25+4\*0,7+2\*2,5)\*0,22 12,575

1017	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	12,575	280,00	3 521,00	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/612142001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001)

VV Úprava ostění z důvodu testu Blodoor

VV (4\*2,1+2\*2,5+4\*1,6+8\*0,7+2\*2,74+2\*2,74+4\*3,25+4\*0,7+2\*2,5)\*0,22 12,575

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.07 - Chybějící lešení**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**185 026,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

185 026,56

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 026,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.07 - Chybějící lešení

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRG architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

185 026,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 026,56	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 026,56	
1018	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m <sup>2</sup>	492,000	60,40	29 716,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111</a> (13*6*2)+(28*6*2)		492,000			
1019	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m <sup>2</sup>	59 040,000	1,91	112 766,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211</a> 492*120		59 040,000			
1020	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m <sup>2</sup>	492,000	36,80	18 105,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811</a> (13*6*2)+(28*6*2)		492,000			
1021	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	281,541	86,80	24 437,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112</a> (25,96*9,86)+(7,75*3,3)		281,541			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.08 - Izolace rohů z důvodu vzduchotěsnosti**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRK architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**40 011,86**

PSV - Práce a dodávky PSV

40 011,86

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40 011,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.08 - Izolace rohů z důvodu vzduchotěsnosti**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **WVVF ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**40 011,86**

D PSV Práce a dodávky PSV

40 011,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40 011,86

127	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	181,000	139,76	25 296,56	Dle SoD - D.1.1
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----------------

VV Izolace rohů z důvodu testu vzduchotěsnosti:

VV 181 181,000

125	M	62852254	pás modifikovaný asfalt MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, VLOŽKA POLYESTR. ROHOŽ, OHEBNÝ ZA NÍZKÝCH TEPLŮT -25o, SOUČINITEL DIFÚZE RADONU 1,9*10-11	m2	54,300	271,00	14 715,30	Dle SoD - D.1.1
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	-----------------

VV Materiál izolace rohů:

VV 181\*0,3 54,300

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.09 - Chybná výška příček v nižší části budovy**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYR architekti**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>3 858,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 858,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 858,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.09 - Chybná výška příček v nižší části budovy**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **WVVF ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 858,21**

D HSV Práce a dodávky HSV

3 858,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 858,21

51	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	4,057	951,00	3 858,21	Dle SoD - D.1.1
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----------------

VV Příčky nižší část  
(4,4\*3+4,02+2,16+2,485\*2+0,115\*2+4,4)\*0,14

4,057

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.10 - Výkopy ležatá kanalizace v objektu**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architektura**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**17 173,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 173,91

---

1 - Zemní práce

17 173,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.10 - Výkopy ležatá kanalizace v objektu**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRK architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 173,91**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 173,91	
D	1		Zemní práce				17 173,91	
1022	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	9,363	745,00	6 975,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122111101</a>					
			VV Výkop pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu					
			VV výkop splašková kanalizace					
			VV (2+1+1,2+16+4,5+0,5+0,6+0,3+1+0,8+3+2+4,5+1,3+1,5+1,5+5,5+2+1)*0,3*0,3		4,518			
			VV výkop dešťová kanalizace					
			VV (11+2,5+3,5+1,8+4,5+1)*0,3*0,5		3,645			
			VV výkop kanalizace v garáži					
			VV (1+2+1,5+3,5)*0,3*0,5		1,200			
			VV Součet		9,363			
1023	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,425	600,00	4 455,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101</a>					
			VV Výkop pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu					
			VV výkop splašková kanalizace					
			VV (2+1+1,2+16+4,5+0,5+0,6+0,3+1+0,8+3+2+4,5+1,3+1,5+1,5+5,5+2+1)*0,3*0,3		4,518			
			VV výkop dešťová kanalizace					
			VV (11+2,5+3,5+1,8+4,5+1)*0,3*0,3		2,187			
			VV výkop kanalizace v garáži					
			VV (1+2+1,5+3,5)*0,3*0,3		0,720			
			VV Součet		7,425			
1024	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 (písek betonářský)	t	12,623	455,00	5 743,47	CS ÚRS 2023 02
			VV Materiál obsyp kanalizace:					
			VV 7,425*1,7		12,623			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

## 1.11 - Vyčištění budov

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**37 154,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

37 154,08

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 154,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

## 1.11 - Vyčištění budov

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK ARCHITEKTURA**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**37 154,08**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 154,08	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 154,08	
1025	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	254,480	146,00	37 154,08	CS ÚRS 2023 02

Online PSC  
VV

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/952901111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111)  
79,90+66,18+108,40

254,480

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

**1.12 - Úprava odvodňovacího rygolu okolo silnice**

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: **IVYK architekti**

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**55 711,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 711,47

---

1 - Zemní práce

55 711,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výjezdová základna ZZS LK Hrádek nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.12 - Úprava odvodňovacího rygolu okolo silnice

Místo: Hrádek nad Nisou

Datum: 23. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: MVRP architekti

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Zpracovatel: KN-STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

55 711,47

D HSV Práce a dodávky HSV

55 711,47

D 1 Zemní práce 55 711,47

7	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	64,689	643,64	41 636,43	Dle SoD - D.1.1
	vv		Odvodňovací rygol okolo silnice (14,968+7,95+14,715+1,370+4,123)*3*0,5		64,689			
9	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	64,689	68,62	4 438,96	Dle SoD - D.1.1
	vv		Odvodňovací rygol okolo silnice		64,689			
	vv		64,689		64,689			
12	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	150,941	48,84	7 371,96	Dle SoD - D.1.1
	vv		Rygol okolo silnice:		150,941			
	vv		(14,968+7,95+14,715+1,370+4,123)*1,75*2		150,941			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,941	15,00	2 264,12	Dle SoD - D.1.1
	vv		Rygol okolo silnice		150,941			
	vv		(14,968+7,95+14,715+1,370+4,123)*1,75*2		150,941			