

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a VZT v budově C
 Objekt: Stropy nad 1NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 9. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				29,771	2,809
3	Svislé a kompletní konstrukce				27,855	0,000
4	Vodorovné konstrukce				1,847	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,052	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,016	2,809
997	Přesun sutě				0,000	0,000
998	Přesun hmot				0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské				0,029	0,729
763	Konstrukce suché výstavby				0,282	0,000
767	Konstrukce zámečnické				0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic				0,000	0,213
776	Podlahy povlakové				0,030	0,006
783	Dokončovací práce - nátěry				0,012	0,000
VRN3	Zařízení staveniště				0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost				0,000	0,000
VRN7	Provozní vlivy				0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady				0,000	0,000
	Celkem				30,123	3,758

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a VZT v budově C

Objekt: Stropy nad 1NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 90 446,56

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	317314125R	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mmbetonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm.	ks	12,000		
2	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,223		

4 Vodorovné konstrukce

3	011	411323535	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,571		
			strop nad				
			C210/8				
			2,8*0,07		0,196		
			C208/1				
			2,8*0,07		0,196		
			C208/2				
			2,56*0,07		0,179		
			Součet		0,571		
4	011	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	9,000		
5	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,032		
			10ks/m pr8				
			C210/8				
			(2,8*10)*0,00040		0,011		
			C208/1				
			(2,8*10)*0,00040		0,011		
			C208/2				
			(2,56*10)*0,0004		0,010		
			Součet		0,032		
6	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,036		
7	014	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8	011	611142022	Potážení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	1,200		
			2NP z mč				
			C213/8				
			1*0,3		0,300		
			C213/9				
			1*0,3		0,300		
			C211/1				
			1*0,3		0,300		
			C211/2 část				
			1*0,3		0,300		
			Součet		1,200		