

Změnový list č. 2 ze dne 30.10.2023

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě – III. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Smlouva o dílo uzavřená dne 8.8.2023
Název části stavby (PS, SO):	Část 007- ul. Táboritů – plocha u garáží Část 008 – Sanace u garáží
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - Projektová dokumentace - Výkaz výměr	
<u>Nové řešení:</u> - Geodetické zaměření skutečného provedení a posouzení únosnosti pláně	
<u>Zdůvodnění změny:</u> - Skutečně provedené práce a požadavky objednatele, na základě vyhodnocení zemní pláně	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	--

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5.002.065,74
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	285.770,47
Nová cena díla bez DPH:	5.287.836,21

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2023
Nový termín dokončení díla:	30.11.2023

Změnu navrhuje: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum: 30.10.2023

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet

č.2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-06-10

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA

Místo: MOST

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Prostavěno 10-11/2023	Prostavěno celkem	Zbývá k prostavění
Náklady z rozpočtů		5 287 836,21	648 153,36	5 287 836,21	0,00
151004	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. LIDICKÁ	2 159 074,37	0,00	2 159 074,37	0,00
151009	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. OBCHODNÍ	1 533 622,51	0,00	1 533 622,51	0,00
151005	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZD. STEPANKA MAIÁ	310 447,75	0,00	310 447,75	0,00
151011	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. TÁBORITŮ	411 916,74	411 916,74	411 916,74	0,00
2023005	OPRAVA CHODNÍKU V UL. E. BASSE	475 553,07	0,00	475 553,07	0,00
2023027	OPRAVA CHODNÍKU V UL. OBCHODNÍ	392 707,78	0,00	392 707,78	0,00
ZL	Přípočty a odpočty - ZL				
ZL1	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. LIDICKÁ	33 858,88	0,00	33 858,88	0,00
ZL2	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. OBCHODNÍ	-163 672,95	0,00	-163 672,95	0,00
ZL3	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZD. STEPANKA MAIÁ	106 763,09	0,00	106 763,09	0,00
ZL4	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. TÁBORITŮ	-49 533,87	-49 533,87	-49 533,87	0,00
ZL5	OPRAVA CHODNÍKU V UL. E. BASSE	-168 068,18	0,00	-168 068,18	0,00
ZL6	OPRAVA CHODNÍKU V UL. OBCHODNÍ	-40 603,45	0,00	-40 603,45	0,00
ZL7	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. TÁBORITŮ - sanace	285 770,47	285 770,47	285 770,47	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA
Objekt: 151011 - OPRAVA KOMUNIKACE V UL. TÁBORITŮ

Místo: MOST

Datum:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Prostavěno 10-11/2023	Celkem 10- 11/2023	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady soupisu celkem							411 916,74		411 916,74		
D HSV Práce a dodávky HSV							376 094,84				
D 1 Zemní práce							41 577,51				
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	38,150	67,50	2 575,13	38,150	2 575,13	38,150	0,000
VV ACP					38,150						
2	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	171,675	35,00	6 008,63	171,675	6 008,63	171,675	0,000
VV ACL ACO*0,225					171,675						
3	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	38,150	35,00	1 335,25	38,150	1 335,25	38,150	0,000
VV ACP ACO*0,05					38,150						
4	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	553,175	35,00	19 361,13	553,175	19 361,13	553,175	0,000
VV ACO-ACL-ACP					553,175						
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	30,000	51,00	1 530,00	30,000	1 530,00	30,000	0,000
VV BO					30,000						
6	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,500	2 967,00	4 450,50	1,500	4 450,50	1,500	0,000
VV 0,5*0,5*1,5*UV					1,500						
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,294	148,30	1 230,00	8,294	1 230,00	8,294	0,000
VV (PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					8,294						
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	553,66	332,20	0,600	332,20	0,600	0,000
VV 0,25*0,6*DN150					0,600						
9	M	58331200	šterkopiesek netříděný zásypový	t	16,009	297,00	4 754,67	16,009	4 754,67	16,009	0,000
VV (PI*1,5*(0,75*0,75-0,35*0,35))*UV					8,294						
VV 0,25*0,6*DN150					0,600						
VV Součet					8,894						
VV 8,894*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					16,009						
D 4 Vodorovné konstrukce							440,00				
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,400	1 100,00	440,00	0,400	440,00	0,400	0,000
VV 0,5*0,2*DN150					0,400						
D 5 Komunikace pozemní							245 245,36				
11	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000	165,00	2 475,00	15,000	2 475,00	15,000	0,000
VV BO*0,5					15,000						
12	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	38,150	432,00	16 480,80	38,150	16 480,80	38,150	0,000
VV ACP					38,150						
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	38,150	276,00	10 529,40	38,150	10 529,40	38,150	0,000
VV ACP					38,150						
14	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	934,675	11,00	10 281,43	934,675	10 281,43	934,675	0,000
VV ACO+ACL					934,675						
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	763,000	217,00	165 571,00	763,000	165 571,00	763,000	0,000
VV GEODET 04/2023					763,000						
16	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	4,947	1 300,00	6 431,10	4,947	6 431,10	4,947	0,000
VV 5% odhad projektanta											
VV ACO*0,05*0,12966					4,947						
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	171,675	195,00	33 476,63	171,675	33 476,63	171,675	0,000
VV ACL					171,675						
D 8 Trubní vedení							42 233,44				
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,000	468,73	1 874,92	4,000	1 874,92	4,000	0,000
VV DN150					4,000						
19	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	1 186,13	4 744,52	4,000	4 744,52	4,000	0,000
VV UV					4,000						
20	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000	711,00	2 844,00	4,000	2 844,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
21	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,000	1 060,00	4 240,00	4,000	4 240,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
22	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	4,000	469,00	1 876,00	4,000	1 876,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
23	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	4,000	469,00	1 876,00	4,000	1 876,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
24	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	4,000	787,00	3 148,00	4,000	3 148,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
25	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	4 920,00	19 680,00	4,000	19 680,00	4,000	0,000
VV UV					4,000						
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1,000	1 950,00	1,000	0,000
VV POKLOPY					1,000						
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 763,70				
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	263,99	7 919,70	30,000	7 919,70	30,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Prostavěno 10-11/2023	Celkem 10- 11/2023	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
VV					BO	30,000					
28	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	30,000	229,00	6 870,00	30,000	6 870,00	30,000	0,000
VV					BO	30,000					
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,600	3 290,00	1 974,00	0,600	1 974,00	0,600	0,000
VV					BO*0,1*0,2	0,600					
30	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000	80,00	8 000,00	100,000	8 000,00	100,000	0,000
VV					ŘEZ	100,000					
D	997	Přesun sutě					20 133,40				
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	111,875	50,00	5 593,75	111,875	5 593,75	111,875	0,000
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 118,750	9,00	10 068,75	1 118,750	10 068,75	1 118,750	0,000
VV					111,875*10 "Přepočtené koeficientem množství	1 118,750					
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,549	55,00	1 020,20	18,549	1 020,20	18,549	0,000
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	185,490	10,00	1 854,90	185,490	1 854,90	185,490	0,000
VV					18,549*10 "Přepočtené koeficientem množství	185,490					
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	18,549	80,00	1 483,92	18,549	1 483,92	18,549	0,000
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	111,875	1,00	111,88	111,875	111,88	111,875	0,000
D	998	Přesun hmot					1 701,43				
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,935	55,00	1 701,43	30,935	1 701,43	30,935	0,000
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					28 300,00				
38	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	250,00	4 000,00	16,000	4 000,00	16,000	0,000
VV					opěrná zídka - oprava						
VV					8*2	16,000					
39	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	250,00	4 000,00	16,000	4 000,00	16,000	0,000
VV					opěrná zídka - oprava						
VV					8*2	16,000					
40	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	10,000	350,00	3 500,00	10,000	3 500,00	10,000	0,000
VV					10"zaměření území	10,000					
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	48,000	350,00	16 800,00	48,000	16 800,00	48,000	0,000
VV					6*8"příprava, výkresy, rozpočty, dozor	48,000					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					7 521,90				
D	VRN3	Zařízení staveniště					7 521,90				
42	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	3 760,95	7 521,90	2,000	7 521,90	2,000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA
Objekt: ZL - Změnový list č. 1
Soupis: 004 - Ul. Táboritů
Misto: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: Silnice Topolany a. s.

Datum: 12. 6. 2023
Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěno 10-11/2023	Celkem 10- 11/2023	prostavěno celkem m.j.	zbyvá m.j.
Náklady soupisu celkem									-49 533,87		
D HSV Práce a dodávky HSV									-46 033,87		
D 1 Zemní práce									-10 422,00		
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-38,150	67,50	-2 575,13	-38,150	-2 575,13	-38,150	0,000
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-30,000	51,00	-1 530,00	-30,000	-1 530,00	-30,000	0,000
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,294	148,30	-1 230,00	-8,294	-1 230,00	-8,294	0,000
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,600	553,66	-332,20	-0,600	-332,20	-0,600	0,000
5	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-16,009	297,00	-4 754,67	-16,009	-4 754,67	-16,009	0,000
D 4 Vodorovné konstrukce									-440,00		
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-0,400	1 100,00	-440,00	-0,400	-440,00	-0,400	0,000
D 5 Komunikace pozemní									-2 475,00		
7	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-15,000	165,00	-2 475,00	-15,000	-2 475,00	-15,000	0,000
D 8 Trubní vedení									-10 527,21		
8	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	-4,000	468,73	-1 874,92	-4,000	-1 874,92	-4,000	0,000
9	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	-4,000	1 186,13	-4 744,52	-4,000	-4 744,52	-4,000	0,000
10	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-4,000	711,00	-2 844,00	-4,000	-2 844,00	-4,000	0,000
11	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-4,000	1 060,00	-4 240,00	-4,000	-4 240,00	-4,000	0,000
12	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-4,000	469,00	-1 876,00	-4,000	-1 876,00	-4,000	0,000
13	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	-4,000	469,00	-1 876,00	-4,000	-1 876,00	-4,000	0,000
14	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-1,000	787,00	-787,00	-1,000	-787,00	-1,000	0,000
15	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-1,000	4 920,00	-4 920,00	-1,000	-4 920,00	-1,000	0,000
117	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	262,06	262,06	1,000	262,06	1,000	0,000
110	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	3 474,39	10 423,17	3,000	10 423,17	3,000	0,000
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1,000	1 950,00	1,000	0,000
VV POKLOPY											
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									-16 763,70		
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-30,000	263,99	-7 919,70	-30,000	-7 919,70	-30,000	0,000
17	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-30,000	229,00	-6 870,00	-30,000	-6 870,00	-30,000	0,000
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,600	3 290,00	-1 974,00	-0,600	-1 974,00	-0,600	0,000
D 997 Přesun sutě									-4 124,02		
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-17,549	55,00	-965,20	-17,549	-965,20	-17,549	0,000
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-175,490	10,00	-1 754,90	-175,490	-1 754,90	-175,490	0,000
VV -17,549*10 "Přepočtené koeficientem množství"											
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-17,549	80,00	-1 403,92	-17,549	-1 403,92	-17,549	0,000
D 998 Přesun hmot									-1 281,94		
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-23,308	55,00	-1 281,94	-23,308	-1 281,94	-23,308	0,000
D HZS Hodinové zúčtovací sazby									-3 500,00		
23	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	-10,000	350,00	-3 500,00	-10,000	-3 500,00	-10,000	0,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-06-10
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
Silnice Topolany a. s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			285 770,47
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 285 770,47	Výše daně 60 011,80
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		345 782,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-06-10

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III.ETAPA

Místo: **MOST**

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: Silnice Topolany a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		285 770,47	345 782,27
ZL2	Změnový list č. 2	285 770,47	345 782,27
007	Ul. Táboritů - plocha u garáží	109 458,60	132 444,91
008	Sanace u garáží	176 311,87	213 337,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

007 - Ul. Táboritů - plocha u garáží

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

Silnice Topolany a. s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ699006672

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 458,60

DPH základní
snížená

Základ daně
109 458,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 986,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

132 444,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

007 - Ul. Táboritů - plocha u garáží

Místo: MOST

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: Silnice Topolany a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 458,60

D HSV Práce a dodávky HSV

107 159,40

D 1 Zemní práce

44 801,28

0	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase a dobourání asfaltů	m2	137,000	320,00	43 840,00
0	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,640	1 060,00	678,40
VV					1*0,8*0,8	0,640	
0	K	174112109	Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	0,640	286,00	183,04
VV					1*0,8*0,8	0,640	
0	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,640	156,00	99,84

D 4 Vodorovné konstrukce

92,00

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,080	1 150,00	92,00
VV					0,8*0,1	0,080	

D 5 Komunikace pozemní

45 073,00

14	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	137,000	15,00	2 055,00
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,000	314,00	43 018,00

D 8 Trubní vedení

13 888,13

0	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,000	336,00	336,00
0	K	87126R	Propojení na stávající kanalizaci	kpl.	1,000	950,00	950,00
19	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 186,13	1 186,13
20	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	711,00	711,00
21	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
22	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	469,00	469,00
23	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	469,00	469,00
24	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	787,00	787,00
25	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 920,00	7 920,00

D 997 Přesun sutě

2 221,46

33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,755	50,00	787,75
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	157,550	9,00	1 417,95
VV					15,755*10 "Přepočtené koeficientem množství"	157,550	

36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,755	1,00	15,76
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 998 Přesun hmot

1 083,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,005	77,70	466,59
0	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,566	1 090,00	616,94
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 299,20
D VRN3			Zařízení staveniště				2 299,20
0	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	2,000	1 149,60	2 299,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA
Objekt:
ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis:
008 - Sanace u garáží

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:
Silnice Topolany a. s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2023

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			176 311,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	176 311,87 0,00	21,00% 15,00%	37 025,49 0,00
Cena s DPH			213 337,36
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - III. ETAPA

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

008 - Sanace u garáží

Místo:

MOST

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Silnice Topolany a. s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 311,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

172 311,87

D 1

Zemní práce

27 907,17

2	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	133,940	54,00	7 232,76
VV		36,2*3,7			133,940		
102	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,164	113,31	4 097,74
VV		36,2*3,7*0,27			36,164		
103	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,164	151,43	5 476,31
104	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,095	164,32	10 696,41
VV		36,164*1,8			65,095		
105	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,164	11,17	403,95

D 5

Komunikace pozemní

133 117,98

11	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy tl 150 mm	m2	133,940	165,00	22 100,10
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	133,940	276,00	36 967,44
14	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	133,940	11,00	1 473,34
106	K	R001	nájezd balenářské techniky - 1/2 den	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
16	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	17,367	1 300,00	22 577,10
VV		0,12966*133,94			17,367		

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 728,60

30	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	36,200	58,00	2 099,60
31	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	36,200	45,00	1 629,00

D 997

Přesun sutě

6 602,71

33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	42,325	55,00	2 327,88
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	423,250	10,00	4 232,50
VV		42,325*10 'Přepočtené koeficientem množství			423,250		
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	42,325	1,00	42,33

D 998

Přesun hmot

955,41

37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,371	55,00	955,41
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

4 000,00

38	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	250,00	4 000,00
VV		16 "odkop u vrat, vpustí atp"			16,000		