






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0221-2023

Výroba dříví na OM, těžba náhodilá i úmyslná, I.ú. Roveň, Frýdek, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Kubala-LES, s.r.o.
Sídlo: Janovice 695, 73911 Janovice
IČO: 27781798
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Martin Kubala
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Martin Kubala
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 504 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 28.11.2023

V Janovici dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Kubala-LES, s.r.o.
Martin Kubala

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba + soustředování				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	480	240 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	550	55 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ostatní práce mimo těžbu a přibližování, ale traktorem, stahování věšáků, přetahování stromu apod.; ;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	520	104 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od</p>				

	<p>2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>
	<p>Výroba dříví na OM - těžba +vyklizování potahem + soustředování</p>
124131	<p>Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT</p> <p style="text-align: center;">150 m3 840 126 000</p>
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně</p>

	seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	750	150 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním oděné kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	680	136 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště,</p>				

	<p>zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	250	m3	620	155 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztroušené dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	570	228 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž. /vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	150	m3	930	139 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno.</p>				

	Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	150	m3	1 020	153 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Ostatní těžební a pěstební činnost				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	200	m3	200	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Manipulace na OM, výroba výřezů délek do 5 m, třídění dle dřevin a sortimentů, ukládání do hrání pomocí rampovače, či hydraulické ruky. Výsledek práce je dříví uložené do hrání dle instrukcí lesního, hraně s přirozeným sklonem, aby nehrozilo jejich samovolné rozkulení, čistá				

	čela. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že požadované množství manipulované hmoty se řídí požadavky odběratelů v příslušném období a nelze proto stanovit garantované množství. ; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 3; 4; 5;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1 000	m3	120	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Vyvážení klestu z hromad či pásů na OM, v případě nutnosti určí zadavatel jiné místo, kam se bude klest vyvážet. Vyvážecí vzdálenost do 600 metrů; dřevina = jehličnaté i listnaté;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	300	m3	250	75 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Chemická asanace dřeva na lokalitě P, VM, OM, pokud hrozí nebezpečí výletu kůrovce, dle rozhodnutí zadavatele.; dřevina = Smrk; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolicid; koncentrace (%) = 1;				
036511	Asanace těžebního odpadu	200	m3	250	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Chemická asanace těžebního odpadu na lokalitě P, OM, pokud hrozí nebezpečí výletu kůrovce, dle rozhodnutí zadavatele; dřevina = Smrk; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolicid; koncentrace (%) = 1;				
	Výroba dříví na OM - probírky				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování potahem + přibližování UKT	100	m3	840	84 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním odřeného kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit				

	nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	1 020	306 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním oděné kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmene budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	150	m3	930	139 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kulatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých</p>				

	<p>zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	750	75 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Rozsah délek vyráběných sortimentů od 2,5 do 12 m u kalatinových sortimentů ostatní vláknina od 2,5m -4m. Jehličnaté + listnaté – mix dřevin. Garance min. 20%. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentů v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů vyraženy dimenze (délka/průměr), v případě surového kmene- hmotové číslo (teplická metoda), přičemž bude čelo popsáno křídou – délka/průměr. Vše čitelně na čistých zařezaných čelech. Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat v rámci výroby na lokalitách od P-OM v rámci výkonu Výroba na OM. Budou provedeny povýrobní úpravy, pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy (koleje) a zatížené přibližováním odřené kořenové náběhy. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na skládky. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů u jehličnaté hmoty, bude na náklady zhotovitele asanováno. Komunikace vždy alespoň jedna osoba v českém jazyce. Požadavek časového plnění. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnaté i listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				

	Čistka				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka	2	ha	12 000	24 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Zpřístupnění porostů řezem, vyřezání zpravidla suchých jedinců v podúrovni porostu, zkrácení na max. 2 metrové sekce a sešlápnutí vyřezaného materiálu na zem, v přehoustlých částech bude nutno vyřezané jedince sházet na hromady, aby bylo možno v porostu vyklízovat dříví koňmi. U předrostlíků a obrostlíků při výřezu šetřit podrost a cílové jedince. Vyřezané plevelné dřeviny sešlápnout a uložit do pásů mezi řady cílových dřevin, jedince o výšce nad 2 m zkrátit řezem na sekce o maximální délce do 2 m. Možnost výskytů jedinců s průměrem kmenu v místě řezu nad 15 cm. Výška pařízků do 15 cm. Sklon svahu 1-90° ; dřevina = jehličnaté, listnaté; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 5000;</p>				
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 300	m3	80	104 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Snášení a stahování klestu do hromad nebo přímých valů – způsob upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15 m, minimální vzdálenost valů 30 m, šířka hromad a valů do 3 m. Orientaci valů upřesní příslušný lesní. V ceně komodity je zahrnuto i krácení klestu na sekce a případný výřez, krácení a shazování plevelných dřevin, nekvalitních a poškozených jedinců z přirozené nebo umělé obnovy v počtu do 5 ks na 1 ar shazované plochy porostu. Za klest je považováno i neupotřebitelné hroubí o minimálním průměru 7 cm a více. Sklon svahu 1-90°. Množství klestu bude odvozeno z vykázané těžby na daném pracovišti. Vytěžený 1 m3 dřevní hmoty je roven 1 m3 klestu potřebného pro sházení. Shazování klestu bude probíhat i v porostech do 40 let. ; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. těžných stromů (m3) = 69; intenzita těžby (m3/ha) = 150;</p>				