

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS

Stavba: Oprava zásuvkových stojanů včetně přípojky nn Otrokovice, Vizovice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.11.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **901 924,00**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	901 924,00
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS

Stavba: Oprava zásuvkových stojanů včetně přípojky nn Otrokovice, Vizovice

Místo: Datum: 10.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **901 924,00**

1 **Otrokovice, Vizovice** **901 924,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zásuvkových stojanů včetně přípojky nn Otrokovice, Vizovice

Objekt:

1 - Otrokovice, Vizovice

Místo:

Datum: 10.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

901 924,00

79	K	7491151021	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	200,00		
76	M	7593501070	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 mm	m	200,00		
81	K	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 50 mm ²	m	200,00		
43	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm ²	kus	4,00		
85	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři	kus	3,00		
219	M	7493601240_R	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	3,00		
291	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	200,00		
161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	8,00		
240	K	174101101_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	8,00		
89	K	141721215_R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	40,00		
90	M	28619326_R	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m	40,00		
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	160,00		
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	160,00		
129	K	460010025_R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
283	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	2,00		
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,00		
234	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	10,00		
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,00		
349	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	4,00		
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00		
325	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00		
55	M	59245601_R	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m ²	4,00		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m ³	0,50		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m ²	4,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	60,00		
78	M	7491600200	<i>Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4</i>	kg	60,00		
119	M	7491601460	<i>Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová</i>	kus	6,00		
137	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	4,00		
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,20		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,05		
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	3,00		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,15		
79	K	7491151021	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	5,00		
76	M	7593501070	<i>Trasy kabelového vedení Ohebná dvoupášťová korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 mm</i>	m	5,00		
81	K	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 50 mm ²	m	5,00		
43	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm ²	kus	2,00		
84	K	7492752014	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 70 mm ²	kus	2,00		
85	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři	kus	2,00		
219	M	7493601240_R	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skřín plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak</i>	kus	2,00		
291	M	7492501880	<i>Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)</i>	m	5,00		
153	M	7492103400	<i>Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6</i>	kus	1,00		
292	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn	kus	1,00		
161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	2,00		
240	K	174101101_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,00		
234	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	5,00		
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,00		
349	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,00		
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00		
325	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00		
55	M	59245601_R	<i>dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní</i>	m ²	3,00		
54	M	58932563_R	<i>beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8</i>	m ³	0,50		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m ²	3,00		
119	M	7491601460	<i>Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová</i>	kus	2,00		
137	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	2,00		