

Změna stavby č. 1.01 Dodatečné práceStavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 101.1.1 - Silnice II/438**Rozpočet: **[SO 101.1.1] - Silnice II/438**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 199 669,59 Kč

DPH: 41 930,61 Kč

Cena s DPH: 241 600,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.01

Rozpočet: [SO 101.1.1] - Silnice II/438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 101.1.1 Silnice II/438					
0 Všeobecné konstrukce a práce					
55	012103000	Geodetická doměření	KPL	1,000	25 872,00
5 Komunikace pozemní					
27	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	M	250,000	100,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
53	919112222	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	250,000	76,00
54	919721282	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	250,000	515,60
43	938909311	Cištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živi	M2	250,000	3,20
998 Přesun hmot					
52	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1,513	64,50

Celkem
199 669,59
25 872,00
25 872,00
25 000,00
25 000,00
148 700,00
19 000,00
128 900,00
800,00
97,59
97,59