

Změna stavby č. 1.02 Dodatečné práce

Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt: **SO 302 - Dešťová kanalizace DN 200, 36 m**

Rozpočet: **[SO 302] - Dešťová kanalizace DN 200, 36 m**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	259 989,46 Kč
DPH:	54 597,80 Kč
Cena s DPH:	314 587,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 302] - Dešťová kanalizace DN 200, 36 m

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 302 Dešťová kanalizace DN 200, 36 m					
000 VRN					
1	012103000.f	Geodetické práce - vytyčení trasy nové dešťové kanalizace DN 200	KPL	1,000	3 540,00
1 Zemní práce					
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	5,250	73,80
3	113107141	"stávající dlažba v chodníku 3,50*1,50m" Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	M2	12,800	118,00
4	113107322	"podkladní asf. vrstva v komunikaci 16,00*0,80m" Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	M2	5,250	74,40
5	113107324	"podkladní vrstva kameniva pod stávající dlažbou chodníku 3,50*1,50m" Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	M2	12,800	152,00
6	113202111	"podkladní vrstva kameniva v komunikaci 16,00*0,80m" Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	7,000	61,00
7	131351100	"lemování stávajícího chodníku 2*3,50m" Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	M3	5,850	764,00
8	139001101	"nové revizní kan. šachty na stávající kanalizaci BT DN 400, km 0,100 a km 0,170, 1,50*1,50*1,30m*2" Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	21,650	546,00
9	162751119	"výkopy pol. č. 32 a kan. šachty: 36,00m*1,04m3/m+5,85m3 /2" Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	110,700	25,30
10	174101101	"odvoz výkopku na skládku (0,60*0,80*36,00m rýha)+(5,85-2,91m3 zásyp/kub. šachet)+(16,00*0,80*0,15m nahrazený zásyp ŠD V kom.), 22,14m3*5km, v pol. č. 32 odvoz jen do 6km" Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou-nakupovaným materiálem se zhutněním	M3	2,910	148,00
11	181951112	"zásyp kanal. šachet 5,85-2,94m3" Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	51,350	25,60
12	58344171	"komunikace 12,80m2, chodník 5,25m2, pod monolit. dno RŠ 4,50m2, dno kanal. rýhy 28,80m2" šterkodrt' frakce 0/32	T	3,840	388,00
13	997221873.2	"zásyp kom. 16,00*0,80*0,15m * 2,00t/m3" Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	39,850	230,00
2 Zakládání					
14	213141111	"obsyp+lože kanal. rýhy 17,28m3, kubatura kan. šachet 2,94m3, zásyp potrubí v kom. ŠD 1,92m3=22,14m3 * 1,80t/m3" Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	12,800	22,30
15	69311068	"16,00*0,80m" geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	12,800	31,00
3 Svislé konstrukce					

16	359901111	Vyčištění stok "BT DN 400"	M	130,000	38,60
17	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci "BT DN 400"	M	130,000	189,30
4 Vodorovné konstrukce					
18	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm "1,50*1,50m*2 kan. šachta"	M2	4,500	189,00
5 Komunikace					
19	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm "komunikace"	M2	12,800	217,00
20	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm "chodník"	M2	5,250	280,00
21	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm "komunikace"	M2	12,800	340,00
22	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m - RUČNÍ POKLÁDKA	M2	12,800	1 027,10
23	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	12,800	29,90
24	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	M2	5,250	374,00
25	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	M	16,000	100,00
8 Trubní vedení					
26	28651083	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200 "napojení do kan. šachty km 0,100"	KUS	1,000	1 380,00
27	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	KUS	2,000	737,00
28	55241002	poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 125mm, B 125 bez odvětrání "poklop kanalizační betonový, litínový rám 125mm, B 125 bez odvětrání"	KUS	2,000	3 310,00
29	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm "kan. šachta km 0,170"	KUS	1,000	2 650,00
30	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná "kan. šachta km 0,100 a km 0,170"	KUS	2,000	2 410,00
31	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm "kan. šachta km 0,100 a km 0,170"	KUS	2,000	358,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	M	36,000	36,10
33	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 "kan. šachta km 0,100"	KUS	1,000	655,00
34	831350RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	M	36,000	2 061,70
35	894212131	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 "D+M kompletní monolit. dno kan. šachty km 0,100 a km 0,170"	KUS	2,000	14 000,00
36	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	KUS	1,000	1 710,00

37	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	KUS	2,000	1 710,00
38	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	2,000	657,00
39	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	M3	0,045	4 150,00
40	899722113	"vločka DN 200 kan. šachty km 0,100" Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	36,000	16,10
41	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm "pro vločku DN 200 do kan. šachty v km 0,100"	M	0,120	8 770,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
42	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	8,000	168,00
43	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	7,000	264,00
44	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm "2*16,00m"	M	32,000	77,60
45	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	12,800	3,20
46	977213513	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 400	KUS	2,000	2 780,00
47	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	M2	5,250	40,80
997 Přesun sutě					
48	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km "živice 1,25t, kamenivo 8,95t, beton 1,44t"	T	11,640	211,00
49	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti "11,64t*10km"	T	116,400	13,60
50	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "živice+beton"	T	2,690	611,00
51	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	1,440	345,00
52	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	8,950	230,00
53	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	1,250	150,00
998 Přesun hmot					
54	998276R00	Přesun hmot, trubní vedení z trub plast., otevřený výkop	T	79,270	164,50

Celkem
259 989,46
3 540,00
3 540,00
36 152,72
387,45
1 510,40
390,60
1 945,60
427,00
4 469,40
11 820,90
2 800,71
430,68
1 314,56
1 489,92
9 165,50
682,24
285,44
396,80
30 017,00

5 018,00

24 999,00

850,50

850,50

25 692,70

2 777,60

1 470,00

4 352,00

13 146,88

382,72

1 963,50

1 600,00

130 098,55

1 380,00

1 474,00

6 620,00

2 650,00

4 820,00

716,00

1 299,60

655,00

74 221,20

28 000,00

1 710,00

3 420,00

1 314,00

186,75

579,60

1 052,40

11 490,36

1 344,00

1 848,00

2 483,20

40,96

5 560,00

214,20

8 425,47

2 456,04

1 583,04

1 643,59

496,80

2 058,50

187,50

13 039,92

13 039,92
