

Změna stavby č. 1.06 Dodatečné práceStavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 438-011**Rozpočet: **[SO 201] - Most ev. č. 438-011**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 1 714 959,87 Kč

DPH: 360 141,56 Kč

Cena s DPH: 2 075 101,43 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.06

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 438-011

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 201 Most ev. č. 438-011					
0 Všeobecné konstrukce a práce					
89	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace	KPL	1,000	80 000,00
1 Zemní práce					
84	113156202	Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch přes 150 m2 do 300 m2	M2	206,267	228,00
70	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	M3	1,889	246,00
87	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	T	0,521	37 500,00
71	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,889	86,40
72	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	35,891	22,30
73	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1,889	230,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					
74	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	2,535	5 210,00
75	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	M2	64,785	1 320,00
76	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	M2	64,785	98,40
77	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	T	0,538	63 000,00
4 Vodorovné konstrukce					
78	421321138	Mostní nosné konstrukce deskové spřahující ze ŽB C 30/37	M3	26,909	6 000,00
79	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	M2	10,577	1 127,00
80	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	T	2,603	52 400,00
81	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	M2	9,444	718,00
32	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	M2	324,056	592,00
5 Komunikace pozemní					
82	578133232	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	210,400	960,00

83	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	M2	210,400	16,70
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
39	01R	Očištění tlakovou vodou	M2	125,603	140,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
49	911.R	Odstranění asfaltové izolace tl. 10 mm na mostě	M2	201,531	180,00
53	931941142	Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 mm	M	24,200	7 820,00
56	93199417R	D+M Asfalt. modifikované pásy natavením	M2	216,685	371,00
85	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	M3	1,970	9 390,00
86	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M	87,600	1 610,00
90	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M	100,980	1 720,00
63	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	83,086	211,00
64	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	1 578,634	13,60
65	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	28,050	345,00
88	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	55,036	150,00

Celkem
1 714 959,87
80 000,00
80 000,00
68 429,12
47 028,88
464,69
19 537,50
163,21
800,37
434,47
138 992,39
13 207,35
85 516,20
6 374,84
33 894,00
508 393,42
161 454,00
11 920,28
136 397,20
6 780,79
191 841,15
205 497,68
201 984,00

3 513,68

17 584,42

17 584,42

696 062,84

36 275,58

189 244,00

80 390,14

18 498,30

141 036,00

173 685,60

17 531,15

21 469,42

9 677,25

8 255,40
