

Změna stavby č. 1.11 Dodatečné práceStavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 102.1.1 - Silnice II/438 - km 0.504-0.600**Rozpočet: **[SO 102.1.1] - Silnice II/438 - km 0.504-0.600**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 182 544,65 Kč

DPH: 34 143,28 Kč

Cena s DPH: 216 687,93 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.11

Rozpočet: [SO 102.1.1] - Silnice II/438 - km 0.504-0.600

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 102.1.1 Silnice II/438 - km 0.504-0.600					
1 Zemní práce					
50	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	404,000	49,40
5 Komunikace pozemní					
19	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	404,000	364,80
23	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	404,000	29,90
998 Přesun hmot					
44	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	48,500	64,50

Celkem
182 544,65
19 957,60
19 957,60
159 458,80
147 379,20
12 079,60
3 128,25
3 128,25