

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0325/23

č. smlouvy dodavatele: 231321261

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, INTRAVILÁN“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	X
	X
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba zodpovědná za stavbu mostu:	X
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 20. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/03252/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, INTRAVILÁN“ (dále jako „dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM, INTRAVILÁN“ (dále jen „Veřejná

zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu předmětu zakázky dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Takové práce představují nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 977 077,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o 3 178 477,91 Kč bez DPH (cenový nárůst související se změnami) na cenu díla v hodnotě 19 155 554,91 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.1.1 Silnice II/438

- 1.01 Po odfrézování vozovky v tl. 15 cm zůstaly na ložné vrstvě příčné trhliny, které je nutné sanovat prořezáním a zalitím pružnou zálivkou s překrytím pružnou membránou š. 1,0 m. Z toho důvodu bude provedena sanace trhlín v délce 250 m a geomříže na ploše 250 m².
- 1.04 V návaznosti na úpravu kanalizace bude zrušena DV 22.2, vč. přípojky a DV 22.1 bude posunuta k šachtě Š3. Nebude prováděn 1 ks DV, vč. přípojky v dl. 1,5 m.
- 1.08 Z důvodu lokálních poruch vozovky v km 0,020 vlevo je nutné provést výměnu vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm na ploše 98 m², vč. infiltračního postřiku.
- 1.09 Vzhledem k velké intenzitě těžkých nákladních vozidel odbočujících na účelovou komunikaci v km 0,365 vlevo nebude realizována žulová přídlažba v km 0,347 - 0,387 oddělující vozovku od napojující se komunikace v dl. 37 m.
- 1.14 Vzhledem k havarijnímu stavu vyústění DV 3, DV 6, DV 10 a DV 11 do přilehlého vodního toku je nutné provést nové kanalizační přípojky ve stávající trase. Z toho důvodu budou realizovány přípojky DN 160 v celkové dl. 20 m, vč. zemních prací a odláždění vyústění na ploše 1,92 m².

SO 101.2. Stavební úpravy silničních obrub

- 1.10 Vzhledem k velké intenzitě těžkých nákladních vozidel odbočujících na účelovou komunikaci v km 0,365 vlevo nebude realizována snížená silniční obruba v km 0,347 - 0,387.

SO 102.1.1 Silnice II/438 – km 0,504 – 0,600

- 1.05 Propustek v km 0,504 nebyl nalezen, z toho důvodu nebude realizováno čelo propustku výústního objektu vč. odláždění v ploše 2,86 m² a základu z betonu o objemu 0,288 m³ dle předpokladu PD.
- 1.11 Z důvodu lokálních poruch vozovky v km 0,600 je nutné provést výměnu vrstvy

ACP 16+ v tl. 50 mm vč. frézování vozovky, a spojovacího postřiku na ploše 404 m².

SO 201 Most ev. č. 438-011

- 1.06 Při kontrole odkrytého mostního závěru v místě napojení dle PD a lokálních míst izolace byl zjištěn havarijný stav, a proto bylo nutné zpracovat RDS pro tento SO, která určila postup a rozsah prací. K zajištění plné funkčnosti izolačního systému je nutno realizovat vybourání podkladních vrstev vč. očištění, celoplošnou izolaci mostu vč. penetračního nátěru, lokální vysprávký spádového betonu, spřaženou desku a nové mostní závěry v celé šířce mostu, vč. dobetonování závěrných zídek a litý asfalt MA 11 v tl. 35 mm (přesná specifikace uvedena v příslušné změně).
- 1.07 Na základě požadavku Povodí Moravy s. p. nebude prováděn kamenný zához v množství 59,040 m³ vč. přesunů hmot, aby nedošlo ke zúžení koryta vodního toku.
- 1.12 Napojení pravé římsy mostu na chodník bude provedeno odlážděním z lomového kamene v ploše 6,21 m² a ohraničené betonovým obrubníkem.
- 1.13 Napojení levé římsy mostu nebude realizováno, navazující prostor před a za mostem zůstane nezpevněný. Z toho důvodu nebudou realizovány rampy z betonu C 30/37 o objemu 8,062 m³ vč. bednění.

SO 301 – Dešťová kanalizace DN 300

- 1.03 V km 0,370 - 0,477 byla zjištěna havarijná kanalizace v dl. 106,65 m. Z toho důvodu je nutno provést novou kanalizaci PVC SN16 DN 300 v dl. 106,65 m, 4 ks revizních šachet DN 600 vč. zemních prací, monitoring a vyčištění stávající stoky v dl. 60 m a další související práce. Nově bude pro odvodnění místní komunikace proveden odvodňovací žlab š. 300 mm v dl. 12 m vč. litinového roštu a přípojky DN 200 v dl. 7,5 m do nové kanalizace a odvodňovací žlab š. 200 mm v dl. 3 m v místě sjezdu.

SO 302 – Dešťová kanalizace DN 200

- 1.02 Na základě provedeného monitoringu a zjištění havarijního stavu kanalizace je nutno provést v km 0,064 - 0,100 novou kanalizaci DN 200 délky 36 m a 2 ks revizních šachet DN 1000 v km 0,100 a km 0,170 a zaústění DV 4 a DV 5. DV 7 až DV 12 budou zaústěny do stávající betonové DN 300, kterou je nutné pročistit. Úsek Š1 – Š2 v dl. 130 m je nutno pročistit.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	19 155 554,91 Kč
DPH 21 %	4 022 666,53 Kč
Cena celkem vč. DPH	23 178 221,44 Kč
(slovy dvacet tři miliony sto sedmdesát osm tisíc dvě stě dvacet jedna koruna česká, 44/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.14.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

27. 11. 2023

24. 11. 2023

.....
za objednatele:
xxxxxxxxxx
ředitel

.....
za zhotovitele:
xxxxxxx
ředitel divize Silniční Stavitelství