



Dumstav-podlahy s.r.o.
Pivovarská 610
Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
IČO: 05666864
DIČ: CZ05666864
E-mail: info@dumstav.cz
Mob.: [redacted]

číslo CN: N_105/2023
datum: 27. říjen 2023

www.dumstav.cz

objednatel: **Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace**
Hlavní 1160
765 02 Otrokovice
IČO: 75020211

Kontaktní osoba: [redacted]

Věc : CN na provedení opravy průmyslových podlah akce: „ oprava podlahy z epoxidových stěrek v ZŠ - Otrokovice“

Aplikace bezspárého podlahového systému do prostoru chodby. Stávající podlaha je tvořena dlažbou. Po vybroušení bude takto připravený povrch sloužit jako podklad pro aplikaci epoxidové stěrky. Zvolit technologii a materiál vhodný do tohoto typu provozu s běžnou frekvencí pohybů občanů.

Rozsah prací:

Plocha 120 m²

1. Návrh řešení

provedení lité stěrky s lehkým posypem chipsů (interiér)

- celoplošné broušení diamantovou brusku s odsáváním+ celoplošné vysátí povrchu
- aplikace epoxidové penetrace se zásypem křemičitým pískem fr. 0,4-0,8mm
- přebroušení povrchu + celoplošné vysátí povrchu
- aplikace epoxidové penetrace Remmers Epoxy ST 100 se záhozem křemičitým pískem fr. 02/08
- celoplošná TAHANÁ Remmers Epoxy ST 100 plněná křemičitým pískem fr. 01/05
- přebroušení povrchu + vysátí plochy
- vylití probarvené lité stěrky EPOXY OS COLOR NEW (lehký prosyp barevných chipsu) pestrý výběr barev
- aplikace finálního lakování PUR AQUA TOP M (mat)

pozn.:

- realizace interiérové lité stěrky 5-6 dní
- technologická prodleva pro aplikaci další vrstvy pro epoxidové materiály je 12hod
- podlahový systém je pochůzný za 12 hod od dokončení, lehká zátěž 3 dny po dokončení
- plně chemické a mechanické zatížení 4-5 dní od dokončení aplikace
- výsledný povrch hladký, mat, barva dle dohody



Cena za provedení lité stěrky s lehkým posypem chipsů	120 m2 x 960Kč	=	115.200Kč
Celková cena za provedení díla		=	115.200Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

3. Záruky

Poskytujeme záruční dobu v délce 36 měsíců na podlahové systémy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a užíváním díla a na defekty vzniklé nešetrným zacházením (defekty vzniklé pádem těžkých břemen a rýhy v podlaze po sunutí těžkých břemen po podlaze a defekty vzniklé intenzivním bržděním=pogumování povrchu).

4. Způsob platby

Po dokončení a převzetí díla objednatelem bude vystavena faktura, se splatností 21 dní, dle skutečně provedených výměr a prací. Soupis prací bude vystaven do 3 dnů od dokončení díla. Bez pozastávek, fakturace celé ceny za dílo.

Platby budou provedeny na základě faktury převodním příkazem, po dokončení prací.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na případnou spolupráci.

