

Název akce:

„ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/02-SD

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo „ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

1. Oddíl stavby: SO 01 – ZZS-stavební část

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, A.S., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČO: 47906898 DIČ: CZ47906898, Komerční banka a.s.

vypracoval Petr Sehnálek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník: řešeno v rámci kontrolních dní

3.2 kontrolní den: uvedeno dále v textu u jednotlivých změn

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1. Změna č. 1 – Ocelová konstrukce (KD č. 8 z 9.8.2022, bod č. 8.1.)

Po předložení výrobní dokumentace a výpisu materiálu ocelové konstrukce byl zjištěn rozdíl v hmotnosti materiálu oproti výkazu výměr.

2. Změna č. 2 – Skleněná zástěna 2.NP (KD č. 17 z 18.10.2022 bod 17.1)

V projektové dokumentaci chybí zábradlí nástupního ramene schodiště z 2.NP do 3.NP

3. Změna č. 3 – Oprava kanalizace (KD č. 10 z 23.8.2022 bod 10.1)

Na základě vzniklé havárie stávající ležaté splaškové kanalizace a zjištění nedostatečného profilu stávajícího odpadního potrubí je nutno provést nové napojení splaškové kanalizace ze 3.NP do nového místa v garážích.

4. Změna č. 4 – Odečet příplatku za diagonální kladení dlažby (SD č.4 zápis z 31.3.2023)

Po odsouhlasení spárořezu kladení keramické dlažby s investorem bylo zjištěno, že diagonální kladení dlažby nebude prováděno.

5. Změna č. 5 – Rampa pro nepřímé osvětlení (KD č. 29 ze dne 17.1.2023 bod 29.2)

Pro zvýšení uživatelského komfortu byl ze strany uživatele vznesen požadavek na provedení nepřímého osvětlení v místnosti dispečinku.

6. Změna č. 6 – Posuvné dveře s elektrickým pohonem (KD č. 25 ze dne 13.12.2022 bod 25.1)

Ve výkazu výměr položka Z9 neobsahuje elektrický pohon oproti projektové dokumentaci.

7. Změna č. 7 – Servisní chodník na střeše (KD č. 38 ze dne 21.3.2023 bod 38.2)

Objednatel požaduje provést pro zvýšení bezpečnosti pohybu osob na střeše servisní chodník z materiálu již použitého na stávající střeše v předchozí etapě a to s ohledem na nutnost provádět pravidelnou údržbu zařízení umístěného na střeše nástavby 3.np.

8. Změna č. 8 – Elektrotermostatické hlavice (SD č.4 zápis z 18.4.2023)

Projektová dokumentace ani výkaz výměr nezahrnuje použití elektrotermostatických hlavíc otopných těles, které jsou nutné pro řízení regulace UT systémem MaR.

9. Změna č. 9 – Osvětlení (SD č.4 zápis z 18.4.2023)

Objednatel požaduje záměnu typu svítidel v místnosti č. A.3049 a regulaci počtu svítidel v místnosti č. A.3031 a A.3038.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Změna č. 1 – Ocelová konstrukce

Po schválení výrobní dokumentace GP a TDS je tento hmotnostní rozdíl odečten (-531 992,71,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -4 922 113,41,- Kč bez DPH)

2. Změna č. 2 – Skleněná zástěna 2.NP

GP upravil projektovou dokumentaci s návrhem řešení osazení zábradlí. Na základě této dokumentace je předložena a akceptována cenová nabídka. (103 984,80,- Kč bez DPH) Cena je doložena cenovou nabídkou konkrétních dodavatelů.

3. Změna č. 3 – Oprava kanalizace

GP zpracoval projektovou dokumentaci a výkaz výměr s návrhem řešení napojení nového místa kanalizace. Na základě této dokumentace a výkazu výměr je předložena a akceptována cenová nabídka. (46 421,78,- Kč bez DPH)

4. Změna č. 4 – Odečet příplatku za diagonální kladení dlažby

Diagonální kladení dlažby není prováděno, z tohoto důvodu je proveden odečet ceny z výkazu výměr (-3 279,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce -3 279,- Kč bez DPH)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

5. Změna č. 5 – Rampa pro nepřímé osvětlení

Po předložení a schválení detailu provedení SDK podhledu se zabudováním LED pásku pro nepřímé osvětlení je předložena a akceptována cenová nabídka. (21 063,60,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce - 21 780,- Kč bez DPH)

6. Změna č. 6 – Posuvné dveře s elektrickým pohonem

Po předložení cenové nabídky o doplnění el. pohonu prvku Z9 akceptována cenová nabídka. (60 660,- Kč bez DPH)

7. Změna č. 7 – Servisní chodník na střeše

Po předložení a schválení záměny materiálu servisního chodníku na střeše je akceptována cenová nabídka. (89 022,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce - 10 350,- Kč bez DPH)

8. Změna č. 8 – Elektrotermostatické hlavice

Po předložení cenové nabídky na záměnu elektrotermostatických hlavic otopných těles je akceptována cenová nabídka. (11 820,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce - 3 720,- Kč bez DPH)

9. Změna č. 9 – Osvětlení

V místnosti č. A.3049 bude změněn typ svítidel z „A“ na „E“ (6 ks) , v místnosti č. A.3031 bude odečten typ svítidla „B“ (1 ks) a v místnosti č. A.3038 bude odečten typ svítidla „C“ (3 ks). (1 861,- Kč bez DPH v tom započtena méněpráce - 18 239,- Kč bez DPH)

6. Finanční náklady změny

6.1 Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v příložených položkových rozpočtech jednotlivých změn číslo 1–9.

6.2 Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS I/23

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	4 779 042,88	5 782 641,88
MÉNĚPRÁCE	-4 979 481,41	-6 025 172,51
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	31 523 232,40	38 143 111,20
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	31 322 793,87	37 900 580,58

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

V dne

Ing. Antonín Suchý
zástupce pro věci technické

7 Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

7.1. Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené práce a dodávky z důvodu absence výše uvedených položek, nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně tedy ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla, případně byly projektem řešeny nedostatečně. Nová zjištění byla řešena a projednána s objednatelem, projektantem a zhotovitelem.

7.2. Zvýšené množství realizovaných prací **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce a **má** dopad na celkové náklady stavby.

7.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 3. Odst. 3.10. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že ke škodě nedošlo.

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl.6).

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných stavebních prací
- smlouvou o dílo na dodávku stavby
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V dne

Ing. Josef Lysoněk
Technický dozor stavebníka

8 Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

8.1. Popis souladu s normami

Změna je v souladu s platnými předpisy.

8.2. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Řešené změny nejsou v rozporu se schválenou dokumentací pro výběr zhotovitele. Jedná se o požadavky provozovatele, plynoucí z postupu výstavby a vedoucí k vyššímu standardu budoucího užívání díla, případně o nepředvídatelná zjištění při realizaci stavby.

8.3. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Řešené změny nejsou v rozporu s dokumentací pro stavební povolení.

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

1. Změna č. 1 – Ocelová konstrukce

Změna vychází z upřesnění hmotnosti konstrukcí na základě zpracované dílenské dokumentace. Se změnou souhlasíme

2. Změna č. 2 – Skleněná zástěna 2.NP

Změna vychází z požadavku uživatele. Se změnou souhlasíme

3. Změna č. 3 – Oprava kanalizace

Změna vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu provádění prací, kdy byla odsouhlasená a následně provedená úprava trasy vnitřní kanalizace, se změnou souhlasíme

4. Změna č. 4 – Odečet příplatku za diagonální kladení dlažby

Změna vychází z požadavku uživatele. Se změnou souhlasíme

5. Změna č. 5 – Rampa pro nepřímé osvětlení

Změna vychází z požadavku uživatele. Byly předloženy vzorky řešení, po odsouhlasení byl upravený detail osazení rampy nepřímého osvětlení místnosti. Se změnou souhlasíme.

6. Změna č. 6 – Posuvné dveře s elektrickým pohonem

Změna vychází z rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, ve kterém nebyl specifikovaný pohon dveří. Se změnou souhlasíme.

7. Změna č. 7 – Servisní chodník na střeše

Změna vychází z požadavku uživatele. Byly předloženy vzorky řešení, po projednání byla schválena záměna použitého materiálu. Se změnou souhlasíme.

8. Změna č. 8 – Elektrotermostatické hlavice

Změna vychází z požadavku uživatele. Byly předloženy vzorky řešení, po projednání byla schválena záměna použitého materiálu. Se změnou souhlasíme.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

9. Změna č. 9 – Osvětlení

Změna vychází z požadavku uživatele. Byly předloženy vzorky řešení, po projednání byla schválena změna použitého materiálu. Se změnou souhlasíme.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 1 schválit.

V dne



generální projektant

9 Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora ~~(ne)~~ souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele stavby – v rámci platného Investičního záměru (IZ).

Ve dne -2. 05. 2023



JUDr. Josef Valenta
ředitel

10 Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty k jednotlivým změnám

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - tabulka nákladů

Číslo změny	Popis změny	Vícepráce / Kč (bez DPH)	Méněpráce / Kč (bez DPH)	Celkem / Kč (bez DPH)
Změna č.1	Ocelové konstrukce	4 390 120,70	-4 922 113,41	- 531 992,71
Změna č.2	Skleněná stěna 2.np	103 984,80	-	103 984,80
Změna č.3	Soupis prací kanalizace	46 421,78	-	46 421,78
Změna č.4	Odečet příplatku za diagonální kladení dlažby	-	- 3 279,00	- 3 279,00
Změna č.5	Rampa pro nepřímé osvětlení	42 843,60	- 21 780,00	21 063,60
Změna č.6	Posuvné dveře s elektrickým pohonem	60 660,00	-	60 660,00
Změna č.7	Servisní chodník na střeše	99 372,00	- 10 350,00	89 022,00
Změna č.8	Elektrotermostatické hlavice OT	15 540,00	- 3 720,00	11 820,00
Změna č.9	Osvětlení	20 100,00	- 18 239,00	1 861,00
	Celkové náklady dle ZL č.1	4 779 042,88	- 4 979 481,41	- 200 438,53
	Celkové náklady dle SOD			31 523 232,40
	Celkové náklady po úpravě - SOD + ZL č.1			31 322 793,87



CENOVÁ NABÍDKA

Změna č.1 - ocelová konstrukce +/-

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.1, Změna č.1

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET


Celkem (bez DPH):	-531 992,71 Kč
DPH 21%:	-111 718,47 Kč
Celkem včetně DPH:	-643 711,18 Kč

- 2. 05. 2023

Dne:.....



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	-531 992,71
Změna č.1: Ocelová konstrukce	-531 992,71
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	-531 992,71
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	-531 992,71
767: Konstrukce zámečnické	-523 308,94
783: Nátery	-8 683,77
Celkem (bez DPH)	-531 992,71
DPH 21%	-111 718,47
Celkem (včetně DPH)	-643 711,18

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.1							-531 992,71
Změna č.1							-531 992,71
Stavba							-531 992,71
Objekt							-531 992,71
Oddíl							-523 308,94
12	SUB	767001001	Dodávka ocelových prvků pro stěny, střechy atd.	kg	34 826,290	109,00	3 796 065,63
Výkaz výměr:							
Sloupy:							
HEB 140; 18*3,045*33,70*1,2							2 216,516
Plotna 15 300x300, váha plotny 10,8; 21*10,8*1,2							272,160
Plotna 15 140x150, váha plotny 2,52; 29*2,52*1,2							87,696
Plotna 15 130x140, váha plotny 2,18; 2,18*13*1,2							34,008
UPE 100; 2*6*9,82*1,2							141,408
trubka 76x10; 39,7*16,3*1,2							776,532
ocel plochá 50x5; 2,26*1,96*1,2							5,316
ocel plochá 50x5; 3,045*1,96*1,2							7,162
Střecha:							
HEB 200; 18*61,3*1,2							1 324,080
HEB 200; 12,14*3*61,3*1,2							2 679,055
HEB 200; 6*5*61,3*1,2							2 206,800
HEB 140; 0,22*4*33,70*1,2							35,587
HEB 140; 0,31*10*33,70*1,2							125,364
HEB 160; 6*16*42,60*1,2							4 907,520
HEB 140; 0,26*2*33,70*1,2							21,029
HEB 140; 0,35*2*33,70*1,2							26,308
HEB 140; 38*6*33,70*1,2							9 220,320
U120; 1,5*13,4*1,2							24,120
U80; 1,5*10*8,65*1,2							155,700
U80; 1,1*2*8,65*1,2							22,836
L50/5; 0,3*7*3,77*1,2							9,500
L50/5; 0,42*3*3,77*1,2							5,700
Trubka 76x10; 34*16,3*1,2							665,040
Stěna u řady Ha;							
P10, 140x240; 2,7*4*1,2							12,860
P10, 150x220; 2,6*2*1,2							6,240
ocel plochá 30x5; 0,15*2*1,18*1,2							0,425
UPE120; 5,587*4*12,1*1,2							324,493
UPE120; 6*13*12,1*1,2							1 132,560
UPE120; 1,55*12*12,1*1,2							270,072
L40x4; 5,4*2,42*1,2							15,682
P5, 50x125; 0,25*8*1,2							2,400
P5, 60x80; 0,14*20*1,2							33,768
Stěna u řady 13a:							
UPE 120; 1,87*7*12,1*1,2							190,067
L40x4; 4,8*2,42*1,2							13,939
Plochá ocel 50x5; 2,55*1,96*1,2							5,998
Hrubá trubka 120x4; 3,425*13,8*1,2							58,718
Hrubá trubka 100x5; 3,405*13,97*1,2							57,081
P10, 140x240; 2,1*8*1,2							20,160
P10, 120x220; 2,1*1,2							2,520
UPE 120; 2,965*2*12,1*1,2							86,104
UPE 120; 3,255*12,1*1,2							47,263

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			UPE 120; 1,862*2*12,1*1,2		48,284		
			UPE 120; 2,985*12,1*1,2		43,342		
			UPE 120; 3,105*12,1*1,2		45,085		
			UPE 120; 2,84*4*12,1*1,2		184,947		
			P10, 140x160; 4*3,2*1,2		15,360		
			L80x6; 1,3*7,34*1,2		11,460		
			P10 160x180; 10*2,3*1,2		27,600		
			Stěna u řady Ca:		-		
			Hrubá trubka 120x4; 3,045*13,8*1,2		50,425		
			UPE120; 1,842*2*12,1*1,2		47,884		
			UPE120; 4,168*2*12,1*1,2		121,039		
			UPE120; 1,2*12,1*1,2		17,424		
			UPE120; 4,387*12,1*1,2		63,899		
			Plochá ocel 50x5; 3,42*1,96*1,2		9,044		
			Stěna u řady 11a:		-		
			L40x4; 1,6*2,42*1,2		4,646		
			Stěna u řady Fa:		-		
			Hrubá trubka 120x6; 3,325*2*20,1*1,2		160,398		
			L40x4; 1,8*2,42*1,2		5,227		
			U120-pozink; 1,18*2*13,4*1,2		37,948		
			U120-pozink; 0,78*2*13,4*1,2		25,406		
			U120-pozink; 1,58*2*13,4*1,2		50,813		
			U120-pozink; 1,05*2*13,4*1,2		33,768		
			U120-pozink; 8,04*2*13,4*1,2		258,566		
			U140-pozink; 6,08*2*16*1,2		233,472		
			U120-pozink; 0,882*5*13,4*1,2		70,913		
			U140-pozink; 0,4*3*16*1,2		23,040		
			Hrubá trubka 80x6-pozink; 0,93*8*12,8*1,2		114,278		
			Hrubá trubka 80x6-pozink; 0,72*6*12,8*1,2		86,355		
			Hrubá trubka 80x6-pozink; 0,7*4*12,8*1,2		43,008		
			Vedlejší materiál:		-		
			Nespecifikovatelný materiál a výpalky; 2429,9*1,2+2390*1,2		5 763,880		
12	SUB	767001001	Dodávka ocelových prvků pro stěny, střechy atd. Výkaz výměr: Odpočet ocelové konstrukce z VV. SoD; - 39046,52376	kg	- 39 046,524	109,00	-4 256 071,09 SOD
13	SUB	767001002	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg Výkaz výměr: montáže; 29021,91	kg	29 021,910	18,00	522 394,38 SOD
13	SUB	767001002	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg Výkaz výměr: odpočet montáže z VV. SoD; - 32538,7688	kg	- 32 538,770	18,00	-585 697,86 SOD
Oddíl 783: Nátery							-8 683,77
21	SUB	783126751RT3	Nátery ocelových konstrukcí syntetické D - ocelové konstrukce pinostěnné, základní Výkaz výměr: Sloupy:	m2	843,067	85,00	71 660,70 SOD
			HEB 140 : 18*3,045*0,805		44,122		
			Plotna 15 300x300, váha plotny 10,8 : 0,3*0,36*21*2		4,538		
			Plotna 15 140x160, váha plotny 2,52 : 16*0,14*0,15*2		0,672		
			Plotna 15 130x140, váha plotny 2,18 : 8*0,13*0,14		0,146		
			UPE 100 : 2*8*8,52*0,402		41,100		
			trubka 76x10 : 39,7*0,06		1,985		
			ocel plochá 60x5 : 2,28*0,05*2		0,226		
			ocel plochá 50x5 : 3,045*0,05*2		0,305		
			Střecha:				
			HEB 200 : 18*2*1,15		41,400		
			HEB 200 : 12,14*3*2*1,15		83,768		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			HEB 200 : 6*5*2*1,15		69,000		
			HEB 140 : 0,22*4*0,805		0,708		
			HEB 140 : 0,31*10*0,805		2,496		
			HEB 160 : 6*16*0,918		88,128		
			HEB 140 : 0,26*2*0,805		0,419		
			HEB 140 : 0,35*2*0,805		0,564		
			Plotna 15, 140x150, váha 2,52 : 13*0,14*0,15		0,273		
			Plotna 15, 130x140, váha 2,18 : 5*0,13*0,14		0,091		
			HEB 140 : 38*6*0,805		183,540		
			U120 : 1,5*0,434		0,651		
			U80 : 1,5*10*0,312		4,680		
			U80 : 1,1*2*0,312		0,686		
			L50/5 : 0,3*7*0,05*2		0,210		
			L50/5 : 0,42*3*0,05*2		0,126		
			Trubka 76x10 : 34*0,05		1,700		
			Stěna u řady Ha :				
			Hrubá trubka 120x6 : 3,325*0,05		0,166		
			P10, 140x240 : 1,4*0,24*2		0,672		
			P10, 150x220 : 0,15*0,22*2		0,066		
			ocel plochá 30x5 : 0,15*0,03*2		0,009		
			UPE120 : 5,587*2*0,434		4,850		
			UPE120 : 6*4*0,434		10,416		
			UPE120 : 1,55*6*0,434		4,036		
			L40x4 : 5,4*0,04*2		0,432		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P5, 60x60 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,32*13		9,984		
			P10 : 0,45*2		0,900		
			Plotna 8 : 0,14*2		0,280		
			Stěna u řady 13a :				
			UPE 120 : 6*6*0,434		15,624		
			UPE 120 : 1,55*0,434		0,673		
			UPE 120 : 1,87*5*0,434		4,058		
			L40x4 : 4,8*0,04*2		0,384		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P5, 60x60 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*18		43,200		
			Plochá ocel 50x5 : 2,55*0,05*2		0,255		
			Hrubá trubka 120x4 : 3,425*0,05		0,171		
			Hrubá trubka 100x5 : 3,405*0,05		0,170		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			P10, 120x220 : 0,12*0,22*2		0,053		
			UPE 120 : 2,965*2*0,434		2,574		
			UPE 120 : 3,255*0,434		1,413		
			UPE 120 : 1,662*2*0,434		1,443		
			UPE 120 : 2,985*0,434		1,295		
			UPE 120 : 3,105*0,434		1,348		
			UPE 120 : 2,84*2*0,434		2,465		
			P10, 140x160 : 0,14*0,16*2*2		0,090		
			L80x6 : 1,3*0,08*2		0,208		
			P4 : 0,15*32		4,800		
			P5, 60x60 : 13*(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,05		1,560		
			P10 : 0,46*2		0,920		
			P8 : 0,25*2		0,500		
			Stěna u řady Ca :				
			Hrubá trubka 120x4 : 3,405*0,05		0,170		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			UPE120 : 1,642*2*0,434		1,425		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			UPE120 : 4,168*2*0,434		3,618		
			UPE120 : 6*0,434		2,604		
			UPE120 : 2,64*2*0,434		2,465		
			UPE120 : 4,387*0,434		1,904		
			UPE120 : 3*1,55*0,434		2,018		
			UPE120 : 1,2*0,434		0,521		
			P10, 140x180 : 0,14*0,16*2		0,045		
			P5, 60x60 : 0,18*50*(0,6+0,6+0,6+0,6)		21,600		
			Plocha ocel 50x5 : 3,42*0,05*2		0,342		
			P10 : 0,37*2		0,740		
			P8 : 0,09*2		0,180		
			Stěna u řady 11a :				
			UPE120 : 6*2*0,434		5,208		
			UPE120 : 1,87*2*0,434		1,623		
			L40x4 : 1,6*0,04*2		0,128		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P4 : 0,9*2		1,800		
			P10 : 0,45*2		0,900		
			P8 : 0,1*2		0,200		
			Stěna u řady Fa :				
			Hrubá trubka 120x6 : 3,325*0,05		0,168		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			P10, 150x220 : 0,15*0,22*2		0,066		
			Plocha ocel 30x5 : 0,15*0,03*2		0,009		
			UPE120 : 5,587*2*0,434		4,850		
			UPE120 : 1,55*0,434		0,673		
			L40x4 : 1,8*0,04*2		0,144		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P5, 60x60 : 0,11*30*(0,6+0,6+0,6+0,6)		7,920		
			P10 : 0,05*2		0,100		
			P8 : 0,03*2		0,060		
			Konstrukce pro VZT-vše pozink :				
			U120-pozink : 1,18*2*0,434		1,024		
			U120-pozink : 0,79*2*0,434		0,686		
			U120-pozink : 1,58*2*0,434		1,371		
			U120-pozink : 1,05*2*0,434		0,911		
			U120-pozink : 8,04*2*0,434		6,979		
			U120-pozink : 0,882*5*0,434		1,914		
			U140-pozink : 6,06*2*0,434		5,277		
			U140-pozink : 0,4*3*0,434		0,521		
			Hrubá trubka 80x6-pozink : 0,93*6*0,434		3,229		
			Hrubá trubka 80x6-pozink : 0,72*6*0,434		1,875		
			Hrubá trubka 80x6-pozink : 0,7*4*0,434		1,215		
			P10, 140x180-pozink : 0,2*6*0,434		0,694		
			P10, 160x180-pozink : 0,29*10*0,434		1,259		
			Vedlejší materiál :				
			Nespecifikovatelný materiál : 65*2		170,000		
21	SUB	783126751RT3	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické D - ocelové konstrukce plnostěnné, základní	m2	- 945,229	85,00	-80 344,47 SQD
			Výkaz výměr: Sloupy :				
			HEB 140 : 18*3,045*0,805		44,122		
			Plotna 15 300x300, váha plotny 10,8 : 0,3*0,36*21*2		4,536		
			Plotna 15 140x150, váha plotny 2,52 : 18*0,14*0,15*2		0,672		
			Plotna 15 130x140, váha plotny 2,18 : 8*0,13*0,14		0,146		
			UPE 100 : 2*6*0,52*0,402		41,100		
			trubka 76x10 : 39,7*0,05		1,885		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			ocel plochá 50x5 : 2,26*0,05*2		0,226		
			ocel plochá 50x5 : 3,045*0,05*2		0,305		
			Střecha :				
			HEB 200 : 18*2*1,15		41,400		
			HEB 200 : 12,14*3*2*1,15		83,766		
			HEB 200 : 6*5*2*1,15		69,000		
			HEB 140 : 0,22*4*0,805		0,708		
			HEB 140 : 0,31*10*0,805		2,496		
			HEB 160 : 6*16*0,918		88,128		
			HEB 140 : 0,26*2*0,805		0,419		
			HEB 140 : 0,36*2*0,805		0,564		
			Plotna 15, 140x150, váha 2,52 : 13*0,14*0,15		0,273		
			Plotna 15, 130x140, váha 2,18 : 5*0,13*0,14		0,091		
			HEB 140 : 38*6*0,805		183,540		
			U120 : 1,5*0,434		0,651		
			U80 : 1,5*10*0,312		4,680		
			U80 : 1,1*2*0,312		0,686		
			L50/5 : 0,3*7*0,05*2		0,210		
			L50/5 : 0,42*3*0,05*2		0,126		
			Trubka 76x10 : 34*0,05		1,700		
			Stěna u řady Ha :				
			Hrubá trubka 120x6 : 3,325*0,05		0,166		
			P10, 140x240 : 1,4*0,24*2		0,672		
			P10, 150x220 : 0,15*0,22*2		0,066		
			ocel plochá 30x5 : 0,15*0,03*2		0,009		
			UPE120 : 5,587*2*0,434		4,850		
			UPE120 : 6*4*0,434		10,416		
			UPE120 : 1,55*6*0,434		4,036		
			L40x4 : 5,4*0,04*2		0,432		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P5, 60x60 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,32*13		9,984		
			P10 : 0,45*2		0,900		
			Plotna 8 : 0,14*2		0,280		
			Stěna u řady 13a :				
			UPE 120 : 6*6*0,434		15,624		
			UPE 120 : 1,55*0,434		0,673		
			UPE 120 : 1,87*5*0,434		4,058		
			L40x4 : 4,8*0,04*2		0,384		
			P5, 50x125 : 0,05*0,128*2		0,013		
			P5, 60x60 : (0,6+0,6+0,6+0,6)*18		43,200		
			Plochá ocel 50x5 : 2,55*0,05*2		0,255		
			Hrubá trubka 120x4 : 3,425*0,05		0,171		
			Hrubá trubka 100x5 : 3,405*0,05		0,170		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			P10, 120x220 : 0,12*0,22*2		0,053		
			UPE 120 : 2,965*2*0,434		2,574		
			UPE 120 : 3,255*0,434		1,413		
			UPE 120 : 1,662*2*0,434		1,443		
			UPE 120 : 2,985*0,434		1,295		
			UPE 120 : 3,105*0,434		1,348		
			UPE 120 : 2,84*2*0,434		2,465		
			P10, 140x160 : 0,14*0,16*2*2		0,090		
			L80x6 : 1,3*0,08*2		0,208		
			P4 : 0,15*32		4,800		
			P5, 60x60 : 13*(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,05		1,560		
			P10 : 0,46*2		0,920		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			P8 : 0,25*2		0,500		
			Stěna u řady Ca :				
			Hrubá trubka 120x4 : 3,405*0,05		0,170		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			UPE120 : 1,642*2*0,434		1,425		
			UPE120 : 4,168*2*0,434		3,618		
			UPE120 : 6*0,434		2,604		
			UPE120 : 2,84*2*0,434		2,465		
			UPE120 : 4,387*0,434		1,904		
			UPE120 : 3*1,55*0,434		2,016		
			UPE120 : 1,2*0,434		0,521		
			P10, 140x160 : 0,14*0,16*2		0,045		
			P5, 60x60 : 0,18*50*(0,6+0,6+0,6+0,6)		21,600		
			Plocha ocel 50x5 : 3,42*0,05*2		0,342		
			P10 : 0,37*2		0,740		
			P8 : 0,09*2		0,180		
			Stěna u řady 11a :				
			UPE120 : 6*2*0,434		5,208		
			UPE120 : 1,87*2*0,434		1,623		
			L40x4 : 1,6*0,04*2		0,128		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P4 : 0,9*2		1,800		
			P10 : 0,45*2		0,900		
			P8 : 0,1*2		0,200		
			Stěna u řady Fa :				
			Hrubá trubka 120x6 : 3,325*0,05		0,166		
			P10, 140x240 : 0,14*0,24*2		0,067		
			P10, 150x220 : 0,15*0,22*2		0,066		
			Plocha ocel 30x5 : 0,15*0,03*2		0,009		
			UPE120 : 5,587*2*0,434		4,850		
			UPE120 : 1,55*0,434		0,673		
			L40x4 : 1,8*0,04*2		0,144		
			P5, 50x125 : 0,05*0,125*2		0,013		
			P5, 60x60 : 0,11*30*(0,6+0,6+0,6+0,6)		7,920		
			P10 : 0,05*2		0,100		
			P8 : 0,03*2		0,060		
			Konstrukce pro VZT-vše pozink :				
			U120-pozink : 1,18*2*0,434		1,024		
			U120-pozink : 0,79*2*0,434		0,686		
			U120-pozink : 1,58*2*0,434		1,371		
			U120-pozink : 1,05*2*0,434		0,911		
			U120-pozink : 8,04*2*0,434		6,979		
			U120-pozink : 0,882*5*0,434		1,914		
			U140-pozink : 6,08*2*0,434		5,277		
			U140-pozink : 0,4*3*0,434		0,521		
			Hrubá trubka 80x6-pozink : 0,83*8*0,434		3,229		
			Hrubá trubka 60x6-pozink : 0,72*6*0,434		1,675		
			Hrubá trubka 80x6-pozink : 0,7*4*0,434		1,215		
			P10, 140x180-pozink : 0,2*8*0,434		0,694		
			P10, 160x180-pozink : 0,29*10*0,434		1,259		
			Vedlejší materiál :				
			Nespecifikovatelný materiál : 65*2		170,000		



CENOVÁ NABÍDKA

Změna č.2 - Skleněná stěna 2.np

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.1, Změna č.2

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	103 984,80 Kč
DPH 21%:	21 836,81 Kč
Celkem včetně DPH:	125 821,61 Kč

Dne: -2. 05. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	103 984,80
<i>Změna č.2: Sklenená stěna 2.NP</i>	<i>103 984,80</i>
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	103 984,80
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	103 984,80
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	636,00
767: Konstrukce zámečnické	103 348,80
Celkem (bez DPH)	103 984,80
DPH 21%	21 836,81
Celkem (včetně DPH)	125 821,61

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Změnový list č.1				103 984,80
			Změna č.2				103 984,80
			Stavba				103 984,80
			Objekt				103 984,80
			Oddíl				636,00
			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				636,00
279	SP	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	106,00	636,00 SUB
			Oddíl				103 348,80
			767: Konstrukce zámečnické				103 348,80
274	SUB	X3618	Dodávka a montáž ocelové konstrukce	soubor	1,000	44 780,00	44 780,00 SUB
275	SUB	X3619	Dodávka a montáž nerezové madlo	m	8,600	2 325,00	19 995,00 SUB
276	SUB	X3620	Dodávka a montáž sklo 44,2 hrany broušené	m2	5,800	5 961,00	34 573,80 SUB
280	SUB	X3623	Konzoly pro uchycení skla	ks	20,000	200,00	4 000,00 SUB

Soupis prací

Změnový list č.1, Změna č.3

Stavba: ZZS ZK - Nové zdravotní operační středisko Zlín

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel: ZZS ZK, Peroutkovo nábřeží 434, Zlín

Zhotovitel: Manag, a.s., Zarámí 92, Zlín

Místo: Zlín

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

40 581,88 Kč

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 381,38 Kč

1.	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	3,00	13,90 Kč	41,70 Kč	URS 1/23
2.	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	8,00	37,10 Kč	296,80 Kč	URS 1/23
3.	721174004	Zpětná montáž potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	3,00	385,00 Kč	1 155,00 Kč	SOD
4.	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	8,00	925,00 Kč	7 400,00 Kč	URS 1/23
5.	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	35,00	760,00 Kč	26 600,00 Kč	SOD
6.	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,00	325,00 Kč	325,00 Kč	SOD
7.	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00	443,00 Kč	443,00 Kč	SOD
8.	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,00	763,00 Kč	763,00 Kč	URS 1/23
9.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	46,00	28,00 Kč	1 288,00 Kč	SOD
11.	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,089	774,00 Kč	68,88 Kč	URS 1/23

767

Konstrukce zámečnické

2 200,50 Kč

12.	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	6,00	247,00 Kč	1 482,00 Kč	SOD
13.	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	6,00	115,00 Kč	690,00 Kč	SOD
14.	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	19,00	1,50 Kč	28,50 Kč	SOD

OST

Ostatní

5 839,90 Kč

15.	HZS22111	Úklid prostoru v místě opravy potrubí	m2	17,60	56,90 Kč	1 001,44 Kč	SOD
16.	HZS22114	Mimostaveništní doprava	t	0,25	1 200,00 Kč	300,00 Kč	SOD
17.	Os - 01	Lehké montážní lešení	m2	7,87	196,50 Kč	1 546,46 Kč	SOD
19.	Os - 03	Jádrové vrtání	m	0,68	4 400,00 Kč	2 992,00 Kč	SOD

Celkem

46 421,78 Kč



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.1, Změna č.4

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-	3 279,00	Kč
DPH:	-	-	Kč
Celkem včetně DPH:	-	3 279,00	Kč

Dne: -2. 05. 2023 Zdravotnická záchranná služba

Za objednatele

Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Popis	Cena
Změnový list č.1	- 3 279,00
<i>Změna č.4: Odečet příplatku za diagonální kladení dlažby</i>	- 3 279,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	- 3 279,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	- 3 279,00
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 3 279,00
Celkem (bez DPH)	- 3 279,00
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	- 3 279,00

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Změnový list č.1							-	3 279,00
Změna č.4							-	3 279,00
Stavba							-	3 279,00
Objekt							-	3 279,00
Oddíl							-	3 279,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín							-	3 279,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)							-	3 279,00
771: Podlahy z dlaždic a obklady							-	3 279,00
148	SUB	771111141R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	-54,650	60,00	-	3 279,00
výkaz výměr, příplatek: - 54,65					54,650			soo



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280
Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy
Komentář: Změnový list č.1, Změna č.5

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek
Rozpočtář:
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	21 063,60	Kč
DPH 21%:	4 423,36	Kč
Celkem včetně DPH:	25 486,96	Kč

-2. 05. 2023

Dne:.....



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	21 063,60
Změna č.5 - Rampa pro nepřímé osvětlení	21 063,60
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	21 063,60
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	- 10 256,40
4: Vodorovné konstrukce	- 21 780,00
763: Konstrukce montované	11 523,60
SO 03: ZZS-Elektroinstalace (silnoproud a slaboproud včetně MaR)	31 320,00
** : Nezarazeno	2 784,00
741: Silnoproud	2 400,00
763: Konstrukce montované	26 136,00
Celkem (bez DPH)	21 063,60
DPH 21%	4 423,36
Celkem (včetně DPH)	25 486,96

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Změnový list č.1							21 063,60	
Změna č.5							21 063,60	
Stavba							21 063,60	
Objekt							-	10 256,40
Oddíl							-	21 780,00
10	SUB	416061222R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana pro poloskrytou podkonstrukci, bez izolace	m2	- 19,800	1 100,00	-	21 780,00
Výkaz výměr: podhledy v místnostech 3.NP: místnosti 3.NP: : 39,6 m2								SOD
Oddíl							11 523,60	
285	SP	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	39,600	291,00	11 523,60	ÚRS I/23
Objekt							31 320,00	
Oddíl							2 784,00	
289	H	34774013	LED pásek 12V 10-20W/m	m	12,000	232,00	2 784,00	ÚRS I/23
Oddíl							2 400,00	
288	SP	741372042	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	12,000	200,00	2 400,00	ÚRS I/23
Oddíl							26 136,00	
329	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	39,600	281,00	11 127,60	ÚRS I/23
330	SP	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	39,600	379,00	15 008,40	ÚRS I/23



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č. 1, Změna č. 6

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí: Michal Kučera

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	60 660,00	Kč
DPH 21%:	12 738,60	Kč
Celkem včetně DPH:	73 398,60	Kč

Dne: **-2. 05. 2023**



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	60 660,00
<i>Změna č. 6: El. pohon posuvných dveří</i>	<i>60 660,00</i>
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	60 660,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	60 660,00
767: Konstrukce zámečnické	60 660,00
Celkem (bez DPH)	60 660,00
DPH 21%	12 738,60
Celkem (včetně DPH)	73 398,60

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Změnový list č.1				60 660,00
			Změna č. 6				60 660,00
			Stavba				60 660,00
			Objekt				60 660,00
			Oddíl				60 660,00
			El. pohon posuvných dveří				60 660,00
			1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín				60 660,00
			SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)				60 660,00
			767: Konstrukce zámečnické				60 660,00
124	SUB	767009	D+M Prvku Z9 doplnění prvku o elektrický pohon	ks	1,000	60 660,00	60 660,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č. 1, Změna č. 7

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM


Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	89 022,00	Kč
DPH 21%:	18 694,62	Kč
Celkem včetně DPH:	107 716,62	Kč

Dne: -2. 05. 2023



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	89 022,00
Změna č. 7: Servisní chodník na streše	89 022,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	89 022,00
SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)	89 022,00
5: Komunikace	89 022,00
Celkem (bez DPH)	89 022,00
DPH 21%	18 694,62
Celkem (včetně DPH)	107 716,62

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.1							89 022,00
Změna č. 7							89 022,00
Stavba			Servisní chodník na streše				89 022,00
Objekt			1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín				89 022,00
Oddíl			SO 01: ZZS-stavební část (včetně ocelových konstrukcí)				89 022,00
			5: Komunikace				89 022,00
15	SUB	59681111RT6	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 40 mm, do lože z kameniva téženého	m2	- 18,000	575,00	10 350,00
Výkaz výměr: položání betonového servisního chodníku : 60*0,3					18,000		
332	SUB	X3636	Pochozí dílec Topwet TW WALK 500x500 mm, tl. 7,3 mm, barva tmavě šedá. D+M	ks	182,000	546,00	99 372,00



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.1, Změna č. 8

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	11 820,00	Kč
DPH 21%:	-	Kč
Celkem včetně DPH:	11 820,00	Kč

-2. 05. 2023

Dne:.....



Za objednatele



ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	11 820,00
<i>Změna č. 8: Termostatické hlavice</i>	<i>11 820,00</i>
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	11 820,00
SO 02: ZZS-ZTI	11 820,00
734: Armatury	11 820,00
Celkem (bez DPH)	11 820,00
DPH 21%	2 482,20
Celkem (včetně DPH)	14 302,20

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
			Změnový list č.1				11 820,00	
			Změna č. 8				11 820,00	
			Stavba				11 820,00	
			Objekt				11 820,00	
			Oddíl				11 820,00	
			734: Armatury				11 820,00	
100	SUB	551-37304.A	Hlavice termostatická "H" M30 6-28°C	kus	-12,000	310,00	-3 720,00	SOD
331	SUB	X3635	Hlavice termostatická HEIMEIER M30 dálkově ovládaná	ks	12,000	1 295,00	15 540,00	SUB

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2280

Zakázka: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Komentář: Změnový list č.1, Změna č.9

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

REALIZAČNÍ TÝM


Přípravář: Petr Sehnálek

Stavbyvedoucí:


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 861,00	Kč
DPH 21%:	390,81	Kč
Celkem včetně DPH:	2 251,81	Kč

Dne: **-2. 05. 2023**



Za objednatele



Za zhotovitele

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Popis	Cena
Změnový list č.1	1 861,00
<i>Změna č.9: Osvětlení</i>	<i>1 861,00</i>
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín	1 861,00
SO 03: ZZS-Elektroinstalace (silnoproud a slaboproud včetně MaR)	1 861,00
_9: Montážní materiál a práce	1 861,00
Celkem (bez DPH)	1 861,00
DPH 21%	390,81
Celkem (včetně DPH)	2 251,81

ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list č.1							1 861,00
Změna č. 9							1 861,00
Stavba							1 861,00
Objekt							1 861,00
Oddíl							1 861,00
Osvětlení							1 861,00
1220307: ZZS-Nové zdravotnické operační středisko Zlín							1 861,00
SO 03: ZZS-Elektroinstalace (silnoproud a slaboproud včetně MaR)							1 861,00
9: Montážní materiál a práce							1 861,00
132	SUB	Pol__0132	A - Svítidlo interiérové, vestavné do podhledu 600/600, ocelový korpus, opálový PC UGR19, bílý lak,, LED-panel 32W/3995 lm/4000K, regulace DALI, IP54	ks	-8,000	2 026,00	12 156,00
133	SUB	Pol__0133	B - Svítidlo interiérové, vestavné do podhledu 600/600, hliníkový korpus, opálový difuzor UGR19,, bílý lak, LED-panel 40W/3290 lm/4000K, IP44	ks	-1,000	1 012,00	1 012,00
134	SUB	Pol__0134	C - Svítidlo interiérové, kruhové zapuštěné do podhledu, hliníkový korpus, mikroprismatický PC, bílý, lak, LED 20.5W/2400 lm/4000K, 70000 hod., IP54	ks	-3,000	1 193,00	3 579,00
136	SUB	Pol__0136	E - Svítidlo interiérové, vestavné do podhledu 600/600, oceloplechový korpus, PC-optika UGR16, bílý, lak, LED-panel 27W/3950 lm/4000K, 50000hodin, IP44, DALI regulace	ks	6,000	3 350,00	20 100,00
143	SUB	Pol 0143	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ, VESTAVNÉ 1x LED	ks	-4,000	373,00	1 492,00

Cenová nabídka

Zdravotechnika a vytápění - Hlavice termostatické HEIMEIER M30 dálkově ovládané

Zakázka: ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy

Objednatel: Manag a.s. IČ: 47906898
Zarámí 92 DIČ:
760 01 Zlín

Zhotovitel: KOVOMARKET, s.r.o. IČ: 25344102
Průmyslová 1143 DIČ:
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 540,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 540,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 15 540 CZK

v Uherském Hradišti

dne

25.04.2023

Jana Hampalová
Za zhotovitele



KOVOMARKET s.r.o.
Průmyslová 1143
686 01 Uherské Hradiště

KČ

44102
534402

7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
724	Strojní vybavení	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
727	Konstrukce zámečnické	PSV			
728	HZS	PSV			
729	Izolace tepelné ÚT	PSV			
730	Solární systém	PSV			
732	Strojovny	PSV			
733	Rozvod potrubí	PSV			
734	Armatury	PSV			15 540,00
735	Otopná tělesa	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
799	HZS	HSV			
Cena celkem					15 540,00

Položkový rozpočet

S:	Vytápění - Hlavice termostatické					
O:	ZZS ZK - Zdravotnické operační středisko Zlín - nástavba budovy					
P.č.	Číslo položky spc	Název položky Hlavice termostatické HEIMEIER M30 dálkově ovládané	MJ kus	množství 12,00000	cena / MJ 1 295,00	Celkem 15 540,00



Izolinvest s. r. o.

Tečovice 349

763 02 Zlín

infolinka: +420 774 772 300

e-mail: info@izolinvest.cz

internet: www.izolinvest.cz

CENOVÁ NABÍDKA

ze dne 30.3.2023

č.nabídky 2022156

Stavba: ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy

Obor: Izolace střech - chodník na střeše

Místo: Zlín

Objednatel:

MANAG, a.s.

Zhotovitel:

Izolinvest s.r.o.

Tečovice 349, 763 02 Zlín

Šárka Martincová

Tel: 776 272 507

Email: martincova@izolinvest.cz

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za poptávku a tímto předkládáme naši cenovou nabídku.

Položky				
1.	D+M pochozí dílec Topwet TS-WALK 500x500 mm, tl. 7,3mm, barva tmavě šedá	182 ks	546,00	99 372,00
Přílohy: technický list materiál		Mezisoučet		99 372 Kč
		DPH (%)		- Kč
		CELKEM		99 372 Kč

S pozdravem

Šárka Martincová



Tečovice 349

763 02 Zlín

IČ: 277 353 62

DIČ: CZ 277 353 62

Bankovní spojení

KB, a. s. Zlín

CZK: 35-9661260257/0100

EUR: 35-9879840297/0100

IČO 27735362

DIČ CZ27735362

Adresa sídla firmy

Izolinvest s. r. o.

Tečovice 349

763 02 Zlín

**194-22B-MANAG ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín –
nástavba budovy**

stabos

PŘEDKLÁDÁ CENOVOU NABÍDKU NA DODÁVKU CELOHLINÍKOVÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



**NABÍDKA ČÍSLO: 194-22B-MANAG ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko
Zlín – nástavba budovy**

Zpracoval : Josef Malovaný
Telefon : 577 100 206, 732 176 204
e-mail : malovany@stabos.com
Datum 5/1/2023

ADRESÁT:

MANAG a.s.
Miroslav Holub
732 350 513, miroslav.holub@manag.cz

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALIPLAST Sp. z o.o. (FR65; ECONOLINE)

Počet pozicí: 13. Počet konstrukcí: 15

Celková plocha: 53,1 m².

Celkový obvod: 120,9 m.

Barva profilů: Lakovaný standardní 9006.

Barva kování: Lakovaný standardní 9006

*Skla: POLFLAM EI30 20mm, Rw 40dB, 1B1, Lt 87,6%; FA15 S9006 + Protipožární sádrokartonová deska
12,5mm + FA15 S9006; FA15 S9006 + Styrodur 20mm + FA15 S9006; Stratobel 33.1, Rw 32dB; 6 mm Planibel
clear*

Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Oblast: II. Terén: IV. Budova: Z=10 m. Pk: 498,0 N/m²

Konstrukce


Z9

Konstrukce:

Poz. Z9 ECONOLINE - Okna a vnitřní
(B=3 900, H=2 050)

Počet:

1



Cena za kus netto:
102 340,00

Celkem netto:
102 340,00

Stabos spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína č.p.283, PSČ 763 51, IČO 255 654 94, DIČ CZ 255 654 94
Tel. 577 100 206, 577 100 211, FAX 577 158 833, 577 991 103, e-mail malovany@stabos.com,
www.stabos.com, bankovní spojení: Komerční banka Zlín, a.s. 27-1917020227/0100
Spis. značka zápisu v obch. rejstříku odd. C v. 33865 u rejstř. soudu v Brně

stabos

CELKEM:

CELKEM NETTO:

102 340,00

K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů

Cenová nabídka je včetně montáže, zaměření a dopravy materiálu a montérů

POZNÁMKY:

Cena je konečná za předpokladu, že dodavateli bude bezplatně poskytnuto zařízení staveniště (sociální zařízení a energie)

Upozorňujeme, že v nákresech jsou prvky jako kování (dveřní závěsy, klíčky) a samozavírače nakresleny pouze orientačně. Kování je přesně popsáno v popisu a samozavírač je umístěn z interiéru s tím, že těleso je u ven otvíravých dveří většinou umístěno na rámu a u dovnitř otvíravých dveří na křídle (pokud není v popisu uvedeno jinak).

Všechny pohledy jsou kresleny z vnější strany.

Součástí nabídky není : oplechování a lištování – pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek stavební zapravení

skladové a sociální prostory

lešení a mytí skleněných výplní

vnitřní parapety - pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek

vnější parapety - pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek

rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu

propojení elektrických prvků zajišťuje objednatel oprávněnou osobou

stavební vložky jsou dodávány v základní třídě bezpečnosti se třemi klíči

montáž je uvažována do začištěného stavebního otvoru

předsazená montáž není součástí ceny, pouze pokud je výslovně požadována

podkladní profily nejsou součástí ceny, pouze pokud jsou výslovně požadovány

Termín: zahájení výroby je cca 7 týdnů od podepsání smlouvy o dílo a technickém a architektonickém řešení. Termín dodání bude upřesněn před podpisem smlouvy o dílo. Platnost cenové nabídky - 1 měsíc od zpracování.

Platby: dle dohody.

Záruka: u výrobků firmy ALIPLAST (profily, kování a povrchová úprava) 36 měsíců, na ostatní výrobky dle záručního listu.

Cena, může být upravena v závislosti na změnách projektu, technického řešení a přesných specifikacích.

Ceny jsou uvedeny včetně zaměření, výrobní dokumentace, technického řešení, montáže a dopravy.

stabos

Josef Malovaný

577 100 206, 732 176 204

malovany@stabos.com

Stabos spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína č.p.283, PSČ 763 51, IČO 255 654 94, DIČ CZ 255 654 94

Tel. 577 100 206, 577 100 211, FAX 577 158 933, 577 991 103, e-mail malovany@stabos.com.

www.stabos.com, bankovní spojení: Komerční banka Zlín, č.ú. 27-1917020227/0100

Spis. značka zápisu v obch. rejstříku odd. C vl. 33865 u rejstř. soudu v Brně

stabos

**194-22B-MANAG ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín –
nástavba budovy**

stahos

PŘEDKLÁDÁ CENOVOU NABÍDKU NA DODÁVKU CELOHLINÍKOVÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



**NABÍDKA ČÍSLO: 194-22B-MANAG ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko
Zlín – nástavba budovy**

Zpracoval : Josef Malovaný
Telefon : 577 100 206, 732 176 204
e-mail : malovany@stahos.com
Datum 5/1/2023

ADRESÁT:

MANAG a.s.
Miroslav Holub
732 350 513, miroslav.holub@manag.cz

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALIPLAST Sp. z o.o. (FR65; ECONOLINE)
Počet pozicí: 13. Počet konstrukcí: 15
Celková plocha: 53,1 m².
Celkový obvod: 120,9 m.
Barva profilů: Lakovaný standardní 9006.
Barva kování: Lakovaný standardní 9006
Skla: POLFLAM EI30 20mm, Rw 40dB, 1B1, Lt 87,6%; FA15 S9006 + Protipožární sádrokartonová deska 12,5mm + FA15 S9006; FA15 S9006 + Styrodur 20mm + FA15 S9006; Stratobel 33.1, Rw 32dB; 6 mm Planibel clear
Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Oblast: II. Terén: IV. Budova: Z=10 m. Pk: 498,0 N/m²

Konstrukce


Z9

Konstrukce:

**Poz. Z9 ECONOLINE - Okna a vnitřní
(B=3 900, H=2 050)**

Počet:

1



Cena za kus netto:
163 000,00

Celkem netto:
163 000,00

Stahos spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína č.p.283, PSČ 763 51, IČO 255 654 94, DIČ CZ 255 654 94
Tel. 577 100 206, 577 100 211, FAX 577 158 933, 577 991 103, e-mail malovany@stahos.com,
www.stahos.com, bankovní spojení: Komerční banka Zlín, č.ú. 27-1917020227/0100
Spis. značka zápisu v obch. rejstříku odd. C vl. 33865 u rejstř. soudu v Brně

stahos

CELKEM:

CELKEM NETTO:

163 000,00

K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů

Cenová nabídka je včetně montáže, zaměření a dopravy materiálu a montérů

POZNÁMKY:

Cena je konečná za předpokladu, že dodavateli bude bezplatně poskytnuto zařízení staveniště (sociální zařízení a energie)

Upozorňujeme, že v nákresech jsou prvky jako kování (dveřní závěsy, kliky) a samozavírače nakresleny pouze orientačně. Kování je přesně popsáno v popisu a samozavírač je umístěn z interiéru s tím, že těleso je u ven otvíravých dveří většinou umístěno na rámu a u dovnitř otvíravých dveří na křídle (pokud není v popisu uvedeno jinak).

Všechny pohledy jsou kresleny z vnější strany.

Součástí nabídky není : oplechování a lištování – pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek stavební zapravení

skladové a sociální prostory

lešení a mytí skleněných výplní

vnitřní parapety - pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek

vnější parapety - pokud není výslovně uvedeno u jednotlivých položek

rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu

propojení elektrických prvků zajišťuje objednatel oprávněnou osobou

stavební vložky jsou dodávány v základní třídě bezpečnosti se třemi klíči

montáž je uvažována do začištěného stavebního otvoru

předsazená montáž není součástí ceny, pouze pokud je výslovně požadována

podkladní profily nejsou součástí ceny, pouze pokud jsou výslovně požadovány

Termín: zahájení výroby je cca 7 týdnů od podepsání smlouvy o dílo a technickém a architektonickém řešení. Termín dodání bude upřesněn před podpisem smlouvy o dílo.
Platnost cenové nabídky - 1 měsíc od zpracování.

Platby: dle dohody.

Záruka: u výrobků firmy ALIPLAST (profily, kování a povrchová úprava) 36 měsíců, na ostatní výrobky dle záručního listu.

Cena, může být upravena v závislosti na změnách projektu, technického řešení a přesných specifikacích.

Ceny jsou uvedeny včetně zaměření, výrobní dokumentace, technického řešení, montáže a dopravy.

stabus

Josef Malovaný

577 100 206, 732 176 204
malovany@stabus.com

Stabus spol. s r.o., Bohuslavice u Zlína č.p.283, PSČ 763 51, IČO 255 654 94, DIČ CZ 255 654 94
Tel. 577 100 206, 577 100 211, FAX 577 158 933, 577 991 103, e-mail malovany@stabus.com,
www.stabus.com, bankovní spojení: Komerční banka Zlín, č.ú. 27-1917020227/0100
Spis. značka zápisu v obch. Rejstříku odd. C vl. 33865 u rejstř. soudu v Brně

stabus

MANAG, a.s.

číslo dokladu: 36/S/2023

vyřizuje: Jež

Buchlovice dne: 5.2.2023

Věc: Cenová nabídka – Zástěna 2.NP

Předkládáme Vám k posouzení cenovou nabídku na dodávku + montáž zámečnických konstrukcí dle předaných podkladů.

Zástěna vč. nátěr Ral:9006 (sklo není součástí) 1RHS100*50*4S235JR258022,9 1RHS100*50*4S235JR2580mm-22,9kg 2RHS100*50*4S235JR880mm-15,6kg 1RHS100*50*4S235JR780mm6,9kg 1FL12*50S235JR150mm-0,7kg 1FL12*50S235JR150mm-0,7kg 1FL12*50S235JR195mm-0,9kg 1FL12*50S235JR150mm-0,7kg 1FL12*50S235JR259mm-1,2kg 2FL12*50S235JR170mm-3,2kg 2FL12*50S235JR150mm-2,8kg 2FL12*50S235JR195mm-3,6kg 2FL12*50S235JR170mm-3,2kg 2FL12*50S235JR259mm-4,8kg 3PL10*160S235JR160mm-14,1kg 3PL15*50S235JR1420mm-73,5kg 1,15 % profez a spoj.mat. 194,695 kg	194,70	kg	230	44 780,00
Úchyty pro sklo nerez	20	ks	200	4 000,00
Nerez madlo	8,6	bm	2325	19 995,00
Hřítky kotvení M12	6	ks	106	636,00
celkem bez DPH				69 411,00

S pozdravem

Marek Jež

DELJ - KOVO, s.r.o.
Masarykova 274, 687 08 Buchlovice
tel/fax: 0632 / 696 917
IČO:469 75 643, DIČ:336 - 469 75 548
KOS v Brně oddíl C, vložka 7648



ERGO BEST s.r.o. , Jateční 693, 760 01 Zlín - Pršté

Zápis u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42893

Držitel certifikátu systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009

zákazník/ IČ		Manag		Cenová nabídka				CN23008	
adresa:									
místo určení:									
e-mail /tel.									
				Datum:19.1.2023					
poř.č.	popis zboží		rozměry mm		m ²	MJ	množ.	cena/MJ	cena (Kč)
1	Sklo 44.2, hrany broušené					m2	5,80	3 279,90	19 023,80
2	Montáž								10 800,00
3	Manipulace se sklem								3 800,00
4	Doprava								950,00
5									
6									
7									
8									
cena celkem bez DPH:									34 573,80
DPH						21 %			7 260,50
cena celkem včetně DPH:									41 834 Kč

Poznámka:

Záloha: 70% z celkové ceny včetně DPH při podpisu objednávky

Doplatek: 30% z celkové ceny při předání díla

Termín dodání: 5-6 týdnů v návaznosti na Covid 19 se může dodání lišit.

Cenová nabídka je platná 30 dní od dne vypracování.

Cena bude upřesněna po zaměření.

V ceně manipulace je u bytových domů počítána doprava skla osobním výtahem.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit termín dodání dle dodávky materiálu.

• složení skla, rozměry a způsob opracování zadal objednatel, společnost ERGO BEST neručí za správnost parametrů

• v případě montáže do nevyhovující nebo zastaralé konstrukce, nenese spol. ERGO BEST

zodpovědnost za funkčnost nebo poškození této konstrukce

• statický výpočet nebyl proveden naší společností ERGO BEST

• cenová nabídka platí jako celek při objednání uvedeného množství

• skla jsou kalkulována a vyráběna dle požadavku zákazníka

ERGO BEST s.r.o.
Jateční 693
760 01 Zlín - Pršté
IČ: 26306671
DIČ: CZ0026306671

objednatel

ERGO BEST s.r.o.
dodavatel: IČ: 26306671

tel.: 603823322

