

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Kvasice, přivaděč k ČOV
O:	01	Sanace potrubí DN 1100
R:	1	Bezvýkopová oprava potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00		
1	vložkování01	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
2	vložkování02	Vyčištění kanalizace před sanací	m	156,000	xxx	xxx		Vlastní
3	vložkování03	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	156,000	xxx	xxx		Vlastní
4	vložkování04	Odstranění nerovností kanalizace	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
5	vložkování05	Sanace kanalizace DN 1100 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 8,6 mm; celobvodová ochranná folie	m	156,000	xxx	xxx		Vlastní
6	vložkování06	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	156,000	xxx	xxx		Vlastní
7	vložkování07	Dodávka a montáž koncové manžety DN 1100	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
8	vložkování08	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
9	vložkování09	Geodetické zaměření	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní