



OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

k vyloučení jakýchkoliv pochybností v Dílčí objednávce č. 1,

číslo Dílčí objednávky: 08PU-003519,

název veřejné zakázky: „Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 – 2026 - oblast Louny a Chomutov – DO 1“

Účastníci Rámcové dohody č. 08PU-003272, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, jako objednatel, na straně jedné, a společnost „SG + Silvertón + Značky, údržba silnic I.třídy a dálnic D6, - oblast Louny , Chomutov“ zastoupená vedoucím společníkem SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 622 42 105, DIČ: CZ62242105, jako dodavatel, na straně druhé, shodně prohlašují, že Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - výkaz výměr – s chybně viditelnými desetinnými místy (viditelná jsou pouze dvě desetinná místa ve sloupci „jednotková cena“, místo pěti desetinných míst, s kterými je ve výkazu výměr skutečně počítáno) Dílčí objednávky č. 1, (název veřejné zakázky - rámcové dohody: Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 – 2026 - oblast Louny a Chomutov) se nahrazuje novou Přílohou č.1 s uvedením viditelně pěti desetinných míst, ve sloupci jednotková cena. Celkový finanční objem nadále zůstává nezměněn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - výkaz výměr_oprava

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OPRAVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rypl

Datum: 2023.11.28 15:33:07
+01'00'

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny,
Chomutov - Dílčí Objednávka č.1**

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	
Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	
Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	
Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH	
Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	52 519 246,17
DPH Kč	11 029 041,70
Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	63 548 287,87

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstanění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zatačeními kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	575 000		
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	135 000		
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstanění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	2 000		
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	40		
5s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	300		
6s	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předvzvětná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	13		
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	4 500		
8s	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO.	m	300		
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	150		
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadří H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počít měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	4 500		
11s	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	300		
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladáno vážními listy z řízené skládky.	t	300		
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladáno vážními listy z řízené skládky.	t	125		
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladáno vážními listy z řízené skládky.	t	316		
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladáno vážními listy z řízené skládky.	t	50		
18s	2162		Úklid odpadůvek	Položka zahrnuje sběr odpadů na odpadkových koších, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	4 000		
19s	2164	90 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pohůžky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kamery, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	t	63		
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	125		
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	63		
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	150		
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3 000		
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svlédlé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	63		
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svlédlé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	25		
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svlédlé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	125		
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odmontované patky stojanu svlédlé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	38		
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	25		
30s	3156	966150R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou součástí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho ztuhlění. Platí i pro SDZ velkoplošné. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	25		
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zčistění na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	30		
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	140		
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	75		
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	25		
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	25		
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	225		
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	150		
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	50		
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	50		
40s	3162		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	20		
41s	3163		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
42s	3104		Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	30		
44s	3166	914141.2	zřízení SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	20		
45s	3179	914231.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	15		
46s	3166	914241.2	zřízení SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	4 000		
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	23		
49s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	23		
50s	3243	914904 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč. zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	1		
51s	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž na stávající betonový základ. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3		
53s	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3		
54s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	kpl	4		
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	kpl	4		
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek 24 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	240		
57s	4111	9113A0	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	71 250		
58s	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	25		
59s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	18		
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm	25		
61s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm	18		
62s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnic, deform. spojek. Zaberanění sloupky se vytěsnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.	bm	15		
63s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnic, deform. spojek. Zaberanění sloupky se vytěsnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.	bm	10		
64s	4211	70321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezání, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	1 750		
65s	4231	93660	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odrezání poškozených segmentů zábradlí, úpravy styčných ploch, náhradu nových dílů a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m	313		
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odrezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m	313		
67s	4262		Oplocení - sloupky narovnání	Strovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	45		
68s	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodání a montáž nových sloupků vč. zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	70		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného nagnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	913		
70s	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vratek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	29		
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	70 000		
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	750		
73s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	375		
74s	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrázek do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP včetně odstranění poškozené odrážky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	375		
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	375		
76s	4511	912269	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	24 500		
77s	4521	91226.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	750		
78s	4522	91226.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	450		
79s	4531	91226.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vyřazeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	500		
80s	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	500		
81s	4561	912A69	Balisty - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	175		
82s	4562	912A6	Balisty - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalaci zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	50		
83s	4565	912A63	Balisty - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	250		
84s	4566	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	120		
85s	4511	78372	Bílění stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení náletu bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	5		
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
87s	4632		Odražec k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení - knoflíky trvale lepené-odstranění poškozených odrazečů, dodávka a pokládka nových odrazečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	ks	25		
88s	4611	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	2		
89s	4622	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	2		
90s	4612	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflezní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	20		
92s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
93s	4722		Kilometrovník - narovnání	Narovnání kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
94s	4735	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	20		
95s	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání a naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odabrání námořů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	34 500		
96s	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl. 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	175		
97s	5151	16216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	375		
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zářívů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	hod	3 675		
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	10 000		
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	6 250		
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	5 250		
102s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	200		
103s	5311	93052R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (10000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	6 000		
104s	5313		Rigoly - čištění nánosu - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (5000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	300		
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (směřovacích, vřádaných, řezaných)- posypky povrchu (proti odpařování, ochranné). Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	84		
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbínového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	3 900		
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (1000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	60		
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (1000*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	60		
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vycištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	500		
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kámen dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	50		
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmuti a vycištění kalového koše, vycištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	7 250		
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silné znečištěné	Položka zahrnuje výmuti a vycištění kalového koše, vycištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	500		
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	63		
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	38		
115s	5832	899110	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	25		
116s	5833	89916R	Šachty - betonové doplnky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
117s	5841	09470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje: poklopky s rámelem, míříže s rámelem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - přeepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátery proti zemní vlhkosti- přeepsané podkladní konstrukce VČ. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
118s	5842	09921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) VČ. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	25		
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyfomovaných obrub včetně podpáří betonovou směsí. VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	500		
120s	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků přeepsaných rozměrů včetně betonového lože). VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	200		
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků přeepsaných rozměrů včetně betonového lože). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	400		
122s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obutného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinělých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	101 205		
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1 136		
124s	6014	93822R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručné nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	534		
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručné nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	1 073		
126s	6016	93822R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště, ...), zářadíčky pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	8 268		
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svahových a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	24 803		
128s	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svahových a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	1 875		
129s	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (375*0.2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	75		
130s	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou, VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	3 750		
131s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (375*0.2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	75		
132s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílů PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	375		
133s	8121	18481-617.	Řez a průřez stromů	Řez a průřez stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	30		
134s	8133		Údržba OK	Výplně, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
135s	8221	111 21	Řez a průřez keřů	Řez a průřez keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
136s	8241		Keře - likvidace	Odstanění keřů a stromů do průměru 100mm Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sačeni ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstanění násovy z přídlažby, dvourádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	125		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorová cena za 12 měsíců
139s	2112	93010.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartěči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	1 250		
140s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	250		
141s	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	100		
142s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie H 2 - montáž s přemísťením. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		
143s	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předvzvětná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	10		
144s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie H 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	938		
145s	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.	m	38		
146s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadřiz H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počít měrných jednotek se užití jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	375		
147s	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie H 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		
148s	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
149s	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
150s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
151s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
152s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
153s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
154s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu vislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	4		
155s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnaní značky	Položka zahrnuje navržení otočené vislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	4		
156s	3162	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu vislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
157s	3163	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu vislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
158s	3164	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odložené patky stojanu vislé dopravní značky vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
159s	3165		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	4		
160s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zasypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
161s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
162s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorická cena za 12 měsíců
163s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
164s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
165s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
166s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
167s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
168s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
169s	3102		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
170s	3103		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
171s	3104		Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
172s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy.	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy.	kpl	2		
173s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž včetně dopravy.	kpl	2		
174s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - nájem	Zabezpečení místa soupravy 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světél - nájem za jeden den	den	20		
175s	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravní ch nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	13		
176s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravní ch nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	13		
177s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravní ch nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	13		
178s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravní ch nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	13		
179s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	13		
180s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm	13		
181s	4811	91207	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
182s	5131	50990	Krajnice nezpěvněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dospovým materiálem vč. zhutnění a přesypem trávovaného odstávového materiálu v min. tl.70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	75		
183s	5311	93052R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění trvanlivého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (75°0,6°0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	4,5		
184s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15°0,6°0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	0,9		
185s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15°0,6°0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	0,9		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
196s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	3		
197s	5011	12900	Vpusť, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmumlí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	15		
188s	5021	099122.2	Vpusť - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
189s	5023	09916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	2		
190s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
191s	6013	12900R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
192s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	5		
193s	8123	112 15-15	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom - bez poplatku za skládku	ks	4		
194s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		
195s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
196s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
197s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH
DPH Kč
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1a	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartiči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	300 000		
2a	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	75 000		
3a	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	1 250		
4a	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytřezným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	63		
5a	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie 1ř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	175		
6a	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předvzvětná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	125		
7a	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie 1ř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	1 750		
8a	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozů) vč. DIO.	m	150		
9a	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	125		
10a	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadní HI výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počít měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	1 500		
11a	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie 1ř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	175		
12a	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
13a	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
14a	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladováno vážními listy z řízené skládky.	t	38		
15a	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladováno vážními listy z řízené skládky.	t	25		
16a	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladováno vážními listy z řízené skládky.	t	237		
17a	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokladováno vážními listy z řízené skládky.	t	8		
18a	2162		Úklid odpadků	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	250		
19a	2164	90 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pohůžky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kamery, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	t	13		
20a	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	5		
21a	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	5		
22a	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předčištění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadlažbení) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	8		
23a	3112	91419	Čištění SD2 omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	240		
24a	3131	914912.1	SD2 - narovnání stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	19		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
25d	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svléslé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	19		
26d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svléslé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	10		
27d	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svléslé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
28d	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odšroubované patky stojanu svléslé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
29d	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zamírní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakončení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	6		
30d	3156	966150R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou součástí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošné. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	6		
31d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zřezpu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
32d	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
33d	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
34d	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
35d	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - zveššená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
36d	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		
37d	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
38d	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		
39d	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	10		
40d	3182		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
41d	3183		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
42d	3104		Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		
43d	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3		
44d	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5		
45d	3179	914231.2	zřízení SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3		
46d	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zveššená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
47d	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	480		
48d	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	20		
49d	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	20		
50d	3243	914904 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč. zakotvení pro upevnění nosné konstrukce - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
51d	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/rotoek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž na stávající betonový základ - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
52d	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
53d	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
54d	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy.	kpl	1		
55d	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž včetně dopravy.	kpl	1		
56d	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem za jeden den	den	60		
57d	4111	9113A5	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	20 000		
58d	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	25		
59d	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	18		
60d	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržání H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	25		
61d	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržání H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	18		
62d	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnic,deform.spojek. Zaberanění sloupky se vytáhnu. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	15		
63d	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnic,deform.spojek. Zaberanění sloupky se vytáhnu. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	10		
64d	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odzvězení, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
65d	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odfrézování poškozených segmentů zábradlí, úpravy styčných ploch, náhradu nových dílů a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. přip. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m	13		
66d	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odfrézování zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. přip. záspu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m	13		
67d	4262		Oplocení - sloupky narovnání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	10		
68d	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
69d	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného nagnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	13		
70d	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2	12	€	
71d	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	6 000		
72d	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
73d	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
74d	4441	91267.1	Odrážky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP včetně odstranění poškozené odrážky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
75d	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
76d	4511	912269	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5 000		
77d	4521	91226.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	125		
78d	4522	91226.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	50		
79d	4531	91226.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vyřazeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	75		
80d	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	50		
81d	4561	912A69	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	38		
82d	4562	912A6	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalaci zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	20		
83d	4565	912A63	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
84d	4566	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	13		
85d	4511	78372	Bílění stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	3		
86d	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5		
87d	4632		Odražec k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení - knoflíky trvale lepené - odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	ks	25		
88d	4611	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1	?	
89d	4622	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1	?	
90d	4612	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostavěbní a mimostavěbní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflezní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1	€	
91d	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
92d	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	5		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
93d	4722		Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovniku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		
94d	4735	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovniku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	8		
95d	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání a naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	2 500		
96d	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. zhuštění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl. 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	6 250		
97d	5151	16216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. zhuštění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	38		
98d	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zářívů od odpadků různě	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	hod	1 000		
99d	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	200		
100d	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	750		
101d	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	250		
102d	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	200		
103d	5311	93052R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (12500*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	750		
104d	5313		Rigoly - čištění nánosu - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (625*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	37,5		
105d	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (směřovacích, vřádaných, řezaných)- poštvy potrubí (proti odpařování, ochranné). Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	32		
106d	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbínového žlabu (např. za použití itačkové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	2 250		
107d	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (1600*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	9,6		
108d	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (3000*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	18		
109d	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	8		
110d	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kámen dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	3		
111d	5611	12960	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	3 750		
112d	5614	12970	Vpustě, šachty - čištění - silné znečištění	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	375		
113d	5621	699122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
114d	5624	699122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	6		
115d	5632	699110	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	13		
116d	5633	69916R	Šachty - betonové doplnky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	8		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č. 1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
117d	5841	09470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje: poklopky s rámelem, mříž s rámelem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílů a pod. - přeepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátery proti zemi vřtkostí- přeepsané podkladní konstrukce VČ. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
118d	5842	09921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) VČ. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	5		
119d	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyfomovaných obrub včetně podpěrných betonovou směsí. VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	13		
120d	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků přeepsaných rozměrů včetně betonového lože). VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	5		
121d	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků přeepsaných rozměrů včetně betonového lože). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m	8		
122d	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinělých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	16 474		
123d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	172		
124d	6014	93822R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručné nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	111		
125d	6016		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručné nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	147		
126d	6016	93822R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídažby, schodiště, ...), zádažby pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	776		
127d	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svahových a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	2 329		
128d	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svahových a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
129d	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (0*0,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	1,6		
130d	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou, VČ. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	63		
131d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (0*0,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	1,6		
132d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílů PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	8		
133d	8121	18481-617.	Řez a průřez stromů	Řez a průřez stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. VČ. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	5		
134d	8133		Údržba OK	Výplně, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
135d	8221	111 21	Řez a průřez keře	Řez a průřez keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	25		
136d	8241		Keře - likvidace	Odstanění keřů a stromů do průměru 100mm Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
137d	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sačeni ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	50		
138d	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstanění násovy z přídažby, dvourádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	125		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorová cena za 12 měsíců
139d	2112	93816.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstanění nečistot strojné metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	1 250		
140d	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojné (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	250		
141d	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstanění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	50		
142d	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie Tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	50		
143d	2143		Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	Předvzvětná světelná šipka - nájemní. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ka/den	den	25		
144d	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie Tř 2 - nájemní. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ka/den	den	250		
145d	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.	m	25		
146d	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadní H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počít měřnými jednotkami se uctí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	375		
147d	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie Tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	50		
148d	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
149d	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	5		
150d	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	5		
151d	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	5		
152d	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
153d	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	1		
154d	3131	914912.1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
155d	3132	914912.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navržení otočení svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	10		
156d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislosti patky SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
157d	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	10		
158d	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	10		
159d	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vyzkoušení betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	4		
160d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zácpu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
161d	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se výraznější značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
162d	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se výraznější značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov - Dílčí Objednávka č.1

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorická cena za 12 měsíců
163d	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
164d	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	3		
165d	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
166d	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
167d	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tr.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
168d	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tr.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
169d	3102		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
170d	3103		Výměna SDZ fólie tr.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
171d	3104		Výměna SDZ fólie tr.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
172d	2155	916143	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	hpl	2		
173d	2156	916143	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	hpl	2		
174d	2157	916149	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa souprouvou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	30		
175d	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pánic (1m pánice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	13		
176d	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pánic (2m pánice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	13		
177d	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržetí N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm	13		
178d	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržetí H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm	13		
179d	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform spojek: Zabarvení sloupky se vyřádnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	13		
180d	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform spojek: Zabarvení sloupky se vyřádnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm	13		
181d	4011	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	1		
182d	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dospovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm ptp. odstranění (seř zruší) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	75		
183d	5311	9362R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (38'0,1'0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	2,28		
184d	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15'0,1'0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	0,9		
185d	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15'0,1'0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	0,9		

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	predpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
186d	5512	12040	Rámové nebo klenbové propustky - vycíštění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoků a výtoků u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3	3		
187d	5011	12900	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vycíštění kalového koše, vycíštění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	15		
188d	5021	699122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	4		
189d	5023	69916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	2		
190d	6012	93618.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obložného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinělých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	38		
191d	6013	12900R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	10		
192d	6121	10461-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	2		
193d	6123	112 15-15	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom	ks	1		
194d	6151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů trozicích zřícenin. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	2		
195d	6151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů trozicích zřícenin. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	1		
196d	6151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů trozicích zřícenin. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	1		
197d	6221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2	5		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 29.11.2023 9:57:20 +01:00