

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560



KSO:
Místo: Jilové

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Nowastav a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
S.A.W.CONSULTING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 917 875,75
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 917 875,75	402 753,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 320 629,66
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Hornojíllovský potok ,ř.km.0,500-0,560

Místo: Jílové

Datum: 6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: S.A.VV.CONSULTING

Zhotovitel: Nowastav a.s.

Zpracovatel: s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 917 875,75	2 320 629,66
SO 201.2	Oprava stávajících...	1 917 875,75	2 320 629,66
01	méněpráce	1 917 875,75	2 320 629,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560
Objekt:
SO 201.2 - Oprava stávající...
Soupis:
01 - méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Projektant:
S.A.W.CONSULTING s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 917 875,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 917 875,75	21,00%	402 753,91	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 320 629,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hornojilovský potok ,ř.km.0,500-0,560

Objekt: SO 201.2 - Oprava stávajíc...

Soupis: **01 - méněpráce**

Místo:

Datum: 6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: S.A.W.CONSLUTIN
G s.r.o.

Zhotovitel: Nowastav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 917 875,75
001 - Zemní práce	768 201,64
002 - Základy	776 497,24
003 - Svislé konstrukce	148 476,87
004 - Vodorovné konstrukce	224 700,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560
 Objekt: SO 201.2 - Oprava stávajf...
 Soupis: 01 - méněpráce

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Nowastav a.s.

Datum: 6.9.2023
 Projektant: S.A.W.CONSULTIN
 G s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 917 875,75

D		001	Zemní práce	768 201,64				
28	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	147,000	125,00	18 375,00	
PP				Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m				
29	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	147,000	33,30	4 895,10	
PP				Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m				
30	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	44,600	930,00	41 478,00	
PP				Osazení zápor ocelových dl do 8 m				
36	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	132,000	761,00	100 452,00	
PP				Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm				
35	K	154903111	Řezání válcovaných profilů na skládce	kus	4,000	77,50	310,00	
PP				Řezání válcovaných profilů na skládce				
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,487	104,00	3 170,65	
PP				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
31	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	11,588	40 500,00	469 314,00	
PP				ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260				
25	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - nákup. materiál	m3	39,600	148,00	5 860,80	
PP				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - nákup. materiál				
26	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	77,497	469,00	36 346,09	
PP				štěrkodrt frakce 0/63				
37	K	285945211	Napnutí kotev do 0,2 MN v hornině mokré	kus	11,000	2 000,00	22 000,00	
PP				Napnutí kotev do 0,2 MN v hornině mokré				
38	M	13021460	tyč injekční zavrtávací kotevní R 32 N D 32/20,6mm	m	132,000	500,00	66 000,00	
PP				tyč injekční zavrtávací kotevní R 32 N D 32/20,6mm				
D		002	Základy	776 497,24				
39	K	224411114	Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	132,000	1 970,00	260 040,00	
PP				Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV				
41	K	226111413	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 450 do 550 mm hl přes 5 m hornina III	m	124,600	1 350,00	168 210,00	
PP				Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 450 do 550 mm hl přes 5 m hornina III				
42	K	231111112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	56,000	255,00	14 280,00	
PP				Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého				
44	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	84,000	1 320,00	110 880,00	
PP				Bednění základových pasů - zřízení				
45	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	84,000	63,80	5 359,20	
PP				Bednění základových pasů - odstranění				
40	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	55,000	3 280,00	180 400,00	
PP				Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa				
43	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	11,521	3 240,00	37 328,04	
PP				beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8				
D		003	Svislé konstrukce	148 476,87				
54	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	82,133	819,00	67 266,93	
PP				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení				
55	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	82,133	368,00	30 224,94	
PP				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění				
59	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	16,500	3 090,00	50 985,00	
PP				Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách				
D		004	Vodorovné konstrukce	224 700,00				
61	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm - C25/30-XF3	m2	64,200	850,00	54 570,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm - C25/30-XF3					
62	K	465513127.2	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	64,200	2 650,00	170 130,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560



KSO:
Místo: Jílové

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Nowastav a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
S.A.W.CONSULTING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 009 187,07
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 009 187,07	211 929,28
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 221 116,35
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560

Místo: Jílové

Datum:

6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

S.A.VV.CONSULTING
s.r.o.

Zhotovitel: Nowastav a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 009 187,07	1 221 116,35
SO 201.2	Oprava stávaji...	1 009 187,07	1 221 116,35
02	vícepráce	1 009 187,07	1 221 116,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560
Objekt:
SO 201.2 - Oprava stávající...
Soupis:
02 - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Projektant:
S.A.W.CONSULTING s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 009 187,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 009 187,07	21,00%	211 929,28	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 221 116,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560

Objekt: SO 201.2 - Oprava stávající...

Soupis: **02 - vícepráce**

Místo:

Datum: 6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: S.A.W.CONSLUTIN
G s.r.o.

Zhotovitel: Nowastav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 009 187,07

003 - Svislé konstrukce

468 670,48

HSV - Práce a dodávky HSV

376 790,51

2 - Zakládání

376 790,51

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hornojílovský potok ,ř.km.0,500-0,560
 Objekt: SO 201.2 - Oprava stávající...
 Soupis: **02 - vícepráce**

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Nowastav a.s.

Datum: 6.9.2023
 Projektant: S.A.W.CONSULTIN
 G s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 009 187,07

86	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	3,408	34 960,00	119 143,68	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160

87	M	60512125	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	5,760	7 740,00	44 582,40	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

D 003

Svislé konstrukce

468 670,48

58	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	38,500	8 860,00	341 110,00	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	--

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním

88	M	13411002	tyč ocelová kruhová jakost S355J2 (11 503) D 150mm	t	3,217	39 652,00	127 560,48	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

PP tyč ocelová kruhová jakost S355J2 (11 503) D 150mm

D HSV

Práce a dodávky HSV

376 790,51

D 2

Zakládání

376 790,51

89	K	224511114	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	80,000	3 710,00	296 800,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

90	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	38,000	240,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------







PP Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm

91	K	292111111	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	3,217	17 600,00	56 619,20	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení 3,217

69	K	292111112	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu	t	3,217	4 430,00	14 251,31	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků Povodí Ohře		
Název akce	Hornojílovský potok ,ř.km. 0,500-0,560		
Zhotovitel akce	Nowastav, a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČO:005 65 679, DIČ: CZ00565679		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	565679
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	28/I/215241/2022/6	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	5 420 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	5 420 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: koryto Hornojílovského potoka v obci Jílové u Děčína. Stavba řeší rekonstrukci pravobřežní zdi v ř.km. 0,500-0,560.			
Popis: 1. Méněpráce - realizace menšího objemu dlažeb ve dně a konstrukcí s tím spojených, - nerealizace příložného pažení, -změna v realizaci pažení - původní kotvené záporové pažení s injektáží v DB 1 a 8 bylo nahrazeno menšími záporami se vzpěrou, -použito menší množství betonu do kořenů zápor, -nerealizováno bednění základových pasů, pasy odлиты do výkopu základu,- nerealizace výplňových klínů za opěrou . 2. Vícepráce : - na pažení byla použita ocel HE-B 160, délky 8 m, s převázkou z 2xU200 a vzpěrami oc.prům. 150mm.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Hlavní důvodem změn je použití jiného technického řešení pažení stavební jámy pro dilatační bloky č.1 a č.8.,vyvolané změnou velikosti vrtné soupravy (prostorové omezení v ul. Javorská vč. malé podjezdné výšky stávajícího mostu ČD). V rámci změny bylo realizováno záporové pažení 10ks HE-B 160mm s převázkou a vzepřením ocelovými trubkami do levého břehu. Změna technického řešení je podpořena statickým výpočtem se závěrem - vyhoví a technologickým postupem prací. Změny jsou odsouhlaseny autorským dozorem.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3: Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	1 917 875,75		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	1 009 187,07		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 917 875,75		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 009 187,07		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	18,62		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 511 311,32		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	23.11.2023		
Správce toku	23.11.2023		
Vedoucí ST	23.11.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 30. 11. 2023	číslo strany SD: č.1		
20.09.2023	SD I.-č.14		
02.10.2023	SD I.-č.17		
05.10.2023	SD I.-č.18		
22.11.2023	SD II.-č.10		

