

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-1623820237/0100
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
č. účtu: 179576543/0600
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5831994002/5500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0493/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „**Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u čp. 798**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“).

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 787.049,53 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 429.279,30 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 357.770,23 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.636.734,98 Kč
--------------	-----------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.994.505,21 Kč
--------------	-----------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karvině dne 28.11.2023
za objednatele

V Ostravě dne: 28.11.2023
za zhotovitele

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Rekapitulace VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 24.11.2023

Kód	Zakázka	Celkem z rozpočtu	Vícepráce	Měněpráce
	Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798			
VCP+MNP	Oprava místní komunikace a parkoviště			
VCP+MNP	Oprava chodníků			
	VÍCEPRÁCE			
VCP	VÍCEPRÁCE – Chodník před garážemi			
VCP	VÍCEPRÁCE – Úprava chodníku od garáží po ul. Olbrachtova			
VCP	VÍCEPRÁCE – Ochrana kolektoru VEOLIA			

Vícepráce - Měněpráce

357 770,23

Cena celkem vč. Vícepráce - Měněpráce

357 770,23

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karvině - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798
 Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště
 VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE

JKSO:
 Místc: ul. Ve Svahu, Karvina

Objednatel: státní územní úřad Karvina
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 24.11.2023
 Zpracoval: Ing. Petr Napiava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Měněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		kpl	1,000		0,000		1,000	
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		m ²	24,900		2,400		0,000	
10	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm		m ²	26,250		0,000		0,990	
11	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 50 mm		m ²	26,250		0,000		0,990	
12	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm		m ²	173,430		0,000		9,570	
16	K	113202111	Vytřetí obrub krajnicí obrubníků stojatých		m	512,310		0,000		12,250	
19	K	1223011	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně		m ³	170,125		0,000		0,429	
20	K	1323511	Hlcubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně vč.zásypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy		m ³	87,115		0,000		0,655	
21	K	181351003	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m ²	233,608		0,000		27,596	
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice		t	16,722		0,000		2,329	
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5		m ²	233,608		0,000		27,596	
24	M	005724100	osivo směs travní parkové		kg	9,340		0,000		1,000	
25	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m ²	233,608		0,000		27,596	
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m ²	233,608		0,000		27,596	
27	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm		m ²	24,900		9,320		0,000	
28	K	564811111	Podklad ze štrkodorů 50 tl 50 mm		m ²	159,075		0,000		41,230	
29	K	564851111	Podklad ze štrkodorů 50 tl 150 mm		m ²	804,000		0,000		33,000	
30	K	564861111	Podklad ze štrkodorů 50 tl 200 mm		m ²	26,250		0,000		0,990	
31	K	564871111	Podklad ze štrkodorů 50 tl 250 mm		m ²	145,000		0,000		12,000	
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m		m ²	2 121,250		0,000		149,730	
33	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m		m ²	62,850		0,000		4,255	
H	K	566301111	Úprava krytu z kameniva crceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m ³ /m ²		m ²			1 267,100		0,000	
34	K	572703111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltových betonem		t	35,354		0,000		2,435	
35	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²		m ²	4 747,500		0,000		1 762,730	
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m ²	26,250		0,000		2,640	

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
37	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	2 095,000			0,000			141,620
38	K	566211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péřř tl. 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	24,900			9,320			0,000
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	11,124			0,618			0,000
E	K	869204112	Osazení mříží litinových včetně ráma a kofů na bahno pro třídu zatřetí D400, F600	kus				5,000			0,000
F	K	869331111	Výžková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				4,000			0,000
C	K	VP91	Polohová úprava uličního vpusti - demontáž + montáž, vč. napojení na dešťovou kanalizaci	kus				2,000			0,000
40	K	915121112	Vodorovné ooparovní značení vozicí čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	225,000			0,000			225,000
42	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm	m	26,000			0,000			2,000
43	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	26,266			0,000			2,000
44	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	527,000			23,100			0,000
45	M	58381007	kostka otožební žula úrodná 8710	m ²	65,400			0,000			11,478
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	477,500			0,000			21,600
47	M	59217023	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	315,000			0,000			27,000
48	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x150x150-250mm	kus	22,000			11,000			0,000
49	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x150x150mm	kus	146,000			0,000			0,000
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,810			0,000			6,650
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	kus	25,000			0,000			0,000
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	31,959			0,000			0,215
54	K	919122111	Těsnění spár zátlvkou za tepa pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	205,500			0,000			62,900
55	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živiném krytu	m	205,500			0,000			62,900
56	K	919735112	Řezání stávkového živiného krytu hl do 100 mm	m	515,500			0,000			14,900
57	K	938909331	Čištění vozovek mezerám ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živiného	m ²	6 289,500			0,000			590,950
58	K	961041111	Bourání lože z betonu prostého pod obrubami	m ³	36,308			0,000			0,429
59	K	979034451	Očištění vybouraných zámkových dlažebic s původním spárováním z kameniva těžereného	m ²	14,100			8,720			0,000
I	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živinou směsí nebo MC	m ²				17,328			0,000
60	K	997211511	Vodorovná doprava suti pe suchu na vzdálenost do 1 km	t	918,088			0,000			34,010
61	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km z vodorovné dopravy suti	t	12 853,235			0,000			476,159
62	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	498,141			0,000			34,011
63	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (silniční) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	L	450,383			0,000			31,434
64	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (silniční) asfaltového bez obsahu cehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	467,706			0,000			2,577

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 314,040			46,362		0,000	
Celkem											

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karvině - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798
 Objekt: Oprava chodníků
 VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE

JKSO: ul. Ve Svahu, Karvina
 Míst: ul. Ve Svahu, Karvina

Objednatel: statutární město Karvina
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 24.11.2023
 Zpracoval: Ing. Petr Napiava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Měněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		kpl	1,000		0,000		1,000	
10	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm		m ²	35,000		0,000		3,770	
11	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm		m ²	35,000		0,000		3,770	
12	K	113202111	Výtrhání obrub obrubníků stojatých		m	158,350		0,000		7,000	
14	K	1223511	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně vč. nakládní, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláňů		m ³	84,120		0,000		1,010	
15	K	1323011	Hlučební ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně vč. zášypu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy		m ³	5,040		0,000		1,040	
16	K	161351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m ²	120,900		0,000		35,240	
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice		t	24,180		0,000		7,848	
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5		m ²	120,900		0,000		35,240	
19	M	005724100	osivo směs travní parkové		kg	1,840		0,000		1,499	
20	K	183403111	Obdělení půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m ²	120,900		0,000		35,240	
21	K	183403133	Obdělení půdy hrabaním v rovině a svahu do 1:5		m ²	120,900		0,000		35,240	
22	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vedrovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva tříděného tl do 100 mm		m ²	242,840		0,000		32,090	
23	K	564811111	Podklad ze šěrčokodně ŠD tl 50 mm		m ²	46,360		0,000		2,100	
24	K	564861111	Podklad ze šěrčokodně ŠD tl 200 mm		m ²	223,840		0,000		31,790	
25	K	565135111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m - RUCŇNÍ POKLÁDKA		m ²	5,000		0,300		0,000	
26	K	573231111	Posítky živičny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²		m ²	5,000		0,300		0,000	
27	K	577144111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - RUCŇNÍ POKLÁDKA		m ²	5,000		0,300		0,000	
28	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ²		m ²	242,840		0,000		32,090	
29	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x50mm přírodní		m ²	222,521		0,000		32,098	
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x60mm barevná		m ²	2,884		3,915		0,000	
J	K	899431111	Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvětšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		kus	1,000		1,000		0,000	
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	161,200		0,000		16,200	
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		kus	164,000		0,000		17,000	

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	4,836			0,000		0,455	
34	K	919122111	Těsnění spár zátvorkou za tepla pro komůrky 5-10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	5,000			0,300		0,000	
35	K	919735112	Řezání stěvkujícího živého kory hl do 100 mm	m	5,000			0,300		0,000	
36	K	961044111	Bourání lože z betonu prostého pod obrubami	m ³	7,918			0,000		0,350	
38	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	126,354			0,000		4,171	
39	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 768,961			0,000		58,198	
40	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,354			0,000		4,171	
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	120,492			0,000		3,690	
42	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sládkovně) asfaltového bez obsahu cehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,862			0,000		0,483	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	262,199			0,000		38,020	

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karvině - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798
 Objekt: Oprava místní komunikace a parkoviště
 VÍCEPRÁCE – Úprava chodníku od garáží po ul. Olbrachtova

JKSO:
 Místc: ul. Ve Svahu, Karvina

Objednatel: statutární město Karvina
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 24.11.2023
 Zpracoval: Ing. Petr Naplava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Ménopráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	24,900			108,800		0,000	
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	512,310			70,000		0,000	
19	K	1223511	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně	m ³	170,125			43,400		0,000	
27	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m ²	24,900			25,600		0,000	
29	K	564851111	Podklad ze šěrkodrců ŠD tl 150 mm	m ²	804,000			217,000		0,000	
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	2 121,250			87,500		0,000	
35	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	4 242,500			87,500		0,000	
37	K	577141121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	2 095,000			87,500		0,000	
38	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	24,900			25,600		0,000	
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	477,500			70,000		0,000	
47	M	59217023	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	315,000			72,000		0,000	
53	K	916091121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	31,959			2,100		0,000	
58	K	961044111	Bourání lože z betonu prostého pod obrubami	m ³	36,38			2,450		0,000	
59	K	979054451	Očističní vybouřaných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	14,100			25,600		0,000	
60	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	918,088			34,374		0,000	
61	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12 853,235			481,236		0,000	
62	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	498,141			34,374		0,000	
63	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačním skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	450,383			34,374		0,000	
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 314,040			125,886		0,000	
Celkem											

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK ul. Ve Svahu v Karvině - Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798
Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště
VÍCEPRÁCE – Ochrana kolektorů VEOLIA

JKSO:
Město: ul. Studeniská, Karviná

Objednatel: statutární město Karviná
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 24.11.2023
Zpracoval: Ing. Petr Napišva

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
13	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	145,000			30,000		0,000	
19	K	1223511	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně-vč. nakládání, odvozu, poplatku za silážku a úpravy pláné	m ³	170,125			15,000		0,000	
31	K	564861111	Podklad ze šetrkodrože 50 tl 200 mm	m ²	26,250			90,000		0,000	
K	K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	24,900			30,000		0,000	
60	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	916,088			18,750		0,000	
61	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12 853,235			262,500		0,000	
63	K	997013661	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (silážkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	450,383			18,750		0,000	
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 314,040			52,894		0,000	
Celkem											