

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 154

[illegible]

| Číslo pol.    | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | Jednotka | Množství | Jedn. cena | cena celkem         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|
| 7590917044    | Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované bez návěštního tělesa                                                                                                                                                              | kus      | 1,000    |            |                     |
| 7591017010    | Demontáž elektromotorického přestavniku z výkolejky                                                                                                                                                                                          | kus      | 1,000    |            |                     |
| 5907050120    | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T                                                                                                                                                                                                 | kus      | 4,000    |            |                     |
| 5907050130    | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy A                                                                                                                                                                                                          | kus      | 30,000   |            |                     |
| 5908005430    | Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49                                                                                                                                                                                           | styk     | 2,000    |            |                     |
| 5905010010    | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce                                                                                                                                                                                                   | m2       | 278,000  |            |                     |
| 5906140070    | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"                                                                                                                                                           | km       | 0,020    |            |                     |
| 5906140110    | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c"                                                                                                                                                             | km       | 0,371    |            |                     |
| 5905050050    | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"                                                                                                                                                                       | km       | 0,391    |            |                     |
| 5905020020    | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm                                                                                                                                                                        | m2       | 508,300  |            |                     |
| 9902100400    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km                                           | t        | 989,817  |            |                     |
| 9909000100    | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku                                                                                                                                                                                      | t        | 989,817  |            |                     |
| 5906130070    | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"                                                                                                                                                       | km       | 0,020    |            |                     |
| 5906130350    | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c"                                                                                                                                                        | km       | 0,371    |            |                     |
| 5905105030    | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                                                                                                                                                                              | m3       | 398,820  |            |                     |
| 5955101000    | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI                                                                                                                                                                                                | t        | 797,640  |            |                     |
| 9902100200    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km                                           | t        | 797,640  |            |                     |
| 5908010020    | Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. R65                                                                                                                                                                                              | styk     | 2,000    |            |                     |
| 5910020130    | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49                                                                                                                                                          | svar     | 2,000    |            |                     |
| 5910020020    | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65                                                                                                                                                             | svar     | 42,000   |            |                     |
| 5910020320    | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49                                                                                                                                                      | svar     | 2,000    |            |                     |
| 5910035020    | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65                                                                                                                                                      | svar     | 4,000    |            |                     |
| 5910040310    | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"                                                                                                                                      | m        | 782,000  |            |                     |
| 5910040410    | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"                                                                                                                                     | m        | 782,000  |            |                     |
| 7590915044    | Montáž výkolejky ústřední stavěné ústředně závorované bez návěštního tělesa                                                                                                                                                                  | kus      | 1,000    |            |                     |
| 7591015012    | Montáž elektromotorického přestavniku na výkolejce s upevněním na koleji                                                                                                                                                                     | kus      | 1,000    |            |                     |
| 7594105014    | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP                                                                                                                                                                                             | kus      | 10,000   |            |                     |
| 7594107310    | Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců                                                                                                                                                                                 | kus      | 4,000    |            |                     |
| 7594105340    | Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 10,0 m                                                                                                                                                                         | kus      | 4,000    |            |                     |
| 5956101000    | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm                                                                                                                                                                                       | kus      | 2,000    |            |                     |
| 9901000400    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km               | kus      | 1,000    |            |                     |
| 9903200100    | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                                                                                                                                      | kus      | 3,000    |            |                     |
| 9903200200    | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km                                                                                                                                                              | kus      | 2,000    |            |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                     |
|               | Přeprava kolejnic                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                     |
| 9902900200    | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot                                                                                                                                                                                   | t        | 52,000   |            |                     |
| 9902200500    | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km | t        | 52,000   |            |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            |                     |
| 01200-2000    | Geodetické práce - před opravou                                                                                                                                                                                                              | %        | 1,000    |            |                     |
| 01200-2000    | Geodetické práce - v průběhu opravy                                                                                                                                                                                                          | %        | 1,000    |            |                     |
| 03000-1000    | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč                                                                                                                                                                   | %        | 2,000    |            |                     |
| 04000-1000    | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost                                                                                                                                                                                       | %        | 1,500    |            |                     |
| Kalkulace     | Projekt KSU TP                                                                                                                                                                                                                               | kpl.     | 1,000    |            |                     |
| <b>Celkem</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |            | <b>5 167 828,62</b> |