

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 155

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 22. 12. 2023	žst. Pardubice	Výměna ŠL, pražců a kolejnic ve výh. č. 153 a 156	Nepř. 1. - 8.12. (8xN)	ne	jednorázová	obj. č. 155	2 401 083,92 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>2 401 083,92 Kč</b>

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000		
5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	26,000		
5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	3,000		
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	2,000		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	33,808		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	33,808		
5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	85,850		
5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	0,023		
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,018		
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,013		
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	75,680		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	187,200		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	178,488		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	178,488		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	178,488		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	178,488		
5906125070	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,018		
5906125360	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013		
5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	75,680		
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	12,000		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	41,211		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,150		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,150		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	48,960		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	55,000		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	37,840		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	207,920		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	207,920		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	18,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	414,000		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	414,000		
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace	m	75,680		
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace	m	75,680		
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,000		
7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	2,000		
5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	2,000		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	16,000		
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	4,000		
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	8,000		
5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	3,000		
Kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení - posun přestavníků	kpl.	1,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	2,000		
5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	2,000		
5961178010	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus	2,000		
5961178020	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací	kus	2,000		
5962104005	Hranice námezník betonový vč. nátěru	kus	2,000		
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	1,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		
01300-2001	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	kpl.	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
<b>Celkem</b>					<b>2 401 083,92</b>